

**Formularul nr. 7**

**Obiectivul: Chisinau**

**Obiectul: IP Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica**

**Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului N2 al IP CEEE din str Melestiu 6**

**Deviz local Nr. 32.18.1**

Valoarea de deviz 597 469,22 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	760	41,8504	31806,304
					37,8504	28766,304
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	760	15,4626	11751,576
					9,4626	7191,576
3	RpCH3 2A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	2,4	25,9766	62,344
					19,9766	47,944
4	RpCH3 2D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2	90	18,771	1689,39
					15,771	1419,39
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106	9,3598	992,139
					7,3598	780,139
6	RpCU0 9C	Transporturi cu mijloace manuale prin purat direct la 60 m distanta cu o	t	56	65,7125	3679,9
					65,7125	3679,9
7	Tsh92A	Incarcarea in auto	t	56	71,4952	4003,731
					71,4952	4003,731
8	Tsl50B1 0	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	56	63,6	3561,6
					0	0
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,8	8455,2913	23674,816
					1266,4113	3545,952
10	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	2,8	470,1185	1316,332
					107,7685	301,752
11	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0.01 m3/m2)	m2	760	70,7982	53806,594
					15,5082	11786,194
12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	7,6	470,1185	3572,901
					107,7685	819,041
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	7,6	87,5223	665,169
					20,5023	155,817
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	760	22,72	17267,2

		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.			13,1425	9988,3
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	760	221,7335	168517,46
					60,4555	45946,18
16	CK26B	Parazapezi	m	180	82,078	14774,04
					21,028	3785,04
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	125	234,9005	29362,563
					15,771	1971,375
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	87	206,9195	18001,997
					18,3995	1600,757
19	RpCR4 1D	Servicii de autoturn	m2	150	112	16800
					0	0
20	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0.01 m3/m2)	m2	90	70,7982	6371,834
					15,5082	1395,734
21	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	0,9	470,1185	423,107
					107,7685	96,992
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	0,9	87,5223	78,77
					20,5023	18,452
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.	m2	90	192,9485	17365,365
					55,1985	4967,865
<b>Total ore manopera (ore)</b>						<b>2516,044</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0</b>
Total						429545,13
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	31744,424
Total						461289,554
Cheltuieli de transport					3,0000%	8020,488
Total						469310,042
Cheltuieli de regie					3,0000%	14079,301
Total						483389,343
Beneficiu de deviz					3,0000%	14501,68
<b>Total General fara TVA</b>						<b>497891,024</b>
<b>TVA (20%)</b>						<b>99578,205</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>597469,228</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>132268,433</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

