

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                | 7                            |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------------|
| 24 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                | buc    | 3,000  | 26,31<br>26,31   | 78,93<br>78,93               |
| 25 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                  | m      | 19,500 | 67,48<br>15,62   | 1 315,94<br>304,62           |
| 26 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot)                                                                                                                                            | buc    | 9,000  | 52,17<br>13,98   | 469,55<br>125,80             |
|    |          | <b>Total Lucrari interioare de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |                  | <b>9 409,71<br/>3 149,52</b> |
|    |          | <b>2.2. Lucrari exterioare de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                              |
| 27 | TsC02A1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 1.                                                                                                                            | 100 m3 | 0,520  | 1 227,35<br>0,00 | 638,22<br>0,00               |
| 28 | TsA02E   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     | 3,700  | 54,26<br>54,26   | 200,78<br>200,78             |
| 29 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                  | m      | 74,000 | 67,49<br>15,62   | 4 994,02<br>1 156,01         |
| 30 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot)                                                                                                                                            | buc    | 1,000  | 52,18<br>13,98   | 52,18<br>13,98               |