

**Modernizarea energetica si  
imbunatatirea accesului la  
cladirea Bibliotecii Publice din  
satul Crihana Veche - Centru  
Comunitar Multifunctional cu  
servicii publice conexe**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Modernizarea energetica si imbunatatirea accesului la cladirea Bibliotecii Publice  
din satul Crihana Veche - Centru Comunitar Multifunctional cu servicii publice  
conexe**

Valoarea de deviz 743 053,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari la pavaj</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,400	1 975,50 0,00	2 765,70 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	26,500	3,48 0,00	92,25 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	13,620	94,49 0,00	1 287,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	27,240	587,00 58,50	15 989,87 1 593,54
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	13,620	730,35 64,35	9 947,35 876,46
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,409	729,12 573,25	298,21 234,46
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	3,270	2 597,13 250,26	8 492,61 818,35
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных	m2	136,200	288,03 38,74	39 229,66 5 276,38

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Pavaj h=6 cm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)				
9	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m	64,000	128,97 16,25	8 253,89 1 040,00
		<i>Total</i>	lei			86 356,54
		<b>Total Lucrari la pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>86 356,54 9 839,19</b>
		<b>2. Pavarea treptelor</b>				
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,630	1 975,71 0,00	1 244,70 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	7,500	3,48 0,00	26,10 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	0,346	93,93 0,00	32,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	30,000	587,00 58,50	17 610,00 1 755,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	7,210	730,39 64,35	5 266,09 463,97
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,420	729,10 573,24	306,22 240,76
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	6,870	2 597,00 250,25	17 841,41 1 719,25
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных	m2	34,650	288,03 38,74	9 980,18 1 342,32

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Pavaj h=6 cm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)				
18	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m	59,000	128,97 16,25	7 609,05 958,75
		<i>Total</i>	lei			59 916,25
		<b>Total Pavarea treptelor Inclusiv salariu</b>				<b>59 916,25 6 480,05</b>
		<b>3. Lucrarila canal de scurgere</b>				
19	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Сбор случайного мусора с газонов, цветников, территорий)	100m2	0,630	20,84 20,84	13,13 13,13
20	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	8,150	917,90 877,50	7 480,88 7 151,62
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	0,630	94,44 0,00	59,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (Отвод - I=476m, lat=0.4m, h=1.0m)	100 m3	1,285	2 146,34 0,00	2 758,05 0,00
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	1,285	545,14 0,00	700,50 0,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	12,600	730,35 64,35	9 202,41 810,81
25	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	157,500	25,34 2,79	3 991,82 440,18
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	25,000	263,79 110,50	6 594,75 2 762,50
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	20,000	2 597,05 250,25	51 941,00 5 005,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
		<i>Total</i>	lei			82 742,04
		<b>Total Lucrarila canal de scurgere Inclusiv salariu</b>				<b>82 742,04 16 183,24</b>
		<b>4. Lucrari de soclu</b>				
28	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	7,200	917,90 877,50	6 608,88 6 318,00
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	12,600	730,35 64,35	9 202,41 810,81
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	185,200	25,35 2,80	4 693,92 517,66
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	28,000	263,79 110,50	7 386,12 3 094,00
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	10,000	2 597,16	25 971,60

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)			250,25	2 502,50
33	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)	m2	32,000	445,04 185,25	14 241,28 5 928,00
		<i>Total</i>	lei			68 104,21
		<b>Total Lucrari de soclu Inclusiv salariu</b>				<b>68 104,21 19 170,97</b>
		<b>5. Lucrari la pereu</b>				
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на	100 m3	0,500	1 975,50 0,00	987,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
35	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	4,500	917,90 877,50	4 130,55 3 948,75
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	12,600	730,35 64,35	9 202,41 810,81
37	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	125,800	25,34 2,79	3 188,37 351,58
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	28,000	263,79 110,50	7 386,12 3 094,00
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	12,000	2 597,01 250,25	31 164,16 3 003,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			56 059,36
		<b>Total Lucrari la pereu Inclusiv salariu</b>				<b>56 059,36 11 208,14</b>
		<b>6. Termoizolarea cu vata minerala</b>				
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	82,000	58,23 48,75	4 774,51 3 997,50
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) gr 10 cm	m2	200,000	453,50 150,15	90 699,30 30 030,00
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	200,000	22,16 7,80	4 432,00 1 560,00
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	200,000	183,00 79,30	36 600,00 15 860,00
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	2,030	310,61 4,55	630,53 9,23
		<i>Total</i>	lei			137 136,34

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Termoizolarea cu vata minerala Inclusiv salariu</b>				<b>137 136,34 51 456,73</b>
		<b>7. Glafuri</b>				
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) materiale k=2	m2	50,000	186,92 110,50	9 346,00 5 525,00
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	50,000	359,48 150,15	17 973,78 7 507,50
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	50,000	22,16 7,80	1 108,00 390,00
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	50,000	183,00 79,30	9 150,00 3 965,00
		<i>Total</i>	lei			37 577,78
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>37 577,78 17 387,50</b>
		Total	lei			527 892,52

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			31 614,20
		Transportul materialelor	2 %			7 536,62
		Cheltuieli directe				567 043,34
		Cheltuieli de regie	5 %			28 352,17
		Total cu CR				595 395,51
		Beneficiu de deviz	4 %			23 815,82
		Total cu BD				619 211,33
		Taxa pe valoare adaugata	20 %			123 842,27
		<b>Total deviz:</b>				<b>743 053,60</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>131 725,82</b>

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Crihana-Veche

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea energetica si  
imbunatatirea accesului la  
cladirea Bibliotecii Publice din  
satul Crihana Veche - Centru  
Comunitar Multifunctional cu  
servicii publice conexe**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**

**Modernizarea energetica si imbunatatirea accesului la cladirea Bibliotecii Publice  
din satul Crihana Veche - Centru Comunitar Multifunctional cu servicii publice  
conexe**

**Valoarea de deviz 743 053,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,142	65,00	4 559,23
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	305,000	65,00	19 825,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	378,384	65,00	24 594,96
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,145	65,00	1 309,42
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	178,950	65,00	11 631,75
6.	7129020012800	Pavator	h-om	115,117	65,00	7 482,61
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	81,600	65,00	5 304,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	473,000	65,00	30 745,00
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,000	65,00	1 950,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,833	65,00	8 569,15
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	135,181	65,00	8 786,76
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	107,199	65,00	6 967,94
		<b>Total manopera</b>				<b>131 725,82</b>

**Material:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,955	550,00	13 175,25
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,470	550,00	23 908,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,987	450,00	1 794,15
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	66,039	450,00	29 717,55
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,854	450,00	384,30
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,312	450,00	3 290,40
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,071	300,00	621,30
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,162	5 800,00	939,60
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,628	5 800,00	9 442,40
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,187	5 800,00	1 084,60

11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,025	5 800,00	145,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	640,000	0,10	64,00
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	6 300,00	63,00
14.	2320187315789	Decofrol	kg	9,720	22,00	213,84
15.	24302261000001	Fuga	kg	10,560	28,00	295,68
16.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	103,750	34,00	3 527,50
17.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 010,000	8,00	8 080,00
18.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 262,500	10,00	12 625,00
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	277,750	12,00	3 333,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,370	2,30	53,75
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	273,360	2,30	628,73
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 370,000	2,30	3 151,00
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 344,590	2,30	3 092,56
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,064	1 000,00	64,00
25.	26531021008311	Tink	kg	575,000	45,00	25 875,00
26.	2661112800655* 6	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	173,413	200,00	34 682,60
27.	2663102100000	Beton	m3	54,244	2 200,00	119 336,80
28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,136	0,00	0,00
29.	2666122800325* 1	Bordura beton pentru trotuare	m	123,615	100,00	12 361,50
30.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	33,600	200,00	6 720,00
31.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	54,035	98,00	5 295,43
32.	2682162611370* 10	Placi vata minerala termoiz. cladiri **vata minerala gr.10cm, densitatea 135kg/m3	m2	216,140	185,00	39 985,90
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	480,213	22,00	10 564,69
34.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	21,00	0,00
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,150	18,00	218,70
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,496	35,00	717,36
37.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 020,000	0,20	404,00
38.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,417	150,00	512,55
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,361	20,00	147,22
40.	4100126202818	Apa	m3	12,587	20,00	251,74
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,500	5,00	62,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>376 831,10</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,665	50,00	2 433,25
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	369,000	1,00	369,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,332	50,00	1 216,60
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,220	200,00	2 044,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,500	10,00	75,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,010	10,00	20,10
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,758	500,00	1 379,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,250	15,00	78,75
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,236	450,00	7 756,20
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,401	500,00	700,50
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,284	10,00	312,84
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,656	100,00	65,60

13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,614	15,00	129,21
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,500	20,00	30,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	13,036	200,00	2 607,20
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,789	150,00	118,35
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>19 335,60</b>

Total	lei	527 892,5 2
Asigurari sociale	24 %	31 614,20
Transportul materialelor	2 %	7 536,62
Cheltuieli directe		567 043,3 4
Cheltuieli de regie	5 %	28 352,17
Total cu CR		595 395,5 1
Beneficiu de deviz	4 %	23 815,82
Total cu BD		619 211,3 3
Taxa pe valoare adaugata	20 %	123 842,2 7

**Total deviz:**

**743 053,6  
0**

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Crihana-Veche

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea energetica si  
imbunatatirea accesului la cladirea Bibliotecii  
Publice din satul Crihana Veche - Centru  
Comunitar Multifunctional cu servicii publice  
conexe**

Investitor **Primaria Crihana-Veche**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari la pavaj</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 975,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	450,00	1 975,50
		<i>Total</i>	lei			2 765,70
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			3,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	150,00	3,48
		<i>Total</i>	lei			92,25
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	94,49
		<i>Total</i>	lei			1 287,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			587,00 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			15 989,87
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			730,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 947,35
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint nesocoziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			729,12 573,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	65,00	573,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	15,00	155,87
		<i>Total</i>	lei			298,21
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 597,13 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	65,00	224,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 200,00	2 288,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	200,00	50,03
		<i>Total</i>	lei			8 492,61
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Pavaj h=6 cm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			288,03 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655*6	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	1,015	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			39 229,66
9	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m			128,97 16,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,130	65,00	8,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,190	2,30	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2666122800325*1	Bordura beton pentru trotuare	m	1,005	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	450,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 253,89
		<b>2. Pavarea treptelor</b>				
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 975,71 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	450,00	1 975,71
		<i>Total</i>	lei			1 244,70
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			3,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	150,00	3,48
		<i>Total</i>	lei			26,10
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			93,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	93,93
		<i>Total</i>	lei			32,50
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			587,00 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			17 610,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			730,39 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	550,00	632,54
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			5 266,09
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			729,10 573,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	65,00	573,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	15,00	155,86
		<i>Total</i>	lei			306,22
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 597,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)				250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 200,00	2 288,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	200,00	50,01
		<i>Total</i>	lei			17 841,41
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Pavaj h=6 cm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			288,03 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655*6	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	1,015	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			9 980,18
18	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m			128,97 16,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,130	65,00	8,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,190	2,30	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	2666122800325*1	Bordura beton pentru trotuare	m	1,005	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	450,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			7 609,05
		<b>3. Lucrarila canal de scurgere</b>				
19	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Сбор случайного мусора с газонов, цветников, территорий)	100m2			20,84 20,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	65,00	20,84
		<i>Total</i>	lei			13,13
20	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3			917,90 877,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	65,00	650,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	65,00	227,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	200,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			7 480,88
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	500,00	94,44
		<i>Total</i>	lei			59,50
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (Отвод - I=476m, lat=0.4m, h=1.0m)	100 m3			2 146,34 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	450,00	2 146,34
		<i>Total</i>	lei			2 758,05
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			545,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	500,00	545,14
		<i>Total</i>	lei			700,50
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			730,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			9 202,41
25	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			25,34 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	65,00	2,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
		<i>Total</i>	lei			3 991,82
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бегона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			263,79 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	65,00	16,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,450	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	18,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 800,00	116,00
		<i>Total</i>	lei			6 594,75
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 597,05 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 200,00	2 288,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	200,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			51 941,00
		<b>4. Lucrari de soclu</b>				
28	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3			917,90 877,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	65,00	650,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	65,00	227,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,200	200,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			6 608,88
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			730,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intern, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			9 202,41
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			25,35 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	65,00	2,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
		<i>Total</i>	lei			4 693,92
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			263,79 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	65,00	16,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,450	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	18,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 800,00	116,00
		<i>Total</i>	lei			7 386,12
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 597,16

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)				250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 200,00	2 288,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	200,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			25 971,60
33	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)	m2			445,04 185,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550	65,00	165,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	65,00	19,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,30	23,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	28,00	9,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	450,00	12,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 000,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			14 241,28
		<b>5. Lucrari la pereu</b>				
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 975,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	450,00	1 975,50
		<i>Total</i>	lei			987,75
35	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3			917,90 877,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	65,00	650,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	65,00	227,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,200	200,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			4 130,55

1	2	3	4	5	6	7
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			730,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,00
		Total	lei			9 202,41
37	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			25,34 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	65,00	2,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
		Total	lei			3 188,37
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			263,79 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	65,00	16,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,450	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	18,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 800,00	11,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 800,00	116,00
		Total	lei			7 386,12
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 597,01 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 200,00	2 288,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	200,00	50,00
		Total	lei			31 164,16
		<b>6. Termoizolarea cu vata minerala</b>				
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			58,23 48,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,57
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,77
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 300,00	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,500	1,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t				
		<i>Total</i>	lei			4 774,51
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) gr 10 cm	m2			453,50 150,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	65,00	122,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	65,00	27,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	8,00	32,32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	10,00	50,50
	2682162611370*10	Placi vata minerala termoiz. cladiri **vata minerala gr.10cm, densitatea 135kg/m3	m2	1,070	185,00	199,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	21,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	200,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			90 699,30
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,16 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 432,00
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			183,00 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,300	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			36 600,00
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg			310,61 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	300,00	306,06
		<i>Total</i>	lei			630,53
		<b>7. Glafuri</b>				
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) materiale k=2	m2			186,92 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,30	48,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,030	450,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			9 346,00
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			359,48 150,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	65,00	122,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	65,00	27,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	8,00	32,32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	10,00	50,50
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,070	98,00	105,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	21,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	200,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			17 973,78
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,16 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 108,00
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			183,00 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,300	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			9 150,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria Crihana-Veche

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.