

**Reconstructia retelelor de
alimentare cu energie electrica a
sistemului de iluminat public, din
r-nul Orhei, com. Mirzesti, s.
Mirzaci, 113 (PT-343). N01-
343/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	9,45
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,45
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,00
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,00
5	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
6	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
7	08-03-525-2	Intreruptor ВН32/2/40А	buc	2,00
8	08-01-081-1	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,00
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,27
14	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	5,489
15	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, СИП-5 2x25 mm2	100 m	0,27
16	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	5 516,00
17	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	142,00

1	2	3	4	5
18	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	142,00
19	1681	Clema ES 1500	buc	107,00
20	163	Clema de ramificare 3OИ16-70/1,5-10	buc	492,00
21	163	Clema de ramificare 3OИ16-95/2,5-35	buc	42,00
22	162	Brida de legatura XC-180	buc	820,00
23	136	Banda F2007	m	719,00
24	137	Screpa A200	buc	719,00
25	110-15822	Capac КИ6-35	buc	90,00
26	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	173,00
27	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	173,00
28	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	50,00
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	164,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, Demontarea	buc	52,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	164,00
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,46
33	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг	100 m	0,075
34	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x25 mm2	m	1,50
35	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x25 mm2	m	6,00
36	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	246,00
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	2,10
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,63
39	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	164,00
40	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	164,00
		Capitolul 3. Utilaj		
41	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,00
42	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,00
43	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
44	Pretul firmei	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
45	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00

1	2	3	4	5
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
47	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00
48	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,00
49	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
50	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМН-23210	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.