

Lotul 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 1 246 998,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-297 Drum de acces spre s.Nucareni				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	1,59	3 823,51
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 500,00	0,32	1 132,02
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	220,00	548,15	120 592,82
4	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	1 800,00	224,20	403 554,85
5	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	1 800,00	151,69	273 041,50
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	39,10	23 458,89
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	18 000,00	0,32	5 821,80
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	160,00	14,61	2 337,60
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	30,00	43,55	1 306,59
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	30,00	189,17	5 675,10

1	2	3	4	5	6	7
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A	1000 m2	90,00	52,96	4 766,69
		Total L-297 Drum de acces spre s.Nucareni Inclusiv salariu				845 511,37 47 488,48

		Total	lei	845 511,37
		Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	10 684,91
		Total	100,00 +	856 196,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %	124 148,46
		Total	100,00 +	980 344,74
		Beneficiu de deviz	6,00 %	58 820,68
		Total	100,00 +	1 039 165,42
		TVA	20,00 %	207 833,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 246 998,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul 3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 246 998,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	176,00	57,66	10 148,16
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	376,20	57,66	21 691,69
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,375	57,66	12 706,82
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,02	57,66	2 941,81
		Total manopera				47 488,48

Materiale:

1.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	436,32	1 231,42	537 293,17
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,44	272,02	6 104,13
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	75,60	267,47	20 220,73
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	279,40	270,88	75 683,87
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	56,54	159,14	8 997,78
6.	28112373218001	Material antiderapant	m3	18,00	243,65	4 385,70
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,20	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				652 685,38

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	1,26	302,37	380,99
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,16	296,01	639,38
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	43,591	439,93	19 176,98
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,27	291,82	78,79
5.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	133,20	205,68	27 396,57
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	56,76	250,56	14 221,79
7.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	133,20	250,56	33 374,59
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,60	150,15	990,99
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	72,36	635,57	45 989,85
10.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	4,32	249,48	1 077,76
11.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	32,00	15,39	492,48
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,082	249,48	1 517,34
		Total utilaje de construcții				145 337,51

Total	lei	845 511,37
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	10 684,91
Total	100,00 +	856 196,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	124 148,46
Total	100,00 +	980 344,74
Beneficiu de deviz	6,00 %	58 820,68
Total	100,00 +	1 039 165,42
TVA	20,00 %	207 833,08

Total deviz: **1 246 998,50**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect :Lotul 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-297 Drum de acces spre s.Nucareni				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	439,93	0,44
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	439,93	0,29
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			548,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	159,14	40,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	272,02	27,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,88	344,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,56	64,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	249,48	6,24
4	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2			224,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1240	57,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1440	1 231,42	179,10
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	635,57	15,32
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0430	205,68	8,84
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0430	250,56	10,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	296,01	0,18
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	249,48	0,30
5	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2			151,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,0960	1 231,42	119,40
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	635,57	10,23
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	205,68	6,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	250,56	7,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	296,01	0,18
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	249,48	0,30
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	267,47	33,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor	m2			0,32

1	2	3	4	5	6	7
		impietruite executate mecanic cu autogreder				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	439,93	0,29
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			14,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	15,39	3,08
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			43,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	439,93	43,55
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			189,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	439,93	189,17
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A	1000 m2			52,96
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	243,65	48,73
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	302,37	4,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.