

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Reabilitarea ograzii blocului de locuit multietajat nr. 20 din str. C. Stamati si constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale.
Pavaj 170 m2. Canal de scurgere - 75 m

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5.8

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pavare		
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	0,3400
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100m2	1,7000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,7000
4	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla)	m2	170,0000
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat tip caramida 20x10cm, cu grosimea 60mm, SUR)	m2	170,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare		
		Capitolul 2. Canal de scurgere a apelor pluviale 75 m		
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,1900
7	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.	100m2	0,7500
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	3,4000
9	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	11,6000
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	150,0000
11	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la intersectia zonelor cu trafic rutier (3000 x 180 x 120)	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2. Canal de scurgere a apelor pluviale 75 m		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.