

**Утепление детского сада
№5 "Родничок" мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Утепление фасада

Valoarea de deviz 1 383 295 lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Утепление фасада				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonocontact	m2	1 943,60 0	4,171 1,391	8 107,533 2 704,325
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130kg/m3 10cm	m2	1 748,60 0	280,746 107,138	490 912,002 187 341,157
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 748,60 0	13,248 5,566	23 165,628 9 732,008
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	1 748,60 0	108,404 56,584	189 554,534 98 942,083
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 10cm	m2	195,000	243,438 79,681	47 470,367 15 537,764
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonocontact	m2	195,000	4,171 1,391	813,423 271,323
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	227,100	312,269 134,502	70 916,320 30 545,404
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de	m2	1 943,60 0	37,373 34,785	72 638,418 67 608,126

1	2	3	4	5	6	7
		25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	216,600	54,153 18,552	11 729,541 4 018,364
Total Утепление фасада						915 307,766
Incluziv salariu						416 700,554
2. Утепление откосов						
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonocontact	m2	315,900	4,171 1,391	1 317,744 439,543
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130кг/м3 10см	m2	315,900	280,746 107,138	88 687,579 33 844,831
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	315,900	13,248 5,566	4 185,065 1 758,173
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	315,900	108,404 56,584	34 244,697 17 874,759
Total Утепление откосов						128 435,085
Incluziv salariu						53 917,306
3. Отмостка						
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	39,980	410,480 410,463	16 410,991 16 410,311
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	13,320	261,794 41,742	3 487,095 556,003
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	26,560	298,968 45,916	7 940,577 1 219,516
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	105,270	15,021 2,087	1 581,292 219,702
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2	16,800	153,169	2 573,235

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)			78,846	1 324,613
19	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	26,650	1 464,550 183,200	39 030,269 4 882,284
Total Отмостка						71 023,459
Incluziv salariu						24 612,429
4. Электрика						
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	500,000	23,563 19,943	11 781,700 9 971,700
21	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ввг3*2,5	m	500,000	25,028 6,493	12 514,100 3 246,600
22	RpEF19A	Montarea proiectorului (Установка прожекторов)	buc	12,000	1 035,274 35,249	12 423,286 422,986
Total Электрика						36 719,086
Incluziv salariu						13 641,286
5. Вход в подвал						
23	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	39,750	33,396 33,394	1 327,476 1 327,396
24	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	39,750	8,350 8,347	331,921 331,802
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических	kg	346,000	22,645	7 835,327 3 369,971

1	2	3	4	5	6	7
		изделий: обрешетка)			9,740	
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	39,750	175,715 55,656	6 984,660 2 212,327
27	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)	t	0,346	698,954 496,240	241,838 171,699
Total Вход в подвал						16 721,222
Incluziv salariu						7 413,195


Total	lei	1 168 207
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	116 164
Cheltuieli de transport	5,00 %	32 551
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 316 922
Cheltuieli de regie	4,00 %	52 677
Total	100,00 +	1 369 599
Beneficiu de deviz	1,00 %	13 696
Total	100,00 +	1 383 295

Total deviz:
Incluziv salariu

1 383 295
516 285

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Утепление детского сада
№5 "Родничок" мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Утепление фасада

Valoarea de deviz 1 383 295 lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 518,690	46,38	116 816,842
2.	7123010010200	Betonist	h-om	342,483	46,38	15 884,362
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,211	46,38	195,306
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 485,637	46,38	68 903,844
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 182,934	46,38	194 004,479
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	294,120	46,38	13 641,286
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,337	46,38	3 586,890
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	247,740	46,38	11 490,181
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,460	46,38	160,475
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	58,035	46,38	2 691,664
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,740	46,38	3 049,021
12.	7422010060100	Timplar	h-om	69,312	46,38	3 214,691
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,282	46,38	1 775,519
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,983	46,38	7 605,533
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	921,071	46,38	42 719,273
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	658,590	46,38	30 545,404
		Total manopera				516 285

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,920	0,10	0,692
2.	1111122200006-	прожектор Прожектор cu halogen	buc	12,000	750,00	9 000,000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,544	220,00	6 719,680
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,652	200,00	2 930,400
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,142	0,10	0,114
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,034	2 850,00	96,900
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,530	2 850,00	1 510,500
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,617	2 850,00	1 758,450
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,583	2 850,00	1 661,550
10.	2010237318750	Distantieri	buc	31,581	0,10	3,158
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,233	900,00	209,700
12.	2320187315789	Decofrol	kg	2,016	0,10	0,202
13.	2416586105303-1	Amorsa-grund---betonocontact	kg	368,175	18,50	6 811,237

14.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	1,592	22,53	35,868
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,460	18,50	64,010
16.	24302261000001	Fuga	kg	97,653	5,20	507,796
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	856,767	18,50	15 850,190
18.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	1,834	18,50	33,929
19.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,174	0,10	0,417
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,284	0,10	0,228
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 038,000	2,80	25 306,400
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 102,500	3,50	38 858,750
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	999,240	2,80	2 797,872
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,000	0,10	0,300
25.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	510,000	3,50	1 785,000
26.	25213026029077	XPS 10cm ----- Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	208,650	120,00	25 038,000
27.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	75,000	0,10	7,500
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 485,450	6,50	16 155,425
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,920	1,63	11,280
30.	26531021008311	Tink	kg	4 748,350	22,53	106 980,325
31.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	100,000	0,10	10,000
32.	2663102100001	Beton clasa...C 5/4 (Bc 5/B 75 (pt.informatie)	m3	27,316	1 250,00	34 145,000
33.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	231,642	160,00	37 062,720
34.	26821626113701 0	130kr/m3 10cm -----Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 209,015	125,00	276 126,875
35.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	47,998	95,00	4 559,810
36.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	25,043	0,10	2,504
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,526	10,83	5,697
38.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	13,565	10,83	146,909
39.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,20	0,000
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,520	18,50	46,620
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,053	22,50	23,692
42.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	216,600	35,00	7 581,000
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	346,000	12,50	4 325,000
44.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	250,000	12,50	3 125,000
45.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	200,000	0,10	20,000
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	106,323	12,50	1 329,037
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,031	12,00	120,372
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,730	37,05	64,097
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	866,400	0,15	129,960
50.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	208,688	0,15	31,303
51.	2874125886734	Nituri POP	buc	208,688	0,15	31,303
52.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 686,000	0,50	8 843,000
53.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	100,000	0,10	10,000
54.	31301348174042 1	Cablu de energie BBr3*2,5	m	510,000	12,00	6 120,000
55.	3150145100281	Lampa halogen	buc	12,000	250,00	3 000,000
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,768	0,10	0,277
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,996	0,10	0,800
58.	4100126202818	Apa	m3	12,700	0,10	1,269
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	225,950	0,10	22,594
Total materiale de constructii						651 021

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,749	0,10	1,674
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	8 746,200	0,10	874,620

		G=13,5 t				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	63,676	0,10	6,368
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,795	0,10	0,080
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,063	0,10	0,006
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,420	0,10	6,643
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	16,468	0,10	1,647
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	46,865	0,10	4,686
9.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	15,990	0,10	1,599
10.	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	16,578	0,10	1,658
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,498	0,10	0,250
12.	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de șneac	h-ut	12,387	0,10	1,239
13.	3410520006752	Automăcară 6 - 10 tf	h-ut	6,662	0,10	0,666
		Total utilaje de construcții				901

Total:

Total	lei	1 168 207
Asigurarea socială și medicală	22,50 %	116 164
Cheltuieli de transport	5,00 %	32 551
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 316 922
Cheltuieli de regie	4,00 %	52 677
Total	100,00 +	1 369 599
Beneficiu de deviz	1,00 %	13 696
Total	100,00 +	1 383 295

Total deviz:


1 383 295

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Schimbarea acoperisului
Gradinitei de Copii Nr.5
"IZvoras" din mun. Comrat**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrai de reparatia

Valoarea de deviz 918 158 lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	25,129	46,38	1 165,483
2.	7123010010200	Betonist	h-om	449,145	46,38	20 831,345
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,961	46,38	1 250,451
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	413,241	46,38	19 166,118
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	168,165	46,38	7 799,494
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	108,945	46,38	5 052,869
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	284,320	46,38	13 186,761
8.	7136080025001	Montator	h-om	26,901	46,38	1 247,668
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,697	46,38	2 351,327
10.	7212030022700	Sudor	h-om	57,259	46,38	2 655,672
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 523,230	46,38	117 027,406
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,894	46,38	1 572,004
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	945,407	46,38	43 847,977
14.	7422010060100	Timplar	h-om	14,688	46,38	681,229
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 179,907	46,38	54 724,085
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,894	46,38	598,024
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	482,094	46,38	22 359,519
		Total manopera				315 519

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	99,516	0,10	9,952
2.	1212121212121	apa	m3	4,474	0,10	0,447
3.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,260	200,00	52,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,636	0,10	1,564
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,048	2 850,00	136,800
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,011	2 850,00	28 531,350
7.	2010102903830	Scind rasiin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,740	2 850,00	7 809,000
8.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1,037	2 850,00	2 955,450
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II	m3	0,262	2 850,00	746,700
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,481	2 850,00	7 070,850

11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048	2 850,00	136,800
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,004	2 850,00	11,400
13.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	3,248	2 850,00	9 256,800
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,022	2 850,00	62,700
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	2,208	2 850,00	6 292,800
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,479	2 850,00	1 365,150
17.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,023	2 850,00	65,550
18.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,029	2 850,00	82,650
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	2 850,00	0,000
20.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	345,100	133,00	45 898,300
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,054	1,00	3,054
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,036	0,10	0,204
23.	2320187315789	Decofrol	kg	2,880	0,10	0,288
24.	23203226000361	Gudron	kg	5,624	5,00	28,120
25.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,295	37,05	85,030
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,562	18,50	47,397
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,596	22,00	35,112
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	12,420	12,50	155,250
29.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	21,795	22,53	491,042
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,020	22,53	0,451
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	49,759	18,50	920,542
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,707	5,20	60,876
33.	24302261000001	Fuga	kg	70,176	4,20	294,739
34.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	25,111	18,50	464,554
35.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	160,990	1,00	160,990
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI.1708-61 A1	kg	31,271	4,50	140,719
37.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	718,080	2,80	2 010,624
38.	2462106110602	Natriu fluor	kg	4,581	1,00	4,581
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	764,400	5,20	3 974,880
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,516	1,63	162,211
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	47,908	1,63	78,090
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,913	3,50	41,696
43.	2663102100000	Beton	m3	26,137	1 250,00	32 671,250
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,840	1 250,00	12 300,000
45.	26701122020511	Placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	166,464	130,00	21 640,320
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	13,263	8,50	112,735
47.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 634,840	5,00	8 174,200
48.	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1 851,385	77,00	142 556,645
49.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	490,470	11,50	5 640,405
50.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	965,940	11,50	11 108,310
51.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	61,887	10,80	668,379
52.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	58,098	10,83	629,201
53.	2710602000079	Armatura-diametru pina la 8 mm	kg	15,600	10,83	168,948
54.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,091	10,83	141,776
55.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	595,320	10,83	6 447,316
56.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	158,238	10,83	1 713,718

57.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	523,219	10,50	5 493,799
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,600	18,50	66,600
59.	27431235490272 2	Placi din aluminiu, cu cauciuc antidrapant	m	163,200	80,00	13 056,000
60.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	23,892	1,00	23,892
61.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	12,630	1,00	12,630
62.	28112363098001 1	(Пожарные лестницы) Confectii metalice diverse	kg	3 531,360	12,50	44 142,000
63.	28112363098003 3	(металлических изделий: обрешетка) onfectii metalice diverse	kg	431,120	12,50	5 389,000
64.	28112363098003 4	(металлических изделий: перила) onfectii metalice diverse	kg	774,350	12,50	9 679,375
65.	28112363098009 9	(металлических изделий: снегозадержателей) Confectii metalice diverse	kg	239,000	12,50	2 987,500
66.	28112363099001 4	- Ancore metalice "A1" Confectii metalice	kg	133,224	12,50	1 665,300
67.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,598	12,50	7,475
68.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	120,994	10,50	1 270,437
69.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A l 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	17,762	12,00	213,144
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	162,672	12,00	1 952,064
71.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,281	37,05	47,461
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,880	37,05	921,805
73.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,350	10,50	171,675
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	979,200	0,25	244,800
75.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8 049,500	0,25	2 012,375
76.	2874125886734	Nituri POP	buc	8 049,500	0,25	2 012,375
77.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,161	12,00	1,932
78.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	28,061	12,00	336,732
79.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	378,900	1,00	378,900
80.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,864	12,50	35,800
81.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	74,880	1,00	74,880
82.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 059,200	0,50	8 529,600
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	39,807	0,10	3,981
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,603	0,10	1,261
85.	4100126202818	Apa	m3	0,420	0,10	0,042
Total materiale de constructii						464 350

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,022	0,10	0,002
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,600	0,10	0,060
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,776	0,10	0,078
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	50,081	0,10	5,007
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,080	0,10	2,608
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,247	0,10	0,325
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,811	0,10	0,081
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,122	0,10	0,413
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	6,090	0,10	0,609
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,502	0,10	0,050
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	98,587	0,10	9,859
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,058	0,10	0,006
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	37,635	0,10	3,764
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,914	0,10	1,191

15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,795	0,10	0,179
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,265	0,10	0,027
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,203	0,10	0,020
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,125	0,10	0,013
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,035	0,10	0,204
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,722	0,10	1,272
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,049	0,10	0,005
Total utilaje de construcții						24

Total:

Total	lei	779 893
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	70 992
Cheltuieli de transport	5,00 %	23 218
Total cheltuieli directe	100,00 +	874 103
Cheltuieli de regie	4,00 %	34 964
Total	100,00 +	909 067
Beneficiu de deviz	1,00 %	9 091
Total	100,00 +	918 158

Total deviz:

918 158



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)