

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 16/19

"Устройство ограждения на базе хозяйственной группы при примэрии с. Чок-Майдан"

Valoarea de deviz 125 667,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы. 1.1. Ограждение 1.1.1. Земляные работы</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под ж.б. пояс размерами: длиной 69,75м, шириной 0,3м, глубиной 0,3м	m3	6,2800	28,067 28,067	176,258 176,258
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в	m3	2,5300	59,778 59,778	151,238 151,238

1	2	3	4	5	6	7
		<p>фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)*** под фундамент, с размерами:  0,7(Н)*0,3(В)*0,3(В)=0,63м<sup>3</sup>*35 шт.=2,21м<sup>3</sup>;  0,8(Н)*0,4(В)*0,4(В)=0,128м<sup>3</sup>*2 шт.=0,32м<sup>3</sup></p>				
		<i>Total</i>	Lei			327,496
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>327,496 327,496</b>
		<b>1.1.2. Железобетонные работы.</b>				
3	CC01B	<p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-арматура (фундамент) D12мм АIII, L=1,35m  (4шт.)***((1,35(L)*4шт.*0,888)*35ямы=167,83кг</p>	kg	167,8300	<hr/> 11,820 1,057	<hr/> 1 983,676 177,406
4	CC01A	<p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)-хомуты (фундамент) (260*260) шаг 100мм, арматура Д6мм А1, L=1,2м  (8шт.)***((1,2(L)*8шт.*0,222)*35 ямы=74,59кг</p>	kg	74,5900	<hr/> 13,355 1,567	<hr/> 996,139 116,910
5	TsC54A	<p>Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 10см- (69,75(L)-35*0,3))*0,3(В)*0,1(Н)=1,78м<sup>3</sup>)</p>	m <sup>3</sup>	1,7800	<hr/> 247,455 32,805	<hr/> 440,470 58,393
6	TsC54C	<p>Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см)</p>	m <sup>3</sup>	1,7800	<hr/> 286,235 36,085	<hr/> 509,499 64,232

1	2	3	4	5	6	7
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-арматура (пояс) D12мм АIII, L=69,75м* (брядов)*0,888)=371,63кг	kg	371,6300	11,820 1,057	4 392,500 392,833
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)-хомуты (пояс) (725(Н)*260) шаг 200мм, арматура Д6мм А1, L=2,13м (360шт.)*** (2,13(L)*360шт.*0,22=170,23кг	kg	170,2300	13,355 1,567	2 273,396 266,810
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления) Н=0,6м	m2	83,7000	73,304 43,740	6 135,510 3 661,038
10	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами: 0,7(Н)*0,3(В)*0,3(В)*35ямы=2,21м3 и пояса размером (с учётом углубления ниже уровня земли на 10см): 69,75(L)*0,7(Н)*0,3(В)=14,65м3, приготовление бетона на	m3	16,8600	877,045 207,765	14 786,982 3 502,918

1	2	3	4	5	6	7
		бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон M200)				
		<i>Total</i>	Lei			31 518,172
		<b>Total Железобетонные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>31 518,172 8 240,540</b>
		<b>1.1.3. Металлическое ограждение.</b>				
11	CO06B3 прим.	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из металлических панелей- металлический профнастил (ПС20) 1,60м(Н)*69,75м(L)=111,60м2, по металическим столбам 80*80*3мм(3,0(Н)*35шт.=105,0 м) на расстоянии (по осям) 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона M200 (бетон уже учтён в разделе "Железобетонные работы"), с установкой пластмасовых заглушек и по прогонам из профильной трубы 40*20*2мм, длин=69,75м*3(ряда)=209,25м)	m	111,6000	333,821 49,208	37 254,368 5 491,557
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)***окраска метал. столбов: 35,0шт*0,32(В)*1,6(Н)=17,92м2 ; метал. прогоны; 209,25м(L)*0,12м(В)=25,11м2	m2	43,0300	51,804 40,824	2 229,126 1 756,657
		<i>Total</i>	Lei			39 483,494
		<b>Total Металлическое</b>				<b>39 483,494</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>ограждение. Inclusiv salariu</b>				<b>7 248,214</b>
		<i>Total</i>	Lei			71 329,162
		<b>Total Ограждение Inclusiv salariu</b>				<b>71 329,162 15 816,250</b>
		<b>1.2. Отмостка.</b>				
13	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, средний грунт), толщ. слоя =10см (26,8(L)*1,0(B)*0,1м(H)=2,68м <sup>3</sup> ) и под "зуб" 26,8м(L)*0,08м(H)*0,12м(B)=0,26м <sup>3</sup>	m3	4,7100	42,282 42,282	199,148 199,148
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3	1,3400	247,455 32,805	331,590 43,959
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3	1,3400	286,236 36,086	383,556 48,355
16	RpCD03D	Плоская армосетка Д=3мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м <sup>2</sup> )	m2	26,8000	45,731 20,047	1 225,604 537,273
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок толщ.=25мм, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***26,8м(L)*0,15м(H)	m2	4,0200	143,065 61,965	575,122 249,099

1	2	3	4	5	6	7
		)=4,02м2				
18	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=10см, 26,8м(L)*0,1м(B)=2,68м3 и устройство "зуба" - 26,8(L)*0,08м(H)*0,12м(B)=0,26 м3	m3	2,9400	778,295 211,410	2 288,187 621,545
		<i>Total</i>	Lei			5 003,207
		<b>Total Отмостка. Inclusiv salariu</b>				<b>5 003,207 1 699,379</b>
		<b>1.3. Брусчатка (въезд на базу)</b>				
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под брусчатку размерами: дл. =4,7м, шир.=5,0мм, глубиной 0,3м***5,0*4,7*0,3=7,05м3	m3	7,0500	28,067 28,067	197,869 197,869
20	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)***5,0*4,7=23,5м2	100m2	0,2350	143,243 143,243	33,662 33,662

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ.=10см***23,5м2*0,1м=2,35м3	m3	2,3500	247,455 32,805	581,520 77,092
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя= 10см)	m3	2,3500	286,236 36,086	672,654 84,801
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня	100 m3	0,0470	1 568,191 321,468	73,705 15,109
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщю =8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	23,5000	202,649 21,724	4 762,256 510,519
25	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения	100 m3	0,0188	1 637,713 335,585	30,789 6,309

1	2	3	4	5	6	7
		выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки.				
		<i>Total</i>	Lei			6 352,455
		<b>Total Брусчатка (въезд на базу) Inclusiv salariu</b>				<b>6 352,455 925,361</b>
		<b>1.4. Калитка</b>				
26	RCsP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame de otel laminat (Изготовление и монтаж металлической калитки)	kg	40,9600	33,362 13,122	1 366,492 537,477
27	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)***окраска калитки	m2	4,0000	51,804 40,824	207,216 163,296
		<i>Total</i>	Lei			1 573,708
		<b>Total Калитка Inclusiv salariu</b>				<b>1 573,708 700,773</b>
		<b>1.5. Ворота</b>				
28	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под ж.б. пояс размерами: длиной 69,75м, шириной 0,3м, глубиной 0,3м	m3	0,7320	28,064 28,064	20,543 20,543
29	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	20,9600	11,819 1,057	247,736 22,154




1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Стальная арматура А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-арматура (фундамент) D12мм АIII, L=1,35m (4шт.)*** $(1,35(L)*4шт.*0,888)*2$ ямы=9,59кг и арматура под фундамент трубы нижней: $(0,8(L)*4шт.*0,888)*4$ ямы=11,37кг.				
30	СС01А	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)-хомуты (фундамент) (260*260) шаг 100мм, арматура D6мм А1, L=1,2м (8шт.)*** $(1,2(L)*8шт.*0,222*6)$ ямы=12,79кг	kg	12,7900	13,355 1,567	170,810 20,048
31	СС01В	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)***арматура (под нижнюю трубу) D12мм АIII, L=5,0m (4 рядов)*0,888)=17,76кг	kg	17,7600	11,819 1,057	209,914 18,772
32	СС01А	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)***хомуты (под нижнюю трубу) (260*150(Н)) шаг 200мм, арматура D6мм А1, L=0,980м (26шт.)*** $(0,98(L)*26шт.*0,222$	kg	5,6600	13,355 1,567	75,589 8,872

1	2	3	4	5	6	7
		=5,657кг				
33	CO06B3, прим.	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлические столбы 150*150*4мм (3,0(Н)*2шт.=6,0м*18,1кг=108,6 кг с заливкой бетона М200 и с установкой пластмасовых заглушек.	m	108,6000	139,094 59,231	15 105,568 6 432,513
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)***окраска метал. столбов	m2	2,6400	51,804 40,824	136,762 107,775
35	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления) ***5,0*2,0*0,2=2,0м2	m2	2,0000	73,300 43,740	146,600 87,480
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами: 5,0м(L)*0,3м(В)*0,2м(Н)=0,3м3; 0,8м(Н)*0,3м(В)*0,3м(В)*6ям=0,432м3 приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его	m3	0,7320	877,051 207,765	642,001 152,084

1	2	3	4	5	6	7
		типичными средствами, M200)				
37	RCsP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame de otel laminat (Изготовление и монтаж металлических ворот с внутренней калиткой)	kg	404,0200	35,429 13,122	14 313,891 5 301,550
		<i>Total</i>	Lei			31 069,414
		<b>Total Ворот Inclusiv salariu</b>				<b>31 069,414 12 171,791</b>
		<i>Total</i>	Lei			115 327,946
		<b>Total Общестроительные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>115 327,946 31 313,554</b>

		Total	Lei	115 327,98
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	7 045,55
		Cheltuieli de transport	1 %	817,91
		Total		123 191,44
		Cheltuieli de regie	1 %	1 231,92
		Total		124 423,36
		Beneficiu de deviz	1 %	1 244,24
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>125 667,60 31 313,55</b>



*Chisora A.V.*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 16/19

"Устройство ограждения на базе хозяйственной группы при примэрии с. Чок-Майдан"

Valoarea de deviz 125 667,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16/19:						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	163,4286	36,45	5 956,971
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,8079	36,45	1 414,549
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	202,5840	36,45	7 384,186
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	95,8140	36,45	3 492,420
5.	7129020012800	Pavator	h-om	13,6347	36,45	496,985
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,6304	36,45	2 027,728
7.	7212030022700	Sudor	h-om.	29,8650	36,45	1 088,579
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	124,5944	36,45	4 541,466
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,8744	36,45	1 052,473
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,0622	36,45	3 720,168
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3713	36,45	13,534
12.	9312040019600	Sapator	h-om	3,4155	36,45	124,495
<b>Total manopera</b>						<b>31 313,55</b>

### Materiale:

1.	0,23659874	Краска	kg	6,6747	50,00	333,735
2.	07788996655223 3	Петли дверные, 2шт	buc	20,2010	45,30	915,105
3.	07788996655223 3ж	Петли дверные, 2шт	buc	0,2040	45,30	9,241
4.	11112222335684 7-жж	Пластмасовые заглушки для профильной трубы 150*150*4мм, 2шт	buc	34,9787	15,00	524,681
5.	11112222335684 7-пу	Пластмасовые заглушки для профильной трубы 80*80*3мм, 35шт.	buc	35,9450	54,00	1 941,030
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,2905	160,00	1 006,480
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,5845	160,00	733,520
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,7412	160,00	2 358,592
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,0107	135,00	2 971,445
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1175	135,00	15,862
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8930	135,00	120,555
12.	145623897	Электроды	kg	22,6145	42,30	956,593
13.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	4,9670	45,00	223,515
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0509	3 000,00	152,700
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3804	3 000,00	1 141,200
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,000
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,5700	150,00	1 285,500
18.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4824	23,00	11,095
19.	23568974512335 -жж	Профильная тр.	m	6,1622	160,00	985,952

		150*150*4мм***6,0м*18,1кг=108,6кг				
20.	23568974512335-3X	Профильная тр.80*80*3мм	m	107,8350	60,00	6 470,100
21.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	6,6747	55,00	367,108
22.	2430116103000	Vopsea	kg	5,9604	54,00	321,861
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	37,6000	1,50	56,400
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 679,9154	1,50	8 519,873
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	310,2000	1,50	465,300
26.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare толщ. =8см	m2	23,8525	150,00	3 577,875
27.	2710403600174-11	Tabla neagra 2000*1000*1,5мм***10,0м2	kg	118,0021	13,50	1 593,028
28.	2710403600174-11л	Tabla neagra 2000*1000*1,5мм***2,0м2*11,8кг=23,6кг	kg	16,7825	13,50	226,564
29.	271060210-6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	269,8516	11,50	3 103,294
30.	271060230-12	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12mm A3	kg	592,6344	10,50	6 222,661
31.	2710703520582-20	Profil normal 50*25*2мм(30м*2,17кг=65,1кг)	kg	65,1038	12,00	781,246
32.	2710703520582-20к	Profil normal 20*25*2мм(8м*2,17кг=17,36)	kg	24,1779	12,00	290,135
33.	271070370034-0шт	Прогоны из проф трубы 60*20*2мм	m	214,8997	33,20	7 134,670
34.	2732103646250-07	Panouri de gard ПС-20	m2	131,8052	35,00	4 613,182
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,8880	16,00	78,208
36.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	22,2490	40,00	889,960
37.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	697,0762	9,50	6 622,224
38.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	1 031,5188	10,00	10 315,188
39.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,0184	18,00	18,331
40.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	4,4498	150,00	667,470
41.	2873132005339-С	Армосетка Д=3мм/100*100мм	buc	13,4000	50,00	670,000
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,8610	16,00	125,776
43.	2874115836777-203	Металлический отвод 90 град. диам.=57мм, толщ.=3мм***4шт.*0,47кг=1,88кг	kg	1,8827	13,50	25,416
44.	2874115836777-204	Ролик нижний-3шт., дл.=20см, диам.=70мм***0,2м*3,0шт*30,21кг=18,13кг	kg	18,1324	16,00	290,118
45.	2874115836777-205	Ролик верхний-3шт., дл.=10см, диам.=25мм***0,1м*3,0шт*3,85кг=1,16кг	kg	1,1636	18,00	20,945
46.	2874125885651-203	Метал. труба диам. 57*3мм(50м)***50м*3,995кг=199,75кг	kg	199,7515	12,00	2 397,018
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5710	16,00	41,136
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4700	33,50	15,745
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,4498	2,43	10,813
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,9799	21,00	125,579
51.	4100126202818	Apa	m3	1,0940	21,00	22,974
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>81 791,01</b>

**Utilaje de constructii:**


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,5948	120,00	551,376
----	---------------	--	------	--------	--------	---------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,2974	65,00	149,332
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7350	150,00	110,250
4.	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	13,3494	35,00	467,229
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,1760	23,00	27,048
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	13,2789	21,00	278,857
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6923	120,00	83,076
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,3494	15,00	200,241
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	35,5984	10,00	355,984
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 223,42</b>

Total	Lei	115 327,98
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	7 045,55
Cheltuieli de transport	1 %	817,91
Total		123 191,44
Cheltuieli de regie	1 %	1 231,92
Total		124 423,36
Beneficiu de deviz	1 %	1 244,24

**Total deviz:**

**125 667,60**



*Cristina A.V.*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы.</b>				
		<b>1.1. Ограждение</b>				
		<b>1.1.1. Земляные работы</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под ж.б. пояс размерами: длиной 69,75м, шириной 0,3м, глубиной 0,3м	m3			28,067 <hr/> 28,067
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)***под фундамент, с размерами: 0,7(Н)*0,3(В)*0,3(В)=0,63м3*35шт.=2,21м3; 0,8(Н)*0,4(В)*0,4(В)=0,128м3*2шт.=0,32м3	m3			59,778 <hr/> 59,778
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,45	49,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	36,45	10,57
		<b>1.1.2. Железобетонные работы.</b>				
3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-арматура (фундамент) D12мм АIII, L=1,35m (4шт.)***((1,35(L))*4шт.*0,888)*35ямы=167,83кг	kg			11,820 <hr/> 1,057
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	36,45	1,06
	271060230-12	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12mm A3	kg	1,0250	10,50	10,76
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней бмм включительно)-хомуты (фундамент)	kg			13,355 <hr/> 1,567

1	2	3	4	5	6	7
		(260*260) șar 100mm, armatură Дбмм А1, L=1,2м (8șтг.)*** $(1,2(L))*8șтг.*0,222*35ямь=74,59$ кг				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57
	271060210-6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 10см- (69,75(L)-35*0,3))*0,3(В)*0,1(Н)=1,78м3)	m3			247,455
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	135,00	148,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см)	m3			286,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	160,00	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-арматура (пояс) D12мм АIII, L=69,75м* (брядов)*0,888)=371,63кг	kg			11,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	36,45	1,06
	271060230-12	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12mm А3	kg	1,0250	10,50	10,76
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)-хомуты (пояс) (725(Н)*260) șar 200mm, armatură Дбмм А1, L=2,13м (360șтг.)*** $(2,13(L))*360șтг.*0,222=170,23$ кг	kg			13,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57
	271060210-6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijimirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления) Н=0,6м	m2			73,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
10	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами: 0,7(Н)*0,3(В)*0,3(В)*35ямь=2,21м3 и пояса размером (с учётом углубления ниже уровня земли на 10см): 69,75(L) *0,7(Н)*0,3(В)=14,65м3, приготовление	m3			877,045
						207,765



1	2	3	4	5	6	7
		бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладке его типичными средствами, бетон М200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	36,45	193,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	135,00	104,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	160,00	114,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,00	6,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,82
		<b>1.1.3. Металлическое ограждение.</b>				
11	CO06B3 прим.	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из металлических панелей-металлический профнастил (ПС20) 1,60м(Н)*69,75м(Л)=111,60м2, по металлическим столбам 80*80*3мм(3,0(Н)*35шт.=105,0м) на расстоянии (по осям) 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона М200 (бетон уже учтён в разделе "Железобетонные работы"), с установкой пластмассовых заглушек и по прогонам из профильной трубы 40*20*2мм, длин=69,75м*3(ряда)=209,25м)	m			333,821 <hr/> 49,208
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	36,45	33,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	23568974512335- зх	Профильная тр.80*80*3мм	m		60,00	57,98
	111122223356847 -ту	Пластмассовые заглушки для профильной трубы 80*80*3мм, 35шт.	buc		54,00	17,39
	271070370034-0п п	Прогоны из проф трубы 60*20*2мм	m	1,8750	33,20	63,93
	2732103646250-0 7	Panouri de gard ПС-20	m2	1,1500	35,00	41,34
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	160,00	6,57
	145623897	Электроды	kg	0,1000	42,30	4,34
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	9,0000	10,00	92,43
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	21,00	0,63
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)***окраска метал. столбов: 35,0шт*0,32(В)*1,6(Н)=17,92м2; метал. прогоны; 209,25м(Л)*0,12м(В)=25,11м2	m2			51,804 <hr/> 40,824
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	2430116103000	Vopsea	kg	0,1200	54,00	6,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	45,00	4,50
		<b>1.2. Отмостка.</b>				
13	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, средний грунт), толщ. слоя =10см (26,8(Л)*1,0(В)*0,1м(Н)=2,68м3) и под "зуб" 26,8м(Л)*0,08м(Н)*0,12м(В)=0,26м3	m3			42,282 <hr/> 42,282
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	36,45	42,28


1	2	3	4	5	6	7
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3			247,455 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	135,00	148,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3			286,236 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	160,00	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
16	RpCD03D	Плоская армосетка Д=3мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м2)	m2			45,731 20,047
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2873132005339-C	Армосетка Д=3мм/100*100мм	buc	0,5000	50,00	25,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	18,00	0,68
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок толщ.=25мм, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***26,8м(L)*0,15м(H)=4,02м2	m2			143,065 61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
18	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=10см, 26,8м(L)*0,1м(B)=2,68м3 и устройство "зуба" -26,8(L)*0,08м(H)*0,12м(B)=0,26м3	m3			778,295 211,410
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	36,45	187,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	135,00	107,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	160,00	117,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,00	5,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
		<b>1.3. Брусчатка (въезд на базу)</b>				
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на	m3			28,067 28,067

1	2	3	4	5	6	7
		почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под брусчатку размерами: дл. =4,7м, шир.=5,0мм, глубиной 0,3м***5,0*4,7*0,3=7,05м3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
20	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)***5,0*4,7=23,5м2	100м2			143,243 143,243
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	36,45	143,24
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ.=10см***23,5м2*0,1м=2,35м3	м3			247,455 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	м3	1,1000	135,00	148,50
	4100126202818	Apa	м3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя= 10см)	м3			286,236 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	м3	1,1500	160,00	184,00
	4100126202818	Apa	м3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
23	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песочезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня	100 м3			1 568,191 321,468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,47
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,72
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщиной =8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	м2			202,649 21,724
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare толщ. =8см	м2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	м3	0,0050	135,00	0,67
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	м3	0,0380	135,00	5,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	33,50	0,67
25	TsD05A прим	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песочезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки.	100 м3			1 637,713 335,585

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2100	36,45	335,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,8500	120,00	1 302,13
		<b>1.4. Калитка</b>				
26	RCsP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe game de otel laminat (Изготовление и монтаж металлической калитки)	kg			33,362
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2710703520582-2 0к	Profil normal 20*25*2мм(8м*2,17кг=17,36)	kg	0,59028	12,00	7,08
	077889966552233 ж	Петли дверные, 2шт	buc	0,00498	45,30	0,23
	2710403600174-1 1л	Tabla ncagta 2000*1000*1,5мм***2,0м2*11,8кг=23,6кг	kg	0,40973	13,50	5,53
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	40,00	2,00
	0,23659874	Краска	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	55,00	0,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	2,43	0,02
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	150,00	1,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	15,00	0,45
27	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)***окраска калитки	m2			51,804
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	2430116103000	Vopsea	kg	0,1200	54,00	6,48
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	45,00	4,50
		<b>1.5. Ворота</b>				
28	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debloc, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под ж.б. пояс размерами: длиной 69,75м, шириной 0,3м, глубиной 0,3м	m3			28,064
						28,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,06
29	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-арматура (фундамент) D12мм АIII, L=1,35m (4шт.)***((1,35(L))*4шт.*0,888)*2ямы=9,59 кг и арматура под фундамент трубы нижней:(0,8(L))*4шт.*0,888)*4ямы=11,37кг	kg			11,819
						1,057
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	36,45	1,06
	271060230-12	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12mm A3	kg	1,0250	10,50	10,76
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)-хомуты (фундамент) (260*260) шаг 100мм, арматура D6мм А1, L=1,2м (8шт.)***((1,2(L))*8шт.*0,222)*6ямы=12,79к	kg			13,355
						1,567

1	2	3	4	5	6	7
		г				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57
	271060210-6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
31	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)***арматура (под нижнюю трубу) D12мм АIII, L=5,0м (4 рядов)*0,888)=17,76кг	kg			11,819 1,057
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	36,45	1,06
	271060230-12	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12mm A3	kg	1,0250	10,50	10,76
32	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)***хомуты (под нижнюю трубу) (260*150(H)) шаг 200мм, арматура D6мм А1, L=0,980м (26шт.)***((0,98(L))*26шт.*0,222=5,657кг	kg			13,355 1,567
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57
	271060210-6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
33	CO06B3, прим.	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлические столбы 150*150*4мм (3,0(H))*2шт.=6,0м*18,1кг=108,6кг с заливкой бетона М200 и с установкой пластмасовых заглушек.	m			139,094 59,231
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	36,45	33,53
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,2750	36,45	10,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	145623897	Электроды	kg	0,1000	42,30	4,34
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	9,50	60,98
	111122223356847-жж	Пластмасовые заглушки для профильной трубы 150*150*4мм, 2шт	hnc	0,31362	15,00	4,83
	23568974512335-жж	Профильная тр. 150*150*4мм***6,0м*18,1кг=108,6кг	m	0,05525	160,00	9,08
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	21,00	0,63
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)***окраска метал. столбов	m2			51,804 40,824
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	2430116103000	Vopsea	kg	0,1200	54,00	6,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	45,00	4,50
35	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления) ***5,0*2,0*0,2=2,0м2	m2			73,300 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			877,051

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами: 5,0м(L)*0,3м(В)*0,2м(Н)=0,3м3; 0,8м(Н)*0,3м(В)*0,3м(В)*6ям=0,432м3 приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, М200)				207,765
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	36,45	193,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	135,00	104,83
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	160,00	114,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,00	6,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,83
37	RCsP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame de otel laminat (Изготовление и монтаж металлических ворот с внутренней калиткой)	kg			35,429
						13,122
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2710703520582-20	Profil normal 50*25*2мм(30м*2,17кг=65,1кг)	kg	0,16114	12,00	1,93
	077889966552233	Петли дверные, 2шт	buc	0,0500	45,30	2,26
	2874115836777-203	Металлический отвод 90 град. диам=57мм, толщ.=3мм***4шт.*0,47кг=1,88кг	kg	0,00466	13,50	0,06
	2874115836777-205	Ролик верхний-3шт., дл.=10см, диам.=25мм***0,1м*3,0шт*3,85кг=1,16кг	kg	0,00288	18,00	0,05
	2874115836777-204	Ролик нижний-3шт., дл.=20см, диам.=70мм***0,2м*3,0шт*30,21кг=18,13кг	kg	0,04488	16,00	0,72
	2874125885651-203	Метал. труба диам. 57*3мм(50м)***50м*3,995кг=199,75кг	kg	0,49441	12,00	5,93
	2710403600174-11	Tabla neagra 2000*1000*1,5мм***10,0м2	kg	0,29207	13,50	3,94
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	40,00	2,00
	0,23659874	Краска	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	55,00	0,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	2,43	0,02
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	150,00	1,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522700037002	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	15,00	0,45



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Chosea AV*

**APROBAT:  
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.