

Specificații tehnice

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală Licitatie publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1741067604074 (21374272 din 04.03.2025) din 10.03.2025	Data: „ <u>10.03 2025</u> ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achizitionarea serviciilor de deservirea tehnică a climatizatoarelor pentru anul 2025	Lot :	Pagina: 1__din _4_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1.1 Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete	Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete De 2 ori pe an			Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la	

			căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrării tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletelor ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul întocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrării tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletelor ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
--	--	--	---	--	--

1.3 Sistem de ventilare cu racire/ incalzire (chiller GFH60K3BI)	Sistem de ventilare cu racire/ incalzire (chiller GFH60K3BI) De 2 ori pe an		Examinarea externă:a) la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor climatizorului b) puritatea si integritatea filtrelor de aer c) puritatea spatiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior si exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de iesire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afisare a sistemului. Demontare parțială si asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu solutii (detergenti) si apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune si detergenti).Controlul diferentelor de temperatură minime si maxime la căldură si răcire cu introducerea lor în actul cu parametrui tehnici de lucru.Verificarea functionării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea functionării corecte a motoarelor electrice si paletile ventilatorului.Verificarea integrității izolatiei si stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul).Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat.Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul întocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor climatizorului b) puritatea si integritatea filtrelor de aer c) puritatea spatiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior si exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de iesire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afisare a sistemului Demontare parțială si asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu solutii (detergenti) si apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune si detergenti).Controlul diferentelor de temperatură minime si maxime la căldură si răcire cu introducerea lor în actul cu parametrui tehnici de lucru.Verificarea functionării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea functionării corecte a motoarelor electrice si paletile ventilatorului.Verificarea integrității izolatiei si stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul).Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat.Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a	
--	--	--	--	--	--

			a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66