

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Lucrări de reparații la sediul Azilului pentru bătrâni Lipcani din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Briceni, str. Independenții nr.1, or.Lipcani, r-ul Briceni”

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord
2. Adresa: mun. Edineț. Str.Șoseaua Bucovinei 37 B
3. Numărul de telefon: 079915496
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.atasnord@gmail.com

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71520000-9	Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Lucrări de reparații la sediul Azilului pentru bătrâni Lipcani din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Briceni, str. Independenții nr.1, or.Lipcani, r-ul Briceni”	serviciu	1	<p>a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau devize, verificate și ștampilate de specialiști vericatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze: - listele cu cantitățile de lucrări; - procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; - programele de verificare a execuției (organizare de șantier); - graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; - procesele-verbale privind lucrările ascunse; - procesele-verbale de executare a lucrărilor.</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</p> <p>d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;</p> <p>e) să controleze calitatea elementelor de construcție;</p> <p>f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat;</p> <p>g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor; - prezenta la obiect cel puțin o dată pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a zilei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. - experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. - responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigințele de șantier al acestuia.
<p>Notă : Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.</p>					

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: "Lucrări de reparații la sediul Azilului pentru bătrâni Lipcani din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Briceni, str. Independenței nr.1, or.Lipcani, r-ul Briceni"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	Pret de piata	Cabina de dus cu cada de baie pentru persoane batrini si cu dizabilitati	buc	1,00
2	08-03-605-1	Ventilator	buc	7,00
3	VB30A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,00
		2. Lucrari de montare		
4	08-03-605-1	Ventilator (se include numa manopera)	buc	1,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - cablu de putere cu fire din cupru cu izolatie PVC de tip VVGng (A) - 0,66	100 m	0,50
6	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2	m	50,00
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07
8	Pret furnizor	Priza 1P + PE + N, pentru montarea incorporata la o directie cu impamintare si perdea de protectie, 250V, 16A IP20	buc	7,00
9	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (fixarea balustradei)	buc	6,00
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
11	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina de dus)	buc	1,00
		3. Lucrari de reparatie		
		3.1. Lucrari exterioare		
		3.1.1. Fatada		
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	429,13

1	2	3	4	5
13	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	429,13
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	200,00
		3.1.2. Pereu		
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,50
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	10,42
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	10,50
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	61,92
19		Baghete din lemn	m3	0,01
20	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,50
		3.1.3. Sopron pentru uscarea rufelor (anexa)		
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	2,50
23	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	25,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,00
25	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,24

1	2	3	4	5
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	50,00
27	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	50,00
		3.1.4. Acoperis		
28	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	40,00
29	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	10,00
30	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	40,00
		3.2. Lucrari interioare		
		3.2.1. Ventilarea		
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	7,00
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	7,00
		3.2.2. Tambur		
33	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,23
34	CO22A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior (se incude numa manopera)	buc	1,00
		3.2.3. Baia		
35	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00