

**Очистка русла реки Лунга,
мун. Чадыр-Лунга.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.03
Устройство пешеходного мостика

Valoarea de deviz 30 400,79 lei

Intocmit in prețuri curente 05.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	3,00	93,99 93,99	281,96 281,96
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,20	317,40 51,90	63,48 10,38
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane	m3	3,00	1 117,96 137,81	3 353,88 413,43
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice, pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf	t	0,62	1 381,58 897,45	856,58 556,42
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,62	393,34 220,40	243,87 136,65
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.		515,30	28,82 9,22	14 852,29 4 753,49
Total Раздел						19 652,06



1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						6 152,33
Total		lei				19 652,06
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				1 384,27
Transportul materialelor		10,00 %				1 311,94
Total		100,00 +				22 348,27
Cheltuieli de regie		9,00 %				2 011,34
Beneficiul		4,00 %				974,38
Total		100,00 +				25 333,99
TVA		20,00 %				5 066,80

Total deviz:

30 400,79

Inclusiv salariu

6 152,33



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) ()

(funcția, semnătura) ()

**Очистка русла реки Лунга,
мун. Чадыр-Лунга.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.01.03

Устройство пешеходного мостика

Valoarea de deviz 30 400,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.01.03:				

Manopera:

1.	71230110200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,14	57,66	8,07
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,37	57,66	136,65
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,30	57,66	305,60
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,56	57,66	32,29
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,80	57,66	507,41
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,14	57,66	4 159,59
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,79	57,66	506,84
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,15	57,66	296,95
		Total manopera				6 152,33

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,31	2,14	22,06
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22	185,00	40,70
3.	2010102913512	Grinda stejar gr=120mm lat=150 lung=4,00m S8689	m3	0,00	0,00	0,00
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,22	19,00	4,18
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	21,00	0,63
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02	23,50	0,47
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,22	32,00	103,04
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,15	32,00	164,80
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,31	1,50	15,46
10.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,02	940,00	2 838,80
11.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,09	41,00	3,69
12.	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,74	16,00	11,84
13.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	515,30	19,00	9 790,70
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,58	41,00	105,78
15.	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	1,53	8,20	12,55
16.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,26	18,00	4,68
17.	4011106202741	Energie electrica	kWh	4,43	0,00	0,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	0,00	0,00
19.	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				13 119,38

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08	75,00	6,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,04	160,00	6,40
3.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,07	95,00	101,65
4.	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,07	74,00	5,18
5.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,28	204,00	261,12
Total utilaje de constructii						380,35

Total:

Total	lei	19 652,06
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 384,27
Transportul materialelor	10,00 %	1 311,94
Total	100,00 +	22 348,27
Cheltuieli de regie	9,00 %	2 011,34
Beneficiul	4,00 %	974,38
Total	100,00 +	25 333,99
TVA	20,00 %	5 066,80


Total deviz:

30 400,79



Intocmit

Verificat


 _____ ()
 (funcția, semnătura)
 _____ ()
 (funcția, semnătura)

Investitor
ObiectГлавное управление строительства и инфраструктуры
Гагаузии
Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр-Лунга.Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.01.03
Устройство пешеходного мостика
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 05.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			93,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	57,66	93,99
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			317,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	32,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	30,00
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene	m3			1 117,96
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	940,00	946,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	95,00	33,88
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice, pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf	t			1 381,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,2000	57,66	818,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9000	57,66	52,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2400	57,66	13,95
	2010102913512	Grinda stejar gr=120mm lat=150 lung=4,00m S8689	m3	0,0070	0,00	0,00
	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5.8 S4016	kg	2,4750	8,20	20,24
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1500	41,00	5,95
	2411115904512	Oxygen tehnica gazos S2031	m3	0,5000	21,00	1,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,4150	18,00	7,55
	2811236309000	Dorn ol pt. pentru tabliere metalice	kg	1,2000	16,00	19,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	23,50	0,76
	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,1100	74,00	8,35
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0600	204,00	421,16
5	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			393,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	19,00	6,74
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			28,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	19,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,14	0,04

INTOCMIT

Antreprenor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.