

**Lucrări de reparație la
bibliotecă+depozit și cabinetul
Biologie+debara la IP Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu", mun. Strășeni**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1.1. Biblioteca si depozitul la biblioteca 1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	150,3000		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului - Betonocontact	m2	30,0000		
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0000		
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0000		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	30,0000		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	30,0000		

		<i>Total</i>	lei		
		Total Tavane Inclusiv salariu			
		1.1.2. PERETI			
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	153,1600	
9	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,7500	
10	CL08A	Elemente metalice (Boiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier	t	0,1200	
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380x190x190 mm	m3	3,7400	
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	163,8100	
13	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	153,1600	
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,1600	
15	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiiilor	m	45,0000	
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,1600	
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	42,5000	

		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,6500		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	163,8100		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163,8100		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,8100		
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total PERETI Inclusiv salariu				
		1.1.3. Timplarii				
23	CK03A	Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,7800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		1.1.4. Pardosele				
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	150,3000		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	150,3000		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	150,3000		

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	150,3000		
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	150,3000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Capitolul 1.1. Biblioteca si depozitul la biblioteca Inclusiv salariu				
		1.2. Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie				
		1.2.1. Tavane				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,2000		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului - Betonocontact	m2	18,0000		
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,0000		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000		
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	18,0000		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,0000		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	18,0000		

		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.2.2. PERETI				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,5000		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	66,5000		
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	66,5000		
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,5000		
40	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	15,0000		
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,5000		
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,0000		
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,0000		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	71,5000		

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,5000		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,5000		
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,7000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total PERETI Inclusiv salariu				
		1.2.3. Timplarii				
48	CK03A	Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8900		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		1.2.4. Pardosele				
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	57,2000		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	57,2000		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,2000		
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	57,2000		
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,	m2	57,2000		

		cu covor PVC lipit cu prenadaz				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie Inclusiv salariu				
		1.3. Capitolul 1.3. Debara				
		1.3.1. Tavane				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,3000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.3.2. PERETI				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,5000		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	30,5000		
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,5000		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,5000		
59	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	20,0000		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,5000		
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	12,8000		

		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,2000		
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,7000		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,7000		
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,7000		
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,4000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total PERETI Inclusiv salariu				
		1.3.3. Timplarii				
67	CK03A	Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8900		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		1.3.4. Pardosele				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,3000		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	11,3000		

70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,3000		
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,3000		
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	11,3000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Capitolul 1.3. Debara Inclusiv salariu				
		1.4. Alte lucrari				
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,0000		
74	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructii	t	25,0000		
75	TsI50A5	Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	25,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %</i>	24 %			
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 10 %</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				
		2. Capitolul 2. Iluminare				

76	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	75,5000		
77	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	75,5000		
78	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	75,5000		
79	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp-	m	115,0000		
80	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	65,0000		
81	08-03-603-1	Cutie 65*45	buc	21,0000		
82	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,0000		
83	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	7,0000		
84	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LED 600x600 mm pentru tavan Armstrong	buc	28,0000		
		<i>Total</i>			lei	
		<i>Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %</i>			24 %	
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 10 %</i>			10 %	
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i>			76 %	
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>			6 %	
		Total Capitolul 2. Iluminare Inklusiv salariu				

		Total		lei		
		Total VR				
		TVA (VR) * 20 %			20 %	
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)