

Formularul nr. 3

Obiectivul: Centrul de Recuperare pentru Copii

Devizul local de resurse Nr. 1

Valoarea de deviz 139 057,21 (Lei)

Obiect: Reconstrucția blocului curativ-diagnostic						
Deviz: 1.Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
1	2	3	4	5	Pe unitate de masura	Total
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	656,1	47,6	31230,36
Total manopera						31230,36
Materiale						
1	050090611	Fisa de izolație	buc	256,2	0	0
2	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	5,5	0	0
3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4	22	8,8
4	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0	0	0
5	5009056	Capace de izolatie	10 buc	16,8	0	0
6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,05	10	10,5
7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,24	75	18
Total materiale						37,3
Utilaj						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	33,44	0	0
2	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,19	0	0
Total utilaj						0
Total						31267,66
Asigurari sociale				22,50%		7026,83
Total						38294,49
Cheltuieli de transport				6,00%		2,24
Total						38296,73
Cheltuieli de regie				6,00%		2297,8
Total						40594,53
Beneficiu de deviz				6,00%		2435,67
TOTAL Deviz faraTVA						43030,2

Obiect: Reconstrucția blocului curativ-diagnostic						
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	pret furnizor	Acumulator 12 V, 7Ah	buc	2	262,5	525
2	pret furnizor	Acumulator 12 V, 9 Ah	buc	1	345	345
3	pret furnizor	Acumulator 12V, 18Ah	buc	2	855	1710
4	pret furnizor	Cablu antiincendiu 1x2x0,80 mm	m	1950	7,5	14625
5	pret furnizor	Cablu VVGNG 3*1,5	m	150	9	1350
6	pret furnizor	Canal plastic 20x10	m	400	4,35	1740
7	pret furnizor	Canal plastic 25x16	m	100	6,6	660
8	pret furnizor	Canal plastic 40x25	m	50	18,75	937,5
9	pret furnizor	Sursă de alimentare de rezervă HD-PB0301 RIP (3A)	buc	3	495	1485
10	pret furnizor	Baza standard cu încuietoare DM Tech B9000	buc	3	36	108
11	pret furnizor	Bloc rele UCP 12-4	buc	2	75	150
12	pret furnizor	Buton de apel manual DM Tech D9000 MCP	buc	14	144	2016
13	pret furnizor	Detector de foc de căldură DM Tech D9000T A1S	buc	3	119,25	357,75
14	pret furnizor	Detector de fum cu 2 fire EP 212-141	buc	130	127,5	16575
15	pret furnizor	Dispozitiv de recepție și control pentru 4 zone SmartLine 036/4	buc	1	3658,65	3658,65
16	pret furnizor	Panou de informații EXIT cu iluminare ОПОП 1-8	buc	10	142,5	1425
17	pret furnizor	Placă de extindere pentru 8 zone	buc	2	721,95	1443,9
18	pret furnizor	Sirena internă DM Tech S9000	buc	12	147	1764
19	pret furnizor	Transmițător MATS-100	buc	1	1725	1725
Total materiale						52600,8
Utilaj						
Total utilaj						0
TOTAL Deviz faraTVA						52600,8

Obiect: Reconstrucția blocului curativ-diagnostic						
Deviz: Servicii						
				Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1		Programare	buc	1	2250	2250
2		Punerea în funcțiune	buc	1	18000	18000
Total manopera					20250	
Materiale						
Total materiale					0	
Utilaj						
Total utilaj					0	
TOTAL Deviz faraTVA						
Total					115881	
TVA			20%		23176,2	
TOTAL Deviz					139057,21	

Intocmit: O.P.P. "Exterior" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;