

**Reparatia drumurilor locale, str.
I. Gagarin si str. V. Alecsandri
din s. Frumusica, comuna
Chioselia Mare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 4 157 956,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. I. Gagarin L=360m.l. B=4m 1.1. Terasamente si fundatii din beton				
1	TsC03A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,82	985,50 0,00	808,11 0,00
2	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,50	1 688,00 0,00	2 532,00 0,00
3	DA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	13,70	231,82 231,82	3 175,93 3 175,93
4	RCsA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	137,00	34,58 14,07	4 737,46 1 927,59
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	214,00	5,80	1 241,20

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
6	TsC51C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,46	28,46 25,46	41,55 37,17
7	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. = 12cm	m3	172,60	914,73 20,10	157 881,54 3 469,26
8	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. = 10cm	m3	144,00	914,73 20,10	131 720,40 2 894,40
9	CB01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile/ scandura 150x30 = 720 m.l., V= 3.24 m3	m2	108,00	282,14 134,00	30 471,12 14 472,00
10	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4, 150x150	kg	1 956,00	28,02 2,01	54 807,12 3 931,56
11	DA14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, beton C22,5 gr. = 15cm	m3	216,00	2 486,41 207,03	537 065,10 44 718,48
12	RpDC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	359,00	55,52 24,79	19 933,38 8 899,61
Total Terasamente si fundatii din beton						944 414,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						83 526,01
		1.2. Indreptarea capacelor a caminelor din retea de canalizare				
13	AcE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana = 12 buc	m3	0,72	1 738,87 <hr/> 710,20	1 251,99 <hr/> 511,34
14	AcE10A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	24,00	600,00 <hr/> 0,00	14 400,00 <hr/> 0,00
Total Indreptarea capacelor a caminelor din retea de canalizare						15 651,99
Incluziv salariu						511,34
		1.3. Transport cu tral				
15	123123 п. K=1,00	Transport cu tral a compactorului	1 km	112,00	170,00 <hr/> 0,00	19 040,00 <hr/> 0,00
16	12312 п. K=1,00	Transport cu tral autogreider	1 km	112,00	170,00 <hr/> 0,00	19 040,00 <hr/> 0,00
Total Transport cu tral						38 080,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. I. Gagarin L=360m.l. B=4m						998 146,89
Incluziv salariu						84 037,35
		2. str. V. Alecsandri L=720 m.l. B=4m 2.1. Terasamente si fundatii din beton				
17	TsC03A2 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,64	985,50 <hr/> 0,00	1 616,22 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I				
18	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,00	1 688,00 0,00	5 064,00 0,00
19	DA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	27,40	231,82 231,82	6 351,87 6 351,87
20	RCsA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	274,00	34,58 14,07	9 474,92 3 855,18
21	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	428,00	5,80 0,00	2 482,40 0,00
22	TsC51C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	2,92	28,46 25,46	83,10 74,34
23	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. = 12cm	m3	345,20	914,73 20,10	315 763,07 6 938,52
24	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. = 10cm	m3	288,00	914,73 20,10	263 440,80 5 788,80
25	CB01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile/	m2	216,00	282,14 134,00	60 942,24 28 944,00

1	2	3	4	5	6	7
		scandura 150x30 = 1440 m.l., V= 6.48 m3				
26	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4, 150x150	kg	3 912,00	28,02 2,01	109 614,24 7 863,12
27	DA14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, beton C22,5 gr. = 15cm	m3	432,00	2 473,72 207,03	1 068 649,2 0 89 436,96
28	AcD03G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 1000 mm L=5m	m	1,00	1 907,80 211,72	1 907,80 211,72
29	DE16B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv CT4=4buc,CT8=2buc	buc	8,00	697,47 12,73	5 579,75 101,84
30	RpDC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	718,00	55,52 24,79	39 866,75 17 799,22
Total Terasamente si fundatii din beton						1 890 836,37
Incluziv salariu						167 365,57
2.2. Indreptarea capacelor a caminelor din retea de canalizare						
31	AcE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana = 17 buc	m3	1,02	1 738,65 710,20	1 773,42 724,40
32	AcE10A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara	buc	34,00	600,00 0,00	20 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
Total Indreptarea capacelor a caminelor din retea de canalizare						22 173,42
Incluziv salariu						724,40
Total str. V. Alecsandri L=720 m.l. B=4m						1 913 009,79
Incluziv salariu						168 089,98
Total			lei			2 911 156,68
CASM			24,00 %			60 510,56
Total			100,00 +			2 971 667,24
Total			100,00 +			2 971 667,24
Cheltuieli de regie			10,00 %			297 166,72
Total			100,00 +			3 268 833,97
Beneficiu			6,00 %			196 130,04
Total			100,00 +			3 464 964,00
TVA			20,00 %			692 992,80

Total deviz: **4 157 956,8**
Incluziv salariu **1**
252 127,32

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)