

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 15 369 988,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	3,000	1 157,90 1 157,90	3 473,71 3 473,71
2	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	3,000	105,95 105,95	317,86 317,86
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1 205,000	49,19 49,19	59 276,36 59 276,36
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr.=0,35 m	m3	735,000	319,73 151,36	235 001,20 111 249,60
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,472	1 575,00 0,00	743,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II decapare piatra sparta				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri	100 m3	8,365	1 574,98 0,00	13 174,70 0,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral)	t	1 844,450	27,30 0,00	50 353,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				362 340,73 174 317,53
		2. Camine canalizatie				
8	RpAcD16B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m. demontaj placa de acoperie φ1,5m se modifica: tirfor 1,5 tf in macara	t	2,610	159,86 91,77	417,23 239,53
9	RpAcD16B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m. demontaj placa de acoperie φ2,5m se modifica: tirfor 1,5 tf in macara	t	16,000	159,26 91,76	2 548,19 1 468,19
10	RpAcD16B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m. demontaj placa de acoperire KIIQ-1 se modifica: tirfor 1,5 tf in macara	t	0,836	159,35 91,77	133,22 76,72
11	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t incalcare	t	3,446	281,89 53,91	971,39 185,79
12	TrB22E6B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu	t	16,000	207,73 39,73	3 323,71 635,71

1	2	3	4	5	6	7
		macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t incarcare				
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	43,000	27,30 0,00	1 173,90 0,00
14	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (descarcare)	t	3,446	281,89 53,91	971,39 185,79
15	TrB22E6B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t (descarcare)	t	16,000	207,73 39,73	3 323,71 635,71
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (umplerea fintinilor vechi)	m3	141,750	614,84 85,14	87 153,54 12 068,59
17	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata montare inel KIQO-1	buc	9,000	713,92 160,82	6 425,28 1 447,38
18	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	9,000	2 492,14 208,12	22 429,22 1 873,08
		Total Camine canalizatie Inklusiv salariu				128 870,78 18 816,49
		3. Sistematizarea pe verticala				
		3.1. Partea 1				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	31,810	1 574,99 0,00	50 100,40 0,00
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5 407,700	27,30 0,00	147 630,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,960	1 435,00 0,00	11 422,60 0,00
22	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3	7,960	3 444,97 0,00	27 422,00 0,00
23	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	7,960	3 960,42 479,62	31 524,97 3 817,77
		Total Partea 1 Inclusiv salariu				268 100,12 3 817,77
		3.2. Partea 2				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol vegetal)	100 m3	0,600	1 435,00 0,00	861,00 0,00
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol mineral)	100 m3	0,850	1 434,59 0,00	1 219,40 0,00
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol mineral)	100 m3	0,790	1 575,44 0,00	1 244,60 0,00
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral)	t	134,300	27,30 0,00	3 666,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,790	316,62 34,01	250,13 26,87
29	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3	1,640	3 445,12 0,00	5 650,00 0,00
30	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,640	3 960,37 479,63	6 495,00 786,60
		Total Partea 2 Inclusiv salariu				19 386,58 813,47
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				287 486,70 4 631,24
		4. Imbracaminte rutiera din placi de beton pietoni - 3200m2				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3	800,000	961,35 93,65	769 083,20 74 923,20
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2	3 200,000	389,09 98,76	1 245 084,16 316 039,68
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pietoni - 3200m2 Inclusiv salariu				2 014 167,36 390 962,88
		5. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 5500 m2				
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR	m3	1 375,000	961,35 93,65	1 321 861,75 128 774,25

1	2	3	4	5	6	7
		EN 13242+A1:2010, SMSR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm				
34	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2	5 500,000	419,54 98,76	2 307 463,40 543 193,20
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 5500 m2 Inclusiv salariu				3 629 325,15 671 967,45
		6. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (atentionare) - 35 m2				
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3	8,750	961,31 93,65	8 411,43 819,42
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2	35,000	608,32 98,76	21 291,30 3 456,68
		Total Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (atentionare) - 35 m2 Inclusiv salariu				29 702,73 4 276,10
		7. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 350m2				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3	87,500	961,35 93,65	84 118,48 8 194,73
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	350,000	608,33 98,76	212 915,08 34 566,84

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011				
		Total Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 350m2 Inclusiv salariu				297 033,56 42 761,57
		8. Paviment cu piatra - 15 m2				
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100mm	m3	1,500	614,84 85,14	922,26 127,71
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra bruta sau bolovani gr.100mm	m3	1,500	961,35 93,65	1 442,03 140,48
		Total Paviment cu piatra - 15 m2 Inclusiv salariu				2 364,29 268,19
		9. Imbracaminte terenuti de joaca - 65 m2				
41	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2	65,000	107,51 31,22	6 987,89 2 029,17
		Total Imbracaminte terenuti de joaca - 65 m2 Inclusiv salariu				6 987,89 2 029,17
		10. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese - 385 m2				
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm	m3	38,500	614,84 85,14	23 671,34 3 277,89
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta fractie 8-63 mm conform SM SR EN 13242+ A1:2008 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,850	17 867,98 467,32	68 791,72 1 799,20
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese - 385 m2 Inclusiv salariu				92 463,06 5 077,09
		11. Imbracaminte din procauciuc - 493 m2				

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm	m3	49,300	614,84 85,14	30 311,61 4 197,40
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm gr.=150 mm	m3	74,000	961,35 93,65	71 140,20 6 930,40
46	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilen	m2	493,000	9,48 1,89	4 672,14 932,76
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 150x150 (2,125 kg/m2)	kg	1 047,630	29,05 2,84	30 430,75 2 973,18
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m3	39,440	2 689,22 425,70	106 062,70 16 789,61
49	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"	m2	493,000	877,62 80,41	432 665,36 39 642,13
		Total Imbracaminte din procauciuc - 493 m2 Inclusiv salariu				675 282,76 71 465,48
		12. Borduri				
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15	m	2 100,000	213,78 28,38	448 944,30 59 598,00
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm /	m	1 200,000	274,06 55,81	328 878,00 66 976,80

1	2	3	4	5	6	7
		Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15				
		Total Borduri Inclusiv salariu				777 822,30 126 574,80
		13. Canale de scurgeri				
		13.1. Canal de scuargere tip 1				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fr.20-40 STST 8267-82 gr.=100 mm	m3	11,600	961,35 93,65	11 151,71 1 086,39
53	AcD22A1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate	m3	5,800	2 761,93 565,71	16 019,19 3 281,11
		Total Canal de scuargere tip 1 Inclusiv salariu				27 170,90 4 367,50
		13.2. Canal de scuargere tip 2				
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola R-2 50x40x47 100 kg/buc pe beton C15	m	34,000	408,13 55,81	13 876,49 1 897,68
		Total Canal de scuargere tip 2 Inclusiv salariu				13 876,49 1 897,68
		Total Canale de scurgeri Inclusiv salariu				41 047,39 6 265,18
		14. Spatii verzi				
		14.1. Partea 1				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	14,100	1 575,00 0,00	22 207,50 0,00
56	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral)	t	1 974,000	27,30 0,00	53 890,20 0,00
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,100	316,79 34,06	4 466,72 480,19

1	2	3	4	5	6	7
58	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	4 500,000	12,30 12,30	55 341,00 55 341,00
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	45,000	1 267,77 455,97	57 049,74 20 518,74
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	45,000	131,04 62,44	5 896,62 2 809,62
61	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	99,000	58,65 58,65	5 806,55 5 806,55
62	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Brad varsta 3-5 ani	buc	48,000	846,59 74,73	40 636,51 3 587,23
63	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Mesteacan veracos, sirsta 1-2 ani	buc	10,000	534,59 74,73	5 345,94 747,34
64	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	26,000	724,91 74,73	18 847,76 1 943,08
65	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	15,000	463,07 34,06	6 945,99 510,84
		Total Partea 1 Inclusiv salariu				276 434,53 91 744,59
		14.2. Partea 2				
66	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3	0,600	3 445,00 0,00	2 067,00 0,00
67	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	200,000	12,30 12,30	2 459,60 2 459,60
68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,000	1 267,77 455,97	2 535,54 911,94
69	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,000	131,03 62,44	262,07 124,87

1	2	3	4	5	6	7
70	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	40,000	58,65 58,65	2 346,08 2 346,08
71	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Brad varsta 3-5 ani	buc	6,000	846,59 74,73	5 079,56 448,40
72	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	14,000	534,59 74,73	7 484,32 1 046,28
73	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	20,000	724,91 74,73	14 498,28 1 494,68
		Total Partea 2 Inclusiv salariu				36 732,45 8 831,85
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				313 166,98 100 576,44
		15. Mobilier urban				
74	TsH91A	Instalarea banca fara speteaza, tip metasl si lemn L=1,95M, pe beton C15	buc	45,000	4 818,62 681,12	216 837,90 30 650,40
75	TsH91B	Instalarea Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=161, pe beton C15	buc	35,000	1 730,64 558,14	60 572,40 19 534,90
76		Tomberoane de gumoi, V=1100 litre (culoare verde, galben, rosu, albastru)	buc	8,000	6 500,00 0,00	52 000,00 0,00
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				329 410,30 50 185,30
		16. Imprejmuiri				
		16.1. Gard de protectie				
77	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5MM -	m	187,000	694,69 122,98	129 906,50 22 997,26

1	2	3	4	5	6	7
		1,8200m ² /ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4000 buc/ml				
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	87,552	50,65 19,87	4 434,17 1 739,41
79	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si construtiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,088	1 777,27 689,09	156,40 60,64
80	CO05A3	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata / Se excluce lemn, lignolineum si suporti; Sarma ghimpata φ2,8 - 4,0 m/m	m	187,000	97,08 80,41	18 154,33 15 036,67
81	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,9800m ² /ml; Stilp zincat 60x40x12mm L-2,4m - 0,4600 buc/ml	m	28,000	734,88 122,98	20 576,66 3 443,44
		Total Gard de protectie Inclusiv salariu				173 228,06 43 277,42
		16.2. Gard teren de mini-fotbal				
82	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in	100 m ³	0,160	13 122,75 575,31	2 099,64 92,05

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2				
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,200	7,66 0,00	208,40 0,00
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3	3,680	961,37 93,65	3 537,84 344,63
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	116,240	173,93 94,60	20 217,87 10 996,30
86	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,680	28,35 7,48	189,40 49,95
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,560	30,95 9,36	2 648,12 801,26
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	227,050	28,30 6,72	6 425,21 1 524,95
89	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10	m3	3,344	2 760,02 416,25	9 229,51 1 391,94
90	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv/ Stilp din teava patrata	t	3,226	27 508,46 1 513,63	88 742,29 4 882,97

1	2	3	4	5	6	7
91	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Teava patrata 40x40x4 L=2450 (2420) mm	t	1,940	30 306,42 3 585,34	58 794,46 6 955,56
92	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	5,166	1 776,78 688,68	9 178,83 3 557,72
93	CC09C	Montarea plasa rabit zincata φ2,4mm ochi 55x55mm; Se modifica; Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8, latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel φ2,4mm - 1,0500 m ² /m ² ; Otel beton ШИ 37 вуфью mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata φ3mm - 1,0000 m/m ²	m ²	368,000	112,14 52,03	41 266,05 19 147,04
94		Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	152,000	1,00 0,00	152,00 0,00
		Total Gard teren de mini-fotbal Inclusiv salariu				242 689,62 49 744,37
		16.3. Portita Pr-2				
95	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10	m ³	0,140	2 764,93 416,21	387,09 58,27
96	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,360	60,86 19,87	630,47 205,85
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 50x50x5mm; Placa metalica 50x6	kg	20,860	50,65 19,87	1 056,47 414,44
98	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,021	1 778,57 689,05	37,35 14,47

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
99	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata Pr-2 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	1 909,65 161,72	3 609,24 305,65
		Total Portita Pr-2 Inclusiv salariu				5 720,62 998,68
		16.4. Portita, poarta				
100	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din gard bordurat L=0,8; H=1,85 (1 buc)	m2	1,480	2 209,63 161,72	3 270,25 239,34
101	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m (1 buc)	m2	7,400	1 909,59 161,77	14 130,97 1 197,07
		Total Portita, poarta Inclusiv salariu				17 401,22 1 436,41
		Total Imprejmuiri Inclusiv salariu				439 039,52 95 456,88
		17. Alte lucrari				
102	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere φ83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	4,000	603,12 103,11	2 412,46 412,46
103	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic)	buc	4,000	1 449,22 41,62	5 796,90 166,50

1	2	3	4	5	6	7
104	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj transversal 1.14.1	m2	45,000	114,70 44,46	5 161,59 2 000,79
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				13 370,95 2 579,75

		Total	lei	9 439 882,45
		CASM	24,00 %	424 370,77
		Transport	10,00 %	688 868,37
		Total cheltuieli directe	100,00 +	10 553 121,59
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 530 202,63
		Total	100,00 +	12 083 324,22
		Beneficiu de deviz	6,00 %	724 999,46
		Total	100,00 +	12 808 323,68
		TVA	20,00 %	2 561 664,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		15 369 988,41 1 768 211,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Plan general**

Valoarea de deviz 15 369 988,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,650	94,60	723,690
2.	7123010010200	Betonist	h-om	167,100	94,60	15 807,660
3.	7123011000200	Betonist	h-om	388,000	94,60	36 704,800
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,205	94,60	23 858,594
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,800	94,60	18 711,880
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	211,884	94,60	20 044,226
7.	7129020012800	Pavator	h-om	10 448,164	94,60	988 396,314
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	966,660	94,60	91 446,036
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,650	94,60	723,690
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	73,347	94,60	6 938,626
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	369,750	94,60	34 978,350
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,860	94,60	932,756
13.	7136080025001	Montator	h-om	2,176	94,60	205,850
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,988	94,60	566,465
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38,402	94,60	3 632,830
16.	7212030022700	Sudor	h-om	46,417	94,60	4 391,049
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,261	94,60	2 200,490
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	62,668	94,60	5 928,393
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,598	94,60	1 948,571
20.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,750	94,60	70,950
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 318,344	94,60	313 915,341
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	240,402	94,60	22 742,031
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	636,386	94,60	60 202,116
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 195,992	94,60	113 140,843
		Total manopera				1 768 211,54

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	51,400	100,00	5 140,000
----	---------------	---	----	--------	--------	-----------

2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	186,120	205,00	38 154,600
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,626	10,00	16,260
4.	11110001000016 2	Brad varsta 3-5 ani	buc	49,920	700,00	34 944,000
5.	11110001000016 3	Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	10,400	400,00	4 160,000
6.	11110001000016 4	Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	27,040	583,00	15 764,320
7.	11110001000017 1	Brad varsta 3-5 ani	buc	6,240	700,00	4 368,000
8.	11110001000017 2	Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	14,560	400,00	5 824,000
9.	11110001000017 3	Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	20,800	583,00	12 126,400
10.	11110001000026 5	Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	15,600	400,00	6 240,000
11.	11202062010361	Savura	m3	3,850	480,00	1 848,000
12.	1212121212121	apa	m3	12,000	30,00	360,000
13.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,850	688,00	2 648,800
14.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	72,765	688,00	50 062,320
15.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,040	688,00	7 595,520
16.	1411122201752	Piatra bruta sau bolovani	m3	920,003	688,00	632 962,064
17.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,775	688,00	3 973,200
18.	14111222017523 3	Piatra sparta fractie 0-63 mm	m3	1 581,250	688,00	1 087 900,00 0
19.	14111222017523 5	Piatra sparta fractie 5-20 mm	m3	10,062	688,00	6 922,656
20.	14111222017523 7	Piatra sparta fractie 5-20 mm	m3	100,625	688,00	69 230,000
21.	14111222017524 0	Piatra bruta sau bolovani	m3	1,725	688,00	1 186,800
22.	14111222017524 5	Piatra sparta fractie 20-40 mm	m3	85,100	688,00	58 548,800
23.	14111222017525 2	Piatra sparta fr.20-40	m3	13,340	688,00	9 177,920
24.	14111222017525 7	Piatra sparta	m3	0,056	688,00	38,528
25.	14111222017528 4	Piatra sparta fr. 20-40	m3	4,232	688,00	2 911,616
26.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,565	688,00	4 516,720
27.	1421102200227	Pietris	m3	0,001	688,00	0,688
28.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,340	412,00	140,080
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,172	412,00	6 662,864
30.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	255,337	412,00	105 198,844
31.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	45,425	412,00	18 715,100
32.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	778,584	412,00	320 776,608
33.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,913	20,00	158,260
34.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	5,110	75,00	383,250
35.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,116	4 500,00	522,000
36.	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,117	4 500,00	526,500
37.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,116	4 500,00	522,000
38.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	419,050	120,00	50 286,000
39.	2010237318750	Distantieri	buc	402,822	0,83	334,342
40.	20301129301501 00	Portita din gard bordurat L=0,8m; H=1,85m	m2	1,480	2 000,00	2 960,000
41.	20301129301501 01	Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m	m2	7,400	1 700,00	12 580,000
42.	20301129301509 9	Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata	m2	1,890	1 700,00	3 213,000
43.	20301129311027 5	Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=161	buc	35,000	1 000,00	35 000,000
44.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,111	320,00	4 835,520
45.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	5,110	20,00	102,200
46.	2320166200676	White spirit	kg	15,825	21,50	340,238
47.	2320187315789	Decofrol	kg	13,949	75,00	1 046,175

48.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,743	25,00	43,575
49.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,209	75,00	15,675
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,162	48,30	56,124
51.	24301161000007 9	Email ПФ-115	kg	1,056	50,00	52,800
52.	24301161000009 2	Email ПФ-115	kg	61,992	50,00	3 099,600
53.	24301161000009 8	Email ПФ-115	kg	0,252	50,00	12,600
54.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	32,850	50,00	1 642,500
55.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,077	60,00	64,620
56.	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,126	60,00	7,560
57.	24302261008147 9	Grund ГФ-021	kg	0,528	60,00	31,680
58.	24302261008149 2	Grund ГФ-021	kg	30,996	60,00	1 859,760
59.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	17,255	60,00	1 035,300
60.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	39,440	40,00	1 577,600
61.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15,750	40,00	630,000
62.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,431	40,00	177,240
63.	2462106110443	Prenadez 400	kg	345,100	41,00	14 149,100
64.	25132066214607 4	Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m	buc	45,000	4 061,00	182 745,000
65.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,130	110,00	564,300
66.	26151073261051 03	rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri- flash si panou fotovoltaic)	buc	4,000	1 380,00	5 520,000
67.	2640112300739	Caramizi	buc	201,960	7,50	1 514,700
68.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 745,280	2,60	14 937,728
69.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14 536,000	2,60	37 793,600
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	587,202	2,60	1 526,725
71.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	142 907,05 0	2,60	371 558,330
72.	2661112800655	Placi din beton, tactil (ghidare) gr.=60 mm	m2	355,250	416,00	147 784,000
73.	26611128006553 2	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	3 248,000	200,00	649 600,000
74.	26611128006553 4	Placi din beton, pentru trotuare gr.=80mm	m2	5 582,500	230,00	1 283 975,00 0
75.	26611128006553 6	Placi din beton tactil (attentionare) gr.=60 mm	m2	35,525	416,00	14 778,400
76.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	9,181	90,00	826,290
77.	26611264207711 7	Montare inel КЦО-1	buc	9,180	340,00	3 121,200
78.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	108,460	25,00	2 711,500
79.	26621061100004 9	Placi din cauciuc gr.40 mm	m2	517,650	620,00	320 943,000
80.	26631021000001 02	Beton C12/15 (M200)	m3	0,400	2 000,00	800,000
81.	26631021000004 8	Beton B15	m3	40,830	2 000,00	81 660,000
82.	26631021000005 3	Beton clasa C15	m3	6,034	2 000,00	12 068,000
83.	26631021000007 4	Beton clasa C15	m3	1,620	2 000,00	3 240,000
84.	26631021000007 5	Beton clasa C15	m3	2,940	2 000,00	5 880,000
85.	26631021000008 9	Beton B10	m3	3,479	2 000,00	6 958,000
86.	26631021000009 5	Beton B10	m3	0,146	2 000,00	292,000
87.	26631021000015 0	Beton clasa C15	m3	100,800	2 000,00	201 600,000
88.	26631021000015 1	Beton clasa C15	m3	54,000	2 000,00	108 000,000
89.	26631021000015 4	Beton clasa C15	m3	1,530	2 000,00	3 060,000
90.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	14,352	2 000,00	28 704,000

91.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,138	1 500,00	207,000
92.	26661228002855 1	Piatra de bordura BP 100.30.15	m	1 206,000	116,60	140 619,600
93.	26661228002855 4	Rigola R-2 50x40x47 100kg/buc	m	34,170	250,00	8 542,500
94.	26661228003255 0	Bordura PB 50.20.10	m	2 110,500	85,00	179 392,500
95.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,325	100,00	1 232,500
96.	26821326016264 6	Folie din polietilen	m2	532,440	7,00	3 727,080
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	99,784	20,00	1 995,680
98.	27106021000055	Sirma zincata ϕ 3mm	m	368,000	3,00	1 104,000
99.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	232,726	20,00	4 654,520
100.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,987	32,00	3 391,584
101.	27321036462507 7	Panouri gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm	m2	349,529	154,00	53 827,466
102.	27321036462508 1	Panouri gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm	m2	56,937	154,00	8 768,298
103.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,085	25,00	27,125
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,190	25,00	479,750
105.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,880	26,60	342,608
106.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	130,994	30,00	3 929,820
107.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 940,000	25,00	48 500,000
108.	28111063017941 02	Stilp metalic confectionat industrial rutiere ϕ 83 m L=3.5 m	buc	4,000	300,00	1 200,000
109.	28111063020053 60	Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m	buc	13,228	241,60	3 195,885
110.	28111063020053 601	Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m	buc	76,820	241,60	18 559,712
111.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	3 226,000	25,00	80 650,000
112.	2811236309900	Confectii metalice	kg	10,882	25,00	272,050
113.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,194	50,00	9,700
114.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 058,106	25,00	26 452,650
115.	2873122005355	Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel ϕ 2,4mm	m2	386,400	53,00	20 479,200
116.	28731238080061	Sarma ghimpata ϕ 2,8	m	779,416	4,00	3 117,664
117.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,487	45,00	156,915
118.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,105	70,00	7,350
119.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,780	70,00	124,600
120.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,781	70,00	474,670
121.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,408	2,00	36,816
122.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000	2,00	16,000
123.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	43,080	2,00	86,160
124.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	2,00	32,000
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,872	2,00	69,744
126.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,872	2,00	69,744
127.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	51,080	2,00	102,160
128.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,408	2,00	36,816
129.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160	60,00	9,600
130.	2874115883700	Saiba M 20	buc	18,408	1,00	18,408
131.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	43,080	1,00	43,080
132.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080	60,00	4,800
133.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,581	60,00	34,860
134.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	2,00	32,000
135.	2875274200000	Capac cu rama	buc	9,090	2 000,00	18 180,000
136.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,487	30,00	104,610
137.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	181,700	245,00	44 516,500
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,344	3,59	12,006
139.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,828	30,00	1 764,840

140.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,940	30,00	598,200
141.	4100126202818	Apa	m3	259,308	30,00	7 779,240
142.	60050	Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	152,000	1,00	152,000
143.	60063	Tomberoane de gunoi, V=1100 litre	buc	8,000	6 500,00	52 000,000
		Total materiale de construcții				6 888 683,71

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	569,625	50,00	28 481,250
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,216	400,00	86,400
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1 089,094	150,00	163 364,100
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	544,546	50,00	27 227,300
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,104	50,00	5,200
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,246	50,00	12,300
7.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	8,684	800,00	6 947,200
8.	2922140007000	Macara	h-ut	10,802	600,00	6 481,200
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,160	150,00	324,000
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,700	30,00	351,000
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,200	700,00	9 940,000
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	84,644	400,00	33 857,600
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,434	500,00	5 217,000
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,312	400,00	1 724,800
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	144,248	700,00	100 973,600
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,288	700,00	1 601,600
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,993	700,00	695,100
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,956	700,00	4 169,200
19.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,579	700,00	405,300
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,776	100,00	1 577,600
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,090	100,00	209,000
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	569,625	150,00	85 443,750
23.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,480	100,00	348,000
24.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	70,278	500,00	35 139,000
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,280	150,00	642,000
26.	29522700076028	Macara	h-ut	0,261	400,00	104,400
27.	29522700076029	Macara	h-ut	1,684	400,00	673,600
28.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,408	500,00	204,000
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,829	150,00	124,350
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,781	150,00	1 017,150
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,298	800,00	2 638,400
32.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,936	800,00	1 548,800
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,196	800,00	2 556,800
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 711,428	150,00	256 714,200
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,042	200,00	208,400
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,736	100,00	1 973,600
		Total utilaje de construcții				782 987,20

Total	lei	9 439 882,45
CASM	24,00 %	424 370,77
Transport	10,00 %	688 868,37
Total cheltuieli directe	100,00 +	10 553 121,59

Cheltuieli de regie	14,50 %	1 530 202,63
Total	100,00 +	12 083 324,2 2
Beneficiu de deviz	6,00 %	724 999,46
Total	100,00 +	12 808 323,6 8
TVA	20,00 %	2 561 664,73

Total deviz:

**15 369 98
8,41**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			1 157,90 1 157,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	94,60	1 157,904
2	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			105,95 105,95
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	94,60	23,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,302
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,596
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr.=0,35 m	m3			319,73 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,370
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,250
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,750
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II decapare piatra sparta	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri	100 m3			1 574,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 574,979
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral)	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
		2. Camine canalizatie				
8	RpAcD16B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m.	t			159,86 91,77

1	2	3	4	5	6	7
		demontaj placa de acoperie ϕ 1,5m se modifica: tirfor 1,5 tf in macara				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9700	94,60	91,773
	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,0060	4 500,00	27,586
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0100	50,00	0,498
	29522700076028	Macara	h-ut	0,1000	400,00	40,000
9	RpAcD16B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m. demontaj placa de acoperie ϕ 2,5m se modifica: tirfor 1,5 tf in macara	t			159,26 ----- 91,76
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9700	94,60	91,762
	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,0060	4 500,00	27,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0100	50,00	0,500
	29522700076029	Macara	h-ut	0,1000	400,00	40,000
10	RpAcD16B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m. demontaj placa de acoperire KIO-1 se modifica: tirfor 1,5 tf in macara	t			159,35 ----- 91,77
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9700	94,60	91,772
	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,0060	4 500,00	26,914
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0100	50,00	0,478
	29522700076029	Macara	h-ut	0,1000	400,00	40,191
11	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t incarcare	t			281,89 ----- 53,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,916
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	800,00	227,974
12	TrB22E6B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t incarcare	t			207,73 ----- 39,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200	94,60	39,732
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2100	800,00	168,000
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
14	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (descarcare)	t			281,89 ----- 53,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,916
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	800,00	227,974
15	TrB22E6B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t (descarcare)	t			207,73 ----- 39,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200	94,60	39,732
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2100	800,00	168,000
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (umplerea fintinilor vechi)	m3			614,84 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	412,00	453,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
17	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina	buc			713,92 ----- 160,82

1	2	3	4	5	6	7
		la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata montare inel KIQO-1				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	94,60	80,410
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	7,50	168,300
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 500,00	23,000
	266112642077117	Montare inel KIQO-1	buc	1,0000	340,00	346,800
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,000
18	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 492,14 ----- 208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,120
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 000,00	2 020,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,60	94,536
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	412,00	54,109
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	90,00	91,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	30,00	1,060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,500
		3. Sistemizarea pe verticala				
		3.1. Partea 1				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 574,99 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 574,989
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 435,000
22	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3			3 444,97 ----- 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	500,00	3 444,975
23	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 960,42 ----- 479,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,620
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,804
		3.2. Partea 2				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol vegetal)	100 m3			1 435,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 435,000
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol mineral)	100 m3			1 434,59 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 434,588

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol mineral)	100 m3			1 575,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,443
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral)	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			316,62 34,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,008
	1411122201752	Piatra bruta sau bolovani	m3	0,0040	688,00	2,613
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,000
29	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3			3 445,12 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	500,00	3 445,122
30	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 960,37 479,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,634
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,732
		4. Imbracaminte rutiera din placi de beton pietoni - 3200m2				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3			961,35 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra bruta sau bolovani	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2			389,09 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	266111280065532	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	1,0150	200,00	203,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,898
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	412,00	2,060
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	412,00	35,308
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	245,00	4,900
		5. Imbaracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 5500 m2				
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SMSR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3			961,35 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	141112220175233	Piatra sparta fractie 0-63 mm	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

1	2	3	4	5	6	7
34	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2			419,54 <hr/> 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	266111280065534	Placi din beton, pentru trotuare gr.=80mm	m2	1,0150	230,00	233,450
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,898
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	412,00	2,060
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	412,00	35,308
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	245,00	4,900
		6. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) - 35 m2				
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3			961,31 <hr/> 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,649
	141112220175235	Piatra sparta fractie 5-20 mm	m3	1,1500	688,00	791,161
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,497
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2			608,32 <hr/> 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	266111280065536	Placi din beton tactil (attentionare) gr.=60 mm	m2	1,0150	416,00	422,240
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,898
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	412,00	2,060
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	412,00	35,303
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	245,00	4,900
		7. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 350m2				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm	m3			961,35 <hr/> 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	141112220175237	Piatra sparta fractie 5-20 mm	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011	m2			608,33 <hr/> 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	2661112800655	Placi din beton, tactil (ghidare) gr.=60 mm	m2	1,0150	416,00	422,240
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,898
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	412,00	2,060
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	412,00	35,308
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	245,00	4,900
		8. Paviment cu piatra - 15 m2				
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100mm	m3			614,84

1	2	3	4	5	6	7
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	412,00	453,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra bruta sau bolovani gr.100mm	m3			961,35
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	141112220175240	Piatra bruta sau bolovani	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
		9. Imbracaminte terenuti de joaca - 65 m2				
41	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2			107,51
						31,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	94,60	23,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	7,568
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	688,00	69,488
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	400,00	6,800
		10. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese - 385 m2				
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm	m3			614,84
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	412,00	453,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta fractie 8-63 mm conform SM SR EN 13242+ A1:2008 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			17 867,98
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,324
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	688,00	13 003,200
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	688,00	1 032,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	688,00	688,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	480,00	480,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,455
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	700,00	180,545
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,065
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,403
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	500,00	52,987
		11. Imbracaminte din procauciuc - 493 m2				
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm	m3			614,84
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	412,00	453,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm gr.=150 mm	m3			961,35

1	2	3	4	5	6	7
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	141112220175245	Piatra sparta fractie 20-40 mm	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
46	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilen	m2			9,48 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	268213260162646	Folie din polietilen	m2	1,0800	7,00	7,560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,025
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ 5Bp-I 150x150 (2,125 kg/m2)	kg			29,05 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,249
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,360
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m3			2 689,22 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,490
	266310210000048	Beton B15	m3	1,0250	2 000,00	2 070,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
49	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"	m2			877,62 ----- 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266210611000049	Placi din cauciuc gr.40 mm	m2	1,0500	620,00	651,000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	41,00	28,700
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	40,00	3,200
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	60,00	2,100
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	25,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	412,00	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,060
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	120,00	102,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	100,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		12. Borduri				
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15	m			213,78 ----- 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210000150	Beton clasa C15	m3	0,0480	2 000,00	96,000
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,236
	266612280032550	Bordura PB 50.20.10	m	1,0050	85,00	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,090

1	2	3	4	5	6	7
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15	m			274,06 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	266310210000151	Beton clasa C15	m3	0,0450	2 000,00	90,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	412,00	3,296
	266612280028551	Piatra de bordura BP 100.30.15	m	1,0050	116,60	117,183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,180
		13. Canale de scurgeri				
		13.1. Canal de scuargere tip 1				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fr.20-40 STST 8267-82 gr.=100 mm	m3			961,35 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	141112220175252	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
53	AcD22A1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate	m3			2 761,93 565,71
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,9800	94,60	565,708
	266310210000053	Beton clasa C15	m3	1,0300	2 000,00	2 080,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,031
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	100,00	60,000
		13.2. Canal de scuargere tip 2				
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola R-2 50x40x47 100 kg/buc pe beton C15	m			408,13 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	266310210000154	Beton clasa C15	m3	0,0450	2 000,00	90,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	412,00	3,296
	266612280028554	Rigola R-2 50x40x47 100kg/buc	m	1,0050	250,00	251,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,180
		14. Spatii verzi				
		14.1. Partea 1				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,000
56	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral)	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			316,79 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,056
	141112220175257	Piatra sparta	m3	0,0040	688,00	2,732
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,000
58	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de	m2			12,30 12,30

1	2	3	4	5	6	7
		20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	94,60	12,298
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 267,77
						455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,972
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	205,00	811,800
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			131,04
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,436
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	100,00	38,600
61	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			58,65
						58,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	94,60	58,652
62	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Brad varsta 3-5 ani	buc			846,59
						74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,950
	111100010000162	Brad varsta 3-5 ani	buc	1,0400	700,00	728,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	100,00	40,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	20,00	0,800
63	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Mesteacan veracos, sirsta 1-2 ani	buc			534,59
						74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,950
	111100010000163	Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	1,0400	400,00	416,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	100,00	40,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	20,00	0,800
64	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc			724,91
						74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,950
	111100010000164	Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	1,0400	583,00	606,320
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	100,00	40,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	20,00	0,800
65	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc			463,07
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,892
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,164
	111100010000265	Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	1,0400	400,00	416,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	100,00	12,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	75,00	0,750
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	20,00	0,200
		14.2. Partea 2				
66	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3			3 445,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	500,00	3 445,000

1	2	3	4	5	6	7
67	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30 ----- 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	94,60	12,298
68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 267,77 ----- 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,972
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	205,00	811,800
69	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			131,03 ----- 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,436
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	100,00	38,600
70	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			58,65 ----- 58,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	94,60	58,652
71	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Brad varsta 3-5 ani	buc			846,59 ----- 74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,950
	111100010000171	Brad varsta 3-5 ani	buc	1,0400	700,00	728,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	100,00	40,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	20,00	0,800
72	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc			534,59 ----- 74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,950
	111100010000172	Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani	buc	1,0400	400,00	416,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	100,00	40,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	20,00	0,800
73	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc			724,91 ----- 74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,950
	111100010000173	Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	1,0400	583,00	606,320
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	100,00	40,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	20,00	0,800
		15. Mobilier urban				
74	TsH91A	Instalarea banca fara speteaza, tip metasl si lemn L=1,95M, pe beton C15	buc			4 818,62 ----- 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810
	251320662146074	Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m	buc	1,0000	4 061,00	4 061,000
	266310210000074	Beton clasa C15	m3	0,0360	2 000,00	72,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,500
75	TsH91B	Instalarea Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=161, pe beton C15	buc			1 730,64 ----- 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810

1	2	3	4	5	6	7
	203011293110275	Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=161	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	266310210000075	Beton clasa C15	m3	0,0840	2 000,00	168,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,500
76		Tomberoane de gumoi, V=1100 litre (culoare verde, galben, rosu, albastru)	buc			6 500,00
	60063	Tomberoane de gunoi, V=1100 litre	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
		16. Imprejmuiri				
		16.1. Gard de protectie				
77	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5MM - 1,8200m2/ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4000 buc/ml	m			694,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,948
	273210364625077	Panouri gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm	m2	1,8200	154,00	287,847
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	32,00	15,775
	28111063020053601	Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m	buc	0,4000	241,60	99,250
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	2 000,00	133,508
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	688,00	35,327
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,947
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,947
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
79	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 777,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	689,080
	243011610000079	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,000
	243022610081479	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	40,00	33,636
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	21,50	64,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,000
80	CO05A3	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata / Se exclude lemn, lignolineum si suportii; Sarma ghimpata φ2,8 - 4,0 m/m	m			97,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28731238080061	Sarma ghimpata φ2,8	m	4,0000	4,00	16,672
81	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru	m			734,88
						122,98

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici / Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,9800m2/ml; Stilp zincat 60x40x12mm L-2,4m - 0,4600 buc/ml				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,948
	273210364625081	Panouri gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm	m2	1,9800	154,00	313,154
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	32,00	15,775
	2811106302005360	Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m	buc	0,4600	241,60	114,139
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	2 000,00	133,500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	688,00	35,334
		16.2. Gard teren de mini-fotbal				
82	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			13 122,75 ----- 575,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,288
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	688,00	4,300
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	700,00	10 010,000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	700,00	2 533,125
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,662
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3			961,37 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,649
	141112220175284	Piatra sparta fr. 20-40	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,503
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,016
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			173,93 ----- 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,350
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	320,00	41,599
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,491
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,491
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,001
86	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,35 ----- 7,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,382
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,95 ----- 9,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,378
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,603
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,30 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,600
89	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10	m3			2 760,02 416,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,851
	266310210000089	Beton B10	m3	1,0250	2 000,00	2 080,742
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	59,988
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	800,00	200,000
90	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv/ Stilp din teava patrata	t			27 508,46 1 513,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	94,60	756,800
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	94,60	151,372
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	94,60	529,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,686
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000	25,00	25 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	70,00	83,996
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	2,00	6,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	2,00	6,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	1,00	3,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	48,30	14,493
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	25,00	11,252
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	30,00	210,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	150,00	179,991
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	800,00	480,099
91	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Teava patrata 40x40x4 L=2450 (2420) mm	t			30 306,42 3 585,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	94,60	1 797,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	94,60	378,400
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	94,60	1 229,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	94,60	179,740
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	25,00	25 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	70,00	105,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,00	9,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	2,00	9,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	48,30	4,830
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	25,00	3,750
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	150,00	225,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	800,00	1 360,000
92	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 776,78 688,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,679
	243011610000092	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,000
	243022610081492	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	40,00	33,597
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	21,50	64,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,000
93	CC09C	Montarea plasa rabbit zincata φ2,4mm ochi 55x55mm; Se modifica; Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8, latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de	m2			112,14 52,03

1	2	3	4	5	6	7
		otel ϕ 2,4mm - 1,0500 m ² /m ² ; Otel beton ЩИ 37 вуфью mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata ϕ 3mm - 1,0000 m/m ²				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2873122005355	Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel ϕ 2,4mm	m ²	1,0500	53,00	55,650
	27106021000055	Sirma zincata ϕ 3mm	m	1,0000	3,00	3,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	26,60	0,931
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
94		Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc			1,00 ----- 0,00
	60050	Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	1,0000	1,00	1,000
		16.3. Portita Pr-2				
95	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10	m ³			2 764,93 ----- 416,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	266310210000095	Beton B10	m ³	1,0250	2 000,00	2 085,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000	30,00	3,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	800,00	200,000
96	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			60,86 ----- 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,870
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,513
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	70,00	0,709
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,502
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 50x50x5mm; Placa metalica 50x6	kg			50,65 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,948
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,948
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,349
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
98	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 778,57 ----- 689,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	689,238
	243011610000098	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,000
	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	40,00	34,286
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	21,50	64,524
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,476
99	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata Pr-2 900x2100(h) - 1 buc	m ²			1 909,65 ----- 161,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,969
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,796
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,938
	203011293015099	Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata	m ²	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,00	6,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	70,00	8,037
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,59	0,826
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,249
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	412,00	1,744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,032
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,042
		16.4. Portita, poarta				
100	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din gard bordurat L=0,8; H=1,85 (1 buc)	m2			2 209,63 ----- 161,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,961
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,829
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,922
	2030112930150100	Portita din gard bordurat L=0,8m; H=1,85m	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,00	6,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	70,00	8,041
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,59	0,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	412,00	1,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,020
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,108
101	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m (1 buc)	m2			1 909,59 ----- 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,974
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,816
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,948
	2030112930150101	Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,00	6,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	70,00	8,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,59	0,826
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	412,00	1,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,028
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,000
		17. Alte lucrari				
102	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ϕ 83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			603,12 ----- 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,896
	2663102100000102	Beton C12/15 (M200)	m3	0,1000	2 000,00	200,000
	2811106301794102	Stilp metalic confectionat industrial rutiere ϕ 83 m L=3.5 m	buc	1,0000	300,00	300,000
103	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic)	buc			1 449,22 ----- 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,812

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326105103	rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic)	buc	1,0000	1 380,00	1 380,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,400
104	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj transversal 1.14.1	m2			114,70 ----- 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,500
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	110,00	12,540
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,200

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 413 959,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog; pe beton B15	buc	1,000	757,62 681,12	757,62 681,12
2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog; pe Beton B15	buc	1,000	757,62 681,12	757,62 681,12
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog; pe Beton B15	buc	1,000	757,62 681,12	757,62 681,12
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog; pe Beton B15	buc	1,000	757,62 681,12	757,62 681,12
5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog; pe Beton B15; K=3	buc	1,000	2 272,86 2 043,36	2 272,86 2 043,36
6	TsH91A	Instalarea Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc	2,000	1 515,24 1 362,24	3 030,48 2 724,48

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH91A	Instalarea Leagan PTP 50-2 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc	2,000	1 515,24 1 362,24	3 030,48 2 724,48
8	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog; pe Beton B15; k=5	buc	2,000	3 788,10 3 405,60	7 576,20 6 811,20
9	TsH91A	Instalarea Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc	1,000	1 515,24 1 362,24	1 515,24 1 362,24
10	TsH91A	Instalarea Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog; pe beton B15; k=2	buc	1,000	1 515,24 1 362,24	1 515,24 1 362,24
11	TsH38A	Demontarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal / Se exclude; Teava const f S Ic 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A; Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m; Cuie cu cap conic tip a3 x 80 s2111; Vopsea gri v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Dulgher; Lacatus mecanic; k=0,5	buc	2,000	569,19 182,10	1 138,38 364,21
12	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Camera pentru personal	t	1,000	1 904,07 1 768,07	1 904,07 1 768,07
		<i>Total</i>	lei			25 013,43
		<i>CASM</i>	24,00 %			5 252,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			299,27
		<i>Total</i>	100,00 +			30 565,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 431,93
		<i>Total</i>	100,00 +			34 996,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 099,83
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				37 096,80 21 884,76
		2. Valoarea utilajului				
13		Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog	buc	1,000	10 583,30 0,00	10 583,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14		Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog	buc	1,000	9 158,30 0,00	9 158,30 0,00
15		Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog	buc	1,000	9 158,30 0,00	9 158,30 0,00
16		Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog	buc	1,000	8 458,30 0,00	8 458,30 0,00
17		Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog	buc	1,000	8 041,60 0,00	8 041,60 0,00
18		Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog	buc	2,000	5 458,30 0,00	10 916,60 0,00
19		Leagan PTP 50-2 sau analog	buc	2,000	6 325,00 0,00	12 650,00 0,00
20		Complex de joaca PTP 16-05-T3 sau analog	buc	2,000	54 583,30 0,00	109 166,60 0,00
21		Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1sau analog	buc	1,000	11 552,50 0,00	11 552,50 0,00
22		Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog	buc	1,000	18 250,00 0,00	18 250,00 0,00
23		Poata pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h-2,0, 1,0x3,0)	buc	2,000	641,60 0,00	1 283,20 0,00
24		Camera pentru personalul de serviciu (comstructie usoara) 2,00x2,00m	buc	1,000	95 000,00 0,00	95 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			304 218,70
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 650,62
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				307 869,32

		Total	lei		344 966,12
		TVA	20,00 %		68 993,22
		Total deviz: Inklusiv salariu			413 959,34 21 884,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Utilaj de joaca si sport**

Valoarea de deviz 413 959,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,510	94,60	237,45
2.	7123011000200	Betonist	h-om	140,650	94,60	13 305,49
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,690	94,60	1 768,07
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,440	94,60	5 339,22
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,050	94,60	1 234,53
Total manopera						21 884,76

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	4,350	30,00	130,50
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	688,00	249,74
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	412,00	118,24
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430	2,60	404,12
5.	2663102100000	Beton B15	m3	1,008	2 000,00	2 016,00
6.	26631021000001	Beton B15	m3	0,036	2 000,00	72,00
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	30,00	2,07
8.	777713	Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog	buc	1,000	10 583,30	10 583,30
9.	777724	Camera pentru personalul de serviciu (constructie usoara) 2,00x2,00m	buc	1,000	95 000,00	95 000,00
10.	7777714	Aparat fintess "Bicicleta" PTP 502T sau analog	buc	1,000	9 158,30	9 158,30
11.	7777715	Aparat fitness"Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog	buc	1,000	9 158,30	9 158,30
12.	7777716	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog	buc	1,000	8 458,30	8 458,30
13.	7777718	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog	buc	2,000	5 458,30	10 916,60
14.	7777719	Leagan PTP 50-2 sau analog	buc	2,000	6 325,00	12 650,00
15.	7777720	Complex de joaca PTP 16-05-T3 sau analog	buc	2,000	54 583,30	109 166,60

16.	7777722	Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog	buc	1,000	18 250,00	18 250,00
17.	7777723	Poata pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h-2,0, 1,0x3,0)	buc	2,000	641,60	1 283,20
18.	7777717	Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog	buc	1,000	8 041,60	8 041,60
19.	7777721	Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog	buc	1,000	11 552,50	11 552,50
Total materiale de construcții						307 211,37

Utilaje de construcții:

1.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,170	800,00	136,00
Total utilaje de construcții						136,00

Total	lei	344 966,12
TVA	20,00 %	68 993,22

Total deviz:

**413 959,3
4**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog; pe beton B15	buc			757,62 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog; pe Beton B15	buc			757,62 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog; pe Beton B15	buc			757,62 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog; pe Beton B15	buc			757,62 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog; pe Beton B15; K=3	buc			2 272,86 2 043,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	539,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	127,71
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	1 376,43
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	216,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	13,50
6	TsH91A	Instalarea Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc			1 515,24 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	144,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH91A	Instalarea Leagan PTP 50-2 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc			1 515,24 ----- 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	144,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	9,00
8	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog; pe Beton B15; k=5	buc			3 788,10 ----- 3 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	898,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	212,85
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	2 294,05
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	360,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	22,50
9	TsH91A	Instalarea Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc			1 515,24 ----- 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	144,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	9,00
10	TsH91A	Instalarea Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog; pe beton B15; k=2	buc			1 515,24 ----- 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	2 000,00	144,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	9,00
11	TsH38A	Demontarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal / Se exclude; Teava const f S Ic 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A; Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m; Cuie cu cap conic tip a3 x 80 s2111; Vopsea gri v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Dulgher; Lacatus mecanic; k=0,5	buc			569,19 ----- 182,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	94,60	118,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	94,60	63,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,60	202,06
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	688,00	124,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	412,00	59,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	30,00	1,03
12	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblate, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Camera pentru personal	t			1 904,07 ----- 1 768,07
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	94,60	1 768,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	800,00	136,00
		2. Valoarea utilajului				
13		Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog	buc			10 583,30 ----- 0,00
	777713	Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog	buc	1,0000	10 583,30	10 583,30
14		Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog	buc			9 158,30 ----- 0,00
	777714	Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog	buc	1,0000	9 158,30	9 158,30
15		Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog	buc			9 158,30 ----- 0,00
	777715	Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog	buc	1,0000	9 158,30	9 158,30
16		Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog	buc			8 458,30 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	7777716	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog	buc	1,0000	8 458,30	8 458,30
17		Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog	buc			8 041,60 0,00
	7777717	Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog	buc	1,0000	8 041,60	8 041,60
18		Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog	buc			5 458,30 0,00
	7777718	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog	buc	1,0000	5 458,30	5 458,30
19		Leagan PTP 50-2 sau analog	buc			6 325,00 0,00
	7777719	Leagan PTP 50-2 sau analog	buc	1,0000	6 325,00	6 325,00
20		Complex de joaca PTP 16-05-T3 sau analog	buc			54 583,30 0,00
	7777720	Complex de joaca PTP 16-05-T3 sau analog	buc	1,0000	54 583,30	54 583,30
21		Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog	buc			11 552,50 0,00
	7777721	Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog	buc	1,0000	11 552,50	11 552,50
22		Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog	buc			18 250,00 0,00
	7777722	Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog	buc	1,0000	18 250,00	18 250,00
23		Poata pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h=2,0, 1,0x3,0)	buc			641,60 0,00
	7777723	Poata pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h=2,0, 1,0x3,0)	buc	1,0000	641,60	641,60
24		Camera pentru personalul de serviciu (comstructie usoara) 2,00x2,00m	buc			95 000,00 0,00
	777724	Camera pentru personalul de serviciu (comstructie usoara) 2,00x2,00m	buc	1,0000	95 000,00	95 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Constructii din beton armat (Statie de epurare)

Valoarea de deviz 1 654 083,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,555	1 575,02 0,00	16 624,30 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 794,350	27,30 0,00	48 985,80 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,745	1 434,90 0,00	2 503,90 0,00
4	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de	m3	915,500	799,01 115,41	731 495,49 105 659,69

1	2	3	4	5	6	7
		0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP				
5	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere nisip)	100 m3	9,155	4 823,00 0,00	44 154,60 0,00
6	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3	1,745	4 822,98 0,00	8 416,10 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,745	1 965,95 834,38	3 430,59 1 455,99
		Total Terasamente Inclusiv salariu				855 610,78 107 115,68
		2. Planseu cota 21.10 (1 buc)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100mm	m3	5,300	830,25 93,65	4 400,35 496,37
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr/=100mm	m3	5,300	2 689,29 425,70	14 253,26 2 256,21
10	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	69,180	28,08 6,53	1 942,50 451,62
11	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	873,170	27,32 5,77	23 857,58 5 038,77

1	2	3	4	5	6	7
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3	12,300	<u>2 845,56</u> 501,38	<u>35 000,37</u> 6 166,97
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=100mm	m3	4,920	<u>780,93</u> 85,14	<u>3 842,16</u> 418,89
		Total Planseu cota 21.10 (1 buc) Inclusiv salariu				83 296,22 14 828,83
		3. Planseu cota 22.56 (2 buc)				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3	2,740	<u>2 689,54</u> 425,70	<u>7 369,33</u> 1 166,42
15	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,400	<u>28,07</u> 6,53	<u>965,74</u> 224,58
16	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	308,120	<u>27,32</u> 5,77	<u>8 418,66</u> 1 778,01
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3	6,120	<u>2 845,50</u> 501,38	<u>17 414,43</u> 3 068,45
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=100mm	m3	2,460	<u>780,93</u> 85,14	<u>1 921,10</u> 209,44
		Total Planseu cota 22.56 (2 buc) Inclusiv salariu				36 089,26 6 446,90
		4. Piese inglobate				
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	53,920	<u>66,10</u> 19,87	<u>3 564,17</u> 1 071,16

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg / detaliu d-1 (28 buc)				
		Total Piese inglobate Inclusiv salariu				3 564,17 1 071,16
		5. Scara S-1				
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	1,050	2 689,58 425,79	2 824,06 447,08
21	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000	177,55 94,60	7 989,75 4 257,00
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,630	28,08 6,53	2 713,62 630,79
23	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	266,700	27,32 5,77	7 287,24 1 539,05
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (parapet)	m3	4,870	2 845,77 501,38	13 858,88 2 441,72
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 (scara)	m3	4,870	2 845,77 501,38	13 858,88 2 441,72
		Total Scara S-1 Inclusiv salariu				48 532,43 11 757,36
		Total	lei			1 027 092,86

1	2	3	4	5	6	7
		CASM	24,00 %			33 892,78
		Transport	10,00 %			74 717,28
		Total cheltuieli directe	100,00 +			1 135 702,92
		Cheltuieli de regie	14,50 %			164 676,92
		Total	100,00 +			1 300 379,84
		Beneficiu de deviz	6,00 %			78 022,80
		Total	100,00 +			1 378 402,64
		TVA	20,00 %			275 680,53
						1 654 083,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				141 219,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.VuIcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Constructii din beton armat (Statie de epurare)**

Valoarea de deviz 1 654 083,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	171,572	94,60	16 230,710
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,998	94,60	9 176,011
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	38,250	94,60	3 618,450
4.	7129020012800	Pavator	h-om	952,120	94,60	90 070,552
5.	7136080025001	Montator	h-om	11,323	94,60	1 071,156
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,070	94,60	18 169,822
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,478	94,60	2 883,218
		Total manopera				141 219,93

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,095	574,00	3 498,530
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 106,718	563,00	623 082,234
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,045	4 500,00	202,500
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,045	4 500,00	202,500
5.	2010237318750	Distantieri	buc	461,496	0,83	383,041
6.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,850	350,00	2 047,500
7.	2320187315789	Decofrol	kg	5,400	75,00	405,000
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,089	75,00	81,675
9.	26631021000001 2	Beton cl.C16/20	m3	12,986	2 000,00	25 972,000
10.	26631021000001 4	Beton cl.C8/10	m3	2,837	2 000,00	5 674,000
11.	26631021000001 7	Beton cl.C16/20	m3	6,461	2 000,00	12 922,000
12.	26631021000002 0	Beton cl.C08/10	m3	1,087	2 000,00	2 174,000
13.	26631021000002 4	Beton cl.C16/20	m3	5,142	2 000,00	10 284,000
14.	26631021000002 5	Beton cl.C12/15	m3	5,142	2 000,00	10 284,000
15.	26631021000009	Beton cl.C08/10	m3	5,487	2 000,00	10 974,000
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	205,215	20,00	4 104,300

17.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 484,189	20,00	29 683,780
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,482	22,00	362,604
19.	2811236309900	Confectii metalice	kg	56,638	30,00	1 699,140
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,350	45,00	60,750
21.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,545	70,00	38,150
22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500	2,00	27,000
23.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500	1,00	13,500
24.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,225	60,00	13,500
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,350	30,00	40,500
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	91,550	30,00	2 746,500
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,268	30,00	158,040
28.	4100126202818	Apa	m3	1,268	30,00	38,040
Total materiale de constructii						747 172,78

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,325	150,00	798,750
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,663	50,00	133,150
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,539	50,00	26,950
4.	2922140007000	Macara	h-ut	11,807	600,00	7 084,200
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,326	700,00	19 128,200
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,636	100,00	363,600
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,896	100,00	1 689,600
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	45,775	100,00	4 577,500
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,455	120,00	1 974,600
10.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	75,101	700,00	52 570,700
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,314	150,00	647,100
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,900	800,00	720,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	326,572	150,00	48 985,800
Total utilaje de constructii						138 700,15

Total	lei	1 027 092,86
CASM	24,00 %	33 892,78
Transport	10,00 %	74 717,28
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 135 702,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	164 676,92
Total	100,00 +	1 300 379,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	78 022,80
Total	100,00 +	1 378 402,64
TVA	20,00 %	275 680,53

Total deviz:

**1 654 083,
17**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,017
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 434,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	700,00	1 434,900
4	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			799,01 115,41
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	94,60	98,384
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,028
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	563,00	675,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	100,00	5,000
5	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere nisip)	100 m3			4 823,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	700,00	4 823,004
6	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant)	100 m3			4 822,98 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	700,00	4 822,980
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 965,95 834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,378
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,576

1	2	3	4	5	6	7
		2. Planseu cota 21.10 (1 buc)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100mm	m3			830,25 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	574,00	660,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3			2 689,29 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,490
	26631021000009	Beton cl.C08/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
10	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,08 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,379
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,598
11	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,32 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,600
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3			2 845,56 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,570
	266310210000012	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,634
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,000
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=100mm	m3			780,93 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	563,00	619,300
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,498
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,988
		3. Planseu cota 22.56 (2 buc)				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3			2 689,54 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,490

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000014	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,803
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,033
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
15	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,07 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,380
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,593
16	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,32 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,600
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3			2 845,50 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,570
	266310210000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,637
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,039
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=100mm	m3			780,93 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	563,00	619,300
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,508
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,988
		4. Piese inglobate				
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / detalii d-1 (28 buc)	kg			66,10 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,512
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,515
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	70,00	0,708
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		5. Scara S-1				
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 689,58 425,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,535
	266310210000020	Beton cl.C08/10	m3	1,0250	2 000,00	2 070,476
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,029
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,286
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
21	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			177,55 94,60

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,350
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
22	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,08 ----- 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,379
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,602
23	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,32 ----- 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,601
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (parapet)	m3			2 845,77 ----- 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,580
	266310210000024	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,632
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,049
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 (scara)	m3			2 845,77 ----- 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,580
	266310210000025	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	2 000,00	2 111,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,632
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,049

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunuri imobile cu iluminarea si
canalizarea phiviala) din str.
Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10
or. Vulcanesti, UTA Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Iluminat electric exterior (139/2024-IEE)**

Valoarea de deviz 532 322,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,000	329,62 41,62	5 933,23 749,23
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc	18,000	679,84 359,48	12 237,04 6 470,64
3		Stilp din beton armat SV-105-5	buc	18,000	4 166,00 0,00	74 988,00 0,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,800	13 257,70 6 171,70	10 606,16 4 937,36

1	2	3	4	5	6	7
5	pret furnizor	Conducator electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP, sec.4x16 mm2	m.l.	800,000	35,80 0,00	28 640,00 0,00
6		Clema de ancorare DN-123	buc	37,000	19,00 0,00	703,00 0,00
7		Fixator de ancora CS 10.3	buc	37,000	33,00 0,00	1 221,00 0,00
8		Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	8,000	66,60 0,00	532,80 0,00
9		Bughel p/u banda NC 20	buc	74,000	3,00 0,00	222,00 0,00
10		Banda inox F 204	m	74,000	12,50 0,00	925,00 0,00
11	33-04-014- 2	Montarea corp de iluminat stradal cu modul LED	buc	31,000	355,67 216,63	11 025,75 6 715,65
12		Consola KC2	buc	31,000	1 250,00 0,00	38 750,00 0,00
13		Clema	buc	31,000	7,25 0,00	224,75 0,00
14		Clema de ramificare conductor cu sec.1.5 - 35 mm2	buc	31,000	29,90 0,00	926,90 0,00
15		Clema de conexiune CD35	buc	31,000	255,00 0,00	7 905,00 0,00
16		Clema de divizare P72	buc	31,000	35,80 0,00	1 109,80 0,00
17	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilpi din metal zincat forma conica, h=9m CC9/3, inclusiv piesa inglobata pentru fundatie FP-3	buc	5,000	5 799,94 1 068,98	28 999,70 5 344,90
18	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	42,000	376,91 368,94	15 830,28 15 495,48
19	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava cu pereti dubli ПХДφ75 450H	1 km	0,120	87 881,83 12 581,83	10 545,82 1 509,82
20	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm	m3	42,000	84,36 81,36	3 542,95 3 416,95

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina				
		<i>Total</i>	lei			254 869,18
		<i>CASM</i>	24,00 %			10 713,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			18 945,99
		<i>Total</i>	100,00 +			284 528,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			41 256,67
		<i>Total</i>	100,00 +			325 785,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			19 547,13
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				345 332,58 44 640,03
		2. Lucrari de montare				
21	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,170	5 706,94 1 390,65	970,18 236,41
22	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5mm2	m	17,000	26,00 0,00	442,00 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,300	1 707,40 1 173,04	2 219,62 1 524,95
24		Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБ6ШП sec.4x10 mm2	m	130,000	30,80 0,00	4 004,00 0,00
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	172,38 129,60	344,76 259,20
26		Mufa terminala 4ПKB(H)ТП-1 (10-25)	buc	2,000	557,50 0,00	1 115,00 0,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	7,000	395,15 221,36	2 766,08 1 549,55
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	645,76 322,59	1 937,29 967,76
29	pret furnizor	Consola de tip K1-1.0-1.0	buc	3,000	500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	2,000	832,87 430,43	1 665,73 860,86
31	pret furnizor	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	506,38 147,58	2 531,92 737,88
33		Автоматический выключатель Ip=6A BA47-29/1/B2	buc	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	2 319,80 1 173,04	1 623,86 821,13
35		Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5mm2	m	70,000	26,00 0,00	1 820,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 090,44
		<i>CASM</i>	24,00 %			1 669,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 254,28
		<i>Total</i>	100,00 +			27 014,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 287,88
		<i>Total</i>	100,00 +			32 302,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 938,15
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				34 240,61 6 957,74
		3. Valoarea utilajului				
36		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	38,000	1 665,00 0,00	63 270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			63 270,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			759,24
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				64 029,24

		Total	lei			443 602,43
		TVA	20,00 %			88 720,49
		Total deviz:				532 322,92 51 597,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunuri imobile cu iluminarea si
canalizarea phiviala) din str.
Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10
or. Vulcanesti, UTA Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Iluminat electric exterior (139/2024-IEE)**

Valoarea de deviz 532 322,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	289,011	94,60	27 340,44
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,000	94,60	1 986,60
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,500	94,60	5 344,90
4.	9312040019600	Sapator	h-om	178,920	94,60	16 925,83
Total manopera						51 597,77

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,007	60 000,00	420,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	30 000,00	30,00
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	30 000,00	60,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,360	15,00	5,40
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	26 666,60	80,00
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,350	70,00	24,50
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	70,00	0,35
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,745	60,00	44,70
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	50,00	305,00
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	53,00	3,71
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,316	70,00	722,12
12.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,084	120,00	10,08
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	95,00	2,85
14.	1019852	Vopsea	kg	3,080	60,00	184,80
15.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,010	3 600,00	36,00
16.	110-9126	Placi metalice	buc	1,800	200,00	360,00
17.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,002	59 000,00	118,00
18.	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,900	688,00	619,20
19.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,000	563,00	563,00
20.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,062	3 600,00	223,20
21.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,031	3 600,00	111,60
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500,000	2,60	1 300,00
23.	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	5,050	4 000,00	20 200,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,620	30,00	138,60

25.	446-20111	Stilp din beton armat SV-105-5	buc	18,000	4 166,00	74 988,00
26.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,734	50,00	86,70
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	8,00	244,00
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	130,00	650,00
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,025	1 000,00	25,00
30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,070	70,00	4,90
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,128	100,00	12,80
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	35,00	0,18
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,028	332,00	9,29
34.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	40 000,00	0,00
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,085	12,30	13,35
36.	530-018219	Teava cu pereti dubli ПХДф75 450Н	m	120,000	75,00	9 000,00
37.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	2,110	60,00	126,60
38.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	200,00	72,00
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030	325,00	9,75
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,230	25,00	5,75
41.	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc ПБС 3x2,5mm2	m	87,000	26,00	2 262,00
42.	59012025029	Consola de tip K1-1.0-1.0	buc	3,000	500,00	1 500,00
43.	59012025030	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc	2,000	500,00	1 000,00
44.	59052023004	Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	8,000	66,60	532,80
45.	5905202300512	Consola KC2	buc	31,000	1 250,00	38 750,00
46.	5905202300513	Clema	buc	31,000	7,25	224,75
47.	5905202300515	Clema de conexiune CD35	buc	31,000	255,00	7 905,00
48.	590520230056	Clema de ancorare DN-123	buc	37,000	19,00	703,00
49.	59052023006	Fixator de ancora CS 10.3	buc	37,000	33,00	1 221,00
50.	59052023007	Banda inox F 204	buc	74,000	12,50	925,00
51.	59052023008	Bughel p/u banda NC 20	buc	74,000	3,00	222,00
52.	59052023016	Clema de divizare P72	buc	31,000	35,80	1 109,80
53.	5905202306134	Clema de ramificare conductor cu sec. 1.5-35 mm2	buc	31,000	29,90	926,90
54.	591010335154	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietilena, SIP, sec.4x16 mm2	m	800,000	35,80	28 640,00
55.	60030	Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБШП sec.4x10мм2	m	130,000	30,80	4 004,00
56.	60038	Mufa terminala 4ПКВ(Н)ТП-1 (10-25)	buc	2,000	557,50	1 115,00
57.	700532	Автоматический выключатель Ip=6A ВА47-29/1/B2	buc	5,000	30,00	150,00
58.	77777736	Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	38,000	1 665,00	63 270,00
Total materiale de constructii						265 272,68

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,320	200,00	864,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,320	200,00	864,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,374	800,00	299,20
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,320	800,00	3 456,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,692	100,00	269,20
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	7,808	100,00	780,80
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,592	150,00	988,80
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	9,560	150,00	1 434,00

9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,800	150,00	3 720,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	19,528	150,00	2 929,20
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,779	200,00	2 755,80
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,650	120,00	78,00
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	14,040	300,00	4 212,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600	100,00	60,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200	50,00	10,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,125	800,00	900,00
17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,656	800,00	524,80
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,830	150,00	1 024,50
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,111	170,00	188,87
Total utilaje de construcții						25 359,17

Total	lei	443 602,43
TVA	20,00 %	88 720,49

Total deviz:

**532 322,9
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunuri imobile cu iluminarea si canalizarea phiviala) din str. Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10 or. Vulcanesti, UTA Gagauzia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			329,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	800,00	192,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc			679,84 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	359,48
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	200,00	20,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	30 000,00	1,67
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	60 000,00	23,33
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	60,00	6,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	59 000,00	6,56
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,50
3		Stilp din beton armat SV-105-5	buc			4 166,00 0,00
	446-20111	Stilp din beton armat SV-105-5	buc	1,0000	4 166,00	4 166,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			13 257,70 6 171,70
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,70
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	800,00	656,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	100,00	976,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	150,00	1 792,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	150,00	3 661,50
5	pret furnizor	Conducator electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP, sec.4x16 mm2	m.l.			35,80 0,00
	591010335154	Conducator electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP, sec.4x16 mm2	m	1,0000	35,80	35,80
6		Clema de ancorare DN-123	buc			19,00 0,00
	590520230056	Clema de ancorare DN-123	buc	1,0000	19,00	19,00
7		Fixator de ancora CS 10.3	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	59052023006	Fixator de ancora CS 10.3	buc	1,0000	33,00	33,00
8		Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc			66,60
						0,00
	59052023004	Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	1,0000	66,60	66,60
9		Bughel p/u banda NC 20	buc			3,00
						0,00
	59052023008	Bughel p/u banda NC 20	buc	1,0000	3,00	3,00
10		Banda inox F 204	m			12,50
						0,00
	59052023007	Banda inox F 204	buc	1,0000	12,50	12,50
11	33-04-014-2	Montarea corp de iluminat stradal cu modul LED	buc			355,67
						216,63
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	30 000,00	1,94
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	60,00	0,60
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	40 000,00	0,00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
12		Consola KC2	buc			1 250,00
						0,00
	5905202300512	Consola KC2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
13		Clema	buc			7,25
						0,00
	5905202300513	Clema	buc	1,0000	7,25	7,25
14		Clema de ramificare conductor cu sec.1.5 - 35 mm2	buc			29,90
						0,00
	5905202306134	Clema de ramificare conductor cu sec. 1.5-35 mm2	buc	1,0000	29,90	29,90
15		Clema de conexiune CD35	buc			255,00
						0,00
	5905202300515	Clema de conexiune CD35	buc	1,0000	255,00	255,00
16		Clema de divizare P72	buc			35,80
						0,00
	59052023016	Clema de divizare P72	buc	1,0000	35,80	35,80
17	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilpi din metal zincat forma conica, h=9m CC9/3, inclusiv piesa inglobata pentru fundatie FP-3	buc			5 799,94
						1 068,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	94,60	1 068,98
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,0100	4 000,00	4 040,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,60	260,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	563,00	112,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	688,00	123,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	30,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	800,00	180,00
18	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adancime)	m3			376,91
						368,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	94,60	321,64
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	3 600,00	5,31
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	3 600,00	2,66
19	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava cu pereti dubli ПХДφ75 450H	1 km			87 881,83
						12 581,83
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 581,83

1	2	3	4	5	6	7
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 600,00	300,00
	530-018219	Teava cu pereti dubli ПХДφ75 450H	m	1 000,0000	75,00	75 000,00
20	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maial de mina	m3			84,36 ----- 81,36
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	94,60	81,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
		2. Lucrari de montare				
21	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			5 706,94 ----- 1 390,65
	1	Muncitor	h-om	14,7000	94,60	1 390,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	26 666,60	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	70,00	1 736,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,00	510,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	23,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	332,00	7,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	12,30	6,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	800,00	192,94
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	100,00	348,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	150,00	522,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	200,00	928,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	170,00	41,00
22	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПБС 3x2,5mm2	m			26,00 ----- 0,00
	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc ПБС 3x2,5mm2	m	1,0000	26,00	26,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 707,40 ----- 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 666,60	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,46
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	332,00	3,06
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	12,30	6,15
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	150,00	450,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,00	66,30
24		Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБШП sec.4x10 mm2	m			30,80 ----- 0,00
	60030	Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБШП sec.4x10mm2	m	1,0000	30,80	30,80
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			172,38 ----- 129,60
	1	Muncitor	h-om	1,3700	94,60	129,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСШП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	25,00	1,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	200,00	36,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	332,00	0,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,00	1,70
26		Mufa terminala 4ПКВ(Н)Тп-1 (10-25)	buc			557,50 ----- 0,00
	60038	Mufa terminala 4ПКВ(Н)Тп-1 (10-25)	buc	1,0000	557,50	557,50
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			395,15

1	2	3	4	5	6	7
						221,36
	1	Muncitor	h-om	2,3400	94,60	221,36
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	120,00	1,44
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	70,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	25,00	0,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	200,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,00	3,40
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			645,76 ----- 322,59
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26 666,60	17,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	60,00	30,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	200,00	266,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,00	3,40
29	pret furnizor	Consola de tip K1-1.0-1.0	buc			500,00 ----- 0,00
	59012025029	Consola de tip K1-1.0-1.0	buc	1,0000	500,00	500,00
30	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			832,87 ----- 430,43
	1	Muncitor	h-om	4,5500	94,60	430,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26 666,60	13,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	60,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	800,00	24,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	200,00	312,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	170,00	5,10
31	pret furnizor	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc			500,00 ----- 0,00
	59012025030	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc	1,0000	500,00	500,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			506,38 ----- 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	70,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	53,00	0,74
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	70,00	85,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	95,00	0,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	130,00	130,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	325,00	1,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	170,00	0,34
33		Автоматический выключатель Ip=6А BA47-29/1/B2	buc			30,00 ----- 0,00
	700532	Автоматический выключатель Ip=6А BA47-29/1/B2	buc	1,0000	30,00	30,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 319,80 ----- 1 173,04

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 666,60	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,43
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	332,00	3,31
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,5000	12,30	6,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	800,00	312,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	150,00	450,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,00	66,30
35		Conductor cu izolatie din cauciuc PIBC 3x2,5mm2	m			26,00
						0,00
	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc PIBC 3x2,5mm2	m	1,0000	26,00	26,00
		3. Valoarea utilajului				
36		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc			1 665,00
						0,00
	7777736	Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	1,0000	1 665,00	1 665,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunuri imobile cu iluminarea si
canalizarea pluviala) din str.
Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10
or. Vulcanesti, UTA Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

**Alimentare cu energie electrica/ Iluminat electric exterior. Statia de epurare
(139/2024-19-AEE/IEE)**

Valoarea de deviz 134 313,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor din beton armat, cu recuperare pentru stramutare	buc	1,000	214,63 76,63	214,63 76,63
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos (stilpul stramutat)	buc	1,000	638,38 359,48	638,38 359,48
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	9,000	329,62 41,62	2 966,62 374,62
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc	9,000	672,05 359,48	6 048,42 3 235,32
5		Stilp din beton armat SV-105-5	buc	6,000	4 166,00 0,00	24 996,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6		Stilp din beton armat SV-95-5	buc	3,000	3 000,00 0,00	9 000,00 0,00
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,315	13 256,73 6 171,81	4 175,87 1 944,12
8	pret furnizor	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x25 mm2	m.l.	205,000	18,00 0,00	3 690,00 0,00
9	pret furnizor	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x16mm2	m.l.	110,000	11,60 0,00	1 276,00 0,00
10		Clema de ancorare DN-123	buc	20,000	19,00 0,00	380,00 0,00
11		Fixator de ancora CS 10.3	buc	20,000	33,00 0,00	660,00 0,00
12		Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	2,000	66,60 0,00	133,20 0,00
13		Bughel p/u banda NC 20	buc	24,000	3,00 0,00	72,00 0,00
14		Banda inox F 204	m	24,000	12,50 0,00	300,00 0,00
15	33-04-014-2	Montarea corp de iluminat stradal cu modul LED	buc	4,000	353,74 216,63	1 414,94 866,54
16		Consola KC2	buc	4,000	1 250,00 0,00	5 000,00 0,00
17		Clema	buc	4,000	7,25 0,00	29,00 0,00
18		Clema de ramificare conductor cu sec.1.5-35 mm2 P21	buc	4,000	29,90 0,00	119,60 0,00
19		Clema de conexiune CD35	buc	4,000	255,00 0,00	1 020,00 0,00
20		Clema de divizare P72	buc	4,000	35,80 0,00	143,20 0,00
21	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilp din teava	buc	1,000	6 472,60 1 068,98	6 472,60 1 068,98

1	2	3	4	5	6	7
		profilata 80x80x4mm, I=8,0m, gata vopsit				
		<i>Total</i>	lei			68 750,46
		<i>CASM</i>	24,00 %			1 902,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 250,00
		<i>Total</i>	100,00 +			75 902,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			11 005,88
		<i>Total</i>	100,00 +			86 908,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 214,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				92 123,02 7 925,69
		2. Lucrari de montare				
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,020	4 074,00 1 390,50	81,48 27,81
23	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5mm ²	m	2,000	26,00 0,00	52,00 0,00
24	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	1,000	253,57 219,47	253,57 219,47
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	436,50 224,20	436,50 224,20
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A. Separator de sarcina	buc	1,000	510,52 219,47	510,52 219,47
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A/ Intrerupator automat, Intrerupator diferential, Contractor modular	buc	4,000	381,94 147,57	1 527,76 590,30
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Фотореле	buc	1,000	107,69 105,95	107,69 105,95
29	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	24 663,00 8 353,00	246,63 83,53

1	2	3	4	5	6	7
30	pret furnizor	Corp de iluminat montat pe tavan, LED, 18W, 230V, IP21	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
31	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	4 756,67 4 086,67	142,70 122,60
32	pret furnizor	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP67	buc	1,000	225,00 0,00	225,00 0,00
33	pret furnizor	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc	2,000	62,00 0,00	124,00 0,00
34	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	4 364,00 3 737,00	43,64 37,37
35	pret furnizor	Intrerupator cu 1 clapa, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc	1,000	41,60 0,00	41,60 0,00
36	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,060	10 085,00 3 282,67	605,10 196,96
37	pret furnizor	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП 40мм	m	6,000	20,80 0,00	124,80 0,00
38	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,090	6 655,56 2 251,44	599,00 202,63
39	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ φ20мм	m	9,000	4,60 0,00	41,40 0,00
40	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,100	1 765,30 637,60	176,53 63,76
41	pret furnizor	Cablu cu fire de cupru tip ВВГнг- LS-0,66 SEC.3x1.5mm ²	m	10,000	14,60 0,00	146,00 0,00
42	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,030	1 913,67 744,33	57,41 22,33
43	pret furnizor	Cablu cu fire de cupru tip ВВГнг- LS-0,66 sec.3x4.0mm ²	m	3,000	37,90 0,00	113,70 0,00
44	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 799,10 784,23	839,73 235,27
45	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150	4 769,27 1 570,33	715,39 235,55
		<i>Total</i>	lei			7 292,15

1	2	3	4	5	6	7
		CASM	24,00 %			620,93
		Cheltuieli de transport	10,00 %			364,05
		Total	100,00 +			8 277,13
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 966,27
		Total	100,00 +			10 243,40
		Beneficiu de deviz	6,00 %			614,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 858,01 2 587,20
		3. Valoarea utilajului				
46		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	4,000	1 665,00 0,00	6 660,00 0,00
47		Щит с монтажной панелью, 500x400x220mm, ЩМП-2-0-У1 IP65	buc	1,000	1 342,50 0,00	1 342,50 0,00
48		Бокс для установки автоматических выключателей на 9 мод. IP31	buc	1,000	336,60 0,00	336,60 0,00
49		Выключатель нагрузки In=40A ВН32/ 1P/40A	buc	1,000	28,30 0,00	28,30 0,00
50		Автоматический выключатель Ip=16A ВА47-29/1/C10A	buc	1,000	29,10 0,00	29,10 0,00
51		Автоматический выключатель диф. тока, In=16A, Idиф=30mA, de tip АДТ32/2P/16A	buc	1,000	222,50 0,00	222,50 0,00
52		Автоматический выключатель Ip=16A ВА47-29/1/C16A	buc	1,000	29,10 0,00	29,10 0,00
53		Фотореле ФР-601	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
54		Контактор малогабаритный 220В КМ20-20	buc	1,000	127,50 0,00	127,50 0,00
		Total	lei			8 840,60
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			106,09
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				8 946,69
		Total	lei			111 927,72
		TVA	20,00 %			22 385,54

1	2	3	4	5	6	7	
							134 313,26
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					10 512,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunuri imobile cu iluminarea si
canalizarea pluviala) din str.
Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10
or. Vulcanesti, UTA Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1

**Alimentare cu energie electrica/ Iluminat electric exterior. Statia de epurare
(139/2024-19-AEE/IEE)**

Valoarea de deviz 134 313,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	99,830	94,60	9 443,91
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	94,60	1 068,98
Total manopera						10 512,89

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	61 000,00	244,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	60 000,00	0,00
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,200	20,00	4,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	20 000,00	480,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	20 000,00	60,00
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	9 500,00	19,00
8.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,968	70,00	67,76
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	11,00	0,08
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,866	70,00	60,62
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,152	116,00	17,64
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,110	11,00	100,22
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,019	21 000,00	399,00
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,038	120,00	4,56
15.	1019852	Vopsea	kg	0,244	60,00	14,64
16.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,600	135,00	81,00
17.	110-9126	Placi metalice	buc	1,000	100,00	100,00
18.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	59 000,00	59,00
19.	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,018	70,00	1,26
20.	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,180	688,00	123,84
21.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,200	563,00	112,60
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,000	2,60	260,00
23.	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,010	4 666,00	4 712,66
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084	30,00	2,52
25.	446-20111	Stilp din beton armat SV-105-5	buc	6,000	4 166,00	24 996,00

26.	446-20112	Stilp din beton armat SV-95-5	buc	3,000	3 000,00	9 000,00
27.	5009031	Scoabe	10 buc	2,103	22,50	47,32
28.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,204	35,00	7,14
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,060	1 083,00	64,98
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,104	66,00	6,86
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,806	50,00	190,30
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	10,00	305,00
33.	5009070	Racordari	10 buc	0,222	45,00	9,99
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,300	125,00	662,50
35.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000	1 000,00	0,00
36.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	190,00	7,79
37.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,010	4 666,00	46,66
38.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,007	2 083,00	14,59
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,103	100,00	10,30
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	30,00	0,18
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000	332,00	0,00
42.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	5 000,00	0,00
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,010	12,30	0,12
44.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	1,040	60,00	62,40
45.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,033	325,00	10,72
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,117	15,00	1,74
47.	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc ПБС 3x2,5мм2	m	2,000	26,00	52,00
48.	59022025027	Corp de iluminat montat pe tavan, LED, 18W, 230V, IP21	buc	1,000	80,00	80,00
49.	5902202511	Intrerupator cu 1 clapa, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc	1,000	41,60	41,60
50.	59022025P1	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP67	buc	1,000	225,00	225,00
51.	59022025P2	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc	2,000	62,00	124,00
52.	59052023004	Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	2,000	66,60	133,20
53.	5905202300512	Consola KC2	buc	4,000	1 250,00	5 000,00
54.	5905202300513	Clema	buc	4,000	7,25	29,00
55.	5905202300515	Clema de conexiune CD35	buc	4,000	255,00	1 020,00
56.	590520230056	Clema de ancorare DN-123	buc	20,000	19,00	380,00
57.	59052023006	Fixator de ancora CS 10.3	buc	20,000	33,00	660,00
58.	59052023007	Banda inox F 204	m	24,000	12,50	300,00
59.	59052023008	Bughel p/u banda NC 20	buc	24,000	3,00	72,00
60.	59052023016	Clema de divizare P72	buc	4,000	35,80	143,20
61.	5905202306134	Clema de ramificare conductor cu sec. 1.5-35 mm2	buc	4,000	29,90	119,60
62.	5910103-216	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x16 mm2	m	110,000	11,60	1 276,00
63.	5910103-225	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x25 mm2	m	205,000	18,00	3 690,00
64.	60036-40	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП 40мм	m	6,000	20,80	124,80
65.	60036-T20	Труба гофрированная ПВХ ф20мм	m	9,000	4,60	41,40
66.	60220250310	Cablu cu fire de cupru tip ВВЕНr-LS-0,66 sec.3x4.0mm2	m	3,000	37,90	113,70
67.	6022025039	Cablu cu fire de cupru tip ВВТНr-LS-0,66 sec.3x1.5mm2	m	10,000	14,60	146,00
68.	77777753	Фотореле ФР-601	buc	1,000	65,00	65,00
69.	77777754	Контактор малогабаритный 220В КМ20-20	buc	1,000	127,50	127,50
70.	77777751	Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, Idиф=30mA, de tip АВДТ32/2P/16А	buc	1,000	222,50	222,50
71.	777777750	Автоматический выключатель Ip=16А ВА47-29/1/С10А	buc	1,000	29,10	29,10
72.	7777777748	Бокс для установки автоматических выключателей на 9 мод. IP31	buc	1,000	336,60	336,60

73.	7777777752	Автоматический выключатель Ip=16A BA47-29/1/C16A	buc	1,000	29,10	29,10
74.	7777777746	Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	4,000	1 665,00	6 660,00
75.	7777777747	Щит с монтажной панелью, 500x400x220mm, ЦМПИ-2-0-У1 IP65	buc	1,000	1 342,50	1 342,50
76.	7777777749	Выключатель нагрузки In=40A ВН32/ 1P/40A	buc	1,000	28,30	28,30
Total materiale de construcții						64 981,09

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,160	200,00	432,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,160	200,00	432,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,103	800,00	82,40
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,160	800,00	1 728,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,070	100,00	7,00
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,074	100,00	307,40
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,070	150,00	10,50
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,764	150,00	564,60
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,846	150,00	276,90
10.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,200	150,00	480,00
11.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,689	150,00	1 153,35
12.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,093	200,00	18,60
13.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,908	120,00	468,96
14.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	50,00	11,00
15.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	150,00	33,00
16.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,240	300,00	2 472,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	100,00	12,00
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,712	50,00	35,60
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,702	50,00	35,10
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	800,00	180,00
21.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,258	800,00	206,40
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	150,00	30,00
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,380	150,00	357,00
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,326	170,00	55,42
Total utilaje de construcții						9 389,23

Total	lei	111 927,72
TVA	20,00 %	22 385,54

Total deviz:

134 313,2

6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunuri Investitor
imobile cu iluminarea si canalizarea pluviala)
din str. Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10 or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor din beton armat, cu recuperare pentru stramutare	buc			214,63 76,63
	1	Muncitor	h-om	0,8100	94,60	76,63
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	300,00	132,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos (stilpul stramutat)	buc			638,38 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	359,48
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	60 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	61 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	60,00	6,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	59 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,50
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			329,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	800,00	192,00
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc			672,05 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	359,48
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	60 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	61 000,00	27,11
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	60,00	6,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	59 000,00	6,56
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,50
5		Stilp din beton armat SV-105-5	buc			4 166,00 0,00
	446-20111	Stilp din beton armat SV-105-5	buc	1,0000	4 166,00	4 166,00
6		Stilp din beton armat SV-95-5	buc			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	446-20112	Stilp din beton armat SV-95-5	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			13 256,73 ----- 6 171,81
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,81
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	800,00	655,24
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	100,00	975,87
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	150,00	1 792,38
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	150,00	3 661,43
8	pret furnizor	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x25 mm2	m.l.			18,00 ----- 0,00
	5910103-225	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x25 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
9	pret furnizor	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x16mm2	m.l.			11,60 ----- 0,00
	5910103-216	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP5, sec.2x16 mm2	m	1,0000	11,60	11,60
10		Clema de ancorare DN-123	buc			19,00 ----- 0,00
	590520230056	Clema de ancorare DN-123	buc	1,0000	19,00	19,00
11		Fixator de ancora CS 10.3	buc			33,00 ----- 0,00
	59052023006	Fixator de ancora CS 10.3	buc	1,0000	33,00	33,00
12		Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc			66,60 ----- 0,00
	59052023004	Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	1,0000	66,60	66,60
13		Bughel p/u banda NC 20	buc			3,00 ----- 0,00
	59052023008	Bughel p/u banda NC 20	buc	1,0000	3,00	3,00
14		Banda inox F 204	m			12,50 ----- 0,00
	59052023007	Banda inox F 204	m	1,0000	12,50	12,50
15	33-04-014-2	Montarea corp de iluminat stradal cu modul LED	buc			353,74 ----- 216,63
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	60,00	0,60
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	5 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
16		Consola KC2	buc			1 250,00 ----- 0,00
	5905202300512	Consola KC2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
17		Clema	buc			7,25 ----- 0,00
	5905202300513	Clema	buc	1,0000	7,25	7,25
18		Clema de ramificare conductor cu sec.1.5-35 mm2 P21	buc			29,90 ----- 0,00
	5905202306134	Clema de ramificare conductor cu sec. 1.5-35 mm2	buc	1,0000	29,90	29,90
19		Clema de conexiune CD35	buc			255,00 ----- 0,00
	5905202300515	Clema de conexiune CD35	buc	1,0000	255,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Clema de divizare P72	buc			35,80 0,00
	59052023016	Clema de divizare P72	buc	1,0000	35,80	35,80
21	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilp din teava profilata 80x80x4mm, I=8,0m, gata vopsit	buc			6 472,60 1 068,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	94,60	1 068,98
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,0100	4 666,00	4 712,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,60	260,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	563,00	112,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	688,00	123,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	30,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	800,00	180,00
		2. Lucrari de montare				
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			4 074,00 1 390,50
	1	Muncitor	h-om	14,7000	94,60	1 390,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	20 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	11,00	273,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	35,00	357,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	332,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	12,30	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	800,00	200,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	100,00	350,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	150,00	525,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	200,00	930,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	170,00	42,50
23	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc IIBC 3x2,5mm2	m			26,00 0,00
	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc IIBC 3x2,5mm2	m	1,0000	26,00	26,00
24	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc			253,57 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	70,00	11,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	170,00	20,40
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			436,50 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	70,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	70,00	7,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	800,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	120,00	85,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	170,00	11,90
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A. Separator de sarcina	buc			510,52 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	11,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	70,00	26,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	116,00	1,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	120,00	1,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	30,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	325,00	2,92
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	150,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	170,00	0,85
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A/ Intrerupator automat, Intrerupator diferential, Contractor modular	buc			381,94
						147,57
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	11,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	70,00	3,43
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	116,00	1,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	120,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	325,00	1,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	170,00	0,34
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Фотореле	buc			107,69
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	70,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	170,00	0,34
29	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			24 663,00
						8 353,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	116,00	476,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1 083,00	2 166,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 666,00	4 666,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	15,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	800,00	1 120,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	150,00	6 360,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	170,00	238,00
30	pret furnizor	Corp de iluminat montat pe tavan, LED, 18W, 230V, IP21	buc			80,00
						0,00
	59022025027	Corp de iluminat montat pe tavan, LED, 18W, 230V, IP21	buc	1,0000	80,00	80,00
31	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 756,67
						4 086,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	116,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	190,00	196,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	15,00	1,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	26,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	170,00	5,67
32	pret furnizor	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP67	buc			225,00
	59022025P1	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP67	buc	1,0000	225,00	225,00
33	pret furnizor	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc			62,00
	59022025P2	Priza, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc	1,0000	62,00	62,00
34	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 364,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 737,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	116,00	116,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	190,00	190,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	15,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	800,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	170,00	0,00
35	pret furnizor	Intrerupator cu 1 clapa, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc			41,60
	5902202511	Intrerupator cu 1 clapa, cu montare aparenta, 230V, IP21	buc	1,0000	41,60	41,60
36	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			10 085,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	20 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	20 000,00	1 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,00	73,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	11,00	239,83
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	135,00	1 350,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	22,50	562,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	50,00	500,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	125,00	625,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	120,00	2 148,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	221,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	170,00	36,83
37	pret furnizor	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП 40мм	m			20,80
	60036-40	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП 40мм	m	1,0000	20,80	20,80
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 655,56
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	66,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	11,00	147,44
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	70,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,50	150,78
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	50,00	900,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	45,00	81,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	800,00	88,89

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	150,00	2 370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	120,00	324,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,00	18,89
39	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ ф20мм	m			4,60
						0,00
	60036-T20	Труба гофрированная ПВХ ф20мм	m	1,0000	4,60	4,60
40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 765,30
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 083,00	335,70
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,00	52,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	50,00	610,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2 083,00	104,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	800,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,00	3,40
41	pret furnizor	Cablu cu fire de cupru tip BBГнР-LS-0,66 SEC.3x1.5mm2	m			14,60
						0,00
	6022025039	Cablu cu fire de cupru tip BBТнР-LS-0,66 sec.3x1.5mm2	m	1,0000	14,60	14,60
42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 913,67
						744,33
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	744,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 083,00	325,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,00	52,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	50,00	610,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2 083,00	139,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	26,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	170,00	5,67
43	pret furnizor	Cablu cu fire de cupru tip BBЕнР-LS-0,66 sec.3x4.0mm2	m			37,90
						0,00
	60220250310	Cablu cu fire de cupru tip BBЕнР-LS-0,66 sec.3x4.0mm2	m	1,0000	37,90	37,90
44	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 799,10
						784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	20 000,00	1 600,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	9 500,00	31,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	70,00	54,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	120,00	304,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,00	23,80
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 769,27
						1 570,33
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,60	1 570,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	9 500,00	63,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	70,00	63,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	21 000,00	2 660,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	120,00	375,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	170,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7
		3. Valoarea utilajului				
46		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc			1 665,00 0,00
	77777777746	Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	1,0000	1 665,00	1 665,00
47		Щит с монтажной панелью, 500x400x220mm, ЩМП-2-0-У1 IP65	buc			1 342,50 0,00
	77777777747	Щит с монтажной панелью, 500x400x220mm, ЩМП-2-0-У1 IP65	buc	1,0000	1 342,50	1 342,50
48		Бокс для установки автоматических выключателей на 9 мод. IP31	buc			336,60 0,00
	77777777748	Бокс для установки автоматических выключателей на 9 мод. IP31	buc	1,0000	336,60	336,60
49		Выключатель нагрузки In=40A ВН32/1P/40А	buc			28,30 0,00
	77777777749	Выключатель нагрузки In=40A ВН32/1P/40А	buc	1,0000	28,30	28,30
50		Автоматический выключатель Ip=16А ВА47-29/1/С10А	buc			29,10 0,00
	77777777750	Автоматический выключатель Ip=16А ВА47-29/1/С10А	buc	1,0000	29,10	29,10
51		Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, Idиф=30mA, de tip АВДТ32/2P/16А	buc			222,50 0,00
	77777777751	Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, Idиф=30mA, de tip АВДТ32/2P/16А	buc	1,0000	222,50	222,50
52		Автоматический выключатель Ip=16А ВА47-29/1/С16А	buc			29,10 0,00
	77777777752	Автоматический выключатель Ip=16А ВА47-29/1/С16А	buc	1,0000	29,10	29,10
53		Фотореле ФР-601	buc			65,00 0,00
	777777753	Фотореле ФР-601	buc	1,0000	65,00	65,00
54		Контактор малогабаритный 220В КМ20-20	buc			127,50 0,00
	77777754	Контактор малогабаритный 220В КМ20-20	buc	1,0000	127,50	127,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingeresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 1 644 690,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,450	3 339,78 0,00	1 502,90 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	76,500	27,30 0,00	2 088,45 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	8,358	3 073,03 0,00	25 684,40 0,00
4	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 877,560	82,84 54,87	155 529,41 103 017,98

1	2	3	4	5	6	7
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,450	479,89 57,82	215,95 26,02
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	835,800	29,33 29,33	24 510,67 24 510,67
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	177,030	73,95 70,95	13 091,42 12 560,33
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,588	2 248,87 834,37	14 815,58 5 496,83
		Total Terasamente conducta Inclusiv salariu				237 438,78 145 611,83
		2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,465	3 338,92 0,00	1 552,60 0,00
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	79,000	27,30 0,00	2 156,70 0,00
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,400	3 073,00 0,00	4 302,20 0,00
12	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre	m2	381,870	82,84 54,87	31 633,29 20 952,48

1	2	3	4	5	6	7
		maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	140,000	29,33 29,33	4 105,64 4 105,64
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,400	2 248,87 834,37	3 148,42 1 168,12
		Total Terasamente camine Inclusiv salariu				46 898,85 26 226,24
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	19,080	3 875,21 1 312,10	73 939,07 25 034,94
16		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18m3)	buc	28,000	750,00 0,00	21 000,00 0,00
17		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
18		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	25,000	670,00 0,00	16 750,00 0,00
19		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,000	840,00 0,00	20 160,00 0,00
20		Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2 (0.10m3)	buc	28,000	1 000,00 0,00	28 000,00 0,00
21		Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	66,000	340,00 0,00	22 440,00 0,00
22		Capac tip T	buc	28,000	2 000,00 0,00	56 000,00 0,00
23		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc	4,000	2 822,70 0,00	11 290,80 0,00
24		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	9,000	4 218,30 0,00	37 964,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25		Scara tip C1-03 (16.2 kg)	buc	7,000	7 873,20 0,00	55 112,40 0,00
26		Scara tip C1-04 (19.5 kg)	buc	5,000	11 407,50 0,00	57 037,50 0,00
27		Scara tip C1-05 (22.7 kg)	buc	1,000	15 458,70 0,00	15 458,70 0,00
28		Scara tip C1 (6.6 kg)	buc	1,000	1 306,80 0,00	1 306,80 0,00
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	223,070	9,83 3,78	2 192,58 844,12
30	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	223,070	78,00 3,78	17 398,37 844,12
		Total Camine Inclusiv salariu				437 050,92 26 723,18
		4. K1- самотечная канализация				
31	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9; se exclud Piese de legatura	m	280,000	213,98 42,57	59 914,40 11 919,60
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160X4,0; se exclud Piese de legatura	m	296,000	140,01 35,00	41 442,96 10 360,59
33	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000	20,57 7,57	11 847,17 4 359,17

1	2	3	4	5	6	7
34	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Футляр из труб PE SDR26 PN6 ф225x8,6	m	25,000	466,16 26,30	11 654,09 657,47
		Total K1- самотечная канализация Inclusiv salariu				124 858,62 27 296,83
		5. Восстановление асфальтного покрытия				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	292,000	61,18 27,43	17 865,73 8 010,73
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,980	319,75 151,36	6 068,91 2 872,81
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,190	3 337,89 0,00	634,20 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,760	7,66 0,00	319,80 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,190	317,47 33,84	60,32 6,43
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm	m3	18,980	961,36 93,65	18 246,55 1 777,53
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,114	32 737,89 0,00	3 732,12 0,00
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	189,800	234,88 15,14	44 579,74 2 872,81
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,076	32 741,45 0,00	2 488,35 0,00
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	189,800	177,18 11,35	33 629,71 2 154,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Восстановление асфальтного покрытия Inclusiv salariu				127 625,43 17 694,92
		6. Восстановление щебеночного покрытия				
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr.8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	28,470	1 081,21 108,79	30 782,16 3 097,20
		Total Восстановление щебеночного покрытия Inclusiv salariu				30 782,16 3 097,20
		7. Восстановление бетонного покрытия				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	77,000	61,20 27,43	4 712,67 2 112,42
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,010	601,78 520,30	3 014,93 2 606,70
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,050	3 332,00 0,00	166,60 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,020	7,66 0,00	84,40 0,00
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	314,00 34,00	15,70 1,70
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm	m3	5,010	961,28 93,66	4 816,02 469,22
52	DA14A	Fundatie din beton de ciment cl.C20/25 gr.=12cm la strazi, alei si platforme carosabile	m3	6,010	2 617,85 292,32	15 733,30 1 756,82
		Total Восстановление бетонного покрытия Inclusiv salariu				28 543,62 6 946,86

1	2	3	4	5	6	7
		8. Материалы перепадных стояков				
53	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Трубка канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0; se exclud Piese de legatura	m	12,000	140,01 35,00	1 680,12 420,02
54		Тройник ПВХ ф160x4,0	buc	10,000	354,00 0,00	3 540,00 0,00
55		Отвод ПВХ 45* ф160	buc	20,000	82,50 0,00	1 650,00 0,00
56		Заглушка ПВХ ф160	buc	10,000	70,00 0,00	700,00 0,00
57	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	12,000	20,57 7,57	246,82 90,82
		Total Материалы перепадных стояков Inclusiv salariu				7 816,94 510,84

		Total	lei	1 041 015,32
		CASM	24,00 %	60 985,90
		Transport	4,00 %	27 252,60
		Total cheltuieli directe	100,00 +	1 129 253,82
		Cheltuieli de regie	14,50 %	163 741,81
		Total	100,00 +	1 292 995,63
		Beneficiu de deviz	6,00 %	77 579,74
		Total	100,00 +	1 370 575,37
		TVA	20,00 %	274 115,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 644 690,44 254 107,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 1 644 690,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	145,621	94,60	13 775,747
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 310,470	94,60	123 970,462
3.	7129020012800	Pavator	h-om	32,740	94,60	3 097,204
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,144	94,60	5 027,423
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,846	94,60	1 688,232
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	472,267	94,60	44 676,458
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,575	94,60	432,795
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	529,561	94,60	50 096,472
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,890	94,60	935,594
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,373	94,60	7 508,686
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,368	94,60	2 872,813
12.	9312040019600	Sapator	h-om	0,275	94,60	26,015
		Total manopera				254 107,90

Materiale:

1.	11110001000131042	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	26,762	1 500,00	40 143,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	17,841	1 700,00	30 329,700
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,589	688,00	18 981,232
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,138	400,00	455,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,112	412,00	1 694,144
6.	142140220039345	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	37,324	688,00	25 678,912
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,498	310,00	774,380
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	10,620	5 500,00	58 410,000
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,004	5 500,00	22,000
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	252,069	10,00	2 520,690

11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,134	1 100,00	147,400
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	379,219	31,00	11 755,789
13.	23203226000401	Bitum	t	0,195	31 666,00	6 174,870
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	66,921	20,00	1 338,420
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	27,000	1,00	27,000
16.	25212167000003 1	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9	m	299,880	160,00	47 980,800
17.	25212167000003 2	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0	m	317,016	98,00	31 067,568
18.	25212167000005 3	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф 160x4,0	m	12,852	98,00	1 259,496
19.	25212167100011 34	Труба PE SDR26 PN6 ф225x8,6	m	25,125	357,00	8 969,625
20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,371	2,60	39,965
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,844	5,00	379,220
22.	26631021000005 2	Beton cl.C20/25	m3	6,058	2 000,00	12 116,000
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,878	2 000,00	15 756,000
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,479	1 500,00	2 218,500
25.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,292	3 000,00	3 876,000
26.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	3,492	10,00	34,920
27.	2710603420375	Otel patrat lam.cald It = 50 mm	kg	3,037	25,00	75,925
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	2,088	25,00	52,200
29.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	6,779	200,00	1 355,800
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	76,143	45,00	3 426,435
31.	28752742000034	Сарас тип Т	buc	28,000	2 000,00	56 000,000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	40,961	30,00	1 228,830
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,474	30,00	14,220
34.	4100116202820	Apa potabila	m3	117,600	30,00	3 528,000
35.	4100126202818	Apa	m3	2,399	30,00	71,970
36.	60010	Scara tip CI-02	kg	116,100	327,00	37 964,700
37.	60011	Scara tip CI-03	kg	113,400	486,00	55 112,400
38.	60012	Scara tip CI-01	kg	97,500	585,00	57 037,500
39.	60013	Scara tip CI-05	kg	22,700	681,00	15 458,700
40.	60014	Scara tip CI	kg	6,600	198,00	1 306,800
41.	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	66,000	340,00	22 440,000
42.	600300	Тройник ПВХ ф 160x4,0	buc	10,000	354,00	3 540,000
43.	600310	Отвод ПВХ 45* ф160	buc	20,000	82,50	1 650,000
44.	600320	Заглушка ПВХ ф 160	buc	10,000	70,00	700,000
45.	60033	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	500,00	1 000,000
46.	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	28,000	750,00	21 000,000
47.	60035	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	25,000	670,00	16 750,000
48.	600355	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,000	840,00	20 160,000
49.	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	28,000	1 000,00	28 000,000
50.	6009	Scara tip CI-01	kg	38,800	291,00	11 290,800
Total materiale de constructii						681 315,12

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,710	50,00	735,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,076	150,00	1 511,400
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,038	50,00	251,900
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,753	50,00	87,650
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,002	50,00	50,100
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,290	50,00	14,500
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,057	800,00	45,600
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,363	700,00	254,100

9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	28,187	50,00	1 409,350
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,671	400,00	3 868,400
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	48,347	700,00	33 842,900
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,096	700,00	67,200
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,588	50,00	29,400
14.	29522700033703 6	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	14,710	150,00	2 206,500
15.	29522700033704 7	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,753	150,00	262,950
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,811	100,00	81,100
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	75,327	150,00	11 299,050
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,900	600,00	1 740,000
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	108,486	75,00	8 136,450
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,061	800,00	28 848,800
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,500	800,00	2 000,000
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,301	150,00	4 245,150
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,021	200,00	404,200
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	42,001	100,00	4 200,100
		Total utilaje de constructii				105 592,30

Total	lei	1 041 015,32
CASM	24,00 %	60 985,90
Transport	4,00 %	27 252,60
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 129 253,82
Cheltuieli de regie	14,50 %	163 741,81
Total	100,00 +	1 292 995,63
Beneficiu de deviz	6,00 %	77 579,74
Total	100,00 +	1 370 575,37
TVA	20,00 %	274 115,07

Total deviz:

**1 644 690,
44**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 339,78 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 339,778
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 073,03 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	700,00	3 073,032
4	TsF01C	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			82,84 54,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	200,00	0,600
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	5 500,00	25,851
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	45,00	1,517
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			479,89 57,82
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,811
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	412,00	422,071
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,326
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,95 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			2 248,87

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,370
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,504
		2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 338,92
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 338,925
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,300
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 073,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	700,00	3 073,000
12	TsF01C	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			82,84
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	200,00	0,600
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	5 500,00	25,853
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	45,00	1,516
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,326
14	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 248,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,372
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,500
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 875,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,567
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,537
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	825,786
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	310,00	40,586
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,274
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	412,00	66,378
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,095
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	800,00	1 511,992
16		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18m3)	buc			750,00
	60034	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	750,00	750,000
17		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc			500,00
	60033	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000

1	2	3	4	5	6	7
18		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			670,00 0,00
	60035	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	670,00	670,000
19		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			840,00 0,00
	600355	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	840,00	840,000
20		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0.10m3)	buc			1 000,00 0,00
	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
21		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			340,00 0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,000
22		Capac tip T	buc			2 000,00 0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
23		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc			2 822,70 0,00
	6009	Scara tip C1-01	kg	9,7000	291,00	2 822,700
24		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			4 218,30 0,00
	60010	Scara tip C1-02	kg	12,9000	327,00	4 218,300
25		Scara tip C1-03 (16.2 kg)	buc			7 873,20 0,00
	60011	Scara tip C1-03	kg	16,2000	486,00	7 873,200
26		Scara tip C1-04 (19.5 kg)	buc			11 407,50 0,00
	60012	Scara tip C1-04	kg	19,5000	585,00	11 407,500
27		Scara tip C1-05 (22.7 kg)	buc			15 458,70 0,00
	60013	Scara tip C1-05	kg	22,7000	681,00	15 458,700
28		Scara tip C1 (6.6 kg)	buc			1 306,80 0,00
	60014	Scara tip C1	kg	6,6000	198,00	1 306,800
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,83 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,015
30	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			78,00 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	31,00	52,700
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	0,661
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	600,00	7,800
		4. К1- самотечная канализация				

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9; se includ Piese de legatura	m			213,98 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,570
	252121670000031	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9	m	1,0500	160,00	171,360
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0; se includ Piese de legatura	m			140,01 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,002
	252121670000032	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0	m	1,0500	98,00	104,958
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
33	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,57 7,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	94,60	7,568
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	30,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	100,00	7,000
34	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Футляр из труб PE SDR26 PN6 ф225x8,6	m			466,16 26,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	94,60	17,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	94,60	8,987
	2521216710001134	Труба PE SDR26 PN6 ф225x8,6	m	1,0050	357,00	358,785
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,080
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	800,00	80,000
		5. Восстановление асфальтного покрытия				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,18 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 000,00	10,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,050
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			319,75 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,388
	295227000337036	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	150,00	116,254
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,751
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 337,89 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 337,895
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,658
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			317,47 33,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	33,858
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	688,00	3,621
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,000
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm	m3			961,36

1	2	3	4	5	6	7
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,653
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	688,00	791,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,501
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,003
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			32 737,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	31 666,00	32 499,316
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	238,596
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			234,88 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,136
	111100010001310 42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 500,00	211,502
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,199
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	25,00	0,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	400,00	6,641
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			32 741,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	31 666,00	32 499,316
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	242,105
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,18 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 700,00	159,798
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,199
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,275
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,561
		6. Восстановление щебеночного покрытия				
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr.8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			1 081,21 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,788
	142140220039345	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	688,00	901,964
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,201
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,301
		7. Восстановление бетонного покрытия				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,20 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 000,00	10,519
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,050
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			601,78 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,503
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,495

1	2	3	4	5	6	7
	295227000337047	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,485
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,000
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 332,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 332,000
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,659
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			314,00 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,060
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	688,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,000
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm	m3			961,28 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,656
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	688,00	791,131
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,499
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,994
52	DA14A	Fundatie din beton de ciment cl.C20/25 gr.=12cm la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 617,85 292,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,316
	266310210000052	Beton cl.C20/25	m3	1,0080	2 000,00	2 015,973
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	412,00	39,555
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	10,00	5,810
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	5 500,00	3,661
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	30,00	9,449
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,494
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	100,00	3,095
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	50,00	234,501
		8. Материалы перепадных стояков				
53	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Трубка канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0; se exclud Piese de legatura	m			140,01 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,002
	252121670000053	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф 160x4,0	m	1,0500	98,00	104,958
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
54		Тройник ПВХ ф160x4,0	buc			354,00 0,00
	600300	Тройник ПВХ ф 160x4,0	buc	1,0000	354,00	354,000
55		Отвод ПВХ 45* ф160	buc			82,50 0,00
	600310	Отвод ПВХ 45* ф160	buc	1,0000	82,50	82,500
56		Заглушка ПВХ ф160	buc			70,00 0,00
	600320	Заглушка ПВХ ф 160	buc	1,0000	70,00	70,000
57	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,57 7,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	94,60	7,568
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	30,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	100,00	7,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingeresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-1
Canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 8 253 213,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,994	3 338,73 0,00	3 318,70 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	168,900	11,42 0,00	1 928,80 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	18,680	3 072,99 0,00	57 403,50 0,00
4	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	3 610,100	73,75 54,87	266 259,37 198 078,97

1	2	3	4	5	6	7
		2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	99,350	480,01 57,71	47 688,65 5 733,04
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 868,000	29,33 29,33	54 780,97 54 780,97
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	434,210	73,95 70,95	32 109,78 30 807,15
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	14,338	1 965,97 834,37	28 188,05 11 963,21
		Total Terasamente conducta Inclusiv salariu				491 677,82 301 363,34
		1.2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,021	3 338,88 0,00	3 409,00 0,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	173,570	11,42 0,00	1 982,20 0,00
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,135	3 073,11 0,00	6 561,10 0,00
12	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi	m2	595,850	73,75 54,87	43 944,90 32 693,10

1	2	3	4	5	6	7
		executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	213,520	29,33 29,33	6 261,67 6 261,67
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,135	1 965,98 834,38	4 197,37 1 781,41
		Total Terasamente camine Inclusiv salariu				66 356,24 40 736,18
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	12,440	3 874,78 1 312,10	48 202,25 16 322,47
16		Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	20,000	750,00 0,00	15 000,00 0,00
17		Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	5,000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
18		Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	3,000	670,00 0,00	2 010,00 0,00
19		Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,000	850,00 0,00	17 000,00 0,00
20		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	20,000	750,00 0,00	15 000,00 0,00
21		Inel de reazem KЦO-1 (0,02 m3)	buc	27,000	340,00 0,00	9 180,00 0,00
22		Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,000	416,00 0,00	2 912,00 0,00
23		Capac tip C250	buc	20,000	2 083,00 0,00	41 660,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc	13,000	2 822,70 0,00	36 695,10 0,00
25		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	6,000	5 031,00 0,00	30 186,00 0,00
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	142,050	9,83 3,78	1 396,23 537,52
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	142,050	72,45 3,78	10 291,92 537,52
28	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	22,800	3 049,61 913,84	69 531,08 20 835,46
29		Placi prefabricate pt camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	18,000	1 700,00 0,00	30 600,00 0,00
30		Inel prefabricat pt camine КЦД-15-6 (0,265 m3)	buc	10,000	1 100,00 0,00	11 000,00 0,00
31		Inel prefabricat pt camine КЦД-15-9 (0,4 m3)	buc	18,000	1 500,00 0,00	27 000,00 0,00
32		Placi prefabricate pt camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	18,000	1 700,00 0,00	30 600,00 0,00
33		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	30,000	340,00 0,00	10 200,00 0,00
34		Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,000	416,00 0,00	2 912,00 0,00
35		Capac tip C250	buc	18,000	2 083,00 0,00	37 494,00 0,00
36		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc	14,000	2 822,70 0,00	39 517,80 0,00
37		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	4,000	5 031,00 0,00	20 124,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	195,370	9,83 3,78	1 920,32 739,30
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	195,370	72,45 3,78	14 155,13 739,30
40	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,650	2 991,57 762,48	7 927,67 2 020,56
41		Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
42		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	1 666,00 0,00	1 666,00 0,00
43		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 170,00 0,00	2 170,00 0,00
44		Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
45		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	2,000	340,00 0,00	680,00 0,00
46		Capac tip C250	buc	1,000	2 083,00 0,00	2 083,00 0,00
47		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	1,000	5 031,00 0,00	5 031,00 0,00
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,270	9,83 3,79	169,75 65,37
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	17,270	72,44 3,79	1 250,99 65,37

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
		Total Camine Inclusiv salariu				553 866,24 41 862,87
		1.4. Rigole si conducte				
50	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C12/15	m3	1,000	3 042,84 813,56	3 042,84 813,56
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm; se exclude mortar	buc	24,000	3 132,72 198,66	75 185,18 4 767,84
52	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/ Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm; se exclude mortar	buc	240,000	184,85 28,38	44 363,04 6 811,20
53	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ600 mm; se exclud Piese de legatura	m	426,000	2 077,62 42,57	885 066,12 18 134,82
54	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ450 mm; se exclud Piese de legatura	m	378,000	1 542,12 42,57	582 921,36 16 091,46
55	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP	m	60,000	1 147,99 42,57	68 879,52 2 554,20

1	2	3	4	5	6	7
		durabila, SN4, SDR33, ϕ 315 mm; se exclud Piese de legatura				
56	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ϕ 250 mm; se exclud Piese de legatura	m	222,000	556,80 42,57	123 609,60 9 450,54
57		Cot corugat injectat, 45*, ϕ 250 mm	buc	21,000	576,00 0,00	12 096,00 0,00
58		Cot corugat injectat, 30*, ϕ 250 mm	buc	21,000	576,00 0,00	12 096,00 0,00
59	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 086,000	30,35 11,35	32 962,27 12 328,27
60	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=900 mm; se exclud Piese de legatura	m	21,000	4 326,72 42,57	90 861,12 893,97
61	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm / Inel distantier, ϕ 600 mm	buc	11,000	206,64 170,28	2 273,04 1 873,08
		Total Rigole si conducte Inclusiv salariu				1 933 356,09 73 718,94
		1.5. Restabilirea drumului acoperit cu asfalt				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	584,000	83,23 27,43	48 608,66 16 021,46
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,100	319,73 151,36	10 583,02 5 010,02
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,331	3 339,27 0,00	1 105,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,830	7,66 0,00	557,80 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,331	314,89 34,02	104,23 11,26
67	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	62,070	780,59 108,79	48 451,04 6 752,55
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	103,450	1 027,05 108,79	106 248,47 11 254,37
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	32 919,32 0,00	8 229,83 0,00
70	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	413,800	162,81 11,35	67 371,20 4 697,46
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,166	32 860,78 0,00	5 454,89 0,00
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	413,800	162,89 11,35	67 404,00 4 697,46
		Total Restabilirea drumului acoperit cu asfalt Inclusiv salariu				364 118,44 48 444,58
		1.6. Restabilirea drumului acoperit cu pietris				
73	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	54,720	780,58 108,79	42 713,40 5 952,99
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	136,800	1 027,05 108,79	140 500,21 14 882,47

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast				
		Total Restabilirea drumului acoperit cu pietris Inclusiv salariu				183 213,61 20 835,46
		1.7. Restabilirea drumului acoperit cu pamant				
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,400	29,33 29,33	2 621,74 2 621,74
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,894	1 965,91 834,36	1 757,52 745,92
		Total Restabilirea drumului acoperit cu pamant Inclusiv salariu				4 379,26 3 367,66
		<i>Total</i>	lei			3 596 967,70
		<i>CASM</i>		24,00 %		127 278,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		112 784,72
		<i>Total</i>		100,00 +		3 837 031,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		556 369,55
		<i>Total</i>		100,00 +		4 393 400,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		263 604,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 657 004,99 530 329,03
		2. Lucrari de montare				
77	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Separator hidrocarburi	t	1,000	1 904,07 1 768,07	1 904,07 1 768,07

1	2	3	4	5	6	7
78	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona / Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi	t	2,000	2 312,03 2 312,03	4 624,05 4 624,05
79	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Produse petroliere	set	1,000	589,09 424,75	589,09 424,75
80	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Materii in suspensie / namol	set	1,000	589,09 424,75	589,09 424,75
81	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Panou de semnalizare	buc	1,000	10 672,57 487,19	10 672,57 487,19
82	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Bloc pentru evacuare apelor pluviale	buc	1,000	506,72 198,66	506,72 198,66
		<i>Total</i>	lei			18 885,59
		<i>CASM</i>		24,00 %		1 902,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		404,80
		<i>Total</i>		100,00 +		21 192,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		6 024,88
		<i>Total</i>		100,00 +		27 217,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		1 633,08
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				28 850,94 7 927,47
		3. Valoarea utilajului				
83		Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,01 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretunica, Prezenta a 2 filtre in strcutura separatorului permite evacuarea apelor epurate	buc	1,000	1 916 666,00 0,00	1 916 666,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in corpuri acvatice/ emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog				
84		Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700- 200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog	buc	1,000	194 166,00 0,00	194 166,00 0,00
85		Senzori Produse petroliere	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
86		Senzori Materii on suspensie/namol	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
87		Panou de semnalizare	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
88		Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni:1100x2150x1170(h)	buc	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 165 832,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			25 989,98
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				2 191 821,98

		Total	lei			6 877 677,91
		TVA	20,00 %			1 375 535,58
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 253 213,49 538 256,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1
Canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 8 253 213,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	14,130	94,60	1 336,69
2.	7123010010200	Betonist	h-om	169,360	94,60	16 021,46
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	107,500	94,60	10 169,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 439,451	94,60	230 772,07
5.	7129020012800	Pavator	h-om	410,596	94,60	38 842,38
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,312	94,60	9 394,92
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,600	94,60	813,56
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,376	94,60	2 684,38
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	938,136	94,60	88 747,66
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	67,570	94,60	6 392,12
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 151,938	94,60	108 973,33
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,000	94,60	1 608,20
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,283	94,60	11 757,17
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,960	94,60	5 010,02
15.	9312040019600	Sapator	h-om	60,603	94,60	5 733,04
Total manopera						538 256,50

Materiale:

1.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	52 000,00	364,00
3.	1011292	White-spirit	t	0,000	21 500,00	0,00
4.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,000	70 000,00	0,00
5.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	60,00	43,68
6.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	60,00	14,28
7.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	960,00	9 600,00

8.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	38,897	1 500,00	58 345,50
9.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	38,897	1 500,00	58 345,50
10.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	60 000,00	0,00
11.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	60 000,00	0,00
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	574,00	0,57
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,482	400,00	992,80
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,720	412,00	296,64
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	260,828	412,00	107 461,14
16.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	314,968	600,00	188 980,80
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,858	310,00	1 815,98
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	19,767	3 600,00	71 161,20
19.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	30,00	90,00
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	400,800	10,00	4 008,00
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,212	1 100,00	233,20
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	602,973	31,00	18 692,17
23.	23203226000401	Bitum	t	0,429	31 666,00	13 584,72
24.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	106,407	20,00	2 128,14
25.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	11,110	36,00	399,96
26.	2521216700000	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ315 mm	m	64,260	1 032,00	66 316,32
27.	252121670000053	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ600 mm	m	456,246	1 900,00	866 867,40
28.	252121670000054	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ450 mm	m	404,838	1 400,00	566 773,20
29.	252121670000056	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ250mm	m	237,762	480,00	114 125,76
30.	252121670000060	Teava PE corugata, SN4, D=900 mm	m	22,491	4 000,00	89 964,00
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,750	2,00	597,50
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	27,676	2,00	55,35
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	120,595	4,00	482,38
34.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	14,000	416,00	5 824,00
35.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	18,000	1 500,00	27 000,00
36.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
37.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
38.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 170,00	2 170,00
39.	26611264332025	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	1 666,00	1 666,00
40.	2663102100000	Beton	m3	1,040	2 000,00	2 080,00
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	18,589	2 000,00	37 178,00
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,030	1 500,00	4 545,00
43.	266612280060051	Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm	buc	24,240	2 600,00	63 024,00
44.	266612280060052	Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm.	buc	242,400	120,00	29 088,00
45.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,044	3 000,00	6 132,00
46.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,552	20,00	91,04
47.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,552	20,00	91,04
48.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	12,618	150,00	1 892,70
49.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	141,740	45,00	6 378,30
50.	28752742000034	Capac tip T	buc	39,000	2 083,00	81 237,00
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	149,614	30,00	4 488,42
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,745	30,00	22,35
53.	4100116202820	Apa potabila	m3	325,800	30,00	9 774,00

54.	5	Masa utilajului	t	0,160	0,00	0,00
55.	60010	Scara tip C1-02	buc	141,900	390,00	55 341,00
56.	60026	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	18,000	1 700,00	30 600,00
57.	60027	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc	10,000	1 100,00	11 000,00
58.	60028	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	18,000	1 700,00	30 600,00
59.	60029	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	59,000	340,00	20 060,00
60.	600300	Cot corugat injectat, 45*, φ250 mm	buc	21,000	576,00	12 096,00
61.	60033	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	5,000	500,00	2 500,00
62.	60034	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	20,000	750,00	15 000,00
63.	60035	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,16 m3)	buc	3,000	670,00	2 010,00
64.	600355	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	20,000	850,00	17 000,00
65.	60037	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	20,000	750,00	15 000,00
66.	600410	Cot corugat injectat, 30*, φ250 mm	buc	21,000	576,00	12 096,00
67.	6009	Scara tip C1-01	buc	261,900	291,00	76 212,90
68.	77777783	Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,01 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică, Prezenta a 2 filtre in strcutura separatorului permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvatice/ emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,000	1 916 666,00	1 916 666,00
69.	77777784	Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700-200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,000	194 166,00	194 166,00
70.	77777786	Senzori Materii on suspensie/namol	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
71.	77777785	Senzori Produse petroliere	buc	1,000	10 000,00	10 000,00
72.	77777787	Panou de semnalizare	buc	1,000	10 000,00	10 000,00
73.	77777788	Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni: 1100x2150x1170(h)	buc	1,000	20 000,00	20 000,00
		Total materiale de construcții				4 995 569,94

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,340	800,00	272,00
2.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,230	120,00	27,60
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	25,653	50,00	1 282,65
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,600	800,00	7 680,00
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	12,500	600,00	7 500,00
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,461	50,00	23,05
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,125	800,00	100,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,632	700,00	442,40
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	64,020	800,00	51 216,00
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	102,568	700,00	71 797,60
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,132	700,00	92,40
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,107	150,00	166,05
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	25,653	150,00	3 847,95
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325	150,00	48,75

15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	100,00	60,00
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	163,770	120,00	19 652,40
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,612	200,00	922,40
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	171,696	150,00	25 754,40
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	150,00	37,50
20.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	100,00	53,00
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	50,854	800,00	40 683,20
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,344	200,00	4 468,80
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	116,812	100,00	11 681,20
24.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,330	150,00	49,50
Total utilaje de construcții						247 858,85

Total	lei	6 877 677,91
TVA	20,00 %	1 375 535,58

Total deviz:

**8 253 213,
49**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 338,73
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 338,73
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 072,99
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	700,00	3 072,99
4	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			73,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	150,00	0,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	3 600,00	16,92
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	45,00	1,52
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			480,01
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	412,00	422,30
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 965,97 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		1.2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 338,88 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 338,88
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 073,11 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	700,00	3 073,11
12	TsF01C	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			73,75 ----- 54,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	150,00	0,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	3 600,00	16,92
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	45,00	1,52
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 ----- 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 965,98 ----- 834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 874,78 ----- 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,53
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	825,72
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	310,00	40,59
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	412,00	66,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	800,00	1 512,03
16		Placi prefabricatept. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc			750,00 ----- 0,00
	60034	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
17		Inel prefabricat pt. camine KИИ-10-3 (0,08 m3)	buc			500,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60033	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
18		Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			670,00
						0,00
	60035	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	670,00	670,00
19		Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00
						0,00
	600355	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
20		Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1 (0,10 m3)	buc			750,00
						0,00
	60037	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
21		Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc			340,00
						0,00
	60029	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
22		Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			416,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	416,00	416,00
23		Capac tip C250	buc			2 083,00
						0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	2 083,00	2 083,00
24		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc			2 822,70
						0,00
	6009	Scara tip C1-01	buc	9,7000	291,00	2 822,70
25		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			5 031,00
						0,00
	60010	Scara tip C1-02	buc	12,9000	390,00	5 031,00
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,83
						3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			72,45
						3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	31,00	52,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	0,66
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	2,60
28	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			3 049,61
						913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 000,00	1 046,23
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	310,00	49,90
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	412,00	60,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	800,00	854,39

1	2	3	4	5	6	7
29		Placi prefabricate pt camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 700,00 0,00
	60026	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
30		Inel prefabricat pt camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc			1 100,00 0,00
	60027	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
31		Inel prefabricat pt camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc			1 500,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
32		Placi prefabricate pt camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 700,00 0,00
	60028	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
33		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			340,00 0,00
	60029	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
34		Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc			416,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	416,00	416,00
35		Capac tip C250	buc			2 083,00 0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	2 083,00	2 083,00
36		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc			2 822,70 0,00
	6009	Scara tip C1-01	buc	9,7000	291,00	2 822,70
37		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			5 031,00 0,00
	60010	Scara tip C1-02	buc	12,9000	390,00	5 031,00
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,83 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			72,45 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	31,00	52,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	0,66
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	2,60
40	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 991,57 762,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	94,60	533,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	2 000,00	1 151,70
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	310,00	65,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	104,15

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	412,00	54,72
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,00	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	800,00	851,92
41		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			2 900,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc			1 666,00 0,00
	26611264332025	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 666,00	1 666,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 170,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 170,00	2 170,00
44		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc			2 900,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
45		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			340,00 0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
46		Capac tip C250	buc			2 083,00 0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	2 083,00	2 083,00
47		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			5 031,00 0,00
	60010	Scara tip C1-02	buc	12,9000	390,00	5 031,00
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,83 3,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,79
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			72,44 3,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	31,00	52,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	2,61
		1.4. Rigole si conducte				
50	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C12/15	m3			3 042,84 813,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	94,60	813,56
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm; se exclude mortar	buc			3 132,72 ----- 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266612280060051	Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm	buc	1,0100	2 600,00	2 626,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,00	4,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	412,00	3,30
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	600,00	300,00
52	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/ Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm; se exclude mortar	buc			184,85 ----- 28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	266612280060052	Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm.	buc	1,0100	120,00	121,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	800,00	32,00
53	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ600 mm; se exclud Piese de legatura	m			2 077,62 ----- 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000053	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ600 mm	m	1,0500	1 900,00	2 034,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
54	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ450 mm; se exclud Piese de legatura	m			1 542,12 ----- 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000054	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ450 mm	m	1,0500	1 400,00	1 499,40
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
55	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ315 mm; se exclud Piese de legatura	m			1 147,99 ----- 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000000	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ315 mm	m	1,0500	1 032,00	1 105,27
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
56	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ250 mm; se exclud Piese de legatura	m			556,80 ----- 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000056	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ250mm	m	1,0500	480,00	514,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
57		Cot corugat injectat, 45*, φ250 mm	buc			576,00 ----- 0,00
	600300	Cot corugat injectat, 45*, φ250 mm	buc	1,0000	576,00	576,00
58		Cot corugat injectat, 30*, φ250 mm	buc			576,00 ----- 0,00
	600410	Cot corugat injectat, 30*, φ250 mm	buc	1,0000	576,00	576,00
59	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			30,35 ----- 11,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3000	30,00	9,00
	3410540005603	Autocisterma 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	100,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
60	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=900 mm; se exclud Piese de legatura	m			4 326,72 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000060	Teava PE corugata, SN4, D=900 mm	m	1,0500	4 000,00	4 284,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
61	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm / Inel distantier, φ600 mm	buc			206,64 170,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	94,60	170,28
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0100	36,00	36,36
		1.5. Restabilirea drumului acoperit cu asfalt				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			83,23 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 000,00	10,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			319,73 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,37
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 339,27 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	700,00	3 339,27
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			314,89 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	574,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	279,15
67	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			780,59 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	412,00	540,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			1 027,05 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	600,00	786,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			32 919,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	31 666,00	32 679,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
70	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			162,81 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 500,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	800,00	9,04
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			32 860,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	31 666,00	32 619,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,96
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			162,89 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 500,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	800,00	9,12
		1.6. Restabilirea drumului acoperit cu pietris				
73	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			780,58 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	412,00	540,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			1 027,05 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	600,00	786,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
		1.7. Restabilirea drumului acoperit cu pamant				
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
76	TsD05B	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 965,91 834,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,36
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,54

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
77	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Separator hidrocarburi	t			1 904,07 <hr/> 1 768,07
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	94,60	1 768,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	800,00	136,00
78	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona / Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi	t			2 312,03 <hr/> 2 312,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,4400	94,60	2 312,03
79	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Produse petroliere	set			589,09 <hr/> 424,75
	1	Muncitor	h-om	4,4900	94,60	424,75
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	60,00	21,84
	5	Masa utilajului	t	0,0800	0,00	0,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	800,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	150,00	22,50
80	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Materii in suspensie / namol	set			589,09 <hr/> 424,75
	1	Muncitor	h-om	4,4900	94,60	424,75
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	60,00	21,84
	5	Masa utilajului	t	0,0800	0,00	0,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	800,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	150,00	22,50
81	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Panou de semnalizare	buc			10 672,57 <hr/> 487,19
	1	Muncitor	h-om	5,1500	94,60	487,19
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	50 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	52 000,00	364,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	21 500,00	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	70 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	60,00	14,28
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	960,00	9 600,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	60 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	60 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	30,00	90,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	120,00	27,60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	100,00	53,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	150,00	4,50
82	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Bloc pentru evacuare apelor pluviale	buc			506,72 <hr/> 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,00	4,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	412,00	3,30
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	600,00	300,00
		3. Valoarea utilajului				
83		Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,01 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică, Prezenta a 2 filtre in strcutura separatorului	buc			1 916 666,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvaticice/ emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog				
	77777783	Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,01 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică. Prezenta a 2 filtre in structura separatorului permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvaticice/ emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,0000	1 916 666,00	1 916 666,00
84		Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700-200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog	buc			194 166,00 0,00
	77777784	Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700-200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,0000	194 166,00	194 166,00
85		Senzori Produse petroliere	buc			10 000,00 0,00
	77777785	Senzori Produse petroliere	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
86		Senzori Materii on suspensie/namol	buc			15 000,00 0,00
	77777786	Senzori Materii on suspensie/namol	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
87		Panou de semnalizare	buc			10 000,00 0,00
	77777787	Panou de semnalizare	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
88		Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni:1100x2150x1170(h)	buc			20 000,00 0,00
	77777788	Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni:1100x2150x1170(h)	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.