

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7


DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III**

Valoarea de deviz 1 460 294,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la fasade				
1	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare-carniz	m	123,000	45,47 45,20	5 592,40 5 559,13
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	40,000	4,39 4,14	175,42 165,42
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	52,000	4,39 4,14	228,05 215,05
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000	160,64 8,86	6 425,61 354,48
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000	226,69 10,34	11 788,13 537,63
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	160,50 22,16	96 297,72 13 293,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,000	160,50 22,16	40 124,05 5 538,75
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	14,79 3,54	9 612,10 2 304,12
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe	m2	650,000	79,52	51 686,14

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			47,26	30 721,60
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 1 d 4 mm	kg	1 085,50 0	28,80 0,89	31 258,23 962,00
11	CK35B	Dibluri din metal	buc	3 900,00 0	6,91 5,91	26 941,20 23 041,20
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	650,000	609,28 212,69	396 033,73 138 247,20
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m	123,600	315,34 19,20	38 975,92 2 373,25
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2	650,000	30,71 28,06	19 959,85 18 240,95
15	RpCR38A	Prelucrarea fasadei din piatra naturala cu solutie hidrofob in 3 straturi	m2	650,000	221,50 5,02	143 974,14 3 264,17
16	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor	m2	57,400	86,59 6,79	4 970,51 389,99
17	RpCR38A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 straturi	m2	57,400	201,25 5,02	11 551,68 288,25
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	22,300	165,52 11,82	3 691,01 263,50
Total			lei			899 285,89
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			202 295,93



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			48 064,46
		Cheltuieli de regie	14,50 %			145 383,71
		Beneficiu de deviz	6,00 %			68 881,80
		Total Lucrari de reparatie la fasade				1 216 911,79
		Incluziv salariu				245 759,69
	Total		lei			1 216 911,79
	TVA		20,00 %			243 382,36

Total deviz:

Incluziv salariu

1 460 294,1

5

245 759,69

Intocmit


(CONSTRONG SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)



Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III

Valoarea de deviz 1 460 294,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 965,000	29,54	117 126,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	910,000	29,54	26 881,40
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,138	29,54	801,66
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	637,500	29,54	18 831,75
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	86,100	29,54	2 543,39
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,000	29,54	17 280,90
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	74,160	29,54	2 190,69
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,000	29,54	2 304,12
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,480	29,54	1 136,70
10.	7422010060100	Timplar	h-om	787,136	29,54	23 252,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	997,582	29,54	29 468,57
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,460	29,54	3 942,41
		Total manopera				245 759,69

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	275,730	30,00	8 271,90
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,660	234,00	11 620,44
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,830	6,72	19,02
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085	4 000,00	340,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,255	4 000,00	1 020,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,255	4 000,00	1 020,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	325,650	0,90	293,08
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,102	4 000,00	408,00
9.	2320166200729	Parchetin	l	25,194	12,00	302,33
10.	2413217300010	Cleme	buc	26,520	28,99	768,81
11.	2430116104845	Solutie hidrofoab	kg	234,000	400,00	93 600,00
12.	24301161048451	Lac pentru piatra	kg	25,830	275,00	7 103,25
13.	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	269,750	26,67	7 194,23
14.	2451427308669	Ceara parchet	kg	25,194	24,00	604,66
15.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	13,260	18,00	238,68
16.	2551447335247	Praf de frecat	kg	249,470	22,00	5 488,34
17.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	315,640	3,96	1 249,94
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	11 969,200	2,20	26 332,24

		S1500				
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,037	3 000,00	111,00
20.	26521021007131	Clei pentru exterior	kg	2 626,000	2,60	6 827,60
21.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 015,000	3,50	7 052,50
22.	26611128008000	Placi piatra- kotelitoaia plitca	m2	669,630	275,00	184 148,25
23.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,240	22,00	181,28
24.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	72,930	3,12	227,54
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	55,692	65,05	3 622,76
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	43,260	46,50	2 011,59
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,428	14,00	75,99
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,855	15,00	162,83
29.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	22,300	150,00	3 345,00
30.	28121063059001	Profiluri uzinate din piatra naturala	m	129,780	279,00	36 208,62
31.	2873122004100	Plase sudate VR d4 mm	kg	1 096,355	27,00	29 601,58
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,550	20,40	52,02
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	89,200	0,85	75,82
34.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,260	126,00	1 670,76
35.	2874115837745	Suruburi	buc	412,000	0,85	350,20
36.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 900,000	1,00	3 900,00
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,380	22,50	391,05
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,240	60,00	494,40
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,520	72,50	1 922,70
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,260	150,00	1 989,00
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,260	72,00	954,72
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,240	60,00	494,40
43.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	774,670	33,35	25 835,24
44.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	57,680	42,00	2 422,56
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,610	20,46	523,98
46.	4100126202818	Apa	m3	0,123	20,46	2,52
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,500	3,50	113,75
		Total materiale de constructii				480 644,58

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 825,000	30,00	114 750,00
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	91,962	30,00	2 758,86
3.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	91,962	75,00	6 897,15
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,150	25,00	53,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,651	250,00	162,75
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,299	30,00	1 478,97
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,150	30,00	604,50
8.	3410520005701	Autoturn	h-ut	109,942	420,00	46 175,64
		Total utilaje de constructii				172 881,62

Total:


Total	lei	1 216 911,79
TVA	20,00 %	243 382,36

Total deviz:

1 460 294,15

Intocmit

(CONSTRONG SRL)



(funcția, semnătura)

Verificat


(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)


Investitor
ObiectConsiliul Raional Hincesti
**Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun.
Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la fasade				
1	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare-carniz	m			45,47 45,20
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,7000	29,54	20,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	29,54	24,52
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,46	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			4,39 4,14
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	29,54	2,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			4,39 4,14
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	29,54	2,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			160,64 8,86
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	29,54	8,86
	271040631	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip	m	1,0500	46,50	50,29


1	2	3	4	5	6	7
	1800	brass				
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,50	2,32
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			226,69 10,34
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	29,54	10,34
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,05	69,67
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	72,50	36,98
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	72,00	18,36
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	28,99	14,78
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	126,00	32,13
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	22,50	5,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			160,50 22,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,40	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	30,00	135,00



1	2	3	4	5	6	7
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			160,50 22,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,40	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	30,00	135,00
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,79 3,54
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	29,54	3,54
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			79,52 47,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	29,54	41,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,20	12,54
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	234,00	8,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,46	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei	kg			28,80



1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 1 d 4 mm				0,89
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	29,54	0,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,54	0,15
	287312200 4100	Plase sudate VR d4 mm	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
11	CK35B	Dibluri din metal	buc			6,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	29,54	5,91
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			609,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	29,54	32,49
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,1000	29,54	180,19
	266111280 08000	Placi piatra- kotelitovaia plitca	m2	1,0200	275,00	283,31
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800	33,35	39,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	234,00	9,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,46	0,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000	2,20	27,55
	265210210 07131	Clei pentru exterior	kg	4,0000	2,60	10,50
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,96	1,60
	255144733 5247	Praf de freat	kg	0,3800	22,00	8,44



1	2	3	4	5	6	7
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,4200	30,00	12,73
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700	30,00	2,10
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m			315,34 19,20
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6000	29,54	17,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	281210630 59001	Profiluri uzinate din piatra naturala	m	1,0500	279,00	292,95
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,20
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2			30,71 28,06
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	29,54	26,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1100	3,12	0,35
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0380	24,00	0,93
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0380	12,00	0,47
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	3,96	0,32
	245144731 6045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	18,00	0,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,46	0,21
15	RpCR38 A	Prelucrarea fasadei din piatra naturala cu solutie hidrofoab in 3 straturi	m2			221,50 5,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	29,54	5,02
	243011610 4845	Solutie hidrofoab	kg	0,3600	400,00	144,00
	171131730	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,72	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	9326					
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1400	420,00	58,80
	287527741 0001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	286230682 0001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	30,00	3,90
16	RpCR41 C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor	m2			86,59 6,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2300	29,54	6,79
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1900	420,00	79,80
17	RpCR38 A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 straturi	m2			201,25 5,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	29,54	5,02
	243011610 48451	Lac pentru piatra	kg	0,4500	275,00	123,75
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,72	0,03
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1400	420,00	58,80
	287527741 0001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	286230682 0001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	30,00	3,90
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			165,52 11,82
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	29,54	9,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,54	2,36
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

Intocmit

(CONSTRONG SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)

