

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1760176629597</u> din <u>11.10.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Reabilitarea lacului de acumulare Zagarancea</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Reabilitarea lacului de acumulare Zagarancea	Construcții hidrotehnice	Republica Moldova	SRL MAXISAN GRUP	1. Studierea situației existente Obținerea avizelor și coordonărilor Ridicarea topografică; Investigații geotehnice Analiza hidrologică și calculul debitelor la Q1%, Q5%, Q10%. Calculul hidraulic 2. Elaborarea soluțiilor tehnice pentru: Decolmatarea cuvetei lacului de acumulare (extragerea stratului de nămol cu grosimea de 1.0- 1.2 m;	1. Lucrări de prospecțiuni și de argumentare a soluțiilor tehnice: Ridicarea topografică Investigații geologice și geotehnice Argumentarea hidrologică Calculul hidraulic Calculul gospodăriei apelor 2. Schița de proiect (elaborarea soluțiilor tehnice): Decolmatarea cuvetei lacului de acumulare (extragerea stratului de nămol cu grosimea de 1.0- 1.2 m;	NCM D.01.01-97 NCM D.01.03 – 2007 CP D.01.04-2007 CP D.01.05-2012

				Reabilitarea taluzului umed al barajului (demontarea panourilor din beton armat, consolidarea taluzului umed din pământ, compactarea și montarea panourilor) Reabilitarea deversorului apelor de fund. 3. Documentația de proiect va cuprinde Memoriu explicativ; Proiectul tehnic (desene) pe compartimente: - decolmatarea cuvetei - baraj (taluzul amonte, dalelor din beton) - descărcătorului de fund Detalii de execuție; Plan de organizare a șantierului; Devize conform normativelor; Caiet de sarcini. Lista cu cantități de lucrări. Alte documente relevantă	Reabilitarea taluzului umed al barajului (demontarea panourilor din beton armat, consolidarea taluzului umed din pământ, compactarea și montarea panourilor) Reabilitarea deversorului apelor de fund. 3. Proiect de execuție (elaborarea devizelor de cheltuieli și memoriului explicativ, inclusiv proiectul de organizare a șantierului): Elaborarea memoriului explicative Elaborarea proiectului tehnic Elaborarea devizelor de cheltuieli la lucrările de realizare a proiectului Proiectul de organizare a șantierului 4. Verificarea și avizarea proiectului	CHиП 2.06.05-84 CHиП 2.06.06-85 CHиП 2.06.08-87 CUC nr. 434/2023 alte acte normative relevante
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pencov Mihail

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. "MAXISAN GRUP" Adresa: Republica Moldova, MD-2028, Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1760176629597</u> din <u>11.10.2025</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Reconstrucția lacului de acumulare Zagarancea</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	<i>Reconstrucția lacului de acumulare Zagarancea</i>	Buc.	1	678 000,00	Fără TVA	678 000,00	Fără TVA	6 luni	-	9,04 %
	TOTAL			678 000,00	Fără TVA	678 000,00	Fără TVA		-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pencov Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. "MAXISAN GRUP" Adresa: Republica Moldova, MD-2028, Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5
