

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic Petr Rumeamtev or. Cahul.

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Liceul Teoretic Petr Rumeamtev or. Cahul.

3. Obiectul achizițiilor Reparatii la Liceul Teoretic Petr Rumeamtev ,or. Cahul (timplarie din PVC).

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Timplarie PVC</b>		
		<b>1.1. Отсек Д1</b>		
1	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 -2buc)	m2	22,340
2	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,48x2,05 -2buc)	m2	22,470
		<b>1.2. Отсек Д2</b>		
3	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 -2buc)	m2	22,340
		<b>1.3. Отсек Г (труды, спортзал мал, столярный кабинет)</b>		
4	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 -1buc)	m2	11,170
5	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,48x2,05 -2buc)	m2	22,470



1	2	3	4	5
6	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,50x2,05 -1buc)	m2	11,270
7	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,47x2,05 -1buc)	m2	11,210
		<b>1.4. Отсек Г (слесарный кабинет, подсобное помещение)</b>		
8	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,48x2,05 -1buc)	m2	9,184
9	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,84x2,05 -1buc)	m2	9,920
10	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (2.36x2.05 -1buc)	m2	4,840
		<b>1.5. Отсек Г (кухня, столовая)</b>		
11	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (0,4x1.4 -1buc)	m2	0,560
12	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (1.2x2.05 -1buc)	m2	2,460
13	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,6x2,05 -4buc)	m2	21,300
14	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,7x2,05 -1buc)	m2	5,530



1	2	3	4	5
15	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,57x2,05 -1buc)	m2	5,230
		<b>1.6. Отсек Г (автокласс)</b>		
16	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.86x2.05 -1buc)	m2	3,800
17	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,90x2,05 -1buc)	m2	10,000
		<b>1.7. Blocuri sanitare WC.</b>		
18	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.1x1.17 -3buc)	m2	3,860
19	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3,60x1,17 -1buc)	m2	4,210
		<b>1.8. Каб 29 (лестница, бытов, помещения)</b>		
20	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (1.2x2.05 -2buc)	m2	4,920
		<b>1.9. Кухня</b>		
21	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	3,180
		<b>1.10. Instalarea oberlihturilor la ferestre deja instalate. (0.72x0.54 -1buc . 0.77x0.54 -2buc . 0.75x0.54 -2buc)</b>		
22	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat ( demontarea ,confectionare si montarea oberlihturilor cu	m2	2,050



1	2	3	4	5
		dimensiunile 0.72x0.54 -1buc . 0.77x0.54 - 2buc . 0.75x0.54 -2buc))		
		<b>1.11. Demontari</b>		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	214,380

Intocmit  Dumitru Cretu

Verificat

