

Lucrari de reconstructie a imobilului in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.1 Ocnita	Formular Nr.7 WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reconstructie

Valoarea de deviz 1 168 126,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fatada				
1	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea. de pe autotururi: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	185,2200	15,13 14,74	2 802,00 2 730,88
2	RpCR40A	Chituierea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe autotururi	m2	185,2200	21,46 19,40	3 975,18 3 593,27
3	RpCR36D	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autotururi: chituierea fatade complexe	m2	185,2200	23,83 17,07	4 413,52 3 162,08
4	RpCR38D	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autotururi: in2 straturi fatade complexe	m2	185,2200	26,09 12,03	4 832,03 2 227,83
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,0000	13,05 12,74	391,48 382,18
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,0000	108,28 91,04	3 248,33 2 731,31
7	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	30,0000	320,60 167,32	9 617,90 5 019,66

1	2	3	4	5	6	7
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	51,25 43,24	5 124,72 4 324,50
		Total	lei			34 405,16
		Total Fatada Inclusiv salariu				34 405,16 24 171,71
		1.2. Timplarie				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	19,9800	1 707,30 61,54	34 111,85 1 229,57
10	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,0900	1 980,15 52,89	39 781,14 1 062,58
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,6000	241,56 15,52	2 802,10 180,04
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,6000	285,03 3,49	3 306,37 40,51
		Total	lei			80 001,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				80 001,46 2 512,70
		Total	lei			114 406,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				114 406,62 26 684,41
		2. Lucrari de reparatie interioare				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	53,0400	20,26 20,26	1 074,41 1 074,41
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,4000	159,62 157,48	1 021,58 1 007,86
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,0000	45,34 45,34	680,04 680,04
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	84,0000	11,40 10,61	957,31 891,29

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,0000	15,53 14,47	1 863,48 1 736,28
18	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	18,0000	51,32 51,32	923,71 923,71
19	Tr11AA01C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	18,0000	20,18 20,18	363,26 363,26
20	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,0000	7,68 0,00	138,24 0,00
21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	145,0000	135,38 45,82	19 629,46 6 643,26
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	155,1000	102,68 50,01	15 925,30 7 756,24
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	119,5000	314,50 161,74	37 582,34 19 328,48
24	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	35,6000	230,07 86,17	8 190,51 3 067,54
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pna la 4 m	m3	4,9500	1 996,14 294,01	9 880,90 1 455,37
26	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3160	32 579,24 9 266,39	10 295,04 2 928,18
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,3000	102,96 65,42	4 663,96 2 963,53
28	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	150,0000	13,08 10,09	1 962,22 1 513,20
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica	m2	56,2800	246,64	13 880,62

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m			104,11	5 859,21
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	34,5000	217,70 64,02	7 510,66 2 208,69
31	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	426,4000	135,66 68,07	57 844,99 29 023,76
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	426,4000	3,54 1,73	1 509,37 737,59
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	426,4000	33,00 29,83	14 069,88 12 718,23
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	426,4000	16,99 15,41	7 246,07 6 571,67
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	426,4000	47,71 39,79	20 341,75 16 964,49
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	137,2000	166,62 46,56	22 860,26 6 388,03
37	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,9000	159,97 99,50	2 863,49 1 780,97
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,9000	3,54 1,73	63,36 30,96
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,9000	33,00 29,83	590,64 533,90
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,9000	16,99 15,41	304,18 275,87
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,9000	47,71 39,79	853,94 712,16
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la	m	42,4000	55,32	2 345,64



1	2	3	4	5	6	7
		pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp			39,42	1 671,37
		<i>Total</i>	lei			267 436,61
		Total Lucrari de reparatie interioare Inklusiv salariu				267 436,61 137 809,55
		3. Acoperis				
		3.1. Acoperis				
43	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	330,0000	22,16 20,41	7 313,72 6 736,22
44	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	330,0000	20,68 20,18	6 823,08 6 658,08
45	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,0000	94,94 94,70	189,89 189,39
46	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	3,3000	175,76 175,76	580,02 580,02
47	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	330,0000	93,90 44,62	30 985,52 14 724,60
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	330,0000	38,81 11,45	12 805,98 3 777,18
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,5240	259,77 79,54	1 954,52 598,46
50	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei. pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,5240	51,73 15,13	389,23 113,85
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	330,0000	22,87 13,47	7 548,65 4 445,76
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	330,0000	206,34	68 092,70

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)			44,62	14 724,60
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,9400	4 783,61	4 496,59
					1 254,91	1 179,62
54	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m	m2	60,0000	238,38	14 302,78
					81,06	4 863,58
55	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,7000	259,78	441,62
					79,54	135,22
56	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	60,0000	94,12	5 647,31
					72,07	4 324,50
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	228,0000	22,87	5 215,43
					13,47	3 071,62
58	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vata minerala ROOKWOOL(30kg/m3) grosimea 150mm, intr-un strat	m2	228,0000	93,98	21 428,44
					6,92	1 577,57
59	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	68,0000	124,99	8 499,23
					32,98	2 242,64
60	CE21B3	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m	m	24,0000	119,69	2 872,63
					48,50	1 164,00
61	CL17B	Confectii metalice diverse, CARCASA CANAL DE VENTILARE	kg	36,0000	50,40	1 814,46
					11,92	429,12
62	CE07A	Captusirea canalului de ventilare tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,4100	206,34	703,61
					44,62	152,16
63	VB27B1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 800 - 1500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,0000	547,78	547,78
					117,63	117,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			202 653,19
		Total Acoperis Inclusiv salariu				202 653,19 71 805,82
		3.2. Lucarna				
64	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	995,19 368,79	995,19 368,79
65	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	4,0000	28,01 10,18	112,03 40,71
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,2000	206,34 44,62	660,29 142,78
		<i>Total</i>	lei			1 767,51
		Total Lucarna Inclusiv salariu				1 767,51 552,28
		<i>Total</i>	lei			204 420,70
		Total Acoperis Inclusiv salariu				204 420,70 72 358,10
		4. Retele electrice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,0000	12,69 12,69	380,56 380,56
68	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	150,0000	9,98 9,23	1 496,34 1 383,84
69	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	950,09 563,34	950,09 563,34
70	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,0000	1 556,82 1 556,82	1 556,82 1 556,82
71	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	500,0000	7,07 3,86	3 532,99 1 931,61
72	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*1.5	m	500,0000	15,32 5,77	7 657,77 2 883,00
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita.	buc	15,0000	43,77 15,57	656,52 233,52

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	60,0000	45,57 17,87	2 734,12 1 072,48
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600	buc	25,0000	328,05 62,85	8 201,24 1 571,24
76	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 300*300	buc	5,0000	328,05 62,85	1 640,25 314,25
77	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat rezistente la umizeala **baie , exterior**	buc	4,0000	328,05 62,85	1 312,20 251,40
		Total	lei			30 118,90
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				30 118,90 12 142,06
		5. Semnalizarea antiincendiu				
		5.1. Montarea utilajului				
78	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control. de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	930,56 922,56	930,56 922,56
79	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control. de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,0000	2 256,74 2 248,74	2 256,74 2 248,74
80	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,0000	640,51 634,26	640,51 634,26
81	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum. de lumina in executare protejata de explozii	buc	12,0000	123,07 115,32	1 476,84 1 383,84
82	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	13,0000	57,66 57,66	749,58 749,58
83	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819	buc	13,0000	198,86 113,01	2 585,23 1 469,18
84	RpEI20B	Cablu de semnalizare din cupru, cu	m	200,0000	51,88	10 375,56

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0.5 kV, simbol CSYY, montat aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mm			42,09	8 418,36
85	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000	41,84	4 183,50
					38,63	3 863,22
		Total	lei			23 198,52
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				23 198,52 19 689,74
		5.2. Utilajul				
86		Amplificator	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
					0,00	0,00
87		CD-plaer	buc	1,0000	3 870,00	3 870,00
					0,00	0,00
88		Tiuner	buc	1,0000	4 260,00	4 260,00
					0,00	0,00
89		Bloc de alimentare	buc	1,0000	372,00	372,00
					0,00	0,00
90		Bloc de distribuire	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
					0,00	0,00
91		Incarcator	buc	1,0000	750,00	750,00
					0,00	0,00
92		Acumulator	buc	1,0000	2 487,00	2 487,00
					0,00	0,00
93		Avertizator incendiu fum	buc	1,0000	954,00	954,00
					0,00	0,00
94		Avertizator de miscare	buc	1,0000	460,00	460,00
					0,00	0,00
95		Cutie de distribuire	buc	13,0000	78,00	1 014,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
96		RIP12-2  	buc	13,0000	180,00 0,00	2 340,00 0,00
		Total	lei			21 057,00
		Total Utilajul Inclusiv salariu				21 057,00
		Total	lei			44 255,52
		Total Semnalizarea antiincendiu Inclusiv salariu				44 255,52 19 689,74
		6. Rețele exterioare de apeduct				
97	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii. pereti, stilpi etc	m3	2.2000	717,42 712,40	1 578,33 1 567,28
98	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	21,3500	118,78 118,78	2 535,94 2 535,94
99	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta în exteriorul cladirii, în pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	13,0000	13,26 13,26	172,40 172,40
100	34-02-010-1	Demontarea caminelor-tip din beton armat	buc	1,0000	3 218,93 1 482,44	3 218,93 1 482,44
101	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,2400	209,42 35,17	259,68 43,61
102	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,2800	209,42 35,17	896,33 150,54
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0550	885,64 508,55	48,71 27,97
104	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, în teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	3 760,00 0,00	7 520,00 0,00
105		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm	m	55,0000	76,32 36,33	4 197,52 1 997,92
107	Tr11AA01A 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	19,2000	28,83 28,83	553,54 553,54
108	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,2000	12,72 0,00	244,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 875,60
		Total Retele exterioare de apeduct Inclusiv salariu				21 875,60
		7. Sistem de canalizare exterioara				8 531,64
109	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,7000	118,78 118,78	1 389,72 1 389,72
110	RpSA04B	Demontarea teyii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	40,0000	5,19 5,19	207,58 207,58
111	RpAcD15E	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 900-1000mm	m	2,0000	69,19 69,19	138,38 138,38
112	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,0000	43,17 18,45	2 072,22 885,66
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,8600	209,42 35,17	389,53 65,42
114	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,4200	209,42 35,17	1 344,50 225,81
115	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0830	885,78 508,55	73,52 42,21

1	2	3	4	5	6	7
116	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	3 760,00 0,00	7 520,00 0,00
117		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,0000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
		Total	lei			14 435,45
		Total Sistem de canalizare exterioara Inclusiv salariu				14 435,45
		8. Apeduct si canalizare interioara				2 954,78
118	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,1000	717,40 712,40	71,74 71,24
119	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,3000	118,77 118,77	35,63 35,63
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	36,90 36,90	184,51 184,51
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000	54,78 54,78	54,78 54,78
122	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	29,27 29,27	117,07 117,07
123	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000	1 140,99 132,62	3 422,97 397,85
124	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,0000	1 609,96 340,20	3 219,92 680,39
125	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	303,32 115,32	909,96 345,96
126	RpSA15C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,0000	180,61 132,62	5 418,43 3 978,54

1	2	3	4	5	6	7
127	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	20,0000	22,74 21,91	454,73 438,22
128	RpSB10C	Montarea țevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	10,0000	50,31 40,36	503,14 403,62
129	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din țeava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm	buc	8,0000	32,87 27,68	262,96 221,41
130	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din țeava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm	buc	2,0000	43,80 38,06	87,60 76,11
131	RpSC19A	Montarea cabinei de dus	buc	1,0000	1 755,08 129,74	1 755,08 129,74
132	RpSD19A	Montarea bateriei amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de închidere, pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc	1,0000	502,96 74,96	502,96 74,96
133	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,0000	45,09 10,38	270,51 62,27
134	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,1600	5,76 5,76	12,45 12,45
135	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă țeava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,0000	4,61 4,61	4,61 4,61
		<i>Total</i>	lei			17 289,05
		Total Apeduct și canalizare interioară Inclusiv salariu				17 289,05 7 289,36
		9. Sistemul de încălzire				
136	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	14,0000	9,23 9,23	129,16 129,16
137	RpIC18C	Demontarea țevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	20,0000	47,02 43,25	940,50 864,90

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"				
138	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,0000	884,23 28,83	14 147,71 461,28
139	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	133,0000	42,84 20,18	5 697,85 2 684,07
140	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	13,8000	39,96 17,30	551,42 238,71
141	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	133,0000	36,76 29,41	4 889,19 3 911,08
142	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2"	m	3,0000	130,32 79,57	390,96 238,71
143	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida	buc	1,0000	155,30 25,95	155,30 25,95
144	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1/2 tur	buc	16,0000	49,52 10,38	792,30 166,06
145	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama 1/2"	buc	16,0000	49,52 10,38	792,30 166,06
146	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	60,0000	5,48 2,88	328,98 172,98
147	RpID11A	Ventil Balansa cu supapa de siguranta d=15	buc	4,0000	49,52 10,38	198,08 41,52
148	RpID11A	Montarea robinetului de scurgere d=20	buc	8,0000	49,52 10,38	396,15 83,03
149	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	16,0000	67,24	1 075,87

1	2	3	4	5	6	7
					14,99	239,87
150	IC49A	Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 100 mm ... 300 mm	buc	1,0000	108,93	108,93
					63,43	63,43
151	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,0000	28,55	342,63
					9,80	117,63
152	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,0000	6,33	126,52
					5,77	115,32
153	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,0000	5,83	116,52
					5,77	115,32
		<i>Total</i>	lei			31 180,37
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				31 180,37
		10. Ventilarea				
154	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	14,0000	12,02	168,24
					12,02	168,24
155	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	20,0000	447,98	8 959,63
					198,35	3 967,01
156	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm. executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	20,0000	157,98	3 159,70
					70,34	1 406,90
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	14,0000	61,30	858,26
					28,26	395,70
		<i>Total</i>	lei			13 145,83
		Total Ventilarea Inklusiv salariu				13 145,83
		11. Hazna				
		11.1. Lucrari de terasament				
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3200	779,00	249,28
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
159	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5300	118,77 118,77	62,95 62,95
160	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5300	436,00 0,00	231,08 0,00
161	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	54,4000	21,84 0,00	1 188,10 0,00
		Total	lei			1 731,41
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				1 731,41 62,95
		11.2. Lucrari de betonare				
162	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0690	1 111,30 392,61	76,68 27,09
163	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,6900	769,71 252,97	531,10 174,55
164	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc	1,0000	4 980,00 0,00	4 980,00 0,00
165	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,0000	70,84 3,46	4 392,33 214,50
166	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc Bipoli in doua straturi	m2	62,0000	90,53 5,77	5 612,78 357,49
167	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	722,79 40,36	722,79 40,36
168	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20	m	3,0000	651,03	1 953,09

1	2	3	4	5	6	7
		mm, pentru acces in camine din tuburi din beton			19,60	58,81
169	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	62,0000	47,95 14,42	2 973,18 893,73
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,0000	34,28 11,92	411,31 143,04
171	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,0000	979,21 302,88	979,21 302,88
		<i>Total</i>	lei			22 632,47
		Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu				22 632,47 2 212,45
		11.3. Coloana de ventilare				
172	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,0000	260,71 23,64	260,71 23,64
173	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	769,65 252,95	153,93 50,59
174	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,1000	26,13 3,00	28,74 3,30
175	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,5000	34,28 11,92	325,63 113,25
176	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime zont deasupra trubei de azbest	m2	0,1800	368,78 141,83	66,38 25,53
		<i>Total</i>	lei			835,39
		Total Coloana de ventilare Inclusiv salariu				835,39 216,31
		<i>Total</i>	lei			25 199,27
		Total Hazna Inclusiv salariu				25 199,27 2 491,71
		Total	lei			783 763,92

1	2	3	4	5	6	7
		Casm	22,5 %			68 787,96
		Cheltueli de transport	3 %			14 113,62
		Total				866 665,50
		Cheltueli de regie	8 %			69 333,24
		Total				935 998,74
		Beneficiu de deviz	4 %			37 439,95
		Total				973 438,69
		TVA	20 %			194 687,73
						1 168 126,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				305 724,28

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.1 Ocnița (denumirea obiectivului)					Formular Nr.3
					WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reconstructie

Valoarea de deviz 1 168 126,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	128,7100	57,66	7 421,42
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	25,8750	57,66	1 491,96
3.	7122050013400	Zidar	h-om	126,6678	57,66	7 303,66
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,7950	57,66	16 651,91
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,9000	57,66	2 300,63
6.	7123010010200	Betonist	h-om	157,5855	57,66	9 086,38
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,2000	57,66	9 813,73
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	474,2100	38,80	18 399,35
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	25,0050	57,66	1 441,79
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4800	57,66	200,65
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,5600	57,66	1 589,11
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	81,0000	57,66	4 670,46
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	311,8950	57,66	17 983,87
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	91,8680	57,66	5 297,11
16.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	121,5200	57,66	7 006,85
17.	7134050013250	Izolator	h-om	15,9600	57,66	920,25
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	147,4860	57,66	8 504,04
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,2400	57,66	3 473,44
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	129,6900	57,66	7 477,93
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,6500	57,66	1 997,92
22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	71,2828	57,66	4 110,17
23.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	146,0000	57,66	8 418,36
24.	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	57,66	1 556,82
25.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	276,0600	57,66	15 917,64

26.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	394,8960	57,66	22 769,70
27.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5750	57,66	33,16
28.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	461,5490	38,80	17 908,10
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,0565	57,66	2 136,68
30.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,9250	57,66	629,93
31.	7422010060100	Timplar	h-om	865,3384	38,80	33 575,14
32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,3999	57,66	5 962,02
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	778,8343	38,80	30 218,78
34.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,6184	57,66	1 707,79
35.	9310060019930	Muncitor	h-om	560,3326	38,80	21 740,92
36.	9312040019600	Sapator	h-om	104,1180	57,66	6 003,44
Total manopera						305 724,28

Materiale:

1.	01	Capac din fonta	buc	3,0000	650,00	1 950,00
2.	02	amplificator	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
3.	023	cd-plaier	buc	1,0000	3 870,00	3 870,00
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,7000	10,00	47,00
5.	1111000100024	Intreupator manual	buc	15.1500	26,00	393,90
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	37.7538	7,20	271,83
7.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	380,00	383,80
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3519	124,00	43,64
9.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,0600	3,80	11,63
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,3060	160,00	1 488,96
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3476	160,00	215,61
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1500	170,00	25,50
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,7323	180,00	671,81
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,7507	170,00	4 377,63
15.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	7,4400	12,00	89,28
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0000	2,21	6,63
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1716	650,00	111,54
18.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	1 240,00	74,40
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,9140	2 850,00	8 304,90
20.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,2220	3 150,00	3 849,30
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1128	2 900,00	327,12
22.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 900,00	174,00
23.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 900,00	290,00
24.	20101029043	Dulapi de rasinoase	m3	2,7360	2 850,00	7 797,60

25.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,2363	2 850,00	3 523,46
26.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0094	2 850,00	26,79
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,8742	2 900,00	2 535,18
28.	2010102910000	Cheramzit	m3	150,8000	86,00	12 968,80
29.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,7160	2 850,00	4 890,60
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 086,9000	0,01	30,87
31.	2010237318750	Distantieri	buc	0,1650	2,36	0,39
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0120	485,00	5,82
33.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	19,9800	1 580,00	31 568,40
34.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	150,0000	12,00	1 800,00
35.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	35,9560	8,80	316,41
36.	2051142950700	Dibluri	buc	120,0000	0,40	48,00
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,8421	0,70	59,39
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	138,2600	32,00	4 424,32
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0682	120,00	8,18
40.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0950	22,14	2,11
41.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2402	16,32	3,92
42.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,3881	16,32	22,65
43.	2320166200676	White spirit	kg	2,9635	22,00	65,20
44.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,2112	4,20	0,89
45.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	204,6000	15,20	3 109,92
46.	23203226000361	Gudron	kg	2,4252	5,40	13,10
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6810	122,00	83,08
48.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0270	120,00	3,24
49.	2413217300101	Clema de legatura	buc	15,9000	1,10	17,49
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9180	13,48	12,37
51.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	2,8294	7,48	21,16
52.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,4910	4,50	2,21
53.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,1309	65,00	1 568,50
54.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,6450	12,00	799,74
55.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,6000	32,00	691,20
56.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4197	38,00	15,95
57.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	177,7200	18,50	3 287,82
58.	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	99,6484	22,00	2 192,26

59.	24301161049 63	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	90,3952	17,45	1 577,40
60.	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,1080	42,00	4,53
61.	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3600	32,00	11,52
62.	24302261000 001	Fuga	kg	62,3251	28,00	1 745,10
63.	24302261008 14	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	22,00	2,64
64.	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	9,8982	18,00	178,17
65.	24302261012 34	Grund prenadez tip M	kg	0,2544	17,00	4,32
66.	24302261013 49	Chit de cutit C 891-1	kg	12,0000	42,00	504,00
67.	24302261016 00	Chit siliconic	kg	8,4509	65,00	549,31
68.	24302261028 17	Grund HV-005	kg	93,5361	12,50	1 169,20
69.	24302261028 18	Chit pe baza de ciment si acetat de polivinil	kg	76,6996	3,40	260,78
70.	24302261028 22	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	30,6563	2,80	85,84
71.	24611173084 99	Cartus pistol 6,3 mm	buc	60,0000	2,10	126,00
72.	24621061099 25	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,1200	22,00	46,64
73.	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,5000	3,20	244,80
74.	24621061104 31	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,0880	34,00	172,99
75.	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	22,6472	12,00	271,77
76.	25132066216 01	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	85,6905	0,60	51,41
77.	25133073362 03	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	32,00	67,20
78.	25133073362 04	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	22,00	132,00
79.	25137366015 10	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	32,00	2,62
80.	25137366215 95	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	8,50	17,85
81.	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,6720	27,00	477,15
82.	25211067183 74	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	43,2480	10,20	441,13
83.	25211067183 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,6000	280,00	3 248,00
84.	25212167002 10	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	10,7635	8,90	95,80
85.	25212167005 40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	31,8240	24,00	763,78
86.	25212167010 01	Teava din polietilena	m	57,7830	22,00	1 271,23
87.	25212167100 00	Teava din polietilena sau polipropilena	m	151,2040	22,00	3 326,49
88.	25212167170 10	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,0500	22,00	23,10
89.	25212167170 50	Teava din material plastic	m	0,9180	22,00	20,20
90.	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	49,4400	24,00	1 186,56
91.	25212167202 10	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,8300	16,00	77,28
92.	25213026029 06	Material izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	58,2582	65,00	3 786,78

93.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	10,3700	4,50	46,67
94.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	21,8400	4,50	98,28
95.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	31,2000	12,00	374,40
96.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	3,1200	4,80	14,98
97.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	14,0400	7,20	101,09
98.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	9,6305	45,00	433,37
99.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	69,0049	1,20	82,81
100.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	2,0000	0,85	1,70
101.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600	720,00	2 203,20
102.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1000	852,00	1 789,20
103.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	112,00	235,20
104.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0600	187,00	572,22
105.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,7268	850,00	617,78
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 542,9400	3,80	13 463,17
107.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,3440	120,00	4 241,28
108.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	46,4890	1,36	63,22
109.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	166,2965	1,36	226,16
110.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 209,7891	1,28	5 388,52
111.	26511221004022	Ciment M-400	kg	537,5400	1,36	731,05
112.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	309,0000	1,36	420,24
113.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,2000	1,36	8,43
114.	2652102100737	Var hidratat	kg	163,0800	8,00	1 304,64
115.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	107,5500	2,50	268,88
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,7080	2,80	77,59
117.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	219,0399	3,20	700,93
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	468,6921	3,00	1 406,08
119.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,9200	15,36	628,53
120.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	158,6269	125,00	19 828,36
121.	2661122803601	Tub flexibil	m	673,2000	2,58	1 736,86
122.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine K1Q-10-9a (0,23 m3)	buc	4,0000	320,00	1 280,00
123.	26611264330911	Inel de reazem K1QO-1(0,02 m3)	buc	5,0000	950,00	4 750,00
124.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine K1Q-7-3 (0,05 m3)	buc	5,0000	950,00	4 750,00
125.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine K1QD-10 (0,18 m3)	buc	4,0000	300,00	1 200,00
126.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine K1Q-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	450,00	1 800,00

127.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	4,0000	140,00	560,00
128.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
129.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
130.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
131.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
132.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	157,7680	70,00	11 043,76
133.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,6230	58,00	384,13
134.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	118,7789	22,40	2 660,65
135.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,1880	850,00	1 009,80
136.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	820,00	0,74
137.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	483,9750	3,20	1 548,72
138.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,9265	3,00	386,78
139.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,2400	820,00	1 016,80
140.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,0080	220,00	221,76
141.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	35,00	11,83
142.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	32,1300	125,00	4 016,25
143.	26701122040002	Placi ROOKWOOL. grosime 150 mm	m2	472,0968	42,00	19 828,07
144.	2670112204051	Placi din laminat	m2	37,7538	120,00	4 530,46
145.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,0420	0,50	27,02
146.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5000	12,00	6,00
147.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,3630	18,00	24,53
148.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	660,9510	7,80	5 155,41
149.	2682132601626	Carton bitumat	m2	68,2000	18,00	1 227,60
150.	2682162605829	Vata minerala	m2	20,6000	84,00	1 730,40
151.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,7200	22,00	15,84
152.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,9500	22,00	218,90
153.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	176,7202	42,00	7 422,25
154.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	58,5800	24,00	1 405,92
155.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	94,9400	24,00	2 278,56
156.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	129,1660	34,00	4 391,64
157.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	406,4566	98,00	39 832,74
158.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	22,00	49,50
159.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	17,1598	24,00	411,84
160.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,1376	48,00	678,60
161.	27105038053	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0.7400	14 00	10 36

162.	72 27106020000 30	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,1092	22,00	354,40
163.	27106020000 80	Armatura A I	kg	28,4400	24,00	682,56
164.	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,1275	22,00	24,81
165.	27107035026 71	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	29,2900	28,00	820,12
166.	27107035202 84	Profil de ghidaj	m	64,7628	4,20	272,00
167.	27107035202 85	Profil de suport	m	124,4351	3,80	472,85
168.	27107035493 82	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4460	24,00	58,70
169.	27107037003 40	Banda de otel de 25x3 mm	kg	16,1600	24,00	387,84
170.	27212041231 00	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	31,2000	2,80	87,36
171.	27221031070 01	Conductor de aluminiu sau cupru	m	540,6000	8,80	4 757,28
172.	27221033000 00	Teava neagra pentru instalatii	m	3,1059	32,00	99,39
173.	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	144,0600	112,00	16 134,72
174.	27321037026 11	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,3528	22,00	7,76
175.	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2150	22,00	4,73
176.	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
177.	27341138055 78	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,8600	14,00	12,04
178.	27357259034 53	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0670	14,00	14,94
179.	27431235490 25	Baghete din aluminiu	m	157,5000	1,23	193,72
180.	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,6000	225,00	2 610,00
181.	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,9160	25,00	147,90
182.	27441373112 38	Cositor aliaj	kg	3,5020	27,00	94,55
183.	27461673351 00	Priza	buc	61,2000	24,00	1 468,80
184.	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	21,5000	22,00	473,00
185.	28112363056 60	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	45,0000	42,00	1 890,00
186.	28112363062 00	Grila ventilatie tabla neagra de 0.5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	14,0000	32,40	453,60
187.	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	36,0000	38,00	1 368,00
188.	28112363099 01	Confectii metalice de linii	kg	13,2000	14,00	184,80
189.	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	75,0000	1,80	135,00
190.	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	52,5000	2,00	105,00
191.	28112368323 52	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,9300	15,00	163,95
192.	28121063060 50	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,0900	1 880,00	37 769,20
193.	28221157000 00	Radiator	buc	16,0000	850,00	13 600,00
194.	28221157080 00	Element de sustinere	buc	1 215,4000	0,74	899,40

195.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	420,4740	18,00	7 568,53
196.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	183,9210	16,00	2 942,74
197.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	16,0000	13,50	216,00
198.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	8,00	32,00
199.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
200.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7268	18,00	13,08
201.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,1960	18,00	57,53
202.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	113,5120	18,00	2 043,22
203.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,2400	18,00	22,32
204.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2875	24,00	6,90
205.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	0,20	0,81
206.	2874115802561	Surub M 12	buc	1 650,0000	0,28	462,00
207.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	122,2800	0,25	30,57
208.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,14	1,68
209.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,0500	34,00	239,70
210.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 216,2400	0,25	304,06
211.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	22 125,5000	0,20	4 425,10
212.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 664,6020	0,20	332,92
213.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	12 723,6000	0,20	2 544,72
214.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	120,0000	0,30	36,00
215.	2874115840479	Piulita M12	buc	1 650,0000	0,10	165,00
216.	2874115840601	Piulita M20	buc	1 155,0000	0,10	115,50
217.	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 155,0000	0,14	161,70
218.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,12	1,44
219.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0800	0,32	0,34
220.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	46,2000	32,00	1 478,40
221.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	52,8000	0,10	5,28
222.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	39,00	81,90
223.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	194,2800	0,30	58,28
224.	2874136313300	Diblu din metal	buc	548,8000	0,60	329,28
225.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,2200	18,00	75,96
226.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	12,00	25,20
227.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	1 550,00	1 596,50
228.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	23,00	70,38
229.	28751142032	Ventil de scurgere	buc	4 0900	28 00	114 52

	70					
230.	28751142038 00	Cot pt. vas de closet	buc	2,1000	15,00	31,50
231.	28751167100 00	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	24,00	50,40
232.	28752741235 00	Dop din fonta maleabila	buc	3,0450	14,50	44,15
233.	28752741235 10	Dop din fonta	buc	6,3000	12,00	75,60
234.	28752742000 00	Capac cu rama	buc	1.0300	650,00	669,50
235.	28752742000 01	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,0000	650,00	3 250,00
236.	28752742035 00	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,1200	12,00	73,44
237.	28752742040 40	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	82,0000	0,20	16,40
238.	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	34,6800	260,00	9 016,80
239.	28752763051 05	Conector	buc	79,4760	1,20	95,37
240.	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,0600	22,00	2 311,32
241.	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,9300	18,00	124,74
242.	28752763119 82	Bratara zincata pentru burlane	buc	14,6880	17,00	249,70
243.	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 180.9645	0,54	1 717,72
244.	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	6 896,8800	0,01	68,97
245.	28752763133 44	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,0000	0,80	38,40
246.	28752773570 00	Vas de dezaerisire	buc	1,0000	45,00	45,00
247.	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	222,3520	0,20	44,47
248.	29131241200 00	Distribuitor/colector din cupru	buc	1,0000	125,00	125,00
249.	29131242013 50	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	428,00	428,00
250.	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	144,00	432,00
251.	29131242021 00	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0360	32,00	193,15
252.	29131242042 00	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0360	2,50	15,09
253.	29131245031 91	Robinet din fonta si alama	buc	45,3200	38,00	1 722,16
254.	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	35,00	73,50
255.	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	32,00	67,20
256.	29131373430 01	Robinet trecere sau de trecere	buc	16,0000	38,00	608,00
257.	31301348174 08	Cablu de semnalizare din cupru	m	220,5000	8,40	1 852,20
258.	31621373124 36	Cutie de tablou gata echipata	buc	13,1300	85,00	1 116,05
259.	33205173522 3	Termoizolatie conducte	m	143,8395	6,80	978,11
260.	40111062027 41	Energie electrica	kw	72,0300	2,00	144,06
261.	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	0,00	0,00
262.	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,0478	1,20	9,65
263.	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,0200	0,00	0,00

264.	4100126202818	Apa	m3	29,8888	1,20	35,85
265.	67824150055	RIP12-2	buc	13,0000	180,00	2 340,00
266.	79333	cutie de distribuire	buc	13,0000	78,00	1 014,00
267.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,2150	0,20	4,44
268.	9121	avertizator incendiu fum	buc	1,0000	954,00	954,00
269.	965	bloc de alimentare	buc	1,0000	372,00	372,00
270.	9654215	avertizator de miscare	buc	1,0000	460,00	460,00
271.	96558	incarcator	buc	1,0000	750,00	750,00
272.	96782	Acumulator	buc	1,0000	2 487,00	2 487,00
273.	9847	bloc de distribuire	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
274.	99032	tiuner	buc	1,0000	4 260,00	4 260,00
Total materiale de constructii						470 453,95

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	120,00	25,20
2.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	6,0900	1,00	6,09
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0444	120,00	5,33
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m. deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	120,00	0,12
5.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2510	120,00	30,12
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000	1,50	675,00
7.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	48,1572	5,00	240,79
8.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	48,1572	1,00	48,16
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,1106	25,00	827,77
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,6114	25,00	315,29
11.	2922140007000	Macara	h-ut	3,7813	1,00	3,78
12.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	33,0000	15,00	495,00
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,0800	10,00	10,80
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2162	5,00	1,08
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	72,9096	4,00	291,64
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7940	1,00	1,79
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6560	380,00	249,28
18.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0340	400,00	13,60
19.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3102	400,00	124,08
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5777	400,00	231,08
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2675	32,00	8,56
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3560	10,00	3,56
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
24.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,0000	10,00	10,00
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0383	10,00	10,38
26.	29522700038	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,2265	2,00	0,45

	17	electric				
27.	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2400	2,00	0,48
28.	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3450	15,00	5,18
29.	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4490	40,00	57,96
30.	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6120	5,00	8,06
31.	29522700076 02	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,5000	15,00	112,50
32.	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,8522	15,00	27,78
33.	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,9969	10,00	69,97
34.	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3102	10,00	3,10
35.	29552700026 09	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
36.	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3676	11,00	4,04
37.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,7300	25,00	68,25
38.	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	12,1800	140,00	1 705,20
39.	34105200057 01	Autoturn	h-ut	253,7514	1,20	304,50
40.	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0964	120,00	11,56
41.	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	13,0880	120,00	1 570,56
		Total utilaje de constructii				7 585,69

	Total	lei			783 763,92
	Casm	22,5 %			68 787,96
	Cheltueli de transport	3 %			14 113,62
	Total				866 665,50
	Cheltueli de regie	8 %			69 333,24
	Total				935 998,74
	Beneficiu de deviz	4 %			37 439,95
	Total				973 438,69
	TVA	20 %			194 687,73
	Total deviz:				1 168 126,42

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstructie a imobilului in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.1 Ocnita	Investitor
---	-------------------

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fatada				
1	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			15,13 14,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3800	38,80	14,74
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	1,20	0,38
2	RpCR40A	Chituirea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe autoturnuri	m2			21,46 19,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5000	38,80	19,40
	2430226102818	Chit pe baza de ciment si acetat de polivinil	kg	0,4100	3,40	1,41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,4200	1,20	0,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCR36D	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: chituirea fatade complexe	m2			23,83 17,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4400	38,80	17,07
	2430226102817	Grund HV-005	kg	0,5000	12,50	6,31
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3700	1,20	0,44
4	RpCR38D	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade complexe	m2			26,09 12,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3100	38,80	12,03
	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	0,5380	22,00	11,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,0160	22,00	0,35
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2600	1,20	0,31
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,2600	1,00	0,26
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,2600	5,00	1,30
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,05 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,80	5,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,20	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,28 91,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	38,80	14,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,28	12,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0270	180,00	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,20	0,01
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
7	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			320,60 167,32
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,80	11,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,28	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	28,00	9,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,20	0,01
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,20	8,16
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,80	0,39
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	125,00	133,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	4,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,25 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 850,00	0,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 850,00	0,28
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	485,00	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		1.2. Timplarie				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 707,30 61,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	3,88
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,82
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	65,00	16,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
10	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 980,15 52,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	3,88
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 880,00	1 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			241,56 15,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	38,80	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,80	3,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			285,03 3,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	38,80	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,80	0,39
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		2. Lucrari de reparatie interioare				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,26 20,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,80	8,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			159,62 157,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	38,80	131,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,20	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,34 45,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	38,80	18,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura,	m2			11,40

1	2	3	4	5	6	7
		dulapi, etc				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	10,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	38,80	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,20	4,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,04
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	15,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,80	14,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,20	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	5,82
18	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			0,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	57,66	51,32
19	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			51,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
20	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			20,18
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	120,00	7,68
21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			0,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6600	57,66	135,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,80	45,82
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	86,00	38,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,20	7,76
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			89,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	102,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,28	50,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	170,00	46,13
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	160,00	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	1,20	30,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	11,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	9,60
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,04
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			0,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	314,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	38,80	161,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	150,49
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	11,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	128,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	12,96
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	2,25
24	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2			0,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	38,80	230,07
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	86,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,20	79,57
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	8,80	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	127,26
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			7,64
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	8,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	38,80	0,12
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 996,14
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	294,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,20	258,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	1,00	35,70
26	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la	100m2			1 497,20
						204,00
						0,53
						0,40
						32 579,24

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				9 266,39
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	38,80	1 122,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,80	19 151,99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	24,00	2 160,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,20	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	1,00	4,11
27	CF02A	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,96 65,42
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,80	7,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,28	4,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,00	28,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0050	2,00	0,01
28	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,08 10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	38,80	10,09
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,23	1,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,28	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			246,64 104,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	38,80	104,11
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	22,40	47,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,20	4,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,80	8,40
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,60	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,80	1,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,00	3,17
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	4,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
30	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			217,70 64,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	38,80	64,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,20	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
31	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			135,66 68,07
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4500	38,80	56,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,80	8,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,00	25,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	18,00	17,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,00	6,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	0,74	2,07
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0,01
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,00
						29,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	3,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,20	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99
						15,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	3,88
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,20	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,71
						39,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,20	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,20	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			166,62
						46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,80	5,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0500	38,80	40,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,00	117,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
37	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			159,97
						99,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,80	89,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	38,80	7,37
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	58,00	21,46
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	18,00	15,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,00	4,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,74	0,89
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
38	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0,01
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,00
						29,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	3,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,20	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99
						15,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,80	3,88
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,20	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,71
						39,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,20	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,20	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			55,32 39,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,80	1,94
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	10,20	10,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	17,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,20	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,28	0,16
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	34,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	4,00	0,02
		3. Acoperis				
		3.1. Acoperis				
43	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			22,16 20,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	38,80	4,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
44	RpCH42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,68 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2600	38,80	10,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	38,80	10,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
45	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			94,94 94,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	38,80	13,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
46	RpCH11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			175,76 175,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	38,80	175,76
47	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			93,90 44,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	38,80	34,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,80	9,70
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0052	2 850,00	14,82
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0082	2 850,00	23,37
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,00011	2 850,00	0,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00052	650,00	0,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	18,00	2,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0210	18,00	0,38
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,14	0,49
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	0,10	0,35
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	32,00	4,48
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	0,28	1,40
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,10	0,50
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	0,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			38,81 11,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	38,80	8,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,80	2,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	2 850,00	25,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			259,77 79,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	38,80	79,54
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	17,45	171,01

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,36	6,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	32,00	0,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
50	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			51,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	38,80	15,13
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	12,00	36,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	120,00	0,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	120,00	0,36
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,80	1,94
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	9,24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			206,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,80	34,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,80	9,70
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,00	118,34
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	48,00	2,02
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	27,00	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	4,00	0,20
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 783,61
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	38,80	87,30
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	34,00	255,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 850,00	28,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 900,00	2 697,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 900,00	348,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	7,48	22,51
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,40	13,94
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54,00
	26821326004260	Carton gudronat (то.16)	m2	1,4500	18,00	26,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	120,00	18,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
54	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0.7 m	m2			238,38
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7000	38,80	65,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,80	11,64
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0200	3 150,00	63,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0200	2 850,00	57,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	2,5000	12,00	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	18,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
55	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			259,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	38,80	79,54
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	17,45	171,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,36	6,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	32,00	0,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
56	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			94,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	32,00	11,52
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	12,00	1,44
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,32	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,21	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	42,00	8,40
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,87 13,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,80	1,94
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	9,24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
58	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vata minerala ROCK WOOL(30kg/m3) grosimea 150mm, intr-un strat	m2			93,98 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701122040002	Placi ROCK WOOL, grosime 150 mm	m2	2,0400	42,00	86,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
59	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			124,99 32,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	38,80	27,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,80	5,82
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	34,00	43,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	22,00	5,21
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	22,00	33,99
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	24,00	6,06
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	27,00	1,39
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	25,00	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
60	CE21B3	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv colturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m	m			119,69 48,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0500	38,80	40,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,80	7,76
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	34,00	58,96
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	17,00	10,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	25,00	1,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,00	0,05
61	CL17B	Confectii metalice diverse. CARCASA CANAL DE VENTILARE	kg			50,40 11,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,80	0,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	38,00	38,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,00	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,28	0,03
62	CE07A	Captusirea canalului de ventilare tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			206,34 44,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,80	34,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,80	9,70
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,00	118,33
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	48,00	2,01
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	27,00	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	4,00	0,20
63	VB27B1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 800 - 1500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			547,78 117,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0400	57,66	117,63
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	22,00	49,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	13,48	12,13
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	24,00	57,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	22,00	2,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	22,14	1,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	122,00	73,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,20
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,9500	22,00	218,90
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,12	1,44
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,14	1,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	11,00	3,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		3.2. Lucarna				
64	CE42A	Executarea lucamelor	buc			995,19
						368,79
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	38,80	24,56
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	8,00	32,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	1 240,00	74,40
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 900,00	174,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 900,00	290,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	12,00	6,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	18,00	25,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	120,00	13,20
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
65	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			28,01
						10,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	38,80	9,31
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 150,00	17,33
	2873115887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	18,00	0,50
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Landab)	m2			206,34
						44,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,80	34,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,80	9,70
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,00	118,33
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	48,00	2,02
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	27,00	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	4,00	0,20
		4. Retele electrice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
68	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98
						9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
69	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			950,09
						563,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	380,00	383,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,28	1,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0050	170,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,20	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,20	0,81
70	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc			1 556,82
						1 556,82
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	57,66	1 556,82
71	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			7,07
						3,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0670	57,66	3,86
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	2,58	2,89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
72	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*1.5	m			15,32
						5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0200	8,80	9,51
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,10	0,03
73	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de	buc			43,77

1	2	3	4	5	6	7
		10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	26,00	26,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,80	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
74	RpEF03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			45,57 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,80	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600	buc			328,05 62,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	265,20
76	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 300*300	buc			328,05 62,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	265,20
77	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat rezistente la umiditate **baie , exterior**	buc			328,05 62,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	265,20
		5. Semnalizarea antiincendiu				
		5.1. Montarea utilajului				
78	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			930,56 922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
79	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			2 256,74 2 248,74
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	2 248,74
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
80	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc			640,51 634,26
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
81	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc			123,07 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	25,00	4,75
82	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
83	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolar - simbol 0819	buc			198,86 113,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	57,66	113,01
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	85,00	85,85
84	RpE120B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0.25/0,5 kV, simbol CSYY, montat aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp	m			51,88 42,09
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,7300	57,66	42,09

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817408	Cablu de semnalizare din cupru	m	1,0500	8,40	9,26
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,00	0,52
85	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,84
						38,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	2,58	2,89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		5.2. Utilajul				
86		Amplificator	buc			1 950,00
						0,00
	02	amplificator	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
87		CD-plaier	buc			3 870,00
						0,00
	023	cd-plaier	buc	1,0000	3 870,00	3 870,00
88		Tiuner	buc			4 260,00
						0,00
	99032	tiuner	buc	1,0000	4 260,00	4 260,00
89		Bloc de alimentare	buc			372,00
						0,00
	965	bloc de alimentare	buc	1,0000	372,00	372,00
90		Bloc de distribuire	buc			2 600,00
						0,00
	9847	bloc de distribuire	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
91		Incarcator	buc			750,00
						0,00
	96558	incarcator	buc	1,0000	750,00	750,00
92		Acumulator	buc			2 487,00
						0,00
	96782	Acumulator	buc	1,0000	2 487,00	2 487,00
93		Avertizator incendiu fum	buc			954,00
						0,00
	9121	avertizator incendiu fum	buc	1,0000	954,00	954,00
94		Avertizator de miscare	buc			460,00
						0,00
	9654215	avertizator de miscare	buc	1,0000	460,00	460,00
95		Cutie de distribuire	buc			78,00
						0,00
	79333	cutie de distribuire	buc	1,0000	78,00	78,00
96		RIP12-2	buc			180,00
						0,00
	67824150055	RIP12-2	buc	1,0000	180,00	180,00
		6. Retele exterioare de apeduct				
97	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			717,42
						712,40
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	38,80	135,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,20	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
98	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
99	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			13,26
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
100	34-02-010-1	Demontarea caminelor-tip din beton armat	buc			3 218,93
						1 482,44
	1	Muncitor	h-om	25,7100	57,66	1 482,44
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	6,0900	1,00	6,09
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	12,1800	140,00	1 705,20
101	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi de drenaj, executate cu nisip	m3			209,42
						35,17

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	170,00	174,25
102	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			209,42 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	170,00	174,25
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			885,64 508,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,09
104	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0.00 (zero) se ia conform proiectului	buc			3 760,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	140,00	140,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	650,00	650,00
105		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			650,00 0,00
	01	Capac din fonta	buc	1,0000	650,00	650,00
106	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm	m			76,32 36,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,0200	22,00	23,11
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	45,00	7,88
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	15,00	9,00
107	Tr11AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t			28,83 28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
108	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		7. Sistem de canalizare exterioara				
109	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
110	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,19
111	RpAc1D15E	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adancime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 900-1000mm	m			69,19 69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
112	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			43,17 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,00	24,72
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			209,42 35,17

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	170,00	174,25
114	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			209,42 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	170,00	174,25
115	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			885,78 508,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,23
116	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			3 760,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	140,00	140,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	650,00	650,00
117		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			650,00 0,00
	01	Capac din fonta	buc	1,0000	650,00	650,00
		8. Apeduct si canalizare interioara				
118	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			717,40 712,40
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	38,80	135,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,20	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
119	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,77 118,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,77
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,90 36,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,90
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
122	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			29,27 29,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	38,80	26,38
123	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 140,99 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	720,00	734,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	23,00	23,46
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	28,00	28,56
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,73
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	187,00	190,74
124	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 609,96 340,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,9000	57,66	340,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	852,00	894,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	112,00	117,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95