

**Reparatia capitala a str. Molocanilor, str-la
1 Molocanilor, str. Schinosica, str. Drumul
Schinoasei 60, 56 din or. Codru, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 884 736,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str-la. 1 Molocanilor L=280m, B=5m				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,900	720,00 0,00	3 528,00 0,00
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	661,500	22,97 0,00	15 191,79 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,900	142,24 13,08	697,00 64,10
Total Lucrari de terasament						19 416,79
Incluziv salariu						64,10
		1.2. Montarea bordurilor				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,336	720,00 0,00	241,92 0,00
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	45,360	22,97 0,00	1 041,81 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,336	141,55 13,10	47,56 4,40
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	16,800	383,63	6 444,93

1	2	3	4	5	6	7
					35,98	604,41
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	560,000	173,04 23,74	96 900,38 13 292,94
Total Montarea bordurilor						104 676,60
Incluziv salariu						13 901,75
1.3. Amenajarea drumului						
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 400,00 0	22,94 1,27	32 111,61 1 775,57
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	140,000	22,97 0,00	3 215,21 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,640	142,39 13,06	91,13 8,36
12	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	70,000	327,24 47,79	22 906,87 3 345,58
13	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm	m3	210,000	516,26 28,51	108 415,19 5 986,64
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,980	6 970,27 0,00	6 830,86 0,00
15	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00 0	183,26 2,91	256 570,44 4 072,88
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,490	6 977,10 0,00	3 418,78 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 400,00 0	189,26 3,12	264 960,36 4 363,80
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,630	277,03 220,75	174,53 139,07
19	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	7,000	245,96 70,65	1 721,70 494,56

1	2	3	4	5	6	7
		100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
20	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	1 289,15 34,08	3 867,45 102,24
Total Amenajarea drumului						704 284,13
Incluziv salariu						20 288,70
		1.4. Lucrari pentru siguranta rutiera				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	490,83 41,33	1 963,33 165,33
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000	675,56 17,14	2 702,23 68,55
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	22,000	155,96 17,55	3 431,11 386,09
Total Lucrari pentru siguranta rutiera						8 096,67
Incluziv salariu						619,97
Total Str-la. 1 Molocanilor L=280m, B=5m						836 474,19
Incluziv salariu						34 874,52
		2. Str. Molocanilor L=140m, B=6m				
		2.1. Montarea bordurilor				
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,168	720,00 0,00	120,96 0,00
25	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	22,680	22,96 0,00	520,78 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,168	142,26 12,98	23,90 2,18
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	8,400	383,63 35,98	3 222,46 302,20

1	2	3	4	5	6	7
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	280,000	173,04 23,74	48 450,19 6 646,47
Total Montarea bordurilor					52 338,29	
Incluziv salariu					6 950,85	
2.2. Amenajarea drumului						
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	840,000	22,94 1,27	19 266,96 1 065,34
30	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	84,000	22,97 0,00	1 929,22 0,00
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,504	6 971,31 0,00	3 513,54 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	840,000	189,26 3,12	158 976,22 2 618,28
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,720	277,15 220,75	199,55 158,94
34	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000	246,00 70,65	1 475,99 423,91
35	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	1 289,15 34,08	2 578,30 68,16
Total Amenajarea drumului					187 939,78	
Incluziv salariu					4 334,63	
2.3. Lucrari pentru siguranta rutiera						
36	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	490,83 41,33	2 945,00 248,00
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	6,000	675,56 17,14	4 053,35 102,83
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu	m2	26,000	155,96	4 054,95

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, pe suprafete carosabile			17,55	456,29
Total Lucrari pentru siguranta rutiera						11 053,30
Incluziv salariu						807,12
Total Str. Molocanilor L=140m, B=6m						251 331,37
Incluziv salariu						12 092,60
		3. Str. Schinosica L=230m, B=6m				
		3.1. Lucrari de terasament				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,830	719,97 0,00	3 477,44 0,00
40	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	652,000	22,97 0,00	14 973,75 0,00
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,830	142,21 13,08	686,86 63,20
Total Lucrari de terasament						19 138,05
Incluziv salariu						63,20
		3.2. Montarea bordurilor				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,276	720,00 0,00	198,72 0,00
43	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	37,260	22,97 0,00	855,71 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,276	141,59 13,04	39,08 3,60
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	13,800	383,63 35,98	5 294,05 496,48
46	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	460,000	173,04 23,74	79 596,74 10 919,20
Total Montarea						85 984,30

1	2	3	4	5	6	7
bordurilor						
Incluziv salariu						11 419,28
3.3. Amenajarea drumului						
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 380,00 0	22,94 1,27	31 652,88 1 750,21
48	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	138,000	22,97 0,00	3 169,23 0,00
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,630	142,44 13,10	89,74 8,25
50	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	69,000	327,24 47,79	22 579,63 3 297,79
51	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm	m3	207,000	516,26 28,51	106 866,40 5 901,11
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,966	6 973,19 0,00	6 736,10 0,00
53	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,00 0	183,26 2,91	252 905,15 4 014,70
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,483	6 966,25 0,00	3 364,70 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 380,00 0	189,26 3,12	261 175,21 4 301,46
56	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,080	277,15 220,75	299,32 238,41
57	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	12,000	246,00 70,65	2 951,98 847,82
58	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,000	1 289,15 34,08	5 156,60 136,32

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Amenajarea drumului					696 946,94
		Incluziv salariu					20 496,07
		3.4. Lucrari pentru siguranta rutiera					
59	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	490,83 41,33	1 963,33 165,33	
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	4,000	675,56 17,14	2 702,23 68,55	
61	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000	155,96 17,55	3 743,03 421,19	
		Total Lucrari pentru siguranta rutiera					8 408,59
		Incluziv salariu					655,07
		Total Str. Schinosica L=230m, B=6m					810 477,88
		Incluziv salariu					32 633,62
		4. Str. Drumul Schinoasei 60, 56 L=85m, B=3m					
		4.1. Lucrari de terasament					
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,893	719,91 0,00	642,88 0,00	
63	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	120,500	22,96 0,00	2 767,27 0,00	
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,893	142,26 13,06	127,04 11,66	
		Total Lucrari de terasament					3 537,19
		Incluziv salariu					11,66
		4.2. Amenajarea drumului					
65	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,550	614,14 328,14	1 566,06 836,76	

1	2	3	4	5	6	7
66	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip. 10 cm	m3	25,500	327,24 47,79	8 344,54 1 218,75
67	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm	m3	38,250	516,27 28,51	19 747,39 1 090,44
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,179	6 959,55 0,00	1 245,76 0,00
69	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	255,000	183,26 2,91	46 732,47 741,85
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,089	6 998,65 0,00	622,88 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	255,000	189,26 3,12	48 260,06 794,84

Total Amenajarea drumului					126 519,16
Incluziv salariu					4 682,64
Total Str. Drumul Schinoasei 60, 56 L=85m, B=3m					130 056,35
Incluziv salariu					4 694,30

Total	lei	2 028 339,79
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 966,38
Cheltuieli de regie	14,00 %	286 622,86
Beneficiu de deviz	3,00 %	70 017,87
TVA	20,00 %	480 789,38

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 884 736,2
8
84 295,04**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)