

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 10/25

mun. Chișinău

10 Noiembrie 2025

1 Părțile Contractante:

„Prodiamant Construct” S.R.L., cu sediul: MD-2068, RM., Mun. Chisinau Str. Nicolae Dimo, 17/3, ap. (of) 40; IDNO 1012600013080, Codul IBAN MD86ML000000022510662971 la B.C. ”Moldindconbank” S.A., sucursala Alecu Russo” în persoana administratorului Mihailovschi Veaceslav, în calitate de ”Antreprenor”, pe de o parte, și

S.R.L. ”Resacons-STR”, IDNO 1003600159764, cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Codru, str. Sitarului, 15/2, IBAN MD37AG000000002251951431, BCA ”Moldova-Agroindbank ” S.A., sucursala „Gheorghe Asachi”, cod bancar AGRNMD2X451, în persoana administratorului **Stratulat Viorel**, ce acționează în baza statutului, în calitate de ”Subantreprenor”, pe de altă parte, numite împreună ”PĂRȚI”,
Au convenit încheiere Prezentului Contract, cu respectarea următoarelor clauze:

2 Obiectul Contractului

- 2.1. Obiect al prezentului Contract constituie colaborarea reciproc avantajoasă a Părților, prin care ”Antreprenor General” comandă, iar ”Subantreprenor” se obligă să execute lucrări de **Montarea sistemului de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau**, în conformitate cu anexele la prezentul contract și în condițiile prezentului contract (în continuare Lucrări), iar Antreprenor se obligă să recepționeze lucrările și să le achite.
- 2.2. Denumirea, parametrii tehnici și ofertele de preț sunt cuprinse în specificațiile care sunt anexate la prezentul contract.
- 2.3. Termenul de execuție a lucrărilor de demontare este 45 zile calendaristice, iar data preliminară de începere a lucrărilor este 25.12.2025,. Data exactă de începere a lucrărilor urmează a fi indicată în cererea comandă întocmită de către Antreprenor și transmisă Subantreprenorului înainte de începerea Lucrării, prin orice mijloc posibil, care ar confirma faptul recepționării acesteia de către Subantreprenor.

3 Costul lucrărilor și Modalitatea de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract (Anexa 1).
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **498504,35** (Patru sute nouazeci si opt mii cinci sute patru lei 35 bani) lei MD.
- 3.3. Suma include lucrările menționate în anexa 1 a prezentului contract. Executorul confirmă că a evaluat volumul lucrărilor până la semnarea prezentului contract și prețul stabilit prin prezentul Contract și Anexa nr. 1 (Devizul local) este fix, ferm și definitiv, neputând fi majorat sub niciun motiv, inclusiv ca urmare a creșterii prețurilor materialelor, manoperei, combustibilului sau altor costuri. Orice lucrări suplimentare vor fi executate exclusiv în baza unui act adițional scris, semnat de ambele Părți, anterior executării acestora.
- 3.4. **Termenii de achitare:**
-restul 100% din sumă (plata finală) în termen de 15 zile lucrătoare din momentul semnării procesului-verbal de recepție finală.

4 Termenii de executie

- 4.1. Subantreprenor se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen de 3 zile din momentul primirii comenzii, documentelor necesare și achitării avansului.
- 4.2. Subantreprenor se obligă să execute lucrările în termenul specificat la pct. 2.3 a prezentului Contract, dar în orice caz nu mai târziu de data de 01.01.2026.
- 4.3. "Antreprenor" în termen de 2 zile lucrătoare de la data informării cu privire la finalizarea lucrărilor, efectuează inspecția lucrărilor îndeplinite de Subantreprenor.
- 4.4. Înainte de începere a lucrărilor se va aproba de părți graficul de execuție, hotarele de montare a materialelor și planul de amplasare a materialelor procurate.

5. Obligatiile Executorului

- 5.1. **Subantreprenor** se obligă să primească de la **Antreprenor** toată informația cu privire la cerințele tehnice ale **Lucrării** contractate.
- 5.2. **Subantreprenor** își asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea **Lucrărilor din Anexa 1** integral și conform standartelor tehnice prevăzute de legislația Republicii Moldova. Lucrările se consideră îndeplinite integral și în volum complet doar în cazul în care, în urma acestora, Antreprenorul poate purcede la planificarea și amenajarea obiectivului.
- 5.3. **Subantreprenor** transmite **Lucrarea** fără vicii (ascunse sau vizibile).
- 5.4. Subantreprenorul se obligă să remedieze, pe propria cheltuială, toate deficiențele constatate în termen de maximum 5 (cinci) zile de la notificare. Plata finală se efectuează exclusiv după semnarea procesului-verbal de recepție finală fără obiecții.
- 5.5. **Subantreprenorul** se obligă să informeze imediat "Antreprenorul" despre orice imposibilitate sau reținere a executării **Lucrării**.
- 5.6. Transportare tur - retur a utilajului și tehnicii, este asigurată de către **Subantreprenor**.
- 5.7. Subantreprenorul va transmite Antreprenorului, spre aprobare în formă scrisă, toate cererile, notificările și propunerile legate de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract, care nu au fost coordonate. În caz contrar, precum și în situația neaprobării acestora de către Antreprenor, Subantreprenorul va suporta integral toate costurile și/sau prejudiciile rezultate din neexecutarea prezentei obligații.

6 Obligatiile Beneficiarului

- 6.1. "Antreprenor" va pune la dispoziția **Subantreprenorului** toată informația necesară executării **Lucrării**.
- 6.2. "Antreprenor" se obligă să recepționeze **Lucrarea** executată în termen de 3 zile calendaristice, iar în caz de lipsă a pretențiilor privind calitatea (vicii vizibile), să achite costul în corespundere cu prevederile prezentului contract. Beneficiarul are dreptul de a refuza recepția în cazul constatării oricăror neconformități, inclusiv vicii vizibile sau vicii ascunse și de a achita plata finală până la înlăturarea tuturor deficiențelor constatate.
- 6.3. Antreprenorul va asigura conectare în pe șantier, în regim provizoriu și fără plată la energie electrică ($U=0,4$ kV, $P_{min}=25$ kW și apa rece ($P_{min}=2$ bari, și $Q=5$ m³/h).
- 6.4. "Antreprenor" de obligă să asigure îngrădirea șantierului și menținerea acestuia până la demontarea finală.
- 6.5. "Antreprenor" se obligă să pună la dispoziția Subantreprenorului (la solicitare acestuia în termen de 3 zile lucrătoare) toate actele necesare (actul privind locul de depozitare a materialelor recuperate, taloanele pentru primirea deșeurilor din construcție, etc.)
- 6.6. "Antreprenor" se obligă să deconecteze și să securizeze toate rețelele tehnico edilitare, comunicațiile și prestarea serviciilor (energie electrică, gaze naturale, apa rece și apa caldă, internet, paza, etc.)
- 6.7. "Antreprenor" are dreptul de a verifica, pe toată durata Contractului, stadiul și calitatea lucrărilor, fără ca această verificare să exonereze Subantreprenorul de răspundere.

7 Penalități și Răspunderea părților

7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către una din părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, aceasta plătește penalitatea în mărime 0.1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a acestuia.

7.2. Aplicarea penalităților nu scutește Părțile de la onorarea integrală a obligațiilor contractate.

7.3. Subantreprenorul poartă răspunderea exclusivă pentru orice prejudiciu cauzat Antreprenorului, terților, bunurilor sau mediului înconjurător pe durata executării lucrărilor.

7.4. Subantreprenorul răspunde integral pentru accidente de muncă, vătămările corporale, pagubele materiale și orice sancțiuni aplicate de autoritățile competente ca urmare a activității sale.

7.5. "Antreprenor" este exonerat de orice răspundere pentru faptele imputabile Subantreprenorului.

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a contracta terți pentru finalizarea acestora, costurile fiind recuperate de la Subantreprenor.

7.6. Subantreprenorul nu poartă răspundere pentru surparea construcției, dacă **Lucrările din Anexa 1** au fost efectuate conform standartelor tehnice prevăzute de legislația Republicii Moldova.

8 Valabilitatea contractului

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de reprezentanții autorizați ai Părților și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de acestea.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat conform acordului bilateral în scris al Părților.

8.3. Prezentul contract poate fi rezoluționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice.

9 Forța Majoră

9.1. Nici una din Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații ce îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat sau în cel mult 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă restituirea prejudiciului suportat.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. Toată corespondența între părți va avea loc inclusiv prin intermediul poștei electronice și fax-ului și va avea aceeași valoare juridică pe care o are o scrisoare cu aviz de recomandare.

10.3. Orice mesaj transmis prin e-mail, se consideră primit în cazul în care există dovada expedierii. În caz contrar, mesajul va fi considerat nerecepționat.

10.4. Oricare dintre părți își poate schimba informația personală, adresa poștală, e-mail-ul, telex-ul, fax-ul sau schimbul electronic de date pentru primirea corespondenței, fapt despre care

trebuie să informeze în scris cealaltă parte în cel mult 2 (două) zile calendaristice de la data efectuării unor astfel de modificări.

10.5. Notificările și reclamațiile vor fi examinate de părți în termen de 10 zile calendaristice.

11. Litigii

11.1. Litigiile și divergențele, care pot apărea referitor la contract, sau legate de el, sunt soluționate prin negocieri, iar în cazul în care părțile nu pot ajunge la o înțelegere, orice litigiu între părți în legătură cu contractul prezent va fi soluționat în instanța de judecată competentă a RM.

12. Clauze Finale

12.1. Prezentul contract constituie secret comercial și divulgarea conținutului său terților se permite doar cu acordul expres al părților.

12.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părți.

12.3. Prezentul contract, împreună cu anexele ce sunt parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii.

12.4. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile asumate, neexercitarea de partea care suferă vre-un prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.5. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

13. Adresele și rechizitele părților

"Antreprenor"

S.R.L. „Prodiamant Construct”

IDNO 1012600013080

cod. TVA 0307923

mun. Chișinău, Str. Nicolae Dimo, 17/3, ap. (of) 40;

B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala Alecu Russo"

Codul IBAN MD86ML000000022510662971

BIC MoldMD2X,

Administrator

Mihailovschi Veaceslav



"Subantreprenor"

S.R.L. "Resacons-STR"

IDNO 1003600159764

Cod TVA 0202731

mun. Chișinău, Codru, str. Sitarului, 15/2

BCA "Moldova-Agroindbank" S.A.

c/b: AGRNMD2X451

IBAN MD37AG000000002251951431

Administrator

Stratulat Viorel



Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportului International Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de montare sistem de alimentare cu combustibil pe baza de conducte de inox

Valoarea de deviz 498 504,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentarea cu combustibil 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
1	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg	0,6800	466,00 5,68	316,88 3,86
2	pret	Опора подвижная ОПБ - 1/57	buc	6,0000	150,00 0,00	900,00 0,00
3	pret	Опора подвижная ОПБ - 1/38	buc	32,0000	140,00 0,00	4 480,00 0,00
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	25,0000	69,82 18,92	1 745,51 473,00
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	112,0000	69,82 18,92	7 819,84 2 119,04

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)				
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая 10 mm)	kg	5,0000	44,82 18,92	224,11 94,60
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая 12 mm)	kg	24,0000	44,82 18,92	1 075,68 454,08
8	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) ,confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,8000	2 456,72 1 012,22	1 965,38 809,78
Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов						18 527,40
Incluziv salariu						3 954,36
		1.1.2. Трубопроводная арматура				
9	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (Кран шаровый муфтовый резьбовой из нержавеющей стали Траб -30..+230 Ду 50 мм Ру=6,3 МПа CF8	buc	2,0000	4 144,93 107,84	8 289,86 215,69
10	TfB01B1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn	buc	3,0000	2 307,69 94,60	6 923,06 283,80

1	2	3	4	5	6	7
		25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (Кран шаровый муфтовый резьбовой из нержавеющей стали Траб -30..+230 Ду 32 мм Ру=6,3 МПа CF8				
11	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (Кран шаровый муфтовый резьбовой из нержавеющей стали Траб -30..+230 Ду 25 мм Ру=6,3 МПа CF8	buc	2,0000	2 240,22 70,95	4 480,44 141,90
12	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25(Клапан обратный муфтовый резьбовой нержавеющей стали Траб -30..+230 Ду 25 мм Ру=4,0МПа CF8)	buc	2,0000	4 210,22 70,95	8 420,44 141,90
13	M1A12A	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm Огаепреградитель фланцевый ОПФ-50, Ду 50 Pn 16	buc	2,0000	351,81 169,34	703,62 338,67
14	pret	Огнепреградитель фланцевый ОПФ-50, Ду 50, Ру 1,6 МПа	buc	2,0000	1 600,00 0,00	3 200,00 0,00
15	M1A12A	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de	buc	2,0000	351,81 169,34	703,62 338,67

1	2	3	4	5	6	7
		sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm Огнепреградитель фланцевый ОПФ-32, Ду 32, Ру1,6 МПа				
16	pret	Огнепреградитель фланцевый ОПФ-32, Ду 32, Ру1,6 МПа	buc	2,0000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
17	M1A12A	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 СМДК-50 АА	buc	1,0000	351,80 169,33	351,80 169,33
18	pret	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 СМДК-50 АА	buc	1,0000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
19	M1A12A	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm Клапан приемный Ду50, КП-50	buc	2,0000	351,81 169,34	703,62 338,67
20	pret	Клапан приемный Ду50, КП-50	buc	2,0000	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
21	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм ИФС 50	2 buc	0,5000	2 727,46 34,06	1 363,73 17,03
22	M1A12A	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape	buc	1,0000	351,80	351,80 169,33

1	2	3	4	5	6	7
		de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm Клапан электромагнитный фланцевый Ду32, Ру 1,0 МПа (220В/50 Гц)			169,33	
23	pret	Клапан электромагнитный фланцевый Ду32, Ру 1,0 МПа (220В/50 Гц)	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Футляр ф 100 для трубы ф60, через стену	buc	1,0000	183,34 47,30	183,34 47,30
25	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga Протаскивание труб через футляр)	buc	4,0000	27,43 27,43	109,74 109,74
Total Трубопроводная арматура						42 385,07
Incluziv salariu						2 312,03
		1.1.3. Трубопроводы и фасонные части				
26	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3"	buc	2,0000	850,08 655,58	1 700,16 1 311,16
27	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,0000	1 404,81 1 404,81	2 809,62 2 809,62
28	M1J01B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare autogena in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporturi gata confectionati, conducta avind diametrul de 40-80 mm Монтаж (Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф60,3x1,5	t	0,0150	35 178,00 24 294,00	527,67 364,41

1	2	3	4	5	6	7
		(ду 50) ГОСТ 9941-81) (2.135x7=14.945кг)				
29	pret	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф60,3x1,5 (ду 50) ГОСТ 9941-81)	m	27,0000	350,00 0,00	9 450,00 0,00
30	M1J01B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare autogena in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 40-80 mm	t	0,2180	35 178,30 24 294,27	7 668,87 5 296,15
31	pret	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф40x1,5 (ду 32) ГОСТ 9941-81)	m	141,0000	180,00 0,00	25 380,00 0,00
32	M1J01B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare autogena in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 40-80 mm mm (Монтаж (Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф34x1,5 (ду 25) ГОСТ 9941-81)	t	0,3100	35 178,16 24 294,23	10 905,23 7 531,21
33	pret	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф34x1,5 (ду 25) ГОСТ 9941-81)	m	28,0000	150,00 0,00	4 200,00 0,00
34	M1J01B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare autogena in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 40-80 mm (Монтаж (Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф12x1,0 (ду 10) ГОСТ 9941-81) (0,2661x2=0,5322кг)	t	0,1010	35 178,32 24 294,26	3 553,01 2 453,72

1	2	3	4	5	6	7
35	pret	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф12x1,0 (ду 10) ГОСТ 9941-81) (0,2661x2=0,5322кг)	m	2,0000	150,00 0,00	300,00 0,00
36	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	311,0000	15,35 15,14	4 774,17 4 707,30
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отаод из нержавеющей стали ф60,3x1,5 ГОСТ 17375-01 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	21,0000	300,93 99,33	6 319,53 2 085,93
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отаод из нержавеющей стали ф40x1,5 ГОСТ 17375-01 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	35,0000	239,73 99,33	8 390,55 3 476,55
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отаод из нержавеющей стали ф34x1,5 ГОСТ 17375-01 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	18,0000	249,93 99,33	4 498,74 1 787,94
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник переходной из нержавеющей стали ф 40x1,5/ 34x1,5 ГОСТ 17375-01) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	12,0000	321,33 99,33	3 855,96 1 191,96
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник	buc	22,0000	270,33 99,33	5 947,26 2 185,26

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						42 697,03
Total Lucrari de constructie						178 070,38
Incluziv salariu						48 963,42
		1.2. Lucrari de montare				
47	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona Расходный бак жидкого топлива топлива, V=1,0M3 v ИЗОЛЯЦИИ	t	0,0900	2 715,22 2 312,00	244,37 208,08
48	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona Поддон защитный от пролива расходного бака из нержавеющей стали 6=1,5 мм , 1,5x1,7 S=2,55 м2)	t	0,0300	2 715,33 2 312,00	81,46 69,36
49	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр грубой очистки Жидкого топлива Ду50 с фитингами)	buc	1,0000	841,16 293,26	841,16 293,26
50	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр тонкой очистки очистки Жидкого топлива Ду25 с фитингами)	buc	2,0000	741,16 293,26	1 482,32 586,52
51	M1B07B	Помпа cu clapeta manuala (Allweiller), avind diametrul nominal de 1 "-2" (Насос ручной дренажный Q= 39# 58,5 л/мин(2,34 3,51 м3/час) БКФ-4)	buc	1,0000	763,19 245,01	763,19 245,01
Total Lucrari de montare						3 412,50
Incluziv salariu						1 402,23
		1.3. Valoarea utilajului				
		1.3.1. Оборудование и				


1	2	3	4	5	6	7
		материалы				
52	pret	Расходный бак жидкого топлива топлива, V=1,0М3 ИЗ нержавеющей стали б=1,5 мм в тепловой изоляции	buc	1,0000	125 000,00 0,00	125 000,00 0,00
53	pret	Поддон защитный от пролива расходного бака из нержавеющей стали б=1,5 мм , 1,5x1,7 S=2,55 м2	buc	1,0000	24 000,00 0,00	24 000,00 0,00
54	pret	Фильтр грубой очистки Жидкого топлива Ду50 с фитингами	buc	1,0000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
55	pret	Фильтр грубой очистки Жидкого топлива Ду20 с фитингами	buc	2,0000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
56	pret	Дренажная бадья V=0,1 м3	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
57	pret	Насос ручной дренажный Q=3 м3/h	buc	1,0000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
58	pret	Уравнеметр	buc	2,0000	21 500,00 0,00	43 000,00 0,00
Total Оборудование и материалы						212 700,00
Incluziv salariu						0,00
Total Valoarea utilajului						212 700,00
Incluziv salariu						0,00
Total Alimentarea cu combustibil						394 182,88
Incluziv salariu						50 365,65
Cheltuieli directe			lei		394 182,88	
Asigurarea sociala			24,00 %		12 087,76	
Cheltuieli de regiє			10,00 %		5 036,57	
Profit			1,00 %		4 113,08	

Total fara TVA	100,00 +	415 420,29
TVA	20,00 %	83 084,06

Total deviz:
Incluziv salariu


498 504,35
50 365,65

Intocmit




(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de montare

Valoarea de deviz 498 504,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,9950	94,60	850,93
2.	7134050013250	Izolator	h-om	29,6856	94,60	2 808,26
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	40,8000	94,60	3 859,68
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,8000	94,60	927,08
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	146,0600	94,60	13 817,28
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5600	94,60	809,78
7.	7212030022700	Sudor	h-om	53,4508	94,60	5 056,44
8.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	11,7337	94,60	1 110,00
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	128,5449	94,60	12 160,35
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,5400	94,60	2 983,69
11.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	49,7600	94,60	4 707,30
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8164	94,60	1 117,83
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	94,60	157,03
		Total manopera				50 365,65

Materiale:

1.	+5644464644688	Поддон защитный от пролива расходного бака из нержавеющей стали 6=1,5 мм , 1,5x1,7 S=2,55 м2	buc	1,0000	24 000,00	24 000,00
2.	-9864354454	Фильтр грубой очистки Жидкого топлива Ду50 с фитингами	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
3.	-98643544541	Фильтр грубой очистки Жидкого топлива Ду20 с фитингами	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
4.	0000045646544	Дренажная бадья V=0,1 м3	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4900	5,00	12,46
6.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	3,3397	85,00	283,87
7.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	100,00	100,00
8.	123878921105450	Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм ИФС 50)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	450,00	1,08
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8344	50,00	141,72
11.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0400	520,00	20,80
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1331	250,00	33,27
13.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	55,00	8,25
14.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0850	150,00	12,75
15.	2320116200573	Benzina auto	l	0,0480	25,00	1,20
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0868	50,00	4,34

17.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,8000	20,00	96,00
18.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,2061	100,00	20,61
19.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,1800	120,00	21,60
20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,0000	10,00	110,00
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,6584	35,00	198,05
22.	2413547308164	GaZ LPG	kg	18,9460	25,00	473,65
23.	2416546+565434	Клапан приемный Ду50, КП-50	buc	2,0000	1 300,00	2 600,00
24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	110,00	2,20
25.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	3,6800	110,00	404,80
26.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1400	65,00	9,10
27.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	4,2400	65,00	275,60
28.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,3000	120,00	36,00
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,2800	65,00	343,20
30.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,1000	150,00	15,00
31.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	5,4768	35,00	191,68
32.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3200	35,00	11,20
33.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3000	25,00	7,50
34.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,4830	35,00	16,91
35.	2536746587635241	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф60,3x1,5 (ду 50) ГОСТ 9941-81) (2.135x7=14.945kg)	m	27,0000	350,00	9 450,00
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,00	1,28
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 500,00	1,30
38.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0014	250,00	0,35
39.	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	2,0000	25,00	50,00
40.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,2000	24,00	4,80
41.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,1440	24,00	3,45
42.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,7728	24,00	18,55
43.	2710603435256	Otel lat lam. cald lt=30 x 10	kg	0,9000	24,00	21,60
44.	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,1600	45,00	7,20
45.	27221033100003242	Teava instalatie (Футляр ф 100 для трубы ф60, через стену	m	0,4000	320,00	128,00
46.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1320	250,00	33,00
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6600	45,00	74,70
48.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	8,4763	60,00	508,58
49.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4500	75,00	33,75
50.	2734125903130	Sirma plina pt. sudura si inc.sub. flux s10 2,5	kg	0,0150	250,00	3,75
51.	2734125903855	Sirma pt. sudare otel cu 0,5% mo-s12mn2mo 2,5	kg	1,5456	230,00	355,49
52.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,0400	150,00	156,00
53.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0789	75,00	5,92
54.	277527630988632x32	Confecții metalice inglobate in beton Сталь угловая 32x32x4	kg	25,0000	50,00	1 250,00
55.	277527630988645x45	Confecții metalice inglobate in beton Сталь угловая 45x45x4	kg	112,0000	50,00	5 600,00
56.	2775276309886d10!	Confecții metalice d10	kg	5,0000	25,00	125,00
57.	2775276309886d12!	Confecții metalice d12	kg	24,0000	25,00	600,00
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8300	75,00	62,26
59.	2874115800900	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60	buc	2,0000	8,00	16,00
60.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000	18,00	432,00
61.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	10,4000	10,00	104,00
62.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,0000	42,00	84,00

63.	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	32,0000	24,00	768,0
64.	2874115821667	Suruburi cap hexagonal 16 x 50 mm, gr 4.8	buc	122,3600	35,00	4 282,6
65.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,5000	43,00	21,5
66.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	24,0000	45,00	1 080,0
67.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	37,2000	48,00	1 785,6
68.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	0,4800	75,00	36,0
69.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	32,0000	3,00	96,0
70.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	183,5600	6,00	1 101,3
71.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	0,4800	10,00	4,8
72.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	2,0000	1,00	2,0
73.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	34,4000	2,00	68,8
74.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,0000	12,00	24,0
75.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,5000	15,00	7,5
76.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,0000	4,00	8,0
77.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,5000	2,00	1,0
78.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	2,00	48,0
79.	2875274110134i nox	Отаод из нержавеющей стали ф34x1,5 ГОСТ 17375-01	buc	18,3600	130,00	2 386,8
80.	2875274110140- 3itnox	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали ф 40x1,5/ 34x1,5 ГОСТ 17375-01)	buc	22,4400	150,00	3 366,0
81.	2875274110140i nox	Отаод из нержавеющей стали ф40x1,5 ГОСТ 17375-01	buc	35,7000	120,00	4 284,0
82.	2875274110140it nox	Тройник переходной из нержавеющей стали ф 40x1,5/ 34x1,5 ГОСТ 17375-01)	buc	12,2400	200,00	2 448,0
83.	28752741101428 -12nox	(Переход из нержавеющей стали Ф28xФ12x1,5 ГОСТ 17375-01)	buc	2,0400	160,00	326,4
84.	28752741101434 -2tnox	(Переход из нержавеющей стали Ф34xФ28x1,5 ГОСТ 17375-01)	buc	22,4400	220,00	4 936,8
85.	28752741101440 ziox	Заглушка из нержавеющей стали Ф40x1,5	buc	6,1200	100,00	612,0
86.	2875274110150i nox	Отаод из нержавеющей стали ф60,3x1,5 ГОСТ 17375-01	buc	21,4200	180,00	3 855,6
87.	2875274120705	Mufa red fonta mal M2 15x10 1/2 x 3/8	buc	1,0000	220,00	220,0
88.	28752744002582 5	Flansa plata Dn=25	buc	4,0000	120,00	480,0
89.	28752744002588 0	Flansa plata Dn=50	buc	2,0000	170,00	340,0
90.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	0,6800	450,00	306,0
91.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,2880	30,00	38,6
92.	2881116002713	Discuri abrazive nylon 300 x 22 x 8	buc	1,7388	150,00	260,8
93.	2913124500694	Armat. pt. gaze fon. mal. rob. cu cep cu mufa d= 1/2 toli	buc	1,0000	100,00	100,0
94.	29131346000000 25	Robinet sertar ventil clapeta (Кран шаровый муфтовый резьбовой из нержавеющей стали Траб -30..+230 Ду 25 мм Ру=6,3 МПа CF8	buc	2,0000	1 950,00	3 900,0
95.	29131346000000 25o	Клапан обратный муфтовый резьбовой нержавеющей стали Траб -30..+230 Ду 25 мм Ру=4,0МПа CF8)	buc	2,0000	3 920,00	7 840,0
96.	29131346000001 32	Robinet (Кран шаровый муфтовый резьбовой из нержавеющей стали Траб - 30..+230 Ду 32 мм Ру=6,3 МПа CF8	buc	3,0000	1 800,00	5 400,0
97.	29131346000001 50	Robinet (Кран шаровый муфтовый резьбовой из нержавеющей стали Траб - 30..+230 Ду 50 мм Ру=6,3 МПа CF8	buc	2,0000	3 600,00	7 200,0
98.	30211	Ruberoid Покровной слой из фольгорубероида	m2	48,3037	45,00	2 173,67
99.	3233338888	Насос ручной дренажный Q= 3 м3/час	buc	1,0000	5 200,00	5 200,0

100.	343131131	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф12х1,0 (ду 10) ГОСТ 9941-81) (0,2661х2=0,5322кг)	m	2,0000	150,00	300,0
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,4088	0,00	0,0
102.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,5945	0,00	0,0
103.	4100116202820	Ара potabila	m3	1,5556	25,00	38,8
104.	54122567435	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 СМДК-50 АА	buc	1,0000	1 600,00	1 600,0
105.	58698754345678 95	Расходный бак жидкого топлива топлива, V=1,0МЗ ИЗ нержавеющей стали б=1,5 мм в тепловой изоляции	buc	1,0000	125 000,00	125 000,0
106.	587452158954	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф34х1,5 (ду 25) ГОСТ 9941-81) (1,1860х8=9,488кг)	m	28,0000	150,00	4 200,0
107.	65453124567867	Огнепреградитель фланцевый ОПФ-50, Ду 50, Ру1,6 МПа	buc	2,0000	1 600,00	3 200,0
108.	65453124567867 1	Огнепреградитель фланцевый ОПФ-32, Ду 32, Ру1,6 МПа	buc	2,0000	1 200,00	2 400,0
109.	6666677789999	Уравнеметр	buc	2,0000	21 500,00	43 000,0
110.	67643437	Опора подвижная ОПБ - 1/57	buc	6,0000	150,00	900,0
111.	67644371	Опора подвижная ОПБ - 1/38	buc	32,0000	140,00	4 480,0
112.	857635241567	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали ф40х1,5 (ду 32) ГОСТ 9941-81) (1,3071х14=18,299кг)	m	141,0000	180,00	25 380,0
Total materiale de construcții						340 792,61

Utilaje de construcții:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	1,9707	10,00	19,71
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0061	10,00	0,06
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,9707	250,00	492,68
4.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	2,7990	10,00	27,99
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0184	10,00	0,18
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	33,1200	75,00	2 484,00
Total utilaje de construcții						3 024,62

Total:

Cheltuieli directe	lei	394 182,88
Asigurarea sociala	24,00 %	12 087,76
Cheltuieli de regie	10,00 %	5 036,57
Profit	1,00 %	4 113,08
Total fara TVA	100,00 +	415 420,29
TVA	20,00 %	83 084,06

Total deviz:

498 504,35

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 03 localitatea mun. Chisinau

Cu privire la lucrările de construcții Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau

executate la obiectivul Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau

având categoria de importanță _____,

(se indică categoria de importanță a construcției)

fiind finanțate din contul mijloacelor
privati _____

(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului nr. 10/25 din 10.11.2025, încheiat între
„Prodiamant Construct” SRL _____

și compania „Resacons-STR” SRL _____.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. _____
din _____ - _____, emisă de _____ - _____, cu
valabilitatea până la _____ 20 _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în
perioada 25.12.2025
_____, fiind formată din: _____

Presedinte:

Mihailovschi Veaceslav – Administrator „Prodiamant Construct” SRL

Membri:

Mihailovschi Veaceslav – Administrator „Prodiamant Construct” SRL

Viorel STRATULAT – responsabil tehnic 2025-RT nr 0141.

Fulga Victor – responsabil in lucrari de sudura PV24-31; 30.03.24

Invitat:

Viorel STRATULAT – Administrator „Resacons-STR” SRL.

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

_____ Compania „Resacons-STR” SRL _____ administrator STRATULAT Viorel
Viorel _____.

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

_____ Caiet de Sarcini _____

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral ____ - ____, cu adresa ____ mun. ____, cu destinația ____ Centrul comercial ____, format din următoarele construcții ____

având suprafața la sol ____, suprafața totală ____ și numărul de nivele ____, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. ____ din ____, eliberat de ____

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de ____;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de ____ lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

 Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau
 -spre receptie

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

 Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau
 -studierea documentatiei

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

 Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau
 de receptionat

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

--
⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un număr total de 3 file, a fost încheiat la data de în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Administrator Mihailovschi Veaceslav
(nume, prenume)



(semnătură)

Specialiști atestați:

Mihailovschi Veaceslav – Administrator „Prodiamant Construct” SRL

Viorel STRATULAT-responsabil tehnic 2025-RT nr 0141.

Fulga Victor-responsabil in lucrari de sudura PV24-31;30.03.24

Viorel STRATULAT – Administrator „Resacons-STR” SRL



(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.


12. Construcția este: Demontarea terminata si receptionata

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:


(semnătură)



(semnătură)


Scrisoare de recomandare

Data:05.01.2026

mun.Chisinau

Compania "Resacons-STR" SRL sa implicat activ privind Sistemul de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International Chisinau ,s-a implicat activ în realizarea sarcinilor și respectarea termenilor . A finisat proiectul fără încălcări și calitativ.

Pe baza celor menționate,recomand cu încredere compania "Resacons-STR" SRL ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa."

Cu respect:

_SRL "Prodiamant-Construct"_____





REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2025-RTLS Nr. 0116

Numele **PASECINIC**

Prenumele **MIHAIL**



Atestat în calitate de **Responsabil tehnic pentru
executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente
construcțiilor**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.07.25 14:53:43 EEST

Eliberată la **25.07.2025** Person: MoldSign Signature

Valabilă până la **23.07.2030** Location: Moldova

Ministru/Secretar de stat: MOLDOVA EUROPEANĂ

Veaceslav Sipitca

Domeniile:

42.4. instalații și rețele termice 42.4.1., 42.4.2.,

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.12. instalații tehnologice

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Domeniile:

42.4. instalații și rețele termice 42.4.1. ,42.4.2. ,

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.12. instalații tehnologice

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria **2025-RTLS** de atestare Nr. **0116**

P-1268/2025

Eliberat domnului (doamnei): **PASECINIC MIHAIL**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **25.07.2025**

Valabil pînă la **23.07.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.07.25 14:53:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

