

**Lucrari de constructii „Teren
sportiv la IET „Ghiocel” din
s.Șuri, r-ul Drochia.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 280 346,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	58,5200	94,32 94,32	5 519,41 5 519,41
2	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	58,5200	18,20 0,00	1 065,06 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	75,60 0,00	151,20 0,00
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	11,0000	123,21 123,21	1 355,27 1 355,27
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	122,3000	266,97 56,93	32 651,02 6 962,52
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	71,0800	265,77 50,64	18 890,92 3 599,64

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,5600	388,42 84,12	7 597,50 1 645,39
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 5/20-5 cm	m3	9,7800	517,65 152,95	5 062,59 1 495,81
9	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Granit fractia 0-5-5 cm	m3	6,2200	1 071,66 103,66	6 665,74 644,78
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	128,0000	407,11 10,49	52 109,75 1 343,21
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	96,0000	94,58 4,59	9 079,33 440,48
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				140 147,79 23 006,51
		2. Elemente				
12	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,0000	2 990,36 1 341,68	5 980,71 2 683,36
13	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	2,0000	4 317,52 1 396,06	8 635,04 2 792,12
14	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,0000	9 153,55 4 175,43	18 307,10 8 350,85
		Total Elemente Inclusiv salariu				32 922,85 13 826,33

		Прямые затраты	Lei	173 070,64
		Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24	24,00 %	8 839,88

1	2	3	4	5	6	7
		%				
		Total II3+Asigur	100,00 +			181 910,52
		Cheltueli transportare (II3) * 8 %	8,00 %			10 576,91
		Total Total+Cheltu	100,00 +			192 487,43
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			27 910,68
		Total Total+Cheltu	100,00 +			220 398,11
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %			13 223,89
		Total Total+Benefi	100,00 +			233 622,00
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			46 724,40
		Total deviz:				280 346,40
		Inclusiv salariu				36 832,84

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructii „Teren sportiv la IET „Ghiocel” din s.Şuri, r-ul Drochia.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 280 346,40 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,0800	84,97	1 451,29
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,7400	84,97	912,58
3.	7129020012800	Pavator	h-om	128,9094	84,97	10 953,42
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,8000	84,97	832,71
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	116,0600	84,97	9 861,62
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128,7762	84,97	10 942,10
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1231	84,97	95,43
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,9920	84,97	1 783,69
Total manopera						36 832,84

Materiale:

1.	1411122201673	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5/20	m3	12,4206	230,00	2 856,74
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,4940	230,00	5 173,62
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,9020	230,00	667,46
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,2860	260,00	594,36
5.	1421102200530	Nisip de granit fractia 0-5 mm	m3	7,4640	800,00	5 971,20
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3554	260,00	92,40
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,0422	260,00	790,97
8.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 178,1760	1,00	2 178,18
9.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,1700	4 800,00	816,00
10.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	9,2860	60,00	557,16
11.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	896,8960	10,00	8 968,96
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	113,7280	2,50	284,32
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 245,4200	2,50	3 113,55
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	559,3996	2,50	1 398,50
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea de 5 cm	m2	72,1462	175,00	12 625,58
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,5035	1 650,00	9 080,77
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	122,9115	135,00	16 593,05
18.	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,0600	252,70	1 025,96
19.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	450,00	2 094,30
20.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,4840	28,96	564,26
21.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S	m	81,1800	74,00	6 007,32

		7657				
22.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	14,8900	201,45	2 999,59
23.	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	2,7720	233,00	645,88
24.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	145,7958	275,00	40 093,85
25.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	138,9802	20,00	2 779,60
26.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	44,5834	90,00	4 012,51
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,4216	70,00	99,51
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6010	20,00	72,02
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7338	20,00	14,68
30.	4100126202818	Apa	m3	1,9560	20,00	39,12
Total materiale de construcții						132 211,42

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,1076	180,00	739,37
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3780	400,00	151,20
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,0245	300,00	607,35
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,9472	250,00	236,80
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,3110	120,00	37,32
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6144	20,00	12,29
7.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	4,4928	250,00	1 123,20
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,3253	200,00	1 065,06
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2445	220,00	53,79
Total utilaje de construcții						4 026,38

Прямые затраты	Lei	173 070,64
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	8 839,88
Total PI3+Asigur	100,00 +	181 910,52
Cheltueli transportare (PI3) * 8 %	8,00 %	10 576,91
Total Total+Cheltu	100,00 +	192 487,43
Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	27 910,68
Total Total+Cheltu	100,00 +	220 398,11
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	13 223,89
Total Total+Benefi	100,00 +	233 622,00
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	46 724,40

Total deviz:

280 346,40

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructii „Teren sportiv la Investitor
IET,,Ghiocel” din s.Șuri, r-ul Drochia.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
2	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			18,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	200,00	18,20
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			266,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	135,00	135,67
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			265,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea de 5 cm	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			388,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 5/20-5 cm	m3			517,65
						152,95

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	152,95
	1411122201673	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5/20	m3	1,2700	230,00	292,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	300,00	62,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
9	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Granit fractia 0-5-5 cm	m3			1 071,66 ----- 103,66
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	84,97	88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	1421102200530	Nisip de granit fractia 0-5 mm	m3	1,2000	800,00	960,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	120,00	6,00
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			407,11 ----- 10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	84,97	10,49
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	275,00	283,53
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,00	5,67
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	90,00	9,75
	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,00	17,02
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	10,00	70,07
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	250,00	8,78
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			94,58 ----- 4,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	84,97	4,59
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	275,00	39,60
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	20,00	21,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	90,00	28,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	20,00	0,09
		2. Elemente				
12	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			2 990,36 ----- 1 341,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	84,97	232,82
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	84,97	213,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	84,97	781,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	84,97	113,86
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	450,00	1 047,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	230,00	83,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	260,00	74,62
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	60,00	53,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
13	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc			4 317,52 ----- 1 396,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	84,97	166,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	84,97	1 109,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	84,97	90,07
	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,0300	252,70	512,98
	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	1,3860	233,00	322,94
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	7,4450	201,45	1 499,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	230,00	83,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	260,00	74,62
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,6280	60,00	37,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
14	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			9 153,55
						4 175,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	84,97	153,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	84,97	345,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	84,97	3 039,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	84,97	180,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	84,97	456,29
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	74,00	3 003,66
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	28,96	282,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,50	779,63
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	166,75
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	4 800,00	408,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	260,00	147,94
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	60,00	187,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	20,00	2,58

APROBAT:

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.