

Obiectivul: Lucrări de construcție a Fonoizolantei, Stația de Oxigen

Obiectul: Lucrări de construcție a Fonoizolantei, Stația de Oxigen

Devizul: Lucrări de construcție a Fonoizolantei, Stația de Oxigen

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-25

Valoarea de deviz 338 485,04 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,200	118,80	617,76
					118,80	617,76
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,580	99,90	857,14
					99,90	857,14
3	Tsl50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t	8,580	113,80	976,40
					0,00	0,00
4	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ,L=300 mm (K=2,7) Coeficient la manopera =2.7000 Coeficient la pentru materiale =2.7000 Coeficient la utilajului =2.7000	buc	20,000	251,88	5 037,66
					119,07	2 381,40
5	CF17D aplicativ	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate.	kg	0,680	124,62	84,74
					6,30	4,28
6	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,600	27,12	694,27
					2,52	64,51
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietelena gr.100mk,simplu ,asezat cu suprapuneri nelipite	m2	22,440	23,40	525,15
					1,80	40,39
8	CC01F1	Armaturi din otel beton B500c fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	76,700	30,01	2 301,77
					5,13	393,47
9	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,300	30,91	1 152,94
					6,03	224,92
10	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit :Bloc ancoraj Ba1(5buc): Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)=1.0100	kg	53,000	50,27	2 664,12
					9,45	500,85
11	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,570	136,86	78,01
					85,50	48,74
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20 /25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) = 1.0150	m3	5,510	3 012,89	16 601,01
					396,00	2 181,96
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	74,000	98,54	7 291,89
					67,50	4 995,00
14	CL10A	Stilpi metalici S1 S2 S3 livrati in subansambluri gata confectionati la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi .	t	0,821	100 463,55	82 480,57
					6 750,00	5 541,75
15	CK35B	Ancora M16 x 200 mm cu piulita cu fixare dubla ,fixate in ziduri din beton armat (S3)	buc	4,000	22,00	88,00
					18,00	72,00
16	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm L=250 mm (K=2.25) Coeficient la manopera =2.2500 Coeficient la pentru materiale =2.2500 Coeficient la utilajului =2.5250	buc	6,000	221,01	1 326,06
					98,42	590,49
17	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	kg	0,600	124,62	74,77

					6,30	3,78
18	CK35B	Tija de ancore M20x300 cu saiba M20 si 2 piulite M20 ,fixate in ziduri din beton armat (S3)	buc	6,000	22,00	132,00
					18,00	108,00
19	CL10A	bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,171	100 463,55	17 179,27
					6 750,00	1 154,25
20	CA07B	Preparare si punere in opera beton armat clasa C20/25 in subturnari de 50 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici Material marunt (chereastea de rasinoase, cuie, benzina) =1.0300	m2	0,960	400,74	384,71
					205,20	196,99
21	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,460	136,86	62,96
					85,50	39,33
22	CK35B	Ancora M16 x200 mm cu piulita cu fixare dubla ,fixate in ziduri din beton armat	buc	4,000	22,00	88,00
					18,00	72,00
23	CL26A	Rame metalice gata confectionate -carcasa poarta acces cu balamali L200 mm	kg	128,800	108,74	14 005,97
					10,80	1 391,04
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (t	1,121	2 274,12	2 549,29
					655,20	734,48
25	CD73B	Panouri fonoizolante si fonoabsorbante pentru exterior realizate prin doua straturi de otel, unul din tabla perforata (interior) si celalalt din tabla plina ,cu strat intermediar din vata bazaltica de inalta densitate :dispuse intre riglelor ,Nota: grosimea 100mm	m2	51,730	929,90	48 103,55
					86,40	4 469,47
26	CD73B	Panouri fonoizolante si fonoabsorbante pentru exterior realizate prin doua straturi de otel, unul din tabla perforata (interior) si celalalt din tabla plina ,cu strat intermediar din vata bazaltica de inalta densitate :dispuse intre riglelor ,Nota: grosimea 100mm	m2	8,960	929,90	8 331,87
					86,40	774,14

Total manopera (ore)	305,091
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		213 689,90
Asigurari sociale si medicale	24,000%	6 589,96
Total		220 279,85
Cheltuieli de transport	7,000%	12 125,90
Total		232 405,75
Cheltuieli de regie	14,500%	33 698,83
Total		266 104,59
Beneficiu de deviz	6,000%	15 966,28

Total General fara TVA	282 070,86
TVA (20%)	56 414,17
TOTAL GENERAL	338 485,04
Inclusiv salariul	27 458,15

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)