

**Реконструкция трибун
городского стадиона в
г.Вулканешты**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari generale de constructie.(монтаж трибун)

Valoarea de deviz 1 492 953 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,16	512,50 0,00	1 107,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,70	86,52 86,52	579,68 579,68
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,06	250,61 0,00	265,65 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,06	889,92 370,43	943,31 392,66
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	26,60	7,56 7,56	201,10 201,10

1	2	3	4	5	6	7
		teren usor				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,60	31,50 31,50	837,90 837,90
		<i>Total</i>	lei			3 934,64
		Total Lucrari de pamint Inclusiv salariu				3 934,64 2 011,34
		2. Fundatie				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,70	407,68 41,58	6 808,26 694,39
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 12,5	m3	26,00	1 316,92 161,70	34 240,00 4 204,20
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 15	m3	35,30	1 420,94 161,70	50 159,25 5 708,01
10		Фундаменты ФМ1, ФМ2	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B 15	m3	19,72	1 444,04 184,80	28 476,44 3 644,26
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	33,60	13,78 3,32	462,93 111,47
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	663,60	12,94 2,48	8 585,65 1 644,39

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	360,10	74,54 50,40	26 842,55 18 149,04
15	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	84,20	49,41 15,96	4 160,13 1 343,83
16		Деформационный шов	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	0,72	283,53 151,21	204,14 108,87
18	CO20A к=2	Strat vertical cu carton bitumat de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betoanelor in ziduri si pereti si strat orizontal de protectie, la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (2 слоя)	m2	1,45	26,61 8,40	38,59 12,18
		<i>Total</i>	lei			159 977,94
		Total Fundatie Inclusiv salariu				159 977,94 35 620,64
		3. Perete				
19		Стойка См1 (24 шт)	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 15	m3	9,36	1 500,32 222,60	14 043,02 2 083,53
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,68	14,67 4,16	2 753,30 780,40
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37	kg	607,68	13,45	8 174,50

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,94	1 786,56
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	109,82	77,93 54,60	8 558,65 5 996,17
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	25,00	1 828,26 226,80	45 706,60 5 670,00
25		Деформационный шов	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	1,70	282,63 151,20	480,47 257,04
27	CO20A к=2	Strat vertical cu carton bitumat de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betoanelor in ziduri si pereti si strat orizontal de protectie, la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (2 слоя)	m2	3,40	26,62 8,40	90,51 28,56
		Total	lei			79 807,05
		Total Perete Inclusiv salariu				79 807,05 16 602,26
		4. Suprapunerea				
28		Балка БМ1, БМШ	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 15	m3	17,64	1 500,27 222,60	26 464,78 3 926,67
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	236,80	14,67 4,16	3 473,84 984,60

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
31	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	894,00	13,45 2,94	12 026,09 2 628,36
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	123,60	69,74 50,40	8 620,02 6 229,44
33		Плита Пм1, ПмШ	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B 15	m3	124,00	1 500,30 222,60	186 037,20 27 602,40
35	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 470,00	13,41 2,90	33 122,70 7 158,06
36	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 221,20	12,91 2,39	41 572,83 7 711,58
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	556,90	69,72 50,40	38 827,97 28 067,76
38	CB09A	Susțineri din elemente de șelă metalică tubulară pentru cofrajele planșelor cu sarcină totală asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) în clădiri cu înălțimea pînă la 20 m	m2	556,90	58,30 35,70	32 467,68 19 881,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv				
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д1, 3Д2)	kg	592,64	24,88 8,82	14 743,80 5 227,07
40		Деформационный шов	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	4,25	282,64 151,20	1 201,22 642,60
42	CO20A к=2	Strat vertical cu carton bitumat de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betoanelor in ziduri si pereti si strat orizontal de protectie, la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (2 слоя)	m2	8,50	26,62 8,40	226,27 71,40
		<i>Total</i>	lei			398 784,40
		Total Suprapunerea Inclusiv salariu				398 784,40 110 131,27
		5. Perete despartitor				
43	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,56	27 895,05 7 147,12	15 621,23 4 002,39
44	RCsB21A k=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,6 cm)	шт.	54,00	6,23 1,61	336,59 87,11
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,54	19,87 8,82	1 242,66 551,59
46	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe	m2	4,55	49,40 15,96	224,77 72,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale				
47	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc пакля	m2	5,20	22,78 7,14	118,44 37,13
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка	m2	34,60	17,65 8,40	610,69 290,64
		<i>Total</i>	lei			18 154,38
		Total Perete despartitor Inclusiv salariu				18 154,38 5 041,48
		6. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC)	m2	8,50	1 317,08 34,02	11 195,18 289,17
		<i>Total</i>	lei			11 195,18
		Total Usi Inclusiv salariu				11 195,18 289,17
		7. Pardoseli				
50	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	4,25	1 821,01 286,01	7 739,31 1 215,56
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10	m3	33,00	1 127,92 189,00	37 221,30 6 237,00
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4BpI pas 150x150)	kg	595,00	12,69 1,26	7 550,55 749,70
		<i>Total</i>	lei			52 511,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				52 511,16 8 202,26
		8. Finisaj exterior				
53		Боковые поверхности ж-б конструкций (в т.ч. подступенки)	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	412,00	5,11 1,26	2 105,32 519,12
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3 mm)	m2	412,00	66,95 51,24	27 582,16 21 110,88
56	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-412,00	26,16 20,16	-10 779,16 -8 305,92
57		Кирпичные участки стен	шт.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,00	5,11 1,26	1 124,20 277,20
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	220,00	95,45 71,40	20 999,44 15 708,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,00	5,11 1,26	1 124,20 277,20
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3 mm)	m2	220,00	66,95 51,24	14 728,34 11 272,80
62	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-220,00	26,16 20,16	-5 755,86 -4 435,20

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
		<i>Total</i>	lei			51 128,64
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				51 128,64 36 424,08
		9. Ingradirelor OF1 ... OF2				
63	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,95	13 906,32 3 569,97	27 117,33 6 961,45
64	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	1,95	149,81 100,37	292,13 195,72
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,95	324,36 160,44	632,50 312,86
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4 685,25	19,87 8,82	93 095,83 41 323,83
67	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	4,69	149,83 100,38	702,68 470,78
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	4,69	324,36 160,44	1 521,25 752,47
69	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina	шт.	3 096,00	9,66 5,04	29 907,36 15 603,84

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 cm				
70	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	62,00	24,88 8,82	1 542,45 546,84
		<i>Total</i>	lei			154 811,53
		Total Ingradirelor OG1 ... OG2 Inclusiv salariu				154 811,53 66 167,79

		Total	lei	930 304
		Соц. фонд и мед стрх	22,5 %	63 110
		Транспорт материалов	5 %	31 657
		Накладные расходы	14,5 %	148 635
		Итого		1 173 706
		Сметная прибыль	6 %	70 422
		Итого		1 244 128
		НДС	20 %	248 825
		Total deviz:		1 492 953
		Inclusiv salariu		280 491

Intocmit

SRL "Sud-Terra"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)