

Institutia de educatie timpurie nr. 59,  
str. Drumul Viilor, nr. 42/4

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie la casa scarii

Valoarea de deviz 257 173,26 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,000	14,244 14,194	925,854 922,604
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65,000	13,142 13,142	854,262 854,262
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	75,000	41,255 41,005	3 094,094 3 075,344
<b>Total Demontari</b>					<b>4 874,210</b>	
		<b>1.2. Tavan si rigel</b>				
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,000	268,929 115,654	15 597,882 6 707,932
5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, (la tavane Armstrong)	buc	8,000	53,165 11,565	425,323 92,523
6	CK18C	Montarea coltari la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	45,000	20,118 13,668	905,319 615,069
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000	5,157 1,577	283,640 86,740
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	55,000	111,143 78,119	6 112,866 4 296,546
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	55,000	21,814 10,514	1 199,770 578,270

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	34,404 28,914	1 892,217 1 590,243
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,000	18,250 7,360	1 003,739 404,789
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000	40,490 28,914	2 226,923 1 590,243
<b>Total Tavan si rigel</b>						<b>29 647,679</b>
<b>1.3. Pereti</b>						
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,000	17,503 7,360	1 137,682 478,387
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	76,828 64,135	4 993,846 4 168,801
15	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,000	227,367 189,252	14 778,855 12 301,380
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,200	111,142 78,118	1 355,933 953,042
17	CK18C	Montarea coltari la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	61,000	20,118 13,668	1 227,210 833,760
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,200	21,814 10,514	1 684,041 811,681
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,200	33,982 28,913	2 623,409 2 232,122
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,200	5,157 1,577	398,128 121,752
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,200	17,198 6,308	1 327,716 487,008
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti - Inclusiv si deschisuri la usi - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	77,200	64,135	12 062,913 4 951,253



1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	5,157 1,577	747,779 228,679
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	145,000	40,490 28,914	5 870,978 4 192,458
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile uslor si ferestrelor	m2	145,000	57,499 36,273	8 337,398 5 259,628
<b>Total Pereti</b>						<b>56 545,888</b>
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,000	17,503 7,360	1 312,710 551,985
27	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	8,000	20,118 13,668	160,946 109,346
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	68,849 36,799	5 163,675 2 759,925
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, - Grund de profunzime CT 17 Cerezir	m2	75,000	17,503 7,360	1 312,710 551,985
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - gresie Portelanata - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	75,000	352,238 152,453	26 417,850 11 433,975
31	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	85,000	70,330 52,570	5 978,050 4 468,450
32	CK18C	Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30 mm, Campagne Matt. Se monteaza cu dibluri din set. Se exclud Resursele: ciment metalurgic cu adaisuri M30 saci S1500, nisip sortat de riu si lacuri 0.0-1.0 mmdin aluminiu	m	40,000	21,918 13,668	876,728 546,728
<b>Total Pardoseli</b>						<b>41 222,669</b>
		<b>1.5. Balustrada</b>				
33	CH06A	Balustrada din inox, interioara cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si accesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m		1 300,888 313	26 017,760 946,260



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Balustrada</b>						<b>26 017,760</b>
<b>1.6. Lucrari diverse</b>						
34	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,000	58,353	233,411
					58,353	233,411
35	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,000	158,236	632,943
					158,236	632,943
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	105,000	420,000
					0,000	0,000
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>1 286,354</b>
Total			lei		159 594,560	
Asigurarea sociala			24,00 %		19 216,686	
Transport			2,00 %		1 575,932	
Total			100,00 +		180 387,178	
Cheltuieli de regie			2,00 %		3 607,744	
Total			100,00 +		183 994,922	
Beneficiu			2,00 %		3 679,898	
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>187 674,820</b>
<b>2. Lucrarile electrice</b>						
<b>2.1. Lucrarile electrice</b>						
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,566	46,262
					11,566	46,262
38	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	309,111	618,223
					309,111	618,223
39	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare 1 clapa	buc	4,000	56,741	226,965
					23,131	92,523
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	175,000	35,997	6 299,421
					17,874	3 127,915
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	175,000	40,876	7 153,283
					35,222	6 163,833
42	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat pentru tavane suspendate LED - Panel LED SMD486060C 48 W	buc	8,000	465,301	3 722,410
					57,301	458,410
43	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata confectionat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc	2,000	522,615	1 045,231
					51,609	1 027,218





1	2	3	4	5	6	7
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	44,574 14,194	178,296 56,776
<b>Total Lucrarile electrice</b>						<b>19 290,091</b>
Total			lei		19 290,091	
Asigurarea sociala			24,00 %		2 781,878	
Transport			2,00 %		153,979	
Total			100,00 +		22 225,948	
Cheltuieli de regie			25,00 %		2 897,790	
Total			100,00 +		25 123,738	
Beneficiu			2,00 %		502,475	
<b>Total Lucrarile electrice</b>						<b>25 626,213</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
45	Pret de piata	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	2,000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
Total			lei		1 000,000	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		10,000	
<b>Total Utilaj</b>						<b>1 010,000</b>
Total			lei		214 311,05	
TVA			20,00 %		42 862,21	

**Total deviz:**

**257 173,26**

Intocmit

Verificat



Institutia de educatie timpurie nr. 59,  
str. Drumul Viilor, nr. 42/4

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie la casa scarii

Valoarea de deviz 257 173,26 lei

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,000	52,57	1 892,520
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,490	52,57	3 127,390
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	407,484	52,57	21 421,434
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	317,250	52,57	16 677,832
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	29,250	52,57	1 537,672
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	220,490	52,57	11 591,160
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	218,366	52,57	11 479,500
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	47,064	52,57	2 474,154
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,000	52,57	946,260
10.	7422010060100	Timplar	h-om	167,390	52,57	8 799,692
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,480	52,57	866,354
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,670	52,57	5 187,082
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,800	52,57	410,046
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	99,859	52,57	5 249,588
<b>Total manopera</b>						<b>91 660,68</b>

#### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	2,00	8,000
2.	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	4,000	30,00	120,000
3.	11110001000244	Intrerupator manual 1 clapa	buc	4,040	27,00	109,080
4.	11110001000333	Cordoane de cupru PPV 3x1.5	m	189,263	16,70	3 160,692
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,114	260,00	29,640
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,660	260,00	951,600
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	260,00	2,600
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,331	1,00	17,331
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 500,000	0,10	150,000
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,407	2,00	10,814
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,580	23,20	964,656
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,000	26,00	2 080,000
13.	24301161038001	Lac Brio	kg	58,000	50,00	2 900,000
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500	27,00	13,500
15.	24302261000001	Fuga	kg	22,500	10,00	225,000
16.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	54,863	26,00	1 426,438
17.	243022610101011	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	31,125	24,20	753,225
18.	243022610101021	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	58,100	24,20	1 406,020



19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	20,160	24,00	483,840
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,830	2,00	39,660
21.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,800	3,00	2,400
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	145,420	10,00	1 454,200
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,000	1,60	6,400
24.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,500	2,00	17,000
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 163,870	1,60	1 862,192
26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	67,500	3,00	202,500
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,920	2,10	43,932
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 858,350	1,70	3 159,195
29.	265310210083111	Plaster de marmura	kg	177,560	40,00	7 102,400
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,438	4,80	390,902
31.	26531021008334	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	58,019	5,20	301,699
32.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	981,792	1,70	1 669,046
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie portelanata	m2	77,250	172,00	13 287,000
34.	2661122803601	Tub flexibil	m	196,350	5,00	981,750
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,900	0,00	0,000
36.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	303,750	3,60	1 093,500
37.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	86,700	12,50	1 083,750
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,000	2,00	200,000
39.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	60,900	144,00	8 769,600
40.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	119,700	3,00	359,100
41.	27431235490253	Profil cu banda antiderapanta pentru trepte, Champagne Matt	m	42,000	5,00	210,000
42.	2811236306222	Grila ventilatie	buc	8,000	40,00	320,000
43.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,850	2,00	7,700
44.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	3,00	24,000
45.	28121063057141	Balustrada din inox	m	20,000	1 250,00	25 000,000
46.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,200	23,00	27,600
47.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,080	1,00	8,080
48.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	924,000	0,50	462,000
49.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,080	0,30	2,424
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,080	0,20	1,616
51.	2874136313300	Diblu din metal	buc	232,000	0,50	116,000
52.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,200	5,00	6,000
53.	28752744005011	Panel LED SMD486060C 48W	buc	8,160	400,00	3 264,000
54.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	72,500	2,00	145,000
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000	0,00	0,000
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,094	0,00	0,000
57.	4100126202818	Apa	m3	4,944	0,00	0,000
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,220	2,00	62,440
59.	ut 1	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	2,000	500,00	1 000,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>87 495,53</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,530	5,00	7,650
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,400	5,00	22,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,521	5,00	167,605

4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,865	10,00	48,650
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,900	15,00	13,500
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,463	20,00	9,260
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,989	20,00	39,780
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,500	280,00	420,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>728,46</b>

**Total:**

Total	lei	214 311,05
TVA	20,00 %	42 862,21

**Total deviz:**

**257 173,26**

Intocmit

Verificat





WinCmeta2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

DETS sec. Centru  
Institiua de educatie timpurie nr. 59, str. Drumul Viilor, nr. 42/4

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie la casa scarii (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>I.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,244
						14,194
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,142
						13,142
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,834
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,308
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,255
						41,005
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,502
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
		<b>I.2. Tavan si rigel</b>				
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,929
						115,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,769
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	144,00	151,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, (la tavane Armstrong)	buc			53,165
						11,565
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	52,57	11,565
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	40,00	40,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,00	0,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
6	CK18C	Montarea coltari la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			20,118
						13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,040
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,260
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,157





1	2	3	4	5		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			111,143 78,119
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,119
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,837
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,592
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,814 10,514
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,404 28,914
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	5,20	5,485
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,250 7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,490 <sup>*</sup> 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>1.3. Pereti</b>				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,503 7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010 21	Grund cu quart "Betocontact"	kg	0,4150	24,20	10,043
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,828 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
15	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			227,367 189,252
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	189,252

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	36,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,450
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			111,142 78,118
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,118
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,837
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,592
17	CK18C	Montarea coltari la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			20,118 13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,040
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,260
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,814 10,514
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,982 28,913
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,157 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,20	3,480
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,198 6,308
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti - Inclusiv si deschisuri la usi - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			156,255 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	265310210083111	Plaster de marmura	kg	2,3000	40,00	92,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,157 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,20	3,480
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			40,490 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914



1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile uslor si ferestrelor	m2			57,499 36,273
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,273
	2430116103800 1	Lac Brio	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		<b>I.4. Pardoseli</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,503 7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010 21	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	0,4150	24,20	10,043
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
27	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			20,118 13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,040
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,260
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,849 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, - Grund de profunzime CT 17 Cerezir	m2			17,503 7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010 11	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	0,4150	24,20	10,043
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - gresie Portelanata - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			352,238 152,453
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,245
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie portelanata	m2	1,0300	172,00	177,160
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,580
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		0,120
31	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu	m			70,330 52,570



1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	260,00	1,560
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	12,750
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
32	CK18C	Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30 mm, Campagne Matt. Se monteaza cu dibluri din set. Se exclud Resursele: ciment metalurgic cu adaisuri M30 saci S1500, nisip sortat de riu si lacuri 0.0-1.0 mmdin aluminiu	m			21,918 13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	27431235490253	Profil cu banda antiderapanta pentru trepte, Champagne Matt	m	1,0500	5,00	5,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
		<b>1.5. Balustrada</b>				
33	CH06A	Balustrada din inox, interioara cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si accesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m			1 300,888 47,313
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	23,00	1,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,120
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	27,00	0,675
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,400
		<b>1.6. Lucrari diverse</b>				
34	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			58,353 58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
35	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			158,236 158,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,236
36	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,000
		<b>2. Lucrarile electrice</b>				
		<b>2.1. Lucrarile electrice</b>				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,566 11,566
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,566
38	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			309,111 309,111
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,57	309,111
39	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare 1 clapa	buc			56,741 23,131
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	52,57	23,131
	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	30,00	30,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,600
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			35,997 17,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,57	17,874





1	2	3	4	5	6	7
	1111000100033 3	Cordoane de cupru PPV 3x1.5	m	1,0500	16,70	18,061
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,062
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,876
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,57	35,222
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,610
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,044
42	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat pentru tavane suspendate LED - Panel LED SMD486060C 48 W	buc			465,301
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	52,57	57,301
	2875274400501 1	Panel LED SMD486060C 48W	buc	1,0000	400,00	408,000
43	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata confectionat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc			522,615
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	52,57	513,609
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,616
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	260,00	1,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,00	4,040
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,30	1,212
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,20	0,808
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,574
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,194
	1111000100024 4	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	27,00	27,270
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
		<b>3. Utilaj</b>				
45	Pret de piata	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK	buc			500,000
	ut 1	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	500,00	500,000

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor

---