

**Primaria Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Constructia stati de asteptare in or. Calarasi, s. Niscani,**

Valoarea de deviz 653 041,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. or. Calarasi</b> <b>1.1. str. Daneza</b> <b>1.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,0110	1 232,73 0,00	13,56 0,00
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000	17,24 0,00	310,23 0,00
		<i>Total</i>	lei			356,14
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>356,14 32,35</b>
		<b>1.1.2. Constructia platformei din</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>beton cu piese inglobate.</b>				
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	1,2500	902,94 76,38	1 128,67 95,47
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
7	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8500	1 917,87 412,46	1 630,19 350,59
		<i>Total</i>	lei			3 605,80
		<b>Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate. Inclusiv salariu</b>				<b>3 605,80 702,74</b>
		<b>1.1.3. Constructie statie</b>				
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
10	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
11	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond	m2	8,0000	622,22	4 977,78

1	2	3	4	5	6	7
		sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv			68,74	549,94
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			41 264,02
		<b>Total str. Daneza Inclusiv salariu</b>				<b>41 264,02 2 846,65</b>
		<b>1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)</b>  <b>1.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0170	1 228,24 0,00	20,88 0,00
17	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,4500	58,82 58,82	26,47 26,47
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	21,0000	17,24	361,94

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			409,29
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>409,29 26,47</b>
		<b>1.2.2. Constructia platformei</b>				
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	0,8700	902,94 76,38	785,56 66,45
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,2200	93,86 71,03	208,37 157,69
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
22	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8200	1 917,91 412,45	1 572,69 338,21
		<i>Total</i>	lei			3 214,29
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,29 668,44</b>
		<b>1.2.3. Constructie statie</b>				
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
25	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47

1	2	3	4	5	6	7
26	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 925,66
		<b>Total str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa) Inclusiv salariu</b>				<b>40 925,66 2 806,47</b>
		<b>1.3. str. Testimitanu (Autogara)</b>  <b>1.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0180	1 230,00 0,00	22,14 0,00
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	0,4500	58,82 58,82	26,47 26,47

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.				
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,5000	17,23 0,00	284,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			332,97
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>332,97 26,47</b>
		<b>1.3.2. Constructia platformei</b>				
34	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
37	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrița pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,6300	1 917,87 412,44	1 208,26 259,84
		<i>Total</i>	lei			2 732,44
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 732,44 573,81</b>
		<b>1.3.3. Constructie statie</b>				
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati,	t	0,1070	22 118,79	2 366,71

1	2	3	4	5	6	7
		livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv			1 374,95	147,12
40	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
41	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
42	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 367,49
		<b>Total str. Testimitanu (Autogara) Inclusiv salariu</b>				<b>40 367,49 2 711,84</b>
		<b>1.4. str-la I Gr. Urechi 1a</b>  <b>1.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0200	1 230,00	24,60

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			100,06
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>100,06 32,35</b>
		<b>1.4.2. Constructia platformei</b>				
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7400	1 917,97 412,45	1 419,30 305,21
		<i>Total</i>	lei			2 745,25
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,25 593,52</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.3. Constructie statie</b>				
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
54	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
55	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
56	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 147,39
		<b>Total str-la I Gr. Urechi 1a Inclusiv salariu</b>				<b>40 147,39 2 737,43</b>
		<b>1.5. str. Mitropolitul Varlaam 15a 1.5.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0140	1 230,00 0,00	17,22 0,00
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			92,68
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>92,68 32,35</b>
		<b>1.5.2. Constructia platformei</b>				
63	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
66	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m	m3	0,8400	1 917,92 412,45	1 611,05 346,46

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			3 135,23
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 135,23 660,43</b>
		<b>1.5.3. Constructie statie</b>				
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	$\frac{22\ 118,79}{1\ 374,95}$	$\frac{2\ 366,71}{147,12}$
69	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	$\frac{454,73}{9,17}$	$\frac{13\ 914,73}{280,47}$
70	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	$\frac{19\ 653,64}{1\ 145,68}$	$\frac{864,76}{50,41}$
71	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	$\frac{622,22}{68,74}$	$\frac{4\ 977,78}{549,94}$
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	$\frac{2\ 304,49}{84,02}$	$\frac{7\ 835,26}{285,66}$
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	$\frac{519,02}{87,84}$	$\frac{4\ 359,81}{737,83}$
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	$\frac{454,73}{9,17}$	$\frac{2\ 983,03}{60,13}$
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40 529,99
		<b>Total str. Mitropolitul Varlaam 15a Inclusiv salariu</b>				<b>40 529,99 2 804,34</b>
		<b>1.6. str. Stefan cel Mare si Sfint 42a</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0100	1 230,00 0,00	12,30 0,00
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			87,76
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>87,76 32,35</b>
		<b>1.6.2. Constructia platformei</b>				
78	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu	kg	12,0000	16,52	198,23

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)			2,14	25,66
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,5300	1 917,87 412,45	1 016,47 218,60
		<i>Total</i>	lei			2 540,65
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>2 540,65 532,57</b>
		<b>1.6.3. Constructie statie</b>				
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
84	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
85	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
86	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn	kg	6,5600	454,73	2 983,03

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionat			9,17	60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			39 930,49
		<b>Total str. Stefan cel Mare si Sfint 42a Inclusiv salariu</b>				<b>39 930,49 2 676,48</b>
		<b>1.7. str. V. Lupu, intersectie B.P. Hasdeu</b>				
		<b>1.7.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	1 230,00 0,00	147,60 0,00
91	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			223,06
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>223,06 32,35</b>
		<b>1.7.2. Constructia platformei</b>				
93	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59

1	2	3	4	5	6	7
		panouri cu placaj P				
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7300	1 917,88 412,45	1 400,05 301,09
		<i>Total</i>	lei			2 726,00
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 726,00 589,40</b>
		<b>1.7.3. Constructie statie</b>				
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
98	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
99	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
100	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) Material marunt=1,0500				
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 251,14
		<b>Total str. V. Lupu, intersectie B.P. Hasdeu Inclusiv salariu</b>				<b>40 251,14 2 733,31</b>
		<i>Total</i>	lei			283 416,18
		<b>Total or. Calarasi Inclusiv salariu</b>				<b>283 416,18 19 316,52</b>
		<b>2. com. Tuzara</b>  <b>2.1. sat. Selistea noua Intersectia Alecsandru cel Bun cu M.Eminescu</b>  <b>2.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0150	1 228,00 0,00	18,42 0,00
105	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			93,88
		<b>Total Lucrari pregatire a</b>				<b>93,88 32,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.</b>				
107	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,2500	902,94 76,38	1 128,67 95,47
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
110	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,9500	1 917,95 412,45	1 822,05 391,83
		<i>Total</i>	lei			3 797,66
		<b>Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate. Inclusiv salariu</b>				<b>3 797,66 743,98</b>
		<b>2.1.3. Constructie statie</b>				
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
113	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
114	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
115	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			41 193,62
		<b>Total sat. Selistea noua Intersectia Alecsandru cel Bun cu M.Eminescu Inclusiv salariu</b>				<b>41 193,62 2 887,89</b>
		<b>2.2. sat. Selistea noua M.Eminescu 45</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200	1 230,00 0,00	24,60 0,00
120	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.				
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			100,06
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>100,06 32,35</b>
		<b>2.2.2. Constructia platformei</b>				
122	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,9500	902,98 76,38	857,83 72,56
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
125	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8500	1 917,87 412,46	1 630,19 350,59
		<i>Total</i>	lei			3 334,96
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 334,96 679,83</b>
		<b>2.2.3. Constructie statie</b>				
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 t inclusiv				
128	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
129	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
130	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 737,10
		<b>Total sat. Selistea noua M.Eminescu 45 Inclusiv salariu</b>				<b>40 737,10 2 823,74</b>
		<b>2.3. sat. Selistea noua str. Stefan cel Mare 25</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0210	1 228,57 0,00	25,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
135	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			101,26
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>101,26 32,35</b>
		<b>2.3.2. Constructia platformei</b>				
137	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
140	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7300	1 917,88 412,45	1 400,05 301,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 924,23
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 924,23 615,06</b>
		<b>2.3.3. Constructie statie</b>				
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
143	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
144	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
145	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 327,57
		<b>Total sat. Selistea noua str. Stefan cel Mare 25</b>				<b>40 327,57 2 758,97</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.4. sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus)</b>				
		<b>2.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	1 230,00 0,00	147,60 0,00
150	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			223,06
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>223,06 32,35</b>
		<b>2.4.2. Constructia platformei</b>				
152	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	0,7200	1 917,93 412,46	1 380,91 296,97

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pna la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			2 706,86
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>2 706,86 585,28</b>
		<b>2.4.3. Constructie statie</b>				
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pna la 35 m, avind pna la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
157	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
158	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pna la 35 m, avind pna la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
159	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pna la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pna la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie</b>				<b>37 302,08</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 232,00
		<b>Total sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus) Inclusiv salariu</b>				<b>40 232,00 2 729,19</b>
		<i>Total</i>	lei			162 490,29
		<b>Total com. Tuzara Inclusiv salariu</b>				<b>162 490,29 11 199,79</b>
		<b>3. sat. Niscani</b>				
		<b>3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV-a str. Livezilor, Niscani</b>				
		<b>3.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0240	1 230,00 0,00	29,52 0,00
164	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			104,98
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>104,98 32,35</b>
		<b>3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.</b>				
166	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,2500	902,94 76,38	1 128,67 95,47

1	2	3	4	5	6	7
167	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,4200	94,03 71,03	227,55 171,90
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8400	1 917,92 412,45	1 611,05 346,46
		<i>Total</i>	lei			3 614,94
		<b>Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate. Inclusiv salariu</b>				<b>3 614,94 719,92</b>
		<b>3.1.3. Constructie statie</b>				
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
172	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
173	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
174	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla	m2	3,4000	2 304,49	7 835,26

1	2	3	4	5	6	7
		bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv			84,02	285,66
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			41 022,00
		<b>Total str. Livezilor intersectie cu a IV-a str. Livezilor,Niscani  Inclusiv salariu</b>				<b>41 022,00 2 863,83</b>
		<b>3.2. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani  3.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2400	1 230,00 0,00	295,20 0,00
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	17,24 0,00	77,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			405,13

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>405,13 32,35</b>
		<b>3.2.2. Constructia platformei</b>				
181	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
184	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8100	1 917,98 412,46	1 553,56 334,09
		<i>Total</i>	lei			3 077,74
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 077,74 648,06</b>
		<b>3.2.3. Constructie statie</b>				
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12
187	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
188	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
189	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 784,95
		<b>Total Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>40 784,95 2 791,97</b>
		<b>3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani</b>				
		<b>3.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
193	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200	1 230,00 0,00	24,60 0,00
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	0,5500	58,82 58,82	32,35 32,35

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	17,24 0,00	43,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			100,06
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. Inclusiv salariu</b>				<b>100,06 32,35</b>
		<b>3.3.2. Constructia platformei</b>				
196	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	902,99 76,39	677,24 57,29
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	94,00 71,03	199,27 150,59
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	19,21 3,44	449,44 80,43
199	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	16,52 2,14	198,23 25,66
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7300	1 917,88 412,45	1 400,05 301,09
		<i>Total</i>	lei			2 924,23
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>2 924,23 615,06</b>
		<b>3.3.3. Constructie statie</b>				
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	22 118,79 1 374,95	2 366,71 147,12

1	2	3	4	5	6	7
202	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	454,73 9,17	13 914,73 280,47
203	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	19 653,64 1 145,68	864,76 50,41
204	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	622,22 68,74	4 977,78 549,94
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	2 304,49 84,02	7 835,26 285,66
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000	519,02 87,84	4 359,81 737,83
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	454,73 9,17	2 983,03 60,13
		<i>Total</i>	lei			37 302,08
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>37 302,08 2 111,56</b>
		<i>Total</i>	lei			40 326,37
		<b>Total str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>40 326,37 2 758,97</b>
		<i>Total</i>	lei			122 133,32
		<b>Total sat. Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>122 133,32 8 414,77</b>

		Total	lei			568 039,79
		CASM	24 %			9 343,46
		Cheltuieli de transport	4 %			20 749,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total				598 132,67
		Cheltuieli de regie	6 %			35 887,97
		Total				634 020,64
		Beneficiu	3 %			19 020,61
		<b>Total deviz:</b>				<b>653 041,25</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>38 931,08</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №**  
**Constructia stati de asteptare in or. Calarasi, s. Niscani,**

**Valoarea de deviz 653 041,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,3115	76,38	4 071,95
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,8000	76,38	1 283,12
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,9744	76,38	2 136,67
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,9568	76,38	225,84
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,8102	76,38	138,32
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,8400	76,38	8 084,02
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,6204	76,38	276,50
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	76,5632	76,38	5 847,94
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	158,0264	76,38	12 070,24
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7750	76,38	441,14
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,6571	76,38	3 640,15
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,3632	76,38	715,19
		<b>Total manopera</b>				<b>38 931,08</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,4048	1,00	10,36
2.	1212121212121	Apa	m3	3,0800	0,00	0,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,2566	400,00	502,64
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	15,6464	400,00	6 258,56
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3215	400,00	2 928,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8760	330,00	2 599,07
7.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,1669	330,00	1 045,05
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0184	1 200,00	22,08
9.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0184	3 500,00	64,40
10.	2010237318750	Distantieri	buc	98,2800	1,00	98,28
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,8048	250,00	451,20
12.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	47,6000	2 100,00	99 960,00
13.	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	520,2400	445,00	231 506,80
14.	2320187315789	Decofrol	kg	4,5120	25,00	112,80
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3906	40,00	15,68
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2674	25,00	6,72
17.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	33,5580	130,00	4 362,54

18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6012	50,00	130,06
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,7572	60,00	705,46
20.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	313,6000	10,00	3 136,00
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,1740	10,00	61,74
22.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,3480	120,00	1 481,76
23.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	4 004,6091	2,20	8 810,13
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4048	2,20	22,96
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,3704	0,00	0,00
26.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,5600	5,00	142,80
27.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	61,7400	25,00	1 543,50
28.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	142,0020	165,00	23 430,40
29.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,9392	100,00	493,92
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6380	12,00	19,60
31.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	133,9800	12,00	1 607,76
32.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,9920	18,00	107,80
33.	27321036460701	Etalbond	m2	124,3200	458,00	56 938,56
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2760	14,00	45,92
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,8590	20,00	117,18
36.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	616,0000	18,00	11 088,00
37.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 498,0000	20,00	29 960,00
38.	2873122004100	Plase sudate	kg	330,8760	15,00	4 963,14
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6012	50,00	130,06
40.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,6380	80,00	131,04
41.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,6690	8,00	93,38
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	285,6000	1,00	285,60
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,6690	3,00	35,00
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,6690	2,00	23,24
45.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	313,6000	2,00	627,20
46.	2874125886734	Nituri POP	buc	392,0000	1,00	392,00
47.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3916	18,00	7,09
48.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,1964	15,00	32,92
49.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 111,3200	20,00	22 226,40
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,7622	0,00	0,00
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8827	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>518 735,40</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	7,6916	200,00	1 538,32
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0956	120,00	131,45
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8320	250,00	1 708,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5174	700,00	362,18
5.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,1786	600,00	1 907,16
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3734	600,00	824,04
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1937	700,00	135,59
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4620	100,00	646,20
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6138	800,00	491,04
10.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel	h-ut	0,2640	250,00	66,00

		beton				
11.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1716	450,00	77,22
12.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0792	200,00	15,84
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,6380	100,00	163,80
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,6296	450,00	733,32
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,2560	450,00	1 465,21
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3084	350,00	107,94
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>10 373,31</b>

Total	lei	568 039,79
CASM	24 %	9 343,46
Cheltuieli de transport	4 %	20 749,42
Total		598 132,67
Cheltuieli de regie	6 %	35 887,97
Total		634 020,64
Beneficiu	3 %	19 020,61

**Total deviz: 653 041,25**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria Calarasi

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. or. Calarasi</b>				
		<b>1.1. str. Daneza</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 232,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 232,73
		<i>Total</i>	lei			13,56
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			310,23
		<b>1.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.</b>				
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			902,94 76,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,82
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,74
		<i>Total</i>	lei			1 128,67
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2			94,00 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			199,27
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 ----- 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
7	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 ----- 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,87 ----- 412,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 630,19
		<b>1.1.3. Constructie statie</b>				
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 ----- 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
10	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 ----- 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
11	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 228,24
		<i>Total</i>	lei			20,88
17	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			26,47
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			361,94
		<b>1.2.2. Constructia platformei</b>				
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3			902,94 76,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,78
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,82
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,37
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			785,56
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			93,86 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,70
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,05
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,23
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			208,37
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			449,44
22	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52
						2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			198,23
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,91
						412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		Total	lei			1 572,69
		<b>1.2.3. Constructie statie</b>				
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79
						1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		Total	lei			2 366,71
25	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			13 914,73
26	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64
						1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferne cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 ----- 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 ----- 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 ----- 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 ----- 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>1.3. str. Testimianu (Autogara)</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		Total	lei			22,14
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		Total	lei			26,47
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		Total	lei			284,36
		<b>1.3.2. Constructia platformei</b>				
34	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3			902,99 76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		Total	lei			677,24
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			199,27
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			449,44
37	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			198,23
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,87 ----- 412,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,32
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 208,26
		<b>1.3.3. Constructie statie</b>				
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 ----- 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
40	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 ----- 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
41	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 ----- 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			864,76
42	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>1.4. str-la I Gr. Urechi 1a</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			24,60
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			58,82

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.				58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>1.4.2. Constructia platformei</b>				
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			902,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,36
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,62
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 419,30
		<b>1.4.3. Constructie statie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		Total	lei			2 366,71
54	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			13 914,73
55	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		Total	lei			864,76
56	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	lei			4 977,78
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>1.5. str. Mitropolitul Varlaam 15a</b>				
		<b>1.5.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			17,22
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>1.5.2. Constructia platformei</b>				
63	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			902,99 76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00
						71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21
						3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
66	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52
						2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,92
						412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalate de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,62
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 611,05
		<b>1.5.3. Constructie statie</b>				
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79
						1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
69	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
70	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64
						1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
71	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22
						68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49
						84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02
						87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>1.6. str. Stefan cel Mare si Sfint 42a</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			12,30
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82
						58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>1.6.2. Constructia platformei</b>				
78	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			902,99
						76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00
						71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			199,27
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			449,44
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			198,23
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,87 412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		Total	lei			1 016,47
		<b>1.6.3. Constructie statie</b>				
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		Total	lei			2 366,71
84	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73

1	2	3	4	5	6	7
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
85	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
86	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73

1	2	3	4	5	6	7
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>1.7. str. V. Lupu, intersectie B.P. Hasdeu</b>				
		<b>1.7.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			147,60
91	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>1.7.2. Constructia platformei</b>				
93	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			902,99 76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,88 412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,05
		<b>1.7.3. Constructie statie</b>				
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
98	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
99	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
100	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>2. com. Tuzara</b>				
		<b>2.1. sat. Selistea noua Intersectia Alecsandru cel Bun cu M.Eminescu</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 228,00
		Total	lei			18,42
105	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		Total	lei			32,35
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Total	lei			43,11
		<b>2.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.</b>				
107	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			902,94 76,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,82
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,74
		Total	lei			1 128,67
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2			94,00 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			199,27
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			449,44
110	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clase beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,95 412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,32
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,64
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 822,05
		<b>2.1.3. Constructie statie</b>				
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
113	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
114	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
115	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>2.2. sat. Selistea noua M.Eminescu</b>				
		<b>45</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			24,60

1	2	3	4	5	6	7
120	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>2.2.2. Constructia platformei</b>				
122	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			902,98 76,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			857,83
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
125	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3			1 917,87 412,46

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0300				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 630,19
		<b>2.2.3. Constructie statie</b>				
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
128	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
129	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
130	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74

1	2	3	4	5	6	7
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>2.3. sat. Selistea noua str. Stefan cel Mare 25</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 228,57
		<i>Total</i>	lei			25,80
135	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32,35
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>2.3.2. Constructia platformei</b>				
137	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			902,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
140	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,05
		<b>2.3.3. Constructie statie</b>				
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
143	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
144	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
145	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2			2 304,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>2.4. sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus)</b>				
		<b>2.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			147,60
150	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>2.4.2. Constructia platformei</b>				
152	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			902,99

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm				76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00
						71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21
						3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,93
						412,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 380,91
		<b>2.4.3. Constructie statie</b>				
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79
						1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79

1	2	3	4	5	6	7
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
157	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 ----- 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
158	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 ----- 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
159	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 ----- 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 ----- 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 ----- 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00

1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>3. sat. Niscani</b>				
		<b>3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV-a str. Livezilor, Niscani</b>				
		<b>3.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			29,52
164	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu-Curtirea platformei.	m3			58,82
						58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.</b>				
166	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			902,94
						76,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,82
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,74
		<i>Total</i>	lei			1 128,67
167	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2			94,03

1	2	3	4	5	6	7
						71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,17
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			227,55
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,92 412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,62
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 611,05
		<b>3.1.3. Constructie statie</b>				
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
172	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
173	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
174	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73
						9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>3.2. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani</b>				
		<b>3.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			295,20
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			58,82
						58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			77,58
		<b>3.2.2. Constructia platformei</b>				
181	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			902,99
						76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00
						71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			199,27
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 ----- 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			449,44
184	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 ----- 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			198,23
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,98 ----- 412,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,63
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			1 553,56
		<b>3.2.3. Constructie statie</b>				
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 ----- 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			2 366,71
187	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 ----- 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 914,73
188	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 ----- 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
189	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 ----- 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etalbond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 ----- 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 ----- 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 ----- 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03
		<b>3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani</b>				
		<b>3.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.</b>				
193	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			24,60
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			58,82 58,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	76,38	58,82
		<i>Total</i>	lei			32,35
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			43,11
		<b>3.3.2. Constructia platformei</b>				
196	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			902,99 76,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	76,38	18,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	76,38	58,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	330,00	84,83
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,77
		<i>Total</i>	lei			677,24
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			94,00 71,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	76,38	71,03
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	15,00	1,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			199,27
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,21 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,38	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			449,44
199	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,52 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	76,38	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	120,00	1,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	450,00	0,58
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			198,23
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 917,88 412,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	76,38	378,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	76,38	34,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,20	818,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	330,00	241,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	400,00	271,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	800,00	45,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		Total	lei			1 400,05
		<b>3.3.3. Constructie statie</b>				
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			22 118,79 1 374,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	76,38	1 099,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	76,38	137,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	76,38	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	76,38	68,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	80,00	75,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	35,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,00	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	25,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	8,79
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,00	71,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	94,95
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		Total	lei			2 366,71
202	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			13 914,73
203	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 653,64 1 145,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	76,38	916,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	76,38	114,55

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	76,38	57,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	76,38	57,27
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	27,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	3,00	24,09
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	8,00	64,09
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	2,00	15,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,09
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	450,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			864,76
204	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			622,22 68,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,38	68,74
	27321036460701	Etabond	m2	1,1100	458,00	508,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			4 977,78
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 304,49 84,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,38	76,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,38	7,64
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 835,26
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			519,02 87,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,38	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,38	19,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 359,81
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			454,73 9,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	76,38	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,38	0,76
	2030132947000	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	445,00	445,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 983,03

**APROBAT:**

## Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.