

TOTALIZATOR DEVIZE

Achiziție de lucrări pentru:

Lucrări „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9”

Denumirea autorității contractante: **Serviciul Fiscal de Stat**

Ofertant Asociații:

SRL "Eurostil Construct", Asociat Lider**SRL "Moldconstruct Service", Asociat Secund**

nr.	Estimare nr	Categoria lucrărilor	Valoare deviz, lei fara TVA	Valoare deviz, lei inclusiv TVA
1	Deviz 2-1-1	Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I)	24,364,053.05	29,236,863.66
2	Deviz 2-1-2	Solutii arhitectural constructive SA (Etapa II)	21,445,986.71	25,735,184.05
3	Deviz 2-2-3	Solutii arhitectural constructive SA (Etapa III)	14,445,854.13	17,335,024.96
4	Deviz	Montarea ascensoare Etapa I	1,273,250.78	1,527,900.94
5	Deviz	Montarea ascensoare Etapa II	1,206,256.38	1,447,507.66
6	Deviz 1-1-1	Lucrari de demontaj (Etapa I)	2,313,673.08	2,776,407.70
7	Deviz 1-1-2	Lucrari de demontaj (Etapa II)	1,946,031.45	2,335,237.74
8	Deviz 1-1-3	Lucrari de demontaj (Etapa III)	379,343.61	455,212.33
9	Deviz 2-6-1	Rețele interioare de incalzire, ventilare si climatizare IVC spec 5-18	17,538,223.25	21,045,867.90
10	Deviz 2-6-2	Rețele interioare de incalzire, ventilare si climatizare IVC spec 18-36	18,603,601.92	22,324,322.30
11	Deviz 2-8-2	Masuri de asigurare a sigurantei la incendiu MASI	110,197.15	132,236.58
12	Deviz 2-4-1	Rețele electrice interioare REI Etapa I	4,410,487.78	5,292,585.34
13	Deviz 2-4-2	Rețele electrice interioare REI Etapa II spec 18-30	4,018,504.60	4,822,205.52
14	Deviz 2-2-1	Rețele interioare de apa si canalizare RAC Etapa I	605,899.84	727,079.81
15	Deviz 2-2-2	Rețele interioare de apa si canalizare RAC Etapa II	665,645.58	798,774.70
16	Deviz 2-3-1	Rețele interioare antiincendiare, telecomunicatii si semnalizare TS, SI	1,452,482.97	1,742,979.56
17	Deviz 2-5-1	Rețele interioare de curent slab: transmiterea datelor	7,832,471.53	9,398,965.84
18	Deviz	Montare panouri fotovoltaice	220,742.20	264,890.64
Total:			122,832,706.01	147,399,247.21

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Scerbina Angela**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **S.R.L. "Eurostil Construct"**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: **Scerbina Angela**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **S.R.L. "Moldconstruct Service"**

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I)**

Valoarea de deviz 29 236 863,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii- I Etapa				
		1.1. Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I)				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	4,6860	41 893,78 11 035,52	196 314,24 51 712,47
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor (BCA-100) placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	128,8040	2 283,01 314,52	294 061,36 40 511,76
3	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	814,6000	1 639,91 62,26	1 335 867,43 50 713,74
4	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla	m2	65,4000	1 924,91 62,26	125 888,85 4 071,54

1	2	3	4	5	6	7
		securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)				
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	244,2000	534,05 236,64	130 414,66 57 786,91
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de prindere la pereti despartitori)	kg	2 715,3400	50,29 13,62	136 549,57 36 978,86
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora LO 10x132mm)	buc	1 024,0000	18,05 12,97	18 483,20 13 281,28
		<i>Total</i>	lei			2 237 579,31
		Total Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I) Inklusiv salariu				2 237 579,31 255 056,56
		1.2. Pardoseli				
		1.2.1. P1				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4 490,7300	98,90 45,39	444 130,08 203 856,68
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2	4 490,7300	66,28 31,13	297 661,03 139 787,45
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm) (Plinta-2515.05m)	m2	4 490,7300	606,01 206,87	2 721 426,23 929 004,05
		<i>Total</i>	lei			3 463 217,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total P1 Inclusiv salariu				3 463 217,34 1 272 648,18
		1.2.2. P2				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	174,5000	98,90 45,40	17 257,92 7 921,43
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2	174,5000	66,28 31,13	11 566,47 5 431,84
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	174,5000	68,29 57,07	11 916,04 9 958,36
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)	m2	174,5000	510,25 188,06	89 038,62 32 817,34
		<i>Total</i>	lei			129 779,05
		Total P2 Inclusiv salariu				129 779,05 56 128,97
		1.2.3. P3				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	106,1000	98,90 45,40	10 493,20 4 816,41
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2	106,1000	66,28 31,13	7 032,68 3 302,68
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	106,1000	510,25 188,07	54 137,53 19 953,70

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)				
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	117,1000	84,86 25,94	9 937,51 3 037,57
		<i>Total</i>	lei			81 600,92
		Total P3 Inclusiv salariu				81 600,92 31 110,36
		<i>Total</i>	lei			3 674 597,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 674 597,31 1 359 887,51
		1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2	4 771,2000	441,60 142,67	2 106 938,07 680 707,11
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil)-Turtia	m2	174,5000	410,10 142,67	71 561,58 24 895,92
		<i>Total</i>	lei			2 178 499,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 178 499,65 705 603,03
		1.4. Finisare pereti				
		1.4.1. Tip 1				
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2 848,7700	8,63 7,13	24 594,85 20 321,70
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	2 848,7000	5,87 1,95	16 723,30 5 542,15
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2 848,7700	97,92	278 965,01

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica			41,50	118 235,35
24	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	2 848,7000	98,63 42,15	280 966,30 120 079,83
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	2 848,7700	27,72 12,97	78 954,60 36 948,55
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 848,7700	43,37 35,67	123 565,27 101 608,50
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 848,7700	4,05 1,95	11 531,82 5 542,28
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	2 848,7700	33,29 19,45	94 835,56 55 422,82
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	2 848,7700	5,77 1,95	16 424,58 5 542,28
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	2 848,7700	46,41 35,67	132 198,19 101 608,50
		<i>Total</i>	lei			1 058 759,48
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 058 759,48 570 851,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Tip 2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	2 664,9600	5,87 1,95	15 644,65 5 184,68
32	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	2 664,9600	97,92 41,50	260 965,47 110 606,50
33	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	2 664,9600	98,63 42,15	262 844,07 112 334,73
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	2 664,9600	27,72 12,97	73 860,24 34 564,53
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 664,9600	43,37 35,67	115 592,54 95 052,47
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 664,9600	4,05 1,95	10 787,76 5 184,68
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	2 664,9600	33,29 19,46	88 716,53 51 846,80
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	2 664,9600	5,77 1,95	15 364,83 5 184,68
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de	m2	2 664,9600	46,41 35,67	123 668,43 95 052,46

1	2	3	4	5	6	7
		0,17kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			967 444,52
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				967 444,52 515 011,53
		1.4.3. Tip 3				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent-vopsea,var,etc.)	m2	285,2600	8,63 7,13	2 462,79 2 034,90
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	285,2600	5,87 1,95	1 674,62 554,97
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	285,2600	151,04 110,25	43 085,96 31 448,49
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	285,2600	441,99 158,88	126 081,48 45 322,82
		<i>Total</i>	lei			173 304,85
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				173 304,85 79 361,18
		1.4.4. Tip 4				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	623,3200	5,87 1,95	3 659,20 1 212,67
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	623,3200	151,04 110,24	94 146,89 68 717,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	623,3200	441,99 158,88	275 499,93 99 034,64
		<i>Total</i>	lei			373 306,02
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				373 306,02 168 965,22
		1.4.5. Tip 5				
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	112,4000	8,63 7,13	970,41 801,81
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	112,4000	5,87 1,95	659,84 218,67
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	112,4000	97,92 41,50	11 006,74 4 665,05
50	CF51A K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	112,4000	98,63 42,15	11 085,97 4 737,94
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	112,4100	1 197,92 162,12	134 658,58 18 224,47
		<i>Total</i>	lei			158 381,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				158 381,54 28 647,94
		1.4.6. Tip 6				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	284,9500	5,87 1,95	1 672,80 554,37
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	284,9500	97,92 41,50	27 903,65 11 826,56
54	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	284,9500	98,63 42,15	28 104,52 12 011,35
55	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	284,9500	1 197,93 162,13	341 348,73 46 197,52
		<i>Total</i>	lei			399 029,70
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				399 029,70 70 589,80
		1.4.7. Tip 1 (Coloane)				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 359,0500	8,63 7,13	11 733,36 9 694,78
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	1 359,0500	5,87 1,95	7 978,30 2 644,03
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	1 359,0500	97,92 41,50	133 084,59 56 406,01
59	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	1 359,0500	98,63 42,15	134 042,63 57 287,36

1	2	3	4	5	6	7
		,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5				
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	1 359,0500	27,72 12,97	37 666,52 17 626,88
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 359,0500	43,37 35,67	58 948,73 48 473,92
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 359,0500	4,05 1,95	5 501,43 2 644,03
63	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	1 359,0500	33,29 19,46	45 242,77 26 440,32
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	1 359,0500	5,77 1,95	7 835,60 2 644,03
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	1 359,0500	46,41 35,67	63 067,20 48 473,92
		<i>Total</i>	lei			505 101,13
		Total Tip 1 (Coloane) Inclusiv salariu				505 101,13 272 335,28
		1.4.8. Tip 3 (Coloane)				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2	54,0000	8,63 7,13	466,21 385,21

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	54,0000	5,87 1,95	317,01 105,06
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,0000	151,04 110,24	8 156,21 5 953,23
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	54,0000	441,99 158,88	23 867,35 8 579,66
		<i>Total</i>	lei			32 806,78
		Total Tip 3 (Coloane) Inclusiv salariu				32 806,78 15 023,16
		1.4.9. Glafuri interioare				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	466,4000	5,87 1,95	2 738,00 907,38
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	466,4000	151,34 96,37	70 585,08 44 945,62
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	466,4000	27,72 12,97	12 926,43 6 049,21
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	466,4000	43,37 35,67	20 230,07 16 635,32
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	466,4000	4,05 1,95	1 887,99 907,38

1	2	3	4	5	6	7
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	466,4000	33,29 19,45	15 526,45 9 073,81
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	466,4000	5,77 1,95	2 689,03 907,38
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	466,4000	46,41 35,67	21 643,46 16 635,32
78	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea de 250mm)	m	582,0000	129,49 5,84	75 361,15 3 396,85
		<i>Total</i>	lei			223 587,66
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				223 587,66 99 458,27
		<i>Total</i>	lei			3 891 721,68
		Total Finisare pereti Inklusiv salariu				3 891 721,68 1 820 244,34
		1.5. Casa scarii Sc-1 1.5.1. Trepte, contratrepte, trepta de odihna, trepta de odihna etaj, plinta, glaf grinda				
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,0700	133,67 15,17	9 098,92 1 032,96
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi Klinker inleiate, cu grosimea de 9 mm	m2	68,0700	549,36 250,00	37 394,86 17 017,28
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	33,1000	7,01 1,95	232,05 64,40
82	CI24A	Placarea treptelor cu placi Klinker inleiate, cu grosimea de 9 mm	m2	33,1000	549,36 250,00	18 183,78 8 274,89
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,2000	133,67	4 571,52

1	2	3	4	5	6	7
					15,17	518,98
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	34,2000	7,01 1,95	239,76 66,54
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2	34,2000	510,25 188,06	17 450,54 6 431,82
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,4000	133,67 15,17	8 608,35 977,26
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	64,4000	7,01 1,95	451,48 125,29
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2	64,4000	510,25 188,07	32 860,10 12 111,39
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	12,1800	7,01 1,95	85,39 23,70
90	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	121,8000	84,86 25,94	10 336,36 3 159,49
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	10,6000	7,01 1,95	74,31 20,62
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Glaf grinda)	m2	10,6000	510,25 188,07	5 408,66 1 993,49
		<i>Total</i>	lei			144 996,08
		Total Trepte, contratrepte, trepta de odihna, trepta de odihna etaj, plinta, glaf grinda Inclusiv salariu				144 996,08 51 818,11
		1.5.2. Balustrada				
93	CH06B	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m	88,4000	2 480,67 77,82	219 290,79 6 879,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			219 290,79
		Total Balustrada Inclusiv salariu				219 290,79 6 879,29
		1.5.3. Finisare sub trepte, finisarea pereti				
94	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	417,3000	8,63 7,13	3 602,76 2 976,81
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	417,3000	5,87 1,95	2 449,76 811,86
96	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	417,3000	97,92 41,50	40 863,98 17 319,62
97	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	417,3000	98,63 42,15	41 158,14 17 590,24
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	417,3000	27,72 12,97	11 565,60 5 412,38
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	417,3000	43,37 35,67	18 100,37 14 884,05
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	471,3000	4,05 1,95	1 907,81 916,91
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	417,3000	33,29 19,45	13 891,92 8 118,57

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	417,3000	5,77 1,95	2 405,94 811,86
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	417,3000	46,41 35,67	19 364,96 14 884,05
		<i>Total</i>	lei			155 311,24
		Total Finisare sub trepte, finisarea pereti Inclusiv salariu				155 311,24 83 726,35
		1.5.4. Finisare tavan				
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2	89,5000	8,63 7,13	772,70 638,45
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	89,5000	5,87 1,95	525,41 174,12
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	89,5000	125,42 99,22	11 224,98 8 880,23
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	89,5000	27,72 12,97	2 480,52 1 160,81
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,5000	43,37 35,67	3 882,06 3 192,24
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	89,5000	4,05	362,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,95	174,12
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	89,5000	33,29 19,45	2 979,45 1 741,22
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	89,5000	5,77 1,95	516,02 174,12
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	89,5000	46,41 35,67	4 153,29 3 192,24
		<i>Total</i>	lei			26 896,73
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				26 896,73 19 327,55
		<i>Total</i>	lei			546 494,84
		Total Casa scarii Sc-1 Inclusiv salariu				546 494,84 161 751,30
		1.6. Timplarie				
113	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 98 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	784,0000	2 171,59 36,32	1 702 523,42 28 471,74
114	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	178,5600	2 271,59 36,32	405 614,38 6 484,58
115	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	16,0000	2 271,59 36,32	36 345,38 581,06

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp (F3 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului $U < 1,7W/m^2K$)				
116	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului $U < 1,7W/m^2K$)	m2	16,0000	$\frac{2\,271,59}{36,32}$	$\frac{36\,345,38}{581,06}$
117	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla $U < 1,7W/m^2K$. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2	48,0000	$\frac{2\,271,59}{36,32}$	$\frac{109\,036,13}{1\,743,17}$
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla $U < 1,7W/m^2K$. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2	29,2800	$\frac{2\,271,59}{36,32}$	$\frac{66\,512,04}{1\,063,33}$
119	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla dubla 2x6mm securizata U-1 12 buc)	m2	45,3600	$\frac{2\,052,06}{68,74}$	$\frac{93\,081,26}{3\,118,10}$
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	117,1800	$\frac{1\,995,53}{61,61}$	$\frac{233\,836,50}{7\,219,16}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-62buc)				
121	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2a - 2 buc)	m2	3,7800	1 492,53 285,34	5 641,75 1 078,59
122	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U2- Usa din MDF 39 buc)	m2	73,7100	1 968,48 107,00	145 096,47 7 887,14
123	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U3- Usa din MDF 31 buc)	m2	52,0800	2 175,48 107,00	113 298,87 5 572,69
124	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4- Usa din MDF 30 buc)	m2	63,0000	2 613,48 107,00	164 649,08 6 741,16
		<i>Total</i>	lei			3 111 980,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 111 980,66 70 541,78
		1.7. Acoperis				
125	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (Termoizolare cu spuma poliuretana 75mm lambda=0.028W/mk, Y=60kg/m3)	m2	1 761,0000	462,85 29,96	815 084,08 52 760,79

1	2	3	4	5	6	7
126	IzF18C k=1.66	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm K=1,66	m2	1 761,0000	124,44 37,68	219 132,83 66 350,69
127	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis. (Hidroizolatii executate cu poliureea inclusiv aplicarea stratului de protectie UV (Pentru info consultati site zugro.md))	m2	1 761,0000	675,79 21,40	1 190 067,14 37 686,28
128	CE24B	Gargui (gura de scurgere a apelor meteorice)	buc	3,0000	300,90 116,73	902,70 350,19
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Al-ZN argintiu 100mm)	m	12,0000	250,17 22,70	3 002,07 272,37
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Al-ZN argintiu 100mm)	m	30,0000	334,00 19,46	10 019,88 583,65
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de protectie acoperis)	kg	1 169,6000	51,38 13,62	60 098,39 15 928,21
132	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara urcare acoperis, Sm1, 2 buc)	kg	85,6600	48,14 10,38	4 123,78 888,81
133	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	1,2560	631,36 263,94	792,99 331,51
134	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,2560	765,12 247,72	960,99 311,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 304 184,85
		Total Acoperis Inclusiv salariu				2 304 184,85 175 463,64
		1.8. Alte				
		1.8.1. Gauri in constructii existente				
135	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	4,4000	922,13 162,12	4 057,39 713,35
136	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Panou de beton 1500x700) (poz 3)	m3	0,2520	1 286,11 1 155,63	324,10 291,22
137	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm (poz 6,7,8,9,10,11)	m2	7,8000	93,05 85,60	725,77 667,70
138	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 49)	buc	18,0000	627,64 38,91	11 297,58 700,38
139	RCsB29N k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 49) (pentru urmatoorii 30 cm grosime k=3*0.9=2,7)	buc	18,0000	1 514,55 105,06	27 261,84 1 891,03
140	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 49')	buc	10,0000	221,64 38,91	2 216,43 389,10
141	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 50)	buc	8,0000	627,64 38,91	5 021,15 311,28
142	RCsB29N k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	8,0000	1 201,35 105,06	9 610,78 840,46

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 50) (pentru urmatoorii 30 cm grosime $k=3*0.9=2,7$)				
143	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 61)	buc	1,0000	$\frac{482,65}{38,91}$	$\frac{482,65}{38,91}$
144	RCsB29N $k=2.7$	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 61) (pentru urmatoorii 30 cm grosime $k=3*0.9=2,7$)	buc	1,0000	$\frac{1\ 201,43}{105,06}$	$\frac{1\ 201,43}{105,06}$
145	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 62)	buc	4,0000	$\frac{475,78}{61,09}$	$\frac{1\ 903,14}{244,35}$
146	RCsB31N $k=1.26$	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 62) (pentru urmatoorii 14 cm grosime $k=1.26$)	buc	4,0000	$\frac{607,42}{76,97}$	$\frac{2\ 429,67}{307,89}$
147	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (poz 66)	buc	127,0000	$\frac{374,52}{48,90}$	$\frac{47\ 563,63}{6\ 209,90}$
148	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 67)	buc	24,0000	$\frac{354,74}{61,09}$	$\frac{8\ 513,68}{1\ 466,13}$
149	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu	buc	12,0000	$\frac{356,23}{48,90}$	$\frac{4\ 274,74}{586,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (poz 68)				
150	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 69)	buc	24,0000	475,84 61,09	11 420,18 1 466,13
151	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 70)	buc	12,0000	477,59 61,09	5 731,03 733,06
152	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (poz 71)	m	4,4000	922,13 162,12	4 057,39 713,35
153	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (poz 71)	m3	0,2500	1 572,64 392,36	393,16 98,09
154	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (poz 72)	m	5,1400	1 182,13 162,12	6 076,17 833,32
155	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (poz 72)	m3	0,1250	1 113,52 963,04	139,19 120,38
156	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (poz 73)	buc	2,0000	356,58 48,90	713,17 97,79
		<i>Total</i>	lei			155 414,27
		Total Gauri in constructii existente Inclusiv salariu				155 414,27 18 825,64
		1.8.2. Evacuare deseuri				
157	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,0000	158,23 158,23	1 582,34 1 582,34
158	TrI1AA01F	Incarcarea materialelor din grupa	t	10,0000	29,18	291,83

1	2	3	4	5	6	7
	1	A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			29,18	291,83
159	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	10,0000	61,68 0,00	616,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 491,02
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				2 491,02 1 874,17
		<i>Total</i>	lei			157 905,29
		Total Alte Inclusiv salariu				157 905,29 20 699,81
		<i>Total</i>	lei			18 102 963,5 9
		Total Lucrari de constructii- I Etapa Inclusiv salariu				18 102 963,5 9 4 569 247,97

		Total	lei		18 102 963,5 9
		Asigurarea sociala	24 %		1 096 619,51
		Cheltuieli de transport	7 %		874 614,03
		Total			20 074 197,1 3
		Cheltuieli de regie	14,5 %		2 910 758,58
		Total			22 984 955,7 1
		Beneficiu de deviz	6 %		1 379 097,34
		Total			24 364 053,0 5
		TVA	20 %		4 872 810,62
		Total deviz: Inclusiv salariu			29 236 863,67 4 569 247,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I)**

Valoarea de deviz 29 236 863,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 748,8031	64,85	243 109,87
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5 099,8870	64,85	330 727,68
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 053,674 2	64,85	651 980,77
4.	7123010010200	Betonist	h-om	33,3175	64,85	2 160,64
5.	7123011000200	Betonist	h-om	166,1034	64,85	10 771,81
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,4601	64,85	678,34
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9 528,0984	64,85	617 897,18
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 237,4750	64,85	145 100,26
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 850,8498	64,85	444 277,61
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 218,6120	64,85	79 026,99
11.	7136080025001	Montator	h-om	570,2214	64,85	36 978,86
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 068,4774	64,85	328 690,75
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	576,0905	64,85	37 359,47
14.	7212030022700	Sudor	h-om	20,2408	64,85	1 312,62
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,6000	64,85	1 206,21
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	956,8762	64,85	62 053,42
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1101	64,85	136,84
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	340,2964	64,85	22 068,23
19.	7422010060100	Timplar	h-om	11 455,005 0	64,85	742 857,08
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,9000	64,85	1 874,17
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 325,0340	64,85	280 478,46
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5 415,1550	64,85	351 172,79
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 734,4319	64,85	177 327,92
		Total manopera				4 569 247,9

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	42,7852	10,00	427,85
2.	1411122201053	Pietre de beton usor (BCA-100)	m3	129,0616	1 700,00	219 404,72
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0189	410,00	7,75
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	362,8705	410,00	148 776,91
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	392,3957	5,00	1 961,97
6.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0773	4 200,00	324,66
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0750	4 200,00	315,00
8.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	5,5630	4 200,00	23 364,60
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 552,670 0	1,20	34 263,21
10.	2030112930000-122	Usi interioare si exterioare din lemn - (U2- Usa din MDF 39 buc)	m2	73,7100	1 845,00	135 994,95
11.	2030112930000-123	Usi interioare si exterioare din lemn - (U3- Usa din MDF 31 buc)	m2	52,0800	2 052,00	106 868,16
12.	2030112930000-124	Usi interioare si exterioare din lemn - (U4- Usa din MDF 30 buc)	m2	63,0000	2 490,00	156 870,00
13.	2030112938150-113	(F1 98 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	784,0000	2 090,00	1 638 560,0 0
14.	2030112938150-114	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	178,5600	2 190,00	391 046,40
15.	2030112938150-115	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F3 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului U< 1,7W/m2K)	m2	16,0000	2 190,00	35 040,00
16.	2030112938150-116	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului U< 1,7W/m2K)	m2	16,0000	2 190,00	35 040,00
17.	2030112938150-117	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2	48,0000	2 190,00	105 120,00
18.	2030112938150-118	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F6 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	29,2800	2 190,00	64 123,20

19.	2030112951000-03	(Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	814,6000	1 540,00	1 254 484,00
20.	2030112951000-04	(Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	65,4000	1 825,00	119 355,00
21.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	368,1315	1,10	404,94
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,7411	65,00	48,17
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	54,8499	10,00	548,50
24.	2413217300010	Cleme	buc	6,1200	35,00	214,20
25.	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	684,7648	450,71	308 630,34
26.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	622,5135	478,20	297 685,96
27.	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	5 540,3701	185,00	1 024 968,47
28.	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	62,2514	210,00	13 072,79
29.	24165373438290	Amestec pentru Hidroizolarea	kg	139,6000	13,26	1 851,10
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	401,1916	150,00	60 178,74
31.	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	1 184,9970	12,35	14 634,72
32.	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	1 176,8970	23,80	28 010,16
33.	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	1 380,8760	24,50	33 831,46
34.	2416586105303-15	Grund Betonocontact	kg	23,1720	32,10	743,83
35.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,5312	95,00	620,46
36.	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	1 333,8166	45,00	60 021,75
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,7626 4,0946	65,00 108,00	959,57 442,22
38.	24302261000001	Fuga	kg	454,8254	35,00	15 918,89
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,6460	45,00	119,07
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	58,0240	18,50	1 073,44
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,)	kg	139,9200	31,36	4 387,89
42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	676,9775	50,00	33 848,88
43.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,1500	75,00	236,25
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 -Fuga	kg	25,0845	65,00	1 630,49
45.	2430226101600	Chit silionic	kg	210,3773	105,00	22 089,61
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	238,3038	6,50	1 548,97
47.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Kreisel -10 kg /m2	kg	1 579,6143	90,00	142 165,29
48.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	676,9775	60,00	40 618,65
49.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	39,7360	6,50	258,29
50.	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	1 176,8970	39,00	45 898,98
51.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 850,3200	6,20	23 871,99
52.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	87,7957	6,20	544,33
53.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	23 694,214 2	7,02	166 333,38
54.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	586,7860	6,20	3 638,08
55.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	2 898,0900	3,00	8 694,27
56.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	743,6256	1,80	1 338,53
57.	2521106718386-10	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2 515,1972	25,00	62 879,93

58.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 250 mm	m	582,0000	120,00	69 840,00
59.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	141,6844	20,00	2 833,69
60.	2521302602906-02	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala ROCKMIN 50mm	m2	252,7836	38,50	9 732,17
61.	2523116716346-10	Covor (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm)	m2	4 738,8428	250,00	1 184 710,70
62.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	299,4136	6,25	1 871,34
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8 630,5780	8,08	69 735,07
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	10,7778	1 250,00	13 472,25
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	23 617,4400	5,00	118 087,20
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113 648,2772	2,65	301 167,94
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	350,8200	15,00	5 262,30
68.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	2 562,8013	7,50	19 221,01
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	470,7588	3,15	1 482,90
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	110 491,9042	3,20	353 574,10
71.	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc	kg	4 707,5880	23,00	108 274,53
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 276,7244	7,25	60 006,25
73.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 814,1040	2,85	19 420,20
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	15,1755	28,50	432,50
75.	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	401,4940	240,00	96 358,56
76.	2662102701000-12.5s	Placi ghips-carton gr 12.5 S	m2	1 030,7682	35,33	36 417,04
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 578,6900	6,20	9 787,87
78.	2664102102018-126	Mortar ciment M-150	m3	87,6978	1 650,00	144 701,37
79.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,1800	62,00	383,16
80.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	69,4314	230,00	15 969,22
81.	2670112202052-82	Placi de granit ceramic	m2	33,7620	230,00	7 765,26
82.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1 010,7090	210,00	212 248,89
83.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 274,9900	5,20	22 229,95
84.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	528,1500	5,00	2 640,75
85.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	3,9267	12,50	49,08
86.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	47,1975	25,00	1 179,94
87.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	20,7669	65,00	1 349,85
88.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2600	85,00	107,10
89.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,8520	125,00	1 606,50
90.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	32,4450	120,00	3 893,40
91.	2710503808004	Fir de sudare	m	4 603,4473	25,00	115 086,18
92.	2710602000080	Armatura A1	kg	421,7400	13,50	5 693,49
93.	2710703520284-01	Profil de ghidaj-Profil PRO U75	m	281,0070	17,01	4 779,93
94.	2710703520285-02	Profil de suport -Profil PRO C75	m	539,9262	20,21	10 911,91
95.	2732103646000-05	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	123,6510	885,00	109 431,14

96.	2732103646000-055	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	313,4450	885,00	277 398,82
97.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2	5 009,7600	280,00	1 402 732,80
98.	2732103646151-2	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil) Turtia	m2	183,2250	250,00	45 806,25
99.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,9274	65,00	190,28
100.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,6775	75,00	200,81
101.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 255,2600	36,50	45 816,99
102.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 852,1931	28,00	79 861,41
103.	2812106305701-93	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m	88,4000	2 393,00	211 541,20
104.	2812106306000-121	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (U-2a - 2 buc)	m2	3,7800	1 150,00	4 347,00
105.	2812106306050-119	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Usa din sticla dubla 2x6mm securizata U-1 12 buc)	m2	45,3600	1 870,00	84 823,20
106.	2812106306050-120	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-62buc)	m2	117,1800	1 830,00	214 439,40
107.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,7778	24,00	258,67
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	57,6710	25,00	1 441,77
109.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	27,4249	65,00	1 782,62
110.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,8332	65,00	379,16
111.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,2763	65,00	407,96
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10 877,6800	0,55	5 982,72
113.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,0600	25,00	76,50
114.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 114,3925	0,35	1 090,04
115.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	7 222,7400	0,35	2 527,96
116.	2874115837745	Suruburi	buc	309,0000	1,10	339,90

117.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	255,8619	35,00	8 955,16
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	19 782,800 0	1,10	21 761,08
119.	2874136313300-10	Diblu din metal (Ancora LO 10x132mm)	buc	1 024,0000	5,08	5 201,92
120.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,1500	75,00	461,25
121.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	6,1800	63,00	389,34
122.	28752740000502	Cot burlan	buc	6,1200	65,00	397,80
123.	28752740000503	Cot de capat	buc	0,0000	95,00	0,00
124.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,0600	65,00	198,90
125.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,1800	81,00	500,58
126.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,2600	85,00	3 677,10
127.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1 549,8840	5,00	7 749,42
128.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,0234	45,00	91,05
129.	2881116002700-01	Disc abraziv	buc	2,9274	550,00	1 610,07
130.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 478,3329	4,65	6 874,26
131.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	193,7048	24,43	4 732,20
132.	4100126202818	Apa	m3	73,5736	24,43	1 797,40
133.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,4457	1 550,00	5 340,83
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 255,3140	5,00	6 276,56
		Total materiale de constructii				12 494 486,09

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0756	350,00	26,46
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	17,6000 10,2800	250,00 380,00	4 400,00 3 906,40
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	4 843,0589	45,00	217 937,66
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0875	2 450,00	214,38
5.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	662,1360	110,00	72 834,96
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	86,7368	120,00	10 408,42
7.	2922140006702-0136	Macara de fereastr	h-ut	0,0504	650,00	32,76
8.	2922140006702-155	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	750,00	18,75
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	61,4385	120,00	7 372,62
10.	2922140007000	Macara	h-ut	75,9333	350,00	26 576,65
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	436,8968	35,00	15 291,39
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,2127	25,00	630,32
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	53,8888	15,00	808,33
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	45,7200 0,7830	852,80 1 350,00	38 990,02 1 057,05

				2,3200	1 980,00	4 593,60
15.	2952260003904-138	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,2200	1 980,00	10 335,60
16.	2952260003904-139	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	14,0940	1 750,00	24 664,50
17.	2952260003904-140	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,9000	580,00	1 682,00
18.	2952260003904-142	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,2640	1 350,00	8 456,40
19.	2952260003904-143	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 480,00	429,20
20.	2952260003904-145	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,8000	871,00	1 567,80
21.	2952260003904-146	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,2680	885,00	2 007,18
22.	2952260003904-148	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,8000	602,00	6 501,60
23.	2952260003904-149	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,3200	802,00	3 464,64
24.	2952260003904-150	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,8000	871,12	9 408,10
25.	2952260003904-151	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,4000	875,00	4 725,00
26.	2952260003904-156	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,7200	803,00	578,16
27.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4 766,1849	55,00	262 140,17
28.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,9450	35,00	418,07
29.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	34,7013	35,00	1 214,55
30.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0875	850,00	74,38
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	862,3242	45,00	38 804,59
32.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	71,6700	10,00	716,70
33.	2952270004025	Agregat "Пена-98"	h-ut	609,3060	145,00	88 349,37
34.	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	406,7910	265,00	107 799,62
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,7284	25,00	18,21
36.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	13,8054	30,00	414,16
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	975,1252	45,00	43 880,64
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	217,2272	65,00	14 119,77
39.	3110500002401-01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,9700	250,00	1 742,50
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9490	650,00	616,85
		Total utilaje de constructii				1 039 229,53

Total	lei	18 102 963,59
Asigurarea sociala	24 %	1 096 619,51
Cheltuieli de transport	7 %	874 614,03
Total		20 074 197,13
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 910 758,58

Total		22 984 95 5,71
Beneficiu de deviz	6 %	1 379 097, 34
Total		24 364 05 3,05
TVA	20 %	4 872 810, 62
Total deviz:		29 236 86 3,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii- I Etapa				
		1.1. Solutii arhitectural constructive SA (Etapa I)				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			41 893,78 11 035,52
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	64,85	9 159,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	64,85	1 876,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 250,00	2 875,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	13,50	1 215,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 200,00	67,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	24,43	7,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 438,50
		<i>Total</i>	lei			196 314,24
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor (BCA-100) placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 283,01 314,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	64,85	314,52
	1411122201053	Pietre de beton usor (BCA-100)	m3	1,0020	1 700,00	1 703,40
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,00	67,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,43	0,17
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 200,00	2,52
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	20,00	22,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	350,00	154,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			294 061,36
3	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2			1 639,91 62,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	64,85	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112951000-03	(Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	1,0000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	24,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	105,00	5,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,65	2,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 335 867,43
4	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2			1 924,91

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)				62,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	64,85	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112951000-04	(Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	1,0000	1 825,00	1 825,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	105,00	5,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,65	2,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			125 888,85
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			534,05 236,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,85	236,64
	2662102701000-12.5s	Placi ghips-carton gr 12.5 S	m2	4,2000	35,33	149,13
	2710703520284-01	Profil de ghidaj-Profil PRO U75	m	1,1450	17,01	19,57
	2710703520285-02	Profil de suport -Profil PRO C75	m	2,2000	20,21	44,68
	2521302602906-02	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala ROCKMIN 50mm	m2	1,0300	38,50	39,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	6,25	7,66
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,80	5,48
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,50	6,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,50	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,10	1,66
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			130 414,66
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de prindere la pereti despartitori)	kg			50,29 13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,85	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,41
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			136 549,57
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora LO 10x132mm)	buc			18,05 12,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2874136313300-10	Diblu din metal (Ancora LO 10x132mm)	buc	1,0000	5,08	5,08
		<i>Total</i>	lei			18 483,20
		1.2. Pardoseli				
		1.2.1. P1				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,90 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,43	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			444 130,08
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2			66,28 31,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,85	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			297 661,03
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm) (Plinta-2515.05m)	m2			606,01 206,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,85	129,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,85	77,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Kreisel -10 kg /m2	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,02	37,04
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,04
	2521106718386-10	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,5573	25,00	14,00
	2523116716346-10	Covor (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm)	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			2 721 426,23
		1.2.2. P2				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,90 45,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,43	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			17 257,92
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2			66,28 31,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,85	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			11 566,47
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			68,29 57,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,85	32,42

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,85	24,64
	24165373438290	Amestec pentru Hidroizolarea	kg	0,8000	13,26	10,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,43	0,61
		<i>Total</i>	lei			11 916,04
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)	m2			510,25 188,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau pisoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			89 038,62
		1.2.3. P3				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,90 45,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,43	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			10 493,20
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2			66,28 31,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,85	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			7 032,68
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)	m2			510,25 188,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau pisoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			54 137,53
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			84,86 25,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,85	19,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,20	2,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,20	7,56
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 -Fuga	kg	0,1000	65,00	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			9 937,51
		1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2			441,60 142,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,85	132,94
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 106 938,07
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil)-Turtia	m2			410,10 142,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,85	132,94
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151-2	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil) Turtia	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			71 561,58
		1.4. Finisare pereti				
		1.4.1. Tip 1				
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			24 594,85
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			16 723,30
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,18
		<i>Total</i>	lei			278 965,01
24	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			280 966,30
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,1500	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			78 954,60
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			123 565,27
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			11 531,82
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc	kg	0,6000	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			94 835,56
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,1500	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			16 424,58
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,41 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,1700	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			132 198,19
		1.4.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			15 644,65
32	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,18
		Total	lei			260 965,47
33	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	45,00	14,18
		Total	lei			262 844,07
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,1500	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		Total	lei			73 860,24
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			115 592,54
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			10 787,76
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc	kg	0,6000	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88 716,53
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,1500	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15 364,83
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,41 ----- 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,1700	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			123 668,43
		1.4.3. Tip 3				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2			8,63 ----- 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 462,79
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 674,62
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,04 ----- 110,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,85	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,43	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			43 085,96
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2			441,99 ----- 158,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,85	145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,43	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,20	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			126 081,48
		1.4.4. Tip 4				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 659,20
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,04 110,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,85	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,43	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			94 146,89
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			441,99 158,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,85	145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,43	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,20	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			275 499,93
		1.4.5. Tip 5				
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			970,41
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			659,84
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	295227000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			11 006,74
50	CF51A K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			11 085,97
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2			1 197,92 162,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,85	149,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2732103646000-05	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	1,1000	885,00	973,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	6,50	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			134 658,58
		1.4.6. Tip 6				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 672,80
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			27 903,65
54	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			28 104,52
55	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2			1 197,93 162,13
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,85	149,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2732103646000-055	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	1,1000	885,00	973,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	6,50	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			341 348,73
		1.4.7. Tip 1 (Coloane)				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			11 733,36
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 978,30
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,18
		<i>Total</i>	lei			133 084,59
59	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	45,00	14,18
		<i>Total</i>	lei			134 042,63
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,1500	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			37 666,52
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			58 948,73
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 501,43
63	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc	kg	0,6000	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			45 242,77
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,1500	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 835,60
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,41 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,1700	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			63 067,20
		1.4.8. Tip 3 (Coloane)				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			466,21
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			317,01
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,04 110,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,85	19,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,43	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 156,21
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			441,99

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				158,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,85	145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,43	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,20	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			23 867,35
		1.4.9. Glafuri interioare				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 738,00
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2			151,34
						96,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,85	96,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,)	kg	0,3000	31,36	9,41
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,85	41,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,43	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Total</i>	lei			70 585,08
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,1500	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			12 926,43
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37
						35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			20 230,07
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 887,99
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar	m2			33,29
						19,45

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interiorSatroc	kg	0,6000	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			15 526,45
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,1500	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 689,03
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,41 ----- 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,1700	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			21 643,46
78	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea de 250mm)	m			129,49 ----- 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,85	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,85	0,65
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 250 mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			75 361,15
		1.5. Casa scarii Sc-1				
		1.5.1. Trepte, contratrepte, trepta de odihna, trepta de odihna etaj, plinta, glaf grinda				
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,67 ----- 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			9 098,92
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi Klinker incleiate, cu grosimea de 9 mm	m2			549,36 ----- 250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,85	250,00
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,20	35,96
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,50	4,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	120,00	4,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 394,86
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,1500	32,10	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,05
82	CI24A	Placarea treptelor cu placi Klinker incleiate, cu grosimea de 9 mm	m2			549,36
						250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,85	250,00
	2670112202052-82	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,20	35,96
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,50	4,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	120,00	4,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			18 183,78
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,67
						15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			4 571,52
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,1500	32,10	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			239,76
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2			510,25
						188,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			17 450,54
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,67
						15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			8 608,35
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2			7,01

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	32,10	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			451,48
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2			510,25 188,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			32 860,10
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2			7,01 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	32,10	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			85,39
90	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			84,86 25,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,85	19,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,20	2,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,20	7,56
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 -Fuga	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 336,36
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2			7,01 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	32,10	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			74,31
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Glaf grinda)	m2			510,25 188,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 408,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Balustrada				
93	CH06B	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m			2 480,67 77,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	64,85	77,82
	2812106305701-93	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m	1,0000	2 393,00	2 393,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,65	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,65	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			219 290,79
		1.5.3. Finisare sub trepte, finisarea pereti				
94	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 602,76
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 449,76
96	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,18
		<i>Total</i>	lei			40 863,98
97	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	45,00	14,18
		<i>Total</i>	lei			41 158,14
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,1500	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			11 565,60
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			43,37

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			18 100,37
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 907,81
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc	kg	0,6000	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			13 891,92
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,1500	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 405,94
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,41
						35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,1700	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		Total	lei			19 364,96
		1.5.4. Finisare tavan				
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			772,70
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			525,41
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			125,42

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				99,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,85	99,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		<i>Total</i>	lei			11 224,98
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,1500	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 480,52
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 882,06
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			362,30
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc	kg	0,6000	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 979,45
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,1500	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			516,02
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,41 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,1700	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 153,29
		1.6. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
113	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 98 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2			2 171,59 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112938150-113	(F1 98 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	1,0000	2 090,00	2 090,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	150,00	24,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	105,00	12,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			1 702 523,42
114	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2			2 271,59 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112938150-114	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	1,0000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	150,00	24,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	105,00	12,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,65	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			405 614,38
115	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F3 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtuluiU< 1,7W/m2K)	m2			2 271,59 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112938150-115	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F3 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtuluiU< 1,7W/m2K)	m2	1,0000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	150,00	24,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	105,00	12,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			36 345,38
116	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtuluiU< 1,7W/m2K)	m2			2 271,59 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112938150-116	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 2 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtuluiU< 1,7W/m2K)	m2	1,0000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	150,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	105,00	12,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			36 345,38
117	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2			<u>2 271,59</u> 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112938150-117	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2	1,0000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	150,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	105,00	12,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			109 036,13
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2			<u>2 271,59</u> 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2030112938150-118	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	1,0000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	150,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	105,00	12,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			66 512,04
119	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla dubla 2x6mm securizata U-1 12 buc)	m2			<u>2 052,06</u> 68,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	64,85	61,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2812106306050-119	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Usa din sticla dubla 2x6mm securizata U-1 12 buc)	m2	1,0000	1 870,00	1 870,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	150,00	82,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	105,00	20,26
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,65	4,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			93 081,26
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			1 995,53

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-62buc)				61,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,85	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2812106306050-120	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-62buc)	m2	1,0000	1 830,00	1 830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,00	18,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,65	4,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			233 836,50
121	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2a - 2 buc)	m2			1 492,53 285,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,85	229,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,85	25,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,85	12,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	64,85	17,51
	2812106306000-121	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (U-2a - 2 buc)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,65	1,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	410,00	2,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	45,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		Total	lei			5 641,75
122	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U2- Usa din MDF 39 buc)	m2			1 968,48 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	64,85	51,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,85	16,21
	2030112930000-122	Usi interioare si exterioare din lemn - (U2- Usa din MDF 39 buc)	m2	1,0000	1 845,00	1 845,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	25,00	2,37
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	25,00	6,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			145 096,47
123	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U3- Usa din MDF 31 buc)	m2			2 175,48 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	64,85	51,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	64,85	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,85	16,21
	2030112930000-123	Usi interioare si exterioare din lemn - (U3- Usa din MDF 31 buc)	m2	1,0000	2 052,00	2 052,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	25,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	25,00	6,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			113 298,87
124	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4- Usa din MDF 30 buc)	m2			2 613,48 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	64,85	51,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,85	16,21
	2030112930000-124	Usi interioare si exterioare din lemn - (U4- Usa din MDF 30 buc)	m2	1,0000	2 490,00	2 490,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	25,00	2,37
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	25,00	6,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			164 649,08
		1.7. Acoperis				
125	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidrotermoizolare din poliuretan expandat prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (Termoizolare cu spuma poliuretana 75mm lambda=0.028W/mk, Y=60kg/m3)	m2			462,85 29,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	64,85	26,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	0,3850	450,71	175,26
	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,3500	478,20	169,04
	2952270004025	Agregat "Иена-98"	h-ut	0,3460	145,00	50,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	120,00	0,36
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3460	110,00	38,06
		<i>Total</i>	lei			815 084,08
126	IzF18C k=1.66	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm K=1,66	m2			124,44 37,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	64,85	37,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,41
	2664102102018-126	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 650,00	82,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	120,00	4,18
		<i>Total</i>	lei			219 132,83
127	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis. (Hidroizolatii executate cu poliureea inclusiv aplicarea stratului de protectie UV (Pentru info consultati site zugro.md))	m2			675,79 21,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	64,85	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	3,1150	185,00	582,04
	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	210,00	7,42
	4100126202818	Apa	m3	0,00218	24,43	0,05
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	265,00	61,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	120,00	0,36
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	110,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			1 190 067,14
128	CE24B	Gargui (gura de scurgere a apelor meteorice)	buc			300,90

1	2	3	4	5	6	7
						116,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	64,85	116,73
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	85,00	35,70
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	75,00	78,75
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	75,00	66,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,65	2,78
		<i>Total</i>	lei			902,70
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Al-ZN argintiu 100mm)	m			250,17
						22,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,85	22,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	95,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	19,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 002,07
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Al-ZN argintiu 100mm)	m			334,00
						19,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,85	19,46
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,78
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	85,00	122,57
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	62,00	12,77
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	75,00	7,72
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	81,00	16,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	63,00	12,98
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			10 019,88
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de protectie acoperis)	kg			51,38
						13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,85	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,85	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,85	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	36,50	36,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,65	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			60 098,39
132	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara urcare acoperis, Sm1, 2 buc)	kg			48,14
						10,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	64,85	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,85	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,85	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	36,50	36,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,65	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 123,78
133	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t			631,36
						263,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	64,85	108,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,85	154,99
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	108,00	352,09
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			792,99

1	2	3	4	5	6	7
134	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			765,12 247,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,85	247,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	95,00	494,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	65,00	23,40
		<i>Total</i>	lei			960,99
		1.8. Alte				
		1.8.1. Gauri in constructii existente				
135	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			922,13 162,12
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,85	129,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,85	32,42
	2881116002700-01	Disc abraziv	buc	0,2000	550,00	115,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,65	5,86
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	250,00	500,00
	3110500002401-01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			4 057,39
136	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Panou de beton 1500x700) (poz 3)	m3			1 286,11 1 155,63
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	64,85	810,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	64,85	345,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,43	0,48
	2922140006702-0136	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	650,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			324,10
137	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm (poz 6,7,8,9,10,11)	m2			93,05 85,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,85	85,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			725,77
138	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 49)	buc			627,64 38,91
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	27,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	11,67
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	13,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	1,36
	2952260003904-138	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 980,00	574,20
		<i>Total</i>	lei			11 297,58
139	RCsB29N k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 49) (pentru urmatoorii 30 cm grosime k=3*0.9=2,7)	buc			1 514,55 105,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	73,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	31,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	35,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	3,67
	2952260003904-139	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 750,00	1 370,25
		<i>Total</i>	lei			27 261,84
140	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150	buc			221,64 38,91

1	2	3	4	5	6	7
		mm (poz 49')				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	27,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	11,67
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	13,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	1,36
	2952260003904-140	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	580,00	168,20
		<i>Total</i>	lei			2 216,43
141	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 50)	buc			627,64 38,91
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	27,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	11,67
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	13,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	1,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 980,00	574,20
		<i>Total</i>	lei			5 021,15
142	RCsB29N k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 50) (pentru urmasorii 30 cm grosime k=3*0.9=2,7)	buc			1 201,35 105,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	73,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	31,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	35,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	3,67
	2952260003904-142	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 350,00	1 057,05
		<i>Total</i>	lei			9 610,78
143	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 61)	buc			482,65 38,91
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	27,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	11,67
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	13,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	1,36
	2952260003904-143	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 480,00	429,20
		<i>Total</i>	lei			482,65
144	RCsB29N k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 61) (pentru urmasorii 30 cm grosime k=3*0.9=2,7)	buc			1 201,43 105,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	64,85	73,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,85	31,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 550,00	35,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	24,43	3,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	1 350,00	1 057,05
		<i>Total</i>	lei			1 201,43
145	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 62)	buc			475,78 61,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,85	42,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,85	18,35
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	1 550,00	20,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	24,43	2,13
	2952260003904-145	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	871,00	391,95
		<i>Total</i>	lei			1 903,14
146	RCsB31N k=1.26	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-	buc			607,42 76,97

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 62) (pentru urmatoorii 14 cm grosime k=1.26)				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,85	53,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,85	23,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	1 550,00	25,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	24,43	2,69
	2952260003904-146	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	885,00	501,80
		<i>Total</i>	lei			2 429,67
147	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (poz 66)	buc			374,52 48,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	64,85	34,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	64,85	14,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	1 550,00	17,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	24,43	1,10
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	852,80	307,01
		<i>Total</i>	lei			47 563,63
148	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 67)	buc			354,74 61,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,85	42,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,85	18,35
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	1 550,00	20,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	24,43	2,13
	2952260003904-148	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	602,00	270,90
		<i>Total</i>	lei			8 513,68
149	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (poz 68)	buc			356,23 48,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	64,85	34,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	64,85	14,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	1 550,00	17,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	24,43	1,10
	2952260003904-149	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	802,00	288,72
		<i>Total</i>	lei			4 274,74
150	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 69)	buc			475,84 61,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,85	42,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,85	18,35
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	1 550,00	20,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	24,43	2,13
	2952260003904-150	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	871,12	392,00
		<i>Total</i>	lei			11 420,18
151	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (poz 70)	buc			477,59 61,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6590	64,85	42,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2830	64,85	18,35
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	1 550,00	20,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0873	24,43	2,13
	2952260003904-151	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	875,00	393,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 731,03
152	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (poz 71)	m			922,13 ----- 162,12
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,85	129,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,85	32,42
	2881116002700-01	Disc abraziv	buc	0,2000	550,00	115,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,65	5,86
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	250,00	500,00
	3110500002401-01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			4 057,39
153	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (poz 71)	m3			1 572,64 ----- 392,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,85	259,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	64,85	132,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	2 450,00	857,52
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	850,00	297,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	120,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			393,16
154	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (poz 72)	m			1 182,13 ----- 162,12
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,85	129,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,85	32,42
	2881116002700-01	Disc abraziv	buc	0,2000	550,00	115,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,65	5,86
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	380,00	760,00
	3110500002401-01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	250,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			6 076,17
155	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (poz 72)	m3			1 113,52 ----- 963,04
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,85	667,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,85	295,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,43	0,48
	2922140006702-155	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	750,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			139,19
156	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (poz 73)	buc			356,58 ----- 48,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	64,85	34,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	64,85	14,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	1 550,00	17,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	24,43	1,10
	2952260003904-156	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	803,00	289,08
		<i>Total</i>	lei			713,17
		1.8.2. Evacuare deseuri				
157	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,23 ----- 158,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,85	158,23
		<i>Total</i>	lei			1 582,34
158	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe	t			29,18 -----

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto, categoria 1				29,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,85	29,18
		<i>Total</i>	lei			291,83
159	Ts151B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			61,68
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	650,00	61,68
		<i>Total</i>	lei			616,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitectural constructive SA (Etapa II)**

Valoarea de deviz 25 735 184,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii- II Etapa				
		1.1. Inchideri si compartimentari				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	4,4560	41 893,76 11 035,53	186 678,60 49 174,30
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor (BCA-100) placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m"	m3	83,0160	2 283,01 314,52	189 526,54 26 110,40
3	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	865,9000	1 639,91 62,26	1 419 994,60 53 907,47
4	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	43,0000	1 924,91 62,26	82 770,96 2 677,01

1	2	3	4	5	6	7
		(Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)				
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	258,5000	534,05 236,64	138 051,56 61 170,83
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de prindere la pereti despartitori)	kg	1 934,3000	50,29 13,62	97 272,46 26 342,26
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora LO 10x132mm)	buc	725,0000	19,47 12,97	14 115,75 9 403,25
		<i>Total</i>	lei			2 128 410,47
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				2 128 410,47 228 785,52
		1.2. Pardoseli				
		1.2.1. P 1				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4 429,7000	98,90 45,39	438 094,23 201 086,23
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2	4 429,7000	66,28 31,13	293 615,75 137 887,70
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm) (Plinta-2122.6m)	m2	4 429,7000	606,02 206,87	2 684 476,75 916 378,68
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						3 416 186,73
		Total P 1 Inclusiv salariu				3 416 186,73 1 255 352,61
		1.2.2. P 2				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	181,1000	98,90 45,39	17 910,66 8 221,03
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2	181,1000	66,28 31,13	12 003,93 5 637,28
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	181,1000	68,29 57,07	12 366,74 10 335,02
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)	m2	181,1000	510,25 188,06	92 406,27 34 058,57
		<i>Total</i>	lei			134 687,60
		Total P 2 Inclusiv salariu				134 687,60 58 251,90
		1.2.3. P 3				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	156,2000	98,90 45,40	15 448,07 7 090,70
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2	156,2000	66,28 31,13	10 353,48 4 862,20
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	156,2000	510,25	79 701,06

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)			188,07	29 375,76
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	61,8000	84,86 25,94	5 244,55 1 603,09
		<i>Total</i>	lei			110 747,16
		Total P3 Inclusiv salariu				110 747,16 42 931,75
		<i>Total</i>	lei			3 661 621,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 661 621,49 1 356 536,26
		1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2	4 771,2000	441,60 142,67	2 106 938,07 680 707,11
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil) Turtia	m2	181,1000	410,10 142,67	74 268,21 25 837,54
		<i>Total</i>	lei			2 181 206,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 181 206,28 706 544,65
		1.4. Finisare pereti				
		1.4.1. Tip 1				
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2 833,5600	8,63 7,13	24 463,54 20 213,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	2 833,5600	5,87 1,95	16 634,41 5 512,69

1	2	3	4	5	6	7
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	2 833,5600	97,92 41,50	277 475,56 117 604,07
24	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	2 833,5600	98,63 42,15	279 473,03 119 441,64
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	2 833,5600	27,72 12,97	78 533,05 36 751,27
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 833,5600	43,37 35,67	122 905,54 101 066,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 833,5600	4,05 1,95	11 470,25 5 512,69
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	2 833,5600	33,29 19,46	94 329,22 55 126,91
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	2 833,5600	5,77 1,95	16 336,89 5 512,69
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	2 833,5600	46,47 35,67	131 679,39 101 066,00
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 053 300,88
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 053 300,88 567 807,16
		1.4.2. Tip 2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	1 700,4400	5,87 1,95	9 982,44 3 308,21
32	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	1 700,4400	97,92 41,50	166 515,11 70 575,06
33	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	1 700,4400	98,63 42,15	167 713,81 71 677,80
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	1 700,4400	27,72 12,97	47 128,25 22 054,71
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 700,4400	43,37 35,67	73 756,50 60 650,44
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 700,4400	4,05 1,95	6 883,39 3 308,21
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	1 700,4400	33,29 19,45	56 607,64 33 082,06
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	1 700,4400	5,77 1,95	9 803,89 3 308,21
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1 700,4400	46,47	79 021,75

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)			35,67	60 650,44
		<i>Total</i>	lei			617 412,78
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				617 412,78 328 615,14
		1.4.3. Tip 3				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent-vopsea,var,etc.)	m2	155,2000	8,63 7,13	1 339,92 1 107,12
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	155,2200	5,87 1,95	911,21 301,98
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	155,2200	151,04 110,25	23 444,59 17 112,23
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	155,2200	441,99 158,88	68 605,36 24 661,74
		<i>Total</i>	lei			94 301,08
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				94 301,08 43 183,07
		1.4.4. Tip 4				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	908,2600	5,87 1,95	5 331,94 1 767,02

1	2	3	4	5	6	7
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	908,2600	151,04 110,25	137 184,51 100 131,13
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	908,2600	441,99 158,88	401 439,97 144 306,62
		<i>Total</i>	lei			543 956,42
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				543 956,42 246 204,77
		1.4.5. Tip 5				
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	168,1200	8,63 7,13	1 451,46 1 199,28
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	168,1200	5,87 1,95	986,95 327,08
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	168,1200	97,92 41,50	16 463,11 6 977,65
50	CF51A K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	168,1200	98,63 42,15	16 581,63 7 086,68
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase	m2	168,1200	977,93	164 408,84

1	2	3	4	5	6	7
		(Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)			162,13	27 256,46
		<i>Total</i>	lei			199 891,99
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				199 891,99 42 847,15
		1.4.6. Tip 6				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	620,7600	5,87 1,95	3 644,17 1 207,69
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	620,7600	97,92 41,50	60 787,74 25 764,02
54	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	620,7600	98,63 42,15	61 225,35 26 166,59
55	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	620,7600	977,92 162,13	607 056,56 100 640,72
		<i>Total</i>	lei			732 713,82
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				732 713,82 153 779,02
		1.4.7. Tip 7				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	17,7200	8,63 7,13	152,99 126,41
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7200	4,05 1,95	71,73 34,47
58	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	17,7200	54,67 45,40	968,75 804,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 193,47
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				1 193,47 965,28
		1.4.8. Tip 1 (Coloane)				
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 311,0000	8,63 7,13	11 318,52 9 352,02
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	1 311,0000	5,87 1,95	7 696,22 2 550,55
61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	1 311,0000	97,92 41,50	128 379,31 54 411,74
62	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	1 311,5000	98,63 42,15	129 352,78 55 283,00
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	1 311,0000	27,72 12,97	36 334,80 17 003,67
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 311,0000	43,37 35,67	56 864,57 46 760,10
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 311,0000	4,05 1,95	5 306,93 2 550,55
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 311,0000	33,29 19,46	43 643,19 25 505,51

1	2	3	4	5	6	7
		consum mediu de 0,6 kg/m ²				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m ²	1 311,0000	5,77 1,95	7 558,57 2 550,55
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m ²)	m ²	1 311,0000	46,47 35,67	60 923,96 46 760,09
		<i>Total</i>	lei			487 378,85
		Total Tip 1 (Coloane) Inclusiv salariu				487 378,85 262 727,78
		1.4.9. Tip 3 (Coloane)				
69	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent-vopsea,var,etc.)	m ²	54,0000	8,63 7,13	466,21 385,21
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m ²	54,0000	5,87 1,95	317,01 105,06
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	54,0000	151,04 110,24	8 156,21 5 953,23
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m ²	54,0000	441,99 158,88	23 867,35 8 579,66
		<i>Total</i>	lei			32 806,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 3 (Coloane) Inclusiv salariu				32 806,78 15 023,16
		1.4.10. Glafuri interioare				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	439,2000	5,87 1,95	2 578,32 854,46
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	439,2000	151,34 96,37	66 468,62 42 324,43
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	439,2000	27,72 12,97	12 172,57 5 696,42
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	439,2000	43,37 35,67	19 050,27 15 665,16
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,2000	4,05 1,95	1 777,88 854,46
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	439,2000	33,29 19,45	14 620,96 8 544,63
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	439,2000	5,77 1,95	2 532,20 854,46
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	439,2000	46,22 35,67	20 300,43 15 665,17
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea de 250mm)	m	546,0000	129,49 5,84	70 699,63 3 186,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			210 200,88
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				210 200,88 93 645,92
		<i>Total</i>	lei			3 973 156,95
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				3 973 156,95 1 754 798,45
		1.5. Casa scarii Sc-1				
		1.5.1. Trepte, contratrepte, trepta de odihna, trepta de odihna etaj, plinta, glaf grinda				
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,4500	133,67 15,17	7 813,02 886,97
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi Klinker inleiate, cu grosimea de 9 mm	m2	58,4500	569,76 250,00	33 302,39 14 612,31
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	11,8000	7,01 1,95	82,73 22,96
85	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi gresie porcelanata inleiate	m2	11,8000	579,96 250,00	6 843,51 2 949,96
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,8000	133,67 15,17	3 047,68 345,99
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	22,8000	7,01 1,95	159,84 44,36
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2	22,8000	510,25 188,06	11 633,70 4 287,88
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,2000	133,67 15,17	6 442,89 731,43
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	48,2000	7,01 1,95	337,90 93,77
91	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2	48,2000	536,00 188,06	25 835,20 9 064,73

1	2	3	4	5	6	7
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	9,1000	7,01 1,95	63,80 17,70
93	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	91,0000	84,86 25,94	7 722,59 2 360,54
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betonocontact	m2	8,8000	7,01 1,95	61,69 17,12
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Glaf grinda)	m2	8,8000	510,25 188,06	4 490,20 1 654,97
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x3)	kg	273,0000	42,88 13,62	11 706,43 3 717,85
		<i>Total</i>	lei			119 543,57
		Total Trepte, contratrepte, trepta de odihna, trepta de odihna etaj, plinta, glaf grinda Inclusiv salariu				119 543,57 40 808,54
		1.5.2. Balustrada				
97	CH06B	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m	72,0000	2 480,66 77,82	178 607,88 5 603,04
		<i>Total</i>	lei			178 607,88
		Total Balustrada Inclusiv salariu				178 607,88 5 603,04
		1.5.3. Finisare sub trepte, finisarea pereti				
98	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	448,3000	8,63 7,13	3 870,40 3 197,95
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	448,3000	5,87 1,95	2 631,75 872,17

1	2	3	4	5	6	7
		cu patrundere adinca				
100	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2	448,3000	97,92 41,50	43 899,66 18 606,24
101	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2	448,3000	98,63 42,15	44 215,68 18 896,97
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	448,3000	27,72 12,97	12 424,79 5 814,45
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	448,3000	43,37 35,67	19 444,99 15 989,74
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	448,3000	4,05 1,95	1 814,73 872,17
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	448,3000	33,29 19,46	14 923,91 8 721,68
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	448,3000	5,77 1,95	2 584,68 872,17
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2	448,3000	46,22 35,67	20 721,04 15 989,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			166 531,63
		Total Finisare sub trepte, finisarea pereti Inclusiv salariu				166 531,63 89 833,28
		1.5.4. Finisare tavan				
108	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent-vopsea,var,etc.)	m2	96,1000	8,63 7,13	829,68 685,53
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	96,1000	5,87 1,95	564,15 186,96
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	96,1000	125,42 99,22	12 052,74 9 535,09
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2	96,1000	27,72 12,97	2 663,44 1 246,42
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,1000	43,38 35,67	4 168,34 3 427,65
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,1000	4,05 1,95	389,01 186,96
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2	96,1000	33,29 19,46	3 199,17 1 869,63
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2	96,1000	5,77 1,95	554,06 186,96
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	96,1000	46,22	4 441,88

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)			35,67	3 427,65
		<i>Total</i>	lei			28 862,47
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				28 862,47 20 752,85
		<i>Total</i>	lei			493 545,55
		Total Casa scarii Sc-1 Inclusiv salariu				493 545,55 156 997,71
		1.6. Timplarie				
117	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 114 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	912,0000	<u>2 271,67</u> 36,32	<u>2 071 759,39</u> 33 120,19
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	178,5600	<u>2 271,67</u> 36,32	<u>405 628,66</u> 6 484,58
119	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului U< 1,7W/m2K)	m2	8,0000	<u>2 271,67</u> 36,32	<u>18 173,33</u> 290,53
120	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu	m2	48,0000	<u>2 271,67</u> 36,32	<u>109 039,97</u> 1 743,17

1	2	3	4	5	6	7
		gauri pentru aerisire 900*500H)				
121	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F6 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	4,8800	2 271,66 36,32	11 085,72 177,22
122	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla dubla 2x6mm securizata U-1 7 buc)	m2	26,4600	1 722,18 68,74	45 568,77 1 818,88
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-57buc)	m2	107,7300	1 995,65 61,61	214 991,65 6 636,98
124	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1 - 3buc)	m2	11,3400	1 593,41 87,55	18 069,24 992,79
125	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2- Usa din MDF 23 buc)	m2	43,4700	2 024,73 107,00	88 014,91 4 651,40
126	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U3- Usa din MDF 30 buc)	m2	50,4000	2 231,73 107,00	112 479,06 5 392,92

1	2	3	4	5	6	7
127	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4- Usa din MDF 29 buc)	m2	42,6300	2 669,73 107,00	113 810,49 4 561,52
128	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U5 - Usa din MDF 1 buc)	m2	2,1000	1 926,73 107,00	4 046,14 224,71
129	CK21F	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-1 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 strat-uri de sticla U< 1,7w/m2k)	m2	36,9600	4 199,24 39,56	155 204,04 1 462,08
130	CK21F	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-2 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 strat-uri de sticla U< 1,7w/m2k cu deschidere automata a oberlihtului)	m2	16,0000	4 198,84 39,56	67 181,50 632,94
		<i>Total</i>	lei			3 435 052,87
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 435 052,87 68 189,91
		<i>Total</i>	lei			15 872 993,6 1
		Total Lucrari de constructii- II Etapa Inclusiv salariu				15 872 993,6 1 4 271 852,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 872 993,6 1
		Asigurarea sociala	24 %			1 025 244,60
		Cheltuieli de transport	7 %			771 685,75
		Total				17 669 923,9 6
		Cheltuieli de regie	14,5 %			2 562 138,97
		Total				20 232 062,9 3
		Beneficiu de deviz	6 %			1 213 923,78
		Total				21 445 986,7 1
		TVA	20 %			4 289 197,34
		Total deviz:				25 735 184,05
		Inclusiv salariu				4 271 852,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitectural constructive SA (Etapa II)**

Valoarea de deviz 25 735 184,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 704,6054	64,85	240 243,67
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 438,5900	64,85	287 842,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 283,3702	64,85	602 026,55
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,3836	64,85	478,83
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9 446,6344	64,85	612 614,24
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 560,1700	64,85	166 027,03
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 885,9223	64,85	381 702,05
8.	7136080025001	Montator	h-om	406,2030	64,85	26 342,26
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 443,4514	64,85	288 157,82
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	559,2400	64,85	36 266,72
11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7300	64,85	177,04
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	972,9345	64,85	63 094,80
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	138,2700	64,85	8 966,81
14.	7422010060100	Timplar	h-om	12 278,2194	64,85	796 242,53
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 075,4832	64,85	264 295,13
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5 271,3430	64,85	341 846,59
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 398,2712	64,85	155 527,88
		Total manopera				4 271 852,50

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,4950	10,00	184,95
2.	1411122201053	Pietre de beton usor (BCA-100)	m3	83,1820	1 700,00	141 409,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	367,2144	410,00	150 557,91
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,1800	0,00	0,00

				293,1360	5,00	1 465,68
5.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0498	4 200,00	209,16
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0713	4 200,00	299,46
7.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	11,0443	4 200,00	46 386,06
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	31 654,240 0	1,20	37 985,09
9.	2030112930000-124	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1 - 3buc)	m2	11,3400	1 419,16	16 093,27
10.	2030112930000-125	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2- Usa din MDF 23 buc)	m2	43,4700	1 845,00	80 202,15
11.	2030112930000-126	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3- Usa din MDF 30 buc)	m2	50,4000	2 052,00	103 420,80
12.	2030112930000-127	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4- Usa din MDF 29 buc)	m2	42,6300	2 490,00	106 148,70
13.	2030112930000-128	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5 - Usa din MDF 1 buc)	m2	2,1000	1 747,00	3 668,70
14.	2030112938150-117	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 114 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	912,0000	2 190,00	1 997 280,0 0
15.	2030112938150-118	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	178,5600	2 190,00	391 046,40
16.	2030112938150-119	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtuluiU<	m2	8,0000	2 190,00	17 520,00

		1,7W/m2K)				
17.	2030112938150-120	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2	48,0000	2 190,00	105 120,00
18.	2030112938150-121	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F6 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	4,8800	2 190,00	10 687,20
19.	2030112951000-03	(Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	865,9000	1 540,00	1 333 486,00
20.	2030112951000-04	(Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	43,0000	1 825,00	78 475,00
21.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	389,6887	1,10	428,66
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2404	21,50	26,67
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	39,0729	10,00	390,73
24.	24165373438290	Amestec pentru Hidroizolarea	kg	144,8800	13,26	1 921,11
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	417,4933	150,00	62 624,00
26.	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	1 026,9480	12,35	12 682,83
27.	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	1 024,2900	23,80	24 378,10
28.	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	1 310,2440	24,50	32 100,97
29.	2416586105303-15	Grund Betonocontact	kg	15,1050	32,10	484,87
30.	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	1 160,8620	45,00	52 238,79
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8000	65,00	117,00
32.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,5440	35,00	124,04
33.	24302261000001	Fuga	kg	507,9484	35,00	17 778,19
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	57,1725	18,50	1 057,69
35.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,)	kg	131,7600	31,36	4 131,99
36.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	667,7773	50,00	33 388,86
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 -Fuga	kg	16,0440	65,00	1 042,86
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	221,2515	105,00	23 231,39
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	252,2585	6,50	1 639,68
40.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Kreisel -10 kg /m2	kg	1 558,1470	90,00	140 233,23
41.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	667,7773	60,00	40 066,64
42.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	78,8880	6,50	512,77
43.	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	1 024,2900	39,00	39 947,31
44.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4 469,9200	6,20	27 713,51
45.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	56,1540	6,20	348,15
46.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	23 372,2046	7,03	164 259,85

47.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	407,4500	6,20	2 526,19
48.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	1 867,8600	3,00	5 603,58
49.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	787,1713	1,80	1 416,91
50.	2521106718386-10	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2 122,5968	29,15	61 873,70
51.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 250 mm	m	546,0000	120,00	65 520,00
52.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	91,3176	20,00	1 826,35
53.	2521302602906-02	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala ROCKMIN 50mm	m2	267,5863	38,50	10 302,07
54.	2523116716346-10	Covor (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm)	m2	4 674,4409	250,00	1 168 610,22
55.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	316,9468	6,25	1 980,92
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 511,4600	8,08	60 692,60
57.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	10,2488	1 250,00	12 811,00
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	22 458,2400	5,00	112 291,20
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115 198,1320	2,65	305 275,06
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	375,3900	15,00	5 630,85
61.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	1 990,4879	7,50	14 928,65
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	409,7160	4,25	1 741,31
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	101 894,0812	3,20	326 061,06
64.	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	4 097,1600	23,00	94 234,68
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	7 203,4902	7,25	52 225,31
66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 416,7120	2,85	18 287,63
67.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,5375	28,50	300,31
68.	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	379,9670 49,6460	240,00 265,00	91 192,08 13 156,19
69.	2662102701000-12.5s	Placi ghips-carton gr 12.5 S	m2	1 091,1285	35,33	38 549,57
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 689,2550	6,20	10 473,38
71.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	59,6190	250,00	14 904,75
72.	2670112202052-85	Placi gresie porcelanata	m2	12,0360	260,00	3 129,36
73.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1 173,3540	210,00	246 404,34
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 341,9060	5,20	22 577,91
75.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,1567	12,50	51,96
76.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	38,0520	250,00	9 513,01
77.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,9470	65,00	1 101,55
78.	2710503808004	Fir de sudare	m	4 540,8855	25,00	113 522,14
79.	2710602000080	Armatura A1	kg	401,0400	13,50	5 414,04
80.	2710703520284-01	Profil de ghidaj-Profil PRO U75	m	297,4624	17,01	5 059,84
81.	2710703520285-02	Profil de suport -Profil PRO C75	m	571,5435	20,21	11 550,89
82.	2732103646000-05	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	184,9320	685,00	126 678,42

		(Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)				
83.	2732103646000-055	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	682,8360	685,00	467 742,66
84.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2	5 009,7600	280,00	1 402 732,80
85.	2732103646151-2	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil) -Turtia	m2	190,1550	250,00	47 538,75
86.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,7300	25,00	68,25
87.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton-(Cornier 50x3)	kg	273,0000	28,50	7 780,50
88.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 031,7887	28,00	56 890,08
89.	2812106305701-97	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m	72,0000	2 393,00	172 296,00
90.	2812106306050-123	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-57buc)	m2	26,4600 107,7300	1 540,00 1 830,00	40 748,40 197 145,90
91.	2812106306050-129	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-1 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 straturi de sticla U< 1,7w/m2k)	m2	36,9600	4 104,40	151 698,62
92.	2812106306050-130	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-2 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 straturi de sticla U< 1,7w/m2k cu deschidere automata a oberlihtului)	m2	16,0000	4 104,00	65 664,00
93.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,2488	24,00	245,97
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	92,6220	25,00	2 315,56
95.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	19,5364	65,00	1 269,87
96.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,3200	65,00	280,80
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3650	65,00	88,72
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11 008,6000	0,55	6 054,73
99.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 296,7668	0,35	1 153,87
100.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	7 645,6933	0,35	2 675,99

101.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	163,6488	35,00	5 727,71
102.	2874136313300	Diblu din metal	buc	19 809,200 0	1,10	21 790,12
103.	2874136313300-10	Diblu din metal (Ancora LO 10x132mm)	buc	725,0000	6,50	4 712,50
104.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1 525,2000	5,00	7 626,00
105.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,4050	45,00	63,22
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 531,9940	4,65	7 123,76
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	188,2648	24,43	4 599,32
108.	4100126202818	Apa	m3	19,8782	24,43	485,62
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 125,5290	5,00	5 627,64
		Total materiale de constructii				11 024 082,21

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	4 461,9309	45,00	200 786,88
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	66,1690	120,00	7 940,28
3.	2922140007000	Macara	h-ut	54,8412	350,00	19 194,42
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	442,6062	35,00	15 491,20
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,8786	25,00	646,96
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	53,1564	15,00	797,35
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4 391,1066	55,00	241 510,89
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,6400	35,00	267,40
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24,0958	35,00	843,35
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	802,9889	45,00	36 134,50
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	45,8400	10,00	458,40
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5058	25,00	12,64
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	13,0003	30,00	390,01
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	945,0281	45,00	42 526,26
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	154,7440	65,00	10 058,36
		Total utilaje de constructii				577 058,90

Total	lei	15 872 99 3,61
Asigurarea sociala	24 %	1 025 244, 60
Cheltuieli de transport	7 %	771 685,7 5
Total		17 669 92 3,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 562 138, 97
Total		20 232 06 2,93
Beneficiu de deviz	6 %	1 213 923, 78

Total		21 445 98 6,71
TVA	20 %	4 289 197, 34
Total deviz:		25 735 18 4,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii- II Etapa				
		1.1. Inchideri si compartimentari				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			41 893,76 11 035,53
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	64,85	9 159,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	64,85	1 876,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	5,00	25 200,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 250,00	2 875,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	13,50	1 215,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	24,00	55,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4 200,00	67,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	24,43	7,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	350,00	1 438,50
		<i>Total</i>	lei			186 678,60
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor (BCA-100) placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m"	m3			2 283,01 314,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,850	64,85	314,52
	1411122201053	Pietre de beton usor (BCA-100)	m3	1,002	1 700,00	1 703,40
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,500	3,00	67,50
	4100126202818	Apa	m3	0,007	24,43	0,17
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 200,00	2,52
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,100	20,00	22,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,440	350,00	154,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,420	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			189 526,54
3	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2			1 639,91 62,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	64,85	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112951000-03	(Pereti interiori din sticla securizata transparenta cu grosimea (6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	1,000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	150,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	105,00	5,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	4,65	2,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 419 994,60
4	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2			1 924,91

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)				62,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	64,85	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112951000-04	(Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti interiori din sticla securizata transparenta dubla cu grosimea (6mm+6mm) cu profil perimetral din aluminiu)	m2	1,000	1 825,00	1 825,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	150,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	105,00	5,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	4,65	2,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			82 770,96
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			534,05 236,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	64,85	236,64
	2662102701000-12.5s	Placi ghips-carton gr 12.5 S	m2	4,200	35,33	149,13
	2710703520284-01	Profil de ghidaj-Profil PRO U75	m	1,145	17,01	19,57
	2710703520285-02	Profil de suport -Profil PRO C75	m	2,200	20,21	44,68
	2521302602906-02	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala ROCKMIN 50mm	m2	1,030	38,50	39,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,220	6,25	7,66
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	1,80	5,48
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfüller lait"	kg	0,971	6,50	6,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	18,50	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,10	1,66
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	12,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			138 051,56
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de prindere la pereti despartitori)	kg			50,29 13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	64,85	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	28,00	29,41
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,020	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			97 272,46
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora LO 10x132mm)	buc			19,47 12,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	64,85	12,97
	2874136313300-10	Diblu din metal (Ancora LO 10x132mm)	buc	1,000	6,50	6,50
		<i>Total</i>	lei			14 115,75
		1.2. Pardoseli				
		1.2.1. P 1				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,90 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	24,43	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			438 094,23
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2			66,28 31,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	64,85	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,65	22,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			293 615,75
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm) (Plinta-2122.6m)	m2			606,02 206,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	64,85	129,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	64,85	77,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Kreisel -10 kg /m2	kg	0,350	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,03	37,08
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	60,00	9,05
	2521106718386-10	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,47679	29,15	13,97
	2523116716346-10	Covor (linoleum medical), la pardoseli (GERFLOR FLair Contabile 0011 clasa 34-43 grosime 2.5mm)	m2	1,050	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	120,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			2 684 476,75
		1.2.2. P 2				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,90 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	24,43	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			17 910,66
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2			66,28 31,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	64,85	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,65	22,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			12 003,93
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			68,29 57,07

1	2	3	4	5	6	7
		neteda				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	64,85	32,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	64,85	24,64
	24165373438290	Amestec pentru Hidroizolarea	kg	0,800	13,26	10,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,43	0,61
		<i>Total</i>	lei			12 366,74
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)	m2			510,25 188,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,030	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			92 406,27
		1.2.3. P3				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,90 45,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	24,43	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			15 448,07
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm k=4	m2			66,28 31,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	64,85	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,65	22,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			10 353,48
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm)	m2			510,25 188,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,030	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			79 701,06
18	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			84,86 25,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	64,85	19,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	35,00	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,20	2,28
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,000	1,20	7,56
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 -Fuga	kg	0,100	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 244,55
		1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2			441,60 142,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	64,85	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	64,85	132,94
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,10	4,40
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar)	m2	1,050	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 106 938,07
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil) Turtia	m2			410,10 142,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	64,85	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	64,85	132,94
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,10	4,40
	2732103646151-2	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (armstrong Tavan casetat Rockfon Artic E24 de 15mm sau similar) (Lavabil) -Turtia	m2	1,050	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			74 268,21
		1.4. Finisare pereti				
		1.4.1. Tip 1				
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			24 463,54
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			16 634,41
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			277 475,56
24	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			98,63

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5				42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	45,00	14,17
		Total	lei			279 473,03
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,150	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		Total	lei			78 533,05
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			122 905,54
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		Total	lei			11 470,25
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	0,600	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			94 329,22
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,150	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		Total	lei			16 336,89
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,47 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,170	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,05
		Total	lei			131 679,39
		1.4.2. Tip 2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,150	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		Total	lei			9 982,44
32	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92
						41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	45,00	14,18
		Total	lei			166 515,11
33	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63
						42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	2,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	45,00	14,18
		Total	lei			167 713,81
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,150	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		Total	lei			47 128,25
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37
						35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		Total	lei			73 756,50
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		Total	lei			6 883,39
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6	m2			33,29
						19,45

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	0,600	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			56 607,64
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,150	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9 803,89
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,47 ----- 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,170	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			79 021,75
		1.4.3. Tip 3				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2			8,63 ----- 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	288116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 339,92
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			911,21
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,04 ----- 110,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	64,85	19,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,65	27,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,43	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			23 444,59
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2			441,99 ----- 158,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	64,85	145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	64,85	12,97

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	24,43	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	6,20	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			68 605,36
		1.4.4. Tip 4				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,150	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 331,94
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,04
						110,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	64,85	19,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,65	27,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,43	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			137 184,51
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			441,99
						158,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	64,85	145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	64,85	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	24,43	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	6,20	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			401 439,97
		1.4.5. Tip 5				
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 451,46
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			986,95
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			97,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica				41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			16 463,11
50	CF51A K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			16 581,63
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2			977,93 162,13
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	64,85	149,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	64,85	12,97
	2732103646000-05	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	1,100	685,00	753,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,014	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,100	6,50	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			164 408,84
		1.4.6. Tip 6				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgpuht	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 644,17
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			60 787,74
54	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	45,00	14,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 225,35
55	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2			977,92 ----- 162,13
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	64,85	149,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	64,85	12,97
	2732103646000-055	Panouri fibrolemnoase usoare moi (Panouri MDF, inclusiv profilele MDF)	m2	1,100	685,00	753,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,014	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,100	6,50	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			607 056,56
		1.4.7. Tip 7				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 ----- 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			152,99
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			71,73
58	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			54,67 ----- 45,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	64,85	45,40
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,200	35,00	7,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,070	21,50	1,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	5,20	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			968,75
		1.4.8. Tip 1 (Coloane)				
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 ----- 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			11 318,52
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgupt	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 696,22
61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 ----- 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	45,00	14,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			128 379,31
62	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	45,00	14,17
		<i>Total</i>	lei			129 352,78
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,150	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			36 334,80
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			56 864,57
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 306,93
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	0,600	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			43 643,19
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,150	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 558,57
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,47 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	64,85	35,67
	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea	kg	0,170	45,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	010	superlavabila cu cauciuc "Duraziv")				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			60 923,96
		1.4.9. Tip 3 (Coloane)				
69	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2			8,63 ----- 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			466,21
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,150	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			317,01
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,04 ----- 110,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	64,85	19,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,65	27,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,43	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 156,21
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			441,99 ----- 158,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	64,85	145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	64,85	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,65	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	24,43	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	6,20	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			23 867,35
		1.4.10. Glafuri interioare				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgput	kg	0,150	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 578,32
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2			151,34 ----- 96,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	64,85	96,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,)	kg	0,300	31,36	9,41
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,85	41,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,43	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Total</i>	lei			66 468,62
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,150	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			12 172,57
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			19 050,27
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 777,88
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,48
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	0,600	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			14 620,96
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,150	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 532,20
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,22 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,170	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			20 300,43

1	2	3	4	5	6	7
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea de 250mm)	m			129,49 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	64,85	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	64,85	0,65
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 250 mm	m	1,000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			70 699,63
		1.5. Casa scarii Sc-1				
		1.5.1. Trepte, contratrepte, trepta de odihna, trepta de odihna etaj, plinta, glaf grinda				
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,67 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	15,300	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,43	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			7 813,02
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi Klinker incleiate, cu grosimea de 9 mm	m2			569,76 250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	64,85	250,00
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	6,20	35,96
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	28,50	4,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,005	24,43	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	120,00	4,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			33 302,39
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,150	32,10	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			82,73
85	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi gresie porcelanata incleiate	m2			579,96 250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	64,85	250,00
	2670112202052-85	Placi gresie porcelanata	m2	1,020	260,00	265,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	6,20	35,96
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	28,50	4,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,005	24,43	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	120,00	4,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			6 843,51
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,67 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	15,300	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	18,50	1,67

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,43	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 047,68
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,150	32,10	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			159,84
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2			510,25 ----- 188,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,030	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 633,70
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,67 ----- 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid" Nivelir Universal	kg	15,300	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,43	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			6 442,89
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,150	32,10	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			337,90
91	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Treapta de odihna)	m2			536,00 ----- 188,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,030	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			25 835,20
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,150	32,10	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63,80
93	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			84,86 25,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	64,85	19,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,20	2,28
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,000	1,20	7,56
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 -Fuga	kg	0,100	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 722,59
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betoncontact	m2			7,01 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-15	Grund Betoncontact	kg	0,150	32,10	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			61,69
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanata de 8mm) (Glaf grinda)	m2			510,25 188,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	64,85	169,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	64,85	18,81
	2661112800700-8.00	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanata de 8mm)	m2	1,030	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	1,20	24,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 490,20
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x3)	kg			42,88 13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	64,85	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	64,85	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	64,85	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton-(Cornier 50x3)	kg	1,000	28,50	28,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,65	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			11 706,43
		1.5.2. Balustrada				
97	CH06B	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m			2 480,66 77,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,200	64,85	77,82
	2812106305701-97	Balustrade din otel inoxidabil cu sticla securizata transparenta 8mm, inclusiv stilpii si elementele de prindere h=900mm	m	1,000	2 393,00	2 393,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,65	0,46
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,65	1,86
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			178 607,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Finisare sub trepte, finisarea pereti				
98	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		Total	lei			3 870,40
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffhguhuft	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		Total	lei			2 631,75
100	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica	m2			97,92 41,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	64,85	41,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	45,00	14,17
		Total	lei			43 899,66
101	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) k=5	m2			98,63 42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	64,85	42,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,43	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	55,00	17,05
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	45,00	14,17
		Total	lei			44 215,68
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	64,85	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,150	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		Total	lei			12 424,79
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,37 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		Total	lei			19 444,99
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 814,73
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 19,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	0,600	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			14 923,91
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,150	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 584,68
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,22 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,170	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			20 721,04
		1.5.4. Finisare tavan				
108	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Curatirea suprafetelor vechi de finisaj existent- vopsea,var,etc.)	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	64,85	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			829,68
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund cu patrundere adinca	m2			5,87 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-10	Grund cu patrundere adinca Tuffuhgupt	kg	0,150	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			564,15
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			125,42 99,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	64,85	99,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,43	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		<i>Total</i>	lei			12 052,74
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,72 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	64,85	12,97

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB -Adeziv SUPRA UNIVERSAL	kg	0,150	39,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 663,44
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,38 ----- 35,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" analog HP -Finis	kg	1,0549	7,25	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,43	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 168,34
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	12,35	1,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			389,01
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc " sau similar grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor consum mediu de 0,6 kg/m2	m2			33,29 ----- 19,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2653102100832-33	"Glet de calitate superioara pentru lucrari la interior Satroc "	kg	0,600	23,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 199,17
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa alba Duraziv sau similar)	m2			5,77 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	64,85	1,95
	2416586105303-0333	Amorsa-grund Amorsa alba Duraziv sau similar	kg	0,150	23,80	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			554,06
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv" cu consum de 0,17kg/m2)	m2			46,22 ----- 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	64,85	35,67
	2430116103800-010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila cu cauciuc "Duraziv")	kg	0,170	45,00	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,43	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 441,88
		1.6. Timplarie				
117	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 114 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2			2 271,67 ----- 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112938150-117	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 114 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	1,000	2 190,00	2 190,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	150,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	105,00	12,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 071 759,39
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2			2 271,67 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112938150-118	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 24 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	1,000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	150,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	105,00	12,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			405 628,66
119	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului U< 1,7W/m2K)	m2			2 271,67 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112938150-119	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla cu deschidere automata a oberlihtului U< 1,7W/m2K)	m2	1,000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	150,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	105,00	12,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			18 173,33
120	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2			2 271,67 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112938150-120	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 6 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K. P.S. Oberlihtul ni se accespta cu sticla. Semonteaza panouri sandwich cu gauri pentru aerisire 900*500H)	m2	1,000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	150,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	105,00	12,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			109 039,97

1	2	3	4	5	6	7
121	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F6 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2			2 271,66 36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	64,85	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,85	3,24
	2030112938150-121	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F6 1 buc. PVC profil 5 camere, low-e, 3straturi de sticla U< 1,7W/m2K)	m2	1,000	2 190,00	2 190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,55	1,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	150,00	24,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,123	105,00	12,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		Total	lei			11 085,72
122	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla dubla 2x6mm securizata U-1 7 buc)	m2			1 722,18 68,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	64,85	61,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	64,85	7,13
	2812106306050-123	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-57buc)	m2	1,000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	150,00	82,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,193	105,00	20,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,20	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,65	4,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		Total	lei			45 568,77
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-57buc)	m2			1 995,65 61,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	64,85	55,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	64,85	6,49
	2812106306050-123	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata 6mm U-2*-57buc)	m2	1,000	1 830,00	1 830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	105,00	18,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,20	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,65	4,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		Total	lei			214 991,65
124	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			1 593,41 87,55

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1 - 3buc)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,060	64,85	68,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,040	64,85	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	64,85	16,21
	2030112930000-124	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1 - 3buc)	m2	1,000	1 419,16	1 419,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,050	25,00	1,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,300	250,00	75,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,150	65,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			18 069,24
125	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2- Usa din MDF 23 buc)	m2			2 024,73 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800	64,85	51,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,050	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	64,85	16,21
	2030112930000-125	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2- Usa din MDF 23 buc)	m2	1,000	1 845,00	1 845,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,095	25,00	2,37
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,250	250,00	62,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,110	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			88 014,91
126	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U3- Usa din MDF 30 buc)	m2			2 231,73 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800	64,85	51,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,050	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	64,85	16,21
	2030112930000-126	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U3- Usa din MDF 30 buc)	m2	1,000	2 052,00	2 052,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,095	25,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,250	250,00	62,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,110	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			112 479,06
127	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4- Usa din MDF 29 buc)	m2			2 669,73 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800	64,85	51,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,050	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	64,85	16,21
	2030112930000-127	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4- Usa din MDF 29 buc)	m2	1,000	2 490,00	2 490,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,095	25,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,250	250,00	62,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,110	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			113 810,49
128	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U5 - Usa din MDF 1 buc)	m2			1 926,73 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550	64,85	35,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800	64,85	51,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,050	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	64,85	16,21
	2030112930000-128	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U5 - Usa din MDF 1 buc)	m2	1,000	1 747,00	1 747,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,095	25,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,250	250,00	62,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,110	65,00	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			4 046,14
129	CK21F	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-1 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 strat-uri de sticla U< 1,7w/m2k)	m2			4 199,24 39,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,550	64,85	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	64,85	3,89
	2812106306050-129	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-1 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 strat-uri de sticla U< 1,7w/m2k)	m2	1,000	4 104,40	4 104,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,55	1,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,258	150,00	38,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,090	105,00	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			155 204,04
130	CK21F	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-2 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 strat-uri de sticla U< 1,7w/m2k cu deschidere automata a oberlihtului)	m2			4 198,84 39,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,550	64,85	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	64,85	3,89
	2812106306050-130	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (V-2 Vitraliu aluminiu profil 5 camere low-e 3 strat-uri de sticla U< 1,7w/m2k cu deschidere automata a oberlihtului)	m2	1,000	4 104,00	4 104,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000	0,55	1,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,258	150,00	38,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,090	105,00	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,20	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,65	3,26

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			67 181,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Solutii arhitectural constructive SA (Etapa III)

Valoarea de deviz 17 335 024,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii- III Etapa				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	4 837,0800	61,17 48,64	295 869,23 235 263,48
2	CL54D	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor (Panouri HPL KM1 (FR), 8mm laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare)	m2	2 970,0000	2 154,56 162,25	6 399 041,31 481 896,46
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	328,5000	61,17 48,64	20 093,49 15 977,42
4	CL55F	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi de piatra de calcar M200 25mm F-35 cu fixare ascunsa, cu suprafata	m2	281,9000	2 011,96 473,86	567 171,52 133 580,84

1	2	3	4	5	6	7
		detailiilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor placile fiind prelucrate hidrofob				
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	332,4000	61,17 48,64	20 331,62 16 167,10
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat EPS 50mm Y=30kg/m3)	m2	332,4000	322,89 111,41	107 327,38 37 033,45
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	332,4000	26,71 7,78	8 877,41 2 586,74
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa silicatica granulatie 1,5mm)	m2	332,4000	228,86 79,12	76 074,63 26 298,49
9	CK26B	Lamele verticale din aluminiu fixate pe fatada inclusiv toate elementele necesare fixarii	m	5 083,0000	274,39 25,94	1 394 724,37 131 853,02
10	CL53A	"Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Panou din aluminiu compozit)"	m2	197,3000	1 631,14 108,75	321 824,20 21 457,06
11	CK26B	Pervaz exterior din aluminiu 2mm grosime	m	1 107,7000	278,39 25,94	308 372,60 28 733,74
12	CL54D	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor (Panouri HPL KM1 (FR), 8mm	m2	601,2000	2 154,56 162,25	1 295 321,03 97 547,53

1	2	3	4	5	6	7
		laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare)				
13	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Capac de protectie parapet tabla zincata vopsita cu protectie polimerica Zn 275 g)	m	260,0000	471,46 71,34	122 580,80 18 547,10
		<i>Total</i>	lei			10 937 609,5 9
		Total Lucrari de constructii- III Etapa Inclusiv salariu				10 937 609,5 9 1 246 942,43

		Total	lei			10 937 609,5 9
		Asigurarea sociala	24 %			299 266,18
		Cheltuieli de transport	7 %			665 451,10
		Total				11 902 326,8 7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			1 725 837,40
		Total				13 628 164,2 7
		Beneficiu de deviz	6 %			817 689,86
		Total				14 445 854,1 3
		TVA	20 %			2 889 170,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				17 335 024,96 1 246 942,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Solutii arhitectural constructive SA (Etapa III)**

Valoarea de deviz 17 335 024,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-3:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	104,0000	64,85	6 744,40
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	405,5280	64,85	26 298,49
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4 123,4850	64,85	267 408,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	472,0080	64,85	30 609,72
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,8880	64,85	2 586,74
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	143,0000	64,85	9 273,55
7.	7422010060100	Timplar	h-om	1 981,0240	64,85	128 469,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	534,2560	64,85	34 646,50
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,0552	64,85	6 423,73
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 325,857 8	64,85	734 481,89
Total manopera						1 246 942,4 3

Materiale:

1.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,2550	167,00	42,58
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8928	410,00	776,05
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5497	4 200,00	2 308,74
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,6494	4 200,00	6 927,48
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,6494	4 200,00	6 927,48
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,6597	4 200,00	2 770,74
7.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	137,9460	45,00	6 207,57
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 342,8960	6,82	9 158,55
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 342,8960	8,31	11 159,47
10.	2521302602900	Placi termoizolante (Vata minerala rigida 100mm l = 0.0386 w/mK, Y=110kg/m3)	m2	496,0439	133,75	66 345,87

11.	2521302602900-02	Placi termoizolante (Vata minerala rigida 100mm l = 0.0386 w/mK, Y=110kg/m ³)	m2	3 689,3710	133,75	493 453,37
12.	2521302602907-06	Placi termoizolante, (Polistiren extrudat EPS 50mm Y=30kg/m ³)	m2	359,2247	95,00	34 126,35
13.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	28 989,173 2 1 487,1488	2,50 3,50	72 472,93 5 205,02
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m2	4 469,8606 369,2964	7,20 15,20	32 183,00 5 613,31
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	594,8800	2,60	1 546,69
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0811	6,85	0,56
17.	26531021008311	Tink	kg	764,5200	65,00	49 693,80
18.	2670112202152-04	Placi de de piatra de calcar M200 25mm F-35 prelucrate hidrofob cu complet de structuri si elemente de fixare sub placi de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	286,1426	1 265,00	361 970,39
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	135,2000	25,00	3 380,00
20.	2710403642598-13	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	500,2400	192,00	96 046,08
21.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	40,5600	30,00	1 216,80
22.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1 107,7000	250,00	276 925,00
23.	2743123549026-09	Lamele verticale din aluminiu fixate pe fatada inclusiv toate elementele necesare fixarii	m	5 083,0000	246,00	1 250 418,00
24.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,5200	65,00	878,80
25.	2811236304899-10	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	218,1152	1 185,00	258 466,51
26.	2811236304901-02	(Panouri HPL KM1 (FR), 8mm laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	4 226,6580	1 478,50	6 249 113,85
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,4939	28,50	470,08
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24 762,8000	0,50	12 381,40
29.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	149 723,9885	0,60	89 834,39
30.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	149 723,9885	0,60	89 834,39
31.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 014,3440	4,20	8 460,24
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5408	24,44	13,22
33.	4100126202818	Apa	m3	1,3296	24,43	32,48
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,6200	5,00	83,10

		Total materiale de construcții				9 506 444,29
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	24 740,9100	2,00	49 481,82
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,3100	120,00	997,20
3.	2940420007679	Fieraștrau mecanic	h-ut	7,6452	60,00	458,71
4.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	48,0356	45,00	2 161,60
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	143,5976	105,00	15 077,75
6.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	15,0253	45,00	676,14
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	672,9527	45,00	30 282,87
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9832	45,00	269,24
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,9944	25,00	49,86
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 199,0810	65,00	77 940,26
11.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	19,5069	350,00	6 827,42
		Total utilaje de construcții				184 222,87

Total	lei	10 937 609,59
Asigurarea sociala	24 %	299 266,18
Cheltuieli de transport	7 %	665 451,10
Total		11 902 326,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 725 837,40
Total		13 628 164,27
Beneficiu de deviz	6 %	817 689,86
Total		14 445 854,13
TVA	20 %	2 889 170,83

Total deviz:

17 335 024,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii- III Etapa				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,17 48,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,85	48,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,50	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			295 869,23
2	CL54D	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor (Panouri HPL KM1 (FR), 8mm laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare)	m2			2 154,56 162,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5020	64,85	162,25
	2521302602900-02	Placi termoizolante (Vata minerala rigida 100mm l = 0.0386 w/mK, Y=110kg/m3)	m2	1,0300	133,75	138,18
	2811236304901-02	(Panouri HPL KM1 (FR), 8mm laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	1 478,50	1 749,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,94
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,81
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,16
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,60	25,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1276	45,00	5,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2605	65,00	16,93
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0380	105,00	3,99
		<i>Total</i>	lei			6 399 041,31
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,17 48,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,85	48,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,50	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			20 093,49

1	2	3	4	5	6	7
4	CL55F	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi de calcar M200 25mm F-35 cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor placile fiind prelucrate hidrofob	m2			2 011,96 473,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3070	64,85	473,86
	2670112202152-04	Placi de de piatra de calcar M200 25mm F-35 prelucrate hidrofob cu complet de structuri si elemente de fixare sub placi de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	1 265,00	1 284,04
	2521302602900	Placi termoizolante (Vata minerala rigida 100mm l = 0.0386 w/mK, Y=110kg/m3)	m2	1,0300	133,75	138,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,96
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,84
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0009	167,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3730	45,00	16,78
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0552	350,00	19,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7610	65,00	49,46
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0153	45,00	0,69
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0533	45,00	2,40
		Total	lei			567 171,52
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,17 48,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,85	48,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,50	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			20 331,62
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat EPS 50mm Y=30kg/m3)	m2			322,89 111,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	64,85	92,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,85	19,33
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,82	27,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,31	33,57
	2521302602907-06	Placi termoizolante, (Polistiren extrudat EPS 50mm Y=30kg/m3)	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,20	16,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,20	25,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	120,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	60,00	1,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	45,00	0,81
		Total	lei			107 327,38
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,71 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,85	7,78
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			8 877,41
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa silicatica granulatie 1,5mm)	m2			228,86 79,12

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,85	79,12
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	65,00	149,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			76 074,63
9	CK26B	Lamele verticale din aluminiu fixate pe fatada inclusiv toate elementele necesare fixarii	m			274,39
						25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,85	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,85	5,19
	2743123549026-09	Lamele verticale din aluminiu fixate pe fatada inclusiv toate elementele necesare fixarii	m	1,0000	246,00	246,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 394 724,37
10	CL53A	"Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Panou din aluminiu compozit)"	m2			1 631,14
						108,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	64,85	108,75
	2811236304899-10	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 185,00	1 310,02
	2521302602900	Placi termoizolante (Vata minerala rigida 100mm l = 0.0386 w/mK, Y=110kg/m3)	m2	1,0300	133,75	138,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,96
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,50	26,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	45,00	10,31
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	105,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	65,00	17,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	45,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			321 824,20
11	CK26B	Pervaz exterior din aluminiu 2mm grosime	m			278,39
						25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,85	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,85	5,19
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			308 372,60
12	CL54D	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor (Panouri HPL KM1 (FR), 8mm laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare)	m2			2 154,56
						162,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5020	64,85	162,25
	2521302602900-02	Placi termoizolante (Vata minerala rigida 100mm l = 0.0386 w/mK, Y=110kg/m3)	m2	1,0300	133,75	138,18
	2811236304901-02	(Panouri HPL KM1 (FR), 8mm laminat doar pe parte exterioara, inclusiv sistema de fixare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	1 478,50	1 749,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,94
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,81
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,16
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,60	25,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1276	45,00	5,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2605	65,00	16,93

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0380	105,00	3,99
		<i>Total</i>	lei			1 295 321,03
13	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Capac de protectie parapet tabla zincata vopsita cu protectie polimerica Zn 275 g)	m			471,46 <hr/> 71,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	64,85	35,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,85	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2710403642598-13	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	192,00	369,41
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	30,00	4,68
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	25,00	13,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,00	3,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,60	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	2,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6,85	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,44	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			122 580,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Montarea ascensoare Etapa I**

Valoarea de deviz 1 527 900,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii-montaj				
1	MAsD01B	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	2,0000	73 187,59 64 292,29	146 375,18 128 584,58
2	MAsD01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-10,0000	2 685,20 2 529,15	-26 852,00 -25 291,50
3	MAsD01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	-18,0000	481,19 481,19	-8 661,37 -8 661,37
		<i>Total</i>	lei			110 861,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			22 711,61
		<i>Total</i>				133 573,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			19 368,14
		<i>Total</i>				152 941,56
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			9 176,50
		Total Lucrari de constructii- montaj Inclusiv salariu				162 118,06 94 631,71
		2. Lucrari de montare				
4	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascens or	2,0000	106 882,18 89 298,45	213 764,37 178 596,90
5	MAsA01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-10,0000	4 078,64 3 508,39	-40 786,36 -35 083,85
6	MAsA01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B (38m-29m=9m)*2buc	m	-18,0000	730,69 667,96	-13 152,34 -12 023,19
		<i>Total</i>	lei			159 825,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			31 557,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			405,15
		<i>Total</i>				191 788,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			99 932,29
		<i>Total</i>				291 720,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			17 503,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				309 223,92 131 489,86
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
7		Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DTCD-800mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.		1,0000	396 200,00 0,00	396 200,00 0,00
8		Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DC-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.		1,0000	396 200,00 0,00	396 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			792 400,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			9 508,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				801 908,80

		Total	lei			1 273 250,78
		TVA	20 %			254 650,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 527 900,94 226 121,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea scensoare Etapa I**

Valoarea de deviz 1 527 900,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	3 486,8400	64,85	226 121,57
Total manopera						226 121,57

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	81,6000	3,50	285,60
2.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,8760	63,00	244,19
3.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,7340	35,00	60,69
4.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,5300	45,00	68,85
5.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,4080	35,00	14,28
6.	252-07	Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DTCD-800mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.	buc	1,0000	396 200,00	396 200,00
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	20,4000	25,00	510,00
8.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	40,8000	15,00	612,00
9.	256-08	Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DC-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea	buc	1,0000	396 200,00	396 200,00

		din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.				
10.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	26,5200	15,00	397,80
11.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	35,9856	35,00	1 259,49
12.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,5096	24,00	36,22
13.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,8976	24,00	21,54
14.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	20,4000	65,00	1 326,00
15.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,3260	65,00	86,19
16.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	346,8000	2,20	762,96
17.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,0400	25,00	51,00
18.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,0400	25,00	51,00
		Total materiale de construcții				798 187,81

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	22,4000	25,00	560,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	62,0000	20,00	1 240,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	81,9000	25,00	2 047,50
4.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	41,3000	12,00	495,60
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	30,1000	350,00	10 535,00
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	119,5000	200,00	23 900,00
		Total utilaje de construcții				38 778,10

Total	lei	1 273 250,78
TVA	20 %	254 650,16

Total deviz:

1 527 900,94

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii-montaj				
1	MAsD01B	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			73 187,59 64 292,29
	7137010011530	Electromecanic	h-om	991,4000	64,85	64 292,29
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2000	350,00	2 520,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9000	200,00	5 180,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	21,6000	25,00	540,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	11,9000	12,00	142,80
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	13,0000	20,00	260,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1000	25,00	252,50
		<i>Total</i>	lei			146 375,18
2	MAsD01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			2 685,20 2 529,15
	7137010011530	Electromecanic	h-om	39,0000	64,85	2 529,15
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1800	350,00	63,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,1800	200,00	36,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8900	25,00	22,25
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,6500	12,00	7,80
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,0800	25,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			-26 852,00
3	MAsD01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			481,19 481,19
	7137010011530	Electromecanic	h-om	7,4200	64,85	481,19
		<i>Total</i>	lei			-8 661,37
		2. Lucrari de montare				
4	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			106 882,18 89 298,45
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 377,0000	64,85	89 298,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	16,0000	65,00	1 060,80
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	2,20	628,32
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	3,50	142,80
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,1300	24,00	52,14
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,3500	24,00	33,05
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	65,00	66,30
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	35,00	8,92
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	45,00	36,72
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	47,8800	35,00	1 709,32

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,1500	63,00	202,42
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	44,0000	15,00	673,20
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	25,00	255,00
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	35,00	30,34
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	15,00	275,40
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	25,00	25,50
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	25,00	25,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,0000	200,00	7 200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	30,0000	25,00	750,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	16,5000	12,00	198,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	18,0000	20,00	360,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14,0000	25,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			213 764,37
5	MAsA01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decat cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			4 078,64 3 508,39
	7137010011530	Electromecanic	h-om	54,1000	64,85	3 508,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000	65,00	79,56
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	2,20	49,37
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,1700	24,00	4,16
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1100	24,00	2,69
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	65,00	4,64
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	35,00	0,36
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	45,00	0,46
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,7800	35,00	134,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	63,00	16,06
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,0000	15,00	45,90
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	15,00	15,30
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	25,00	31,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9000	12,00	10,80
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	25,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			-40 786,36
6	MAsA01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decat cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B (38m-29m=9m)*2buc	m			730,69 667,96
	7137010011530	Electromecanic	h-om	10,3000	64,85	667,96
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	35,00	44,98
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	24,00	1,47
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	24,00	0,98
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1,0000	15,00	15,30
		<i>Total</i>	lei			-13 152,34
		3. Utilaj				
7		Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DTCD-800mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.				396 200,00 0,00
	252-07	Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DTCD-800mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.	buc	1,0000	396 200,00	396 200,00
		<i>Total</i>	lei			396 200,00
8		Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DC-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile				396 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.				
	256-08	Ascensor pentru pasageri 500kg la 7 statii cu usi DC-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.	buc	1,0000	396 200,00	396 200,00
		<i>Total</i>	lei			396 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Montarea scensoare Etapa II**

Valoarea de deviz 1 447 507,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii-montaj				
1	MAAsD01B	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	2,0000	73 187,59 64 292,29	146 375,18 128 584,58
2	MAAsD01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-10,0000	2 685,20 2 529,15	-26 852,00 -25 291,50
3	MAAsD01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	-18,0000	481,19 481,19	-8 661,37 -8 661,37
		<i>Total</i>	lei			110 861,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			22 711,61
		<i>Total</i>				133 573,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			19 368,14
		<i>Total</i>				152 941,56
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			9 176,50
		Total Lucrari de constructii- montaj Inclusiv salariu				162 118,06 94 631,71
		2. Lucrari de montare				
4	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascens or	2,0000	106 882,18 89 298,45	213 764,37 178 596,90
5	MAsA01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-10,0000	4 078,64 3 508,39	-40 786,36 -35 083,85
6	MAsA01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B (38m-29m=9m)*2buc	m	-18,0000	730,69 667,96	-13 152,34 -12 023,19
		<i>Total</i>	lei			159 825,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			31 557,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			405,15
		<i>Total</i>				191 788,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			99 932,29
		<i>Total</i>				291 720,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			17 503,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				309 223,92 131 489,86
		3. Utilaj				
7	Preti firmei	Ascensor pentru pasageri 320kg la 7 statii cu usi DTCD-700mm,		2,0000	363 100,00 0,00	726 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.				
		<i>Total</i>	lei			726 200,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8 714,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				734 914,40

		Total	lei		1 206 256,38
		TVA	20 %		241 251,28
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 447 507,66
					226 121,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea scensoare Etapa II**

Valoarea de deviz 1 447 507,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	3 486,8400	64,85	226 121,57
		Total manopera				226 121,57

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	81,6000	3,50	285,60
2.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,8760	63,00	244,19
3.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,7340	35,00	60,69
4.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,5300	45,00	68,85
5.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,4080	35,00	14,28
6.	252-07	Ascensor pentru pasageri 320kg la 7 statii cu usi DTCD-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.	buc	2,0000	363 100,00	726 200,00
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	20,4000	25,00	510,00
8.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	40,8000	15,00	612,00
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	26,5200	15,00	397,80
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	35,9856	35,00	1 259,49
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,5096	24,00	36,22
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,8976	24,00	21,54
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	20,4000	65,00	1 326,00
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,3260	65,00	86,19
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	346,8000	2,20	762,96
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,0400	25,00	51,00
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,0400	25,00	51,00

		Total materiale de construcții				731 987,81
Utilaje de construcții:						
1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	22,4000	25,00	560,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	62,0000	20,00	1 240,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	81,9000	25,00	2 047,50
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	41,3000	12,00	495,60
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	30,1000	350,00	10 535,00
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	119,5000	200,00	23 900,00
		Total utilaje de construcții				38 778,10

Total	lei	1 206 256, 38
TVA	20 %	241 251,2 8

Total deviz: **1 447 507,
66**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii-montaj				
1	MASD01B	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			73 187,59 64 292,29
	7137010011530	Electromecanic	h-om	991,4000	64,85	64 292,29
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2000	350,00	2 520,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9000	200,00	5 180,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	21,6000	25,00	540,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	11,9000	12,00	142,80
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	13,0000	20,00	260,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1000	25,00	252,50
		<i>Total</i>	lei			146 375,18
2	MASD01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			2 685,20 2 529,15
	7137010011530	Electromecanic	h-om	39,0000	64,85	2 529,15
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1800	350,00	63,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,1800	200,00	36,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8900	25,00	22,25
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,6500	12,00	7,80
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,0800	25,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			-26 852,00
3	MASD01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			481,19 481,19
	7137010011530	Electromecanic	h-om	7,4200	64,85	481,19
		<i>Total</i>	lei			-8 661,37
		2. Lucrari de montare				
4	MASa01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			106 882,18 89 298,45
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 377,0000	64,85	89 298,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	16,0000	65,00	1 060,80
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	2,20	628,32
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	3,50	142,80
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,1300	24,00	52,14
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,3500	24,00	33,05
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	65,00	66,30
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	35,00	8,92
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	45,00	36,72
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	47,8800	35,00	1 709,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,1500	63,00	202,42
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	44,0000	15,00	673,20
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	25,00	255,00
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	35,00	30,34

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	15,00	275,40
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	25,00	25,50
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	25,00	25,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,0000	200,00	7 200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	30,0000	25,00	750,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	16,5000	12,00	198,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	18,0000	20,00	360,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14,0000	25,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			213 764,37
5	MAsA01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			4 078,64 3 508,39
	7137010011530	Electromecanic	h-om	54,1000	64,85	3 508,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000	65,00	79,56
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	2,20	49,37
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,1700	24,00	4,16
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1100	24,00	2,69
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	65,00	4,64
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	35,00	0,36
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	45,00	0,46
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,7800	35,00	134,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	63,00	16,06
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,0000	15,00	45,90
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	15,00	15,30
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	25,00	31,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9000	12,00	10,80
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	25,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			-40 786,36
6	MAsA01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B (38m-29m=9m)*2buc	m			730,69 667,96
	7137010011530	Electromecanic	h-om	10,3000	64,85	667,96
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	35,00	44,98
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	24,00	1,47
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	24,00	0,98
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1,0000	15,00	15,30
		<i>Total</i>	lei			-13 152,34
		3. Utilaj				
7	Preti firmei	Ascensor pentru pasageri 320kg la 7 statii cu usi DTCD-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.				363 100,00 0,00
	252-07	Ascensor pentru pasageri 320kg la 7 statii cu usi DTCD-700mm, inclusiv ascensorul: cu camera de mecanisme, tavanul peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, pardosea din granit artificial, usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, balustrada din otel inoxidabil, oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, panou de comanda in cabina cu display LCD, buton de chemare cu indicator de directie la toate statiile.	buc	1,0000	363 100,00	363 100,00
		<i>Total</i>	lei			726 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Lucrari de demontaj (Etapa I)**

Valoarea de deviz 2 776 407,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demontare exterioare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1 162,0000	29,40 29,40	34 162,80 34 162,80
2	VC37 k=0.6	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din norme de sters materialele. De aplicat coeficient 0,6) k=0.6	buc	170,0000	161,13 147,00	27 392,10 24 990,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	62,0000	52,80 50,40	3 273,60 3 124,80
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	62,0000	16,20 12,60	1 004,40 781,20
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu	m2	62,0000	35,70 27,30	2 213,40 1 692,60

1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Pereti acoperis)	m2	332,4000	21,32 18,90	7 087,10 6 282,36
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	75,0000	52,80 50,40	3 960,00 3 780,00
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	75,0000	16,20 12,60	1 215,00 945,00
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	75,0000	35,70 27,30	2 677,50 2 047,50
10	RpER13A	Demontarea conectorului (Demontarea panourilor solare)	buc	210,0000	96,00 21,00	20 160,00 4 410,00
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	2 016,0000	54,10 46,90	109 065,60 94 550,40
12	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	64,7500	170,80 170,80	11 059,30 11 059,30
13	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	64,7500	31,50 31,50	2 039,62 2 039,62
14	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	64,7500	52,20 0,00	3 379,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			228 690,06
		Total Lucrari demontare exterioare Inklusiv salariu				228 690,06 189 865,58
		2. Lucrari de demontare pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de demontare pardoseli				
15	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	3 708,7500	45,46 37,80	168 590,89 140 190,76
		<i>Total</i>	lei			168 590,89
		Total Lucrari de demontare pardoseli Inclusiv salariu				168 590,89 140 190,76
		2.2. Linoleum				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	262,1000	39,08 32,20	10 243,55 8 439,62
		<i>Total</i>	lei			10 243,55
		Total Linoleum Inclusiv salariu				10 243,55 8 439,62
		2.3. Gresie				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1 007,9000	61,82 54,60	62 309,39 55 031,34
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Granit)	m2	51,0100	61,82 54,60	3 153,48 2 785,14
		<i>Total</i>	lei			65 462,87
		Total Gresie Inclusiv salariu				65 462,87 57 816,48
		2.4. Demontare sapa pina la fonoizolare				
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4 997,8000	27,02 21,00	135 045,55 104 953,80
		<i>Total</i>	lei			135 045,55
		Total Demontare sapa pina la fonoizolare Inclusiv salariu				135 045,55 104 953,80
		2.5. Lucrari diverse				
20	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	590,0900	170,80 170,80	100 787,37 100 787,37

1	2	3	4	5	6	7
21	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	590,0900	31,50 31,50	18 587,84 18 587,84
22	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	590,0900	52,19 0,00	30 799,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 174,93
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				150 174,93 119 375,21
		<i>Total</i>	lei			529 517,79
		Total Lucrari de demontare pardoseli Inclusiv salariu				529 517,79 430 775,87
		3. Lucrari de demontare la Tavane				
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavane armstrong)	m2	2 808,4000	17,50 17,50	49 147,00 49 147,00
24	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	2 105,6000	42,35 16,10	89 172,16 33 900,16
25	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane lambriu)	m2	42,5000	65,80 65,80	2 796,50 2 796,50
26	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,6000	170,80 170,80	956,48 956,48
27	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,6000	31,50 31,50	176,40 176,40
28	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	5,6000	52,19 0,00	292,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			142 540,81
		Total Lucrari de demontare la Tavane Inclusiv salariu				142 540,81 86 976,54
		4. Lucrari de demolare a peretilor				

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm	m2	369,9000	99,84 92,40	36 932,37 34 178,76
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos 100mm	m2	1 091,2000	99,84 92,40	108 949,99 100 826,88
31	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos in carcasa de lemn 80mm	m2	3 056,3500	69,60 60,20	212 715,24 183 992,27
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	776,0000	113,87 112,00	88 365,65 86 912,00
33	RpCM05B	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri (Slefuirea peretilor)	m2	303,6000	222,75 129,50	67 626,70 39 316,20
34	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	517,0100	170,80 170,80	88 305,31 88 305,31
35	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	517,0100	31,50 31,50	16 285,82 16 285,82
36	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	517,0100	52,19 0,00	26 985,31 0,00
		<i>Total</i>	lei			646 166,39
		Total Lucrari de demolare a peretilor Inclusiv salariu				646 166,39 549 817,24
		5. Lucrari demontare timplarie				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn. U1, U2, U3)	m2	418,2500	29,40 29,40	12 296,54 12 296,54
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC si aluminiu U4, Ue1 si Ue2.)	m2	49,3000	29,40 29,40	1 449,42 1 449,42
39	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	7,0300	170,80 170,80	1 200,72 1 200,72
40	TrI1AA01F	Incarcarea materialelor din grupa	t	7,0300	31,50	221,44

1	2	3	4	5	6	7
	1	A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			31,50	221,44
41	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	7,0300	52,19 0,00	366,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 535,02
		Total Lucrari demontare timplarie Inclusiv salariu				15 535,02 15 168,12
		6. Casa scarii				
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Granit)	m2	212,9000	61,82 54,60	13 161,69 11 624,34
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	173,0000	21,32 18,90	3 688,53 3 269,70
44	RpCP45D	Demontarea balustradelor (88,4m)	kg	1 768,0000	3,37 2,80	5 966,47 4 950,40
45	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	16,0000	170,80 170,80	2 732,80 2 732,80
46	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	16,0000	31,50 31,50	504,00 504,00
47	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	16,0000	52,20 0,00	835,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 888,61
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				26 888,61 23 081,24

	Total	lei	1 589 338,68
	Asigurarea sociala	24 %	310 964,30
	Cheltuieli de transport	7 %	5 994,36
	Total		1 906 297,34
	Cheltuieli de regie	14,5 %	276 413,11
	Total		2 182 710,45
	Beneficiu de deviz	6 %	130 962,63
	Total		2 313 673,08

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			462 734,62
		Total deviz:				2 776 407,70
		Inclusiv salariu				1 295 684,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Lucrari de demontaj (Etapa I)**

Valoarea de deviz 2 776 407,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	60,6480	70,00	4 245,36
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,6900	70,00	3 548,30
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	620,8000	70,00	43 456,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	485,7600	70,00	34 003,20
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 307,3214	70,00	161 512,50
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	357,0000	70,00	24 990,00
7.	7137010011510	Electromontor	h-om	63,0000	70,00	4 410,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	484,2880	70,00	33 900,16
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	996,8400	70,00	69 778,80
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,3600	70,00	2 475,20
11.	7422010060100	Timplar	h-om	727,2725	70,00	50 909,07
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 469,3872	70,00	242 857,10
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8 116,8644	70,00	568 180,51
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	734,5485	70,00	51 418,39
Total manopera						1 295 684,59

Materiale:

1.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	9,2902	0,00	0,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	842,2400	5,00	4 211,20
3.	2320166200729	Parchetin	l	109,8720	85,00	9 339,13
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7680	14,20	25,11
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,4144	10,00	14,14
6.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1 052,8000	48,50	51 060,80
7.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	7,7418	35,00	270,96
8.	2451427308669	Ceara parchet	kg	12,3869	85,00	1 052,89
9.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	15,4836	2,65	41,03
10.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	37,1606	32,10	1 192,86
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,9151	24,42	730,52

12.	4100126202818	Apa	m3	724,6165	24,42	17 695,13
Total materiale de construcții						85 633,77

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	447,7820	120,00	53 733,84
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	403,8965	120,00	48 467,58
3.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	379,5000	65,00	24 667,50
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	35,7000	35,00	1 249,50
5.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	14,2800	55,00	785,40
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,1600	45,00	367,20
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,8400	38,50	340,34
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	113,9254	550,00	62 658,96
9.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	31,5000	500,00	15 750,00
Total utilaje de construcții						208 020,32

Total	lei	1 589 338,68
Asigurarea sociala	24 %	310 964,30
Cheltuieli de transport	7 %	5 994,36
Total		1 906 297,34
Cheltuieli de regie	14,5 %	276 413,11
Total		2 182 710,45
Beneficiu de deviz	6 %	130 962,63
Total		2 313 673,08
TVA	20 %	462 734,62

Total deviz:

2 776 407,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demontare exterioare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			34 162,80
2	VC37 k=0.6	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din norme de sters materialele. De aplicat coeficient 0,6) k=0.6	buc			161,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	147,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	7,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	45,00	2,16
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	55,00	4,62
		<i>Total</i>	lei			27 392,10
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			52,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 273,60
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			16,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 004,40
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			35,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			2 213,40
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Pereti acoperis)	m2			21,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			7 087,10

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			52,80 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			3 960,00
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			16,20 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		Total	lei			1 215,00
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			35,70 27,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Total	lei			2 677,50
10	RpER13A	Demontarea conectorului (Demontarea panourilor solare)	buc			96,00 21,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		Total	lei			20 160,00
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			54,10 46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		Total	lei			109 065,60
12	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80 170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		Total	lei			11 059,30
13	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		Total	lei			2 039,62
14	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,20
		Total	lei			3 379,64
		2. Lucrari de demontare pardoseli				
		2.1. Lucrari de demontare pardoseli				
15	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			45,46 37,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	85,00	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,42	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	120,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			168 590,89
		2.2. Linoleum				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39,08 32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	85,00	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,42	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			10 243,55
		2.3. Gresie				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			61,82 54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			62 309,39
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Granit)	m2			61,82 54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 153,48
		2.4. Demontare sapa pina la fonoizolare				
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,02 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			135 045,55
		2.5. Lucrari diverse				
20	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80 170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			100 787,37
21	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			18 587,84
22	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			30 799,72
		3. Lucrari de demontare la Tavane				
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavane armstrong)	m2			17,50 17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 147,00
24	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			42,35
						16,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	48,50	24,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			89 172,16
25	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane lambriu)	m2			65,80
						65,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
		<i>Total</i>	lei			2 796,50
26	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			956,48
27	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			176,40
28	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			292,27
		4. Lucrari de demolare a peretilor				
29	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm	m2			99,84
						92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,42	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			36 932,37
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos 100mm	m2			99,84
						92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,42	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			108 949,99
31	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos in carcasa de lemn 80mm	m2			69,60
						60,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	70,00	60,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	24,42	2,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			212 715,24
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			113,87
						112,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,42	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			88 365,65
33	RpCM05B	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri (Slefuirea peretilor)	m2			222,75
						129,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6000	70,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0500	2,65	0,14
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0300	0,00	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	32,10	3,93
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	85,00	3,47
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	85,00	2,60
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0250	35,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	24,42	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	120,00	0,60
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	1,2500	65,00	81,25
		<i>Total</i>	lei			67 626,70
34	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			88 305,31
35	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			16 285,82
36	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			26 985,31
		5. Lucrari demontare timplarie				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn. U1, U2, U3)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			12 296,54
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC si aluminiu U4, Ue1 si Ue2.)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			1 449,42
39	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			1 200,72
40	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			221,44
41	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			366,90
		6. Casa scarii				
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Granit)	m2			61,82
						54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 161,69
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,32
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 688,53
44	RpCP45D	Demontarea balustradelor (88,4m)	kg			3,37
						2,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	10,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	120,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	38,50	0,19
		<i>Total</i>	lei			5 966,47
45	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			2 732,80
46	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			504,00
47	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,20
		<i>Total</i>	lei			835,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-2
Lucrari de demontaj (Etapa II)**

Valoarea de deviz 2 335 237,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demontare exterioare				
1	RpCO56A k=0,6	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1 091,0000	29,40 29,40	32 075,40 32 075,40
2	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din norme de sters materialele. De aplicat coeficient 0,6) k=0.6	buc	128,0000	161,13 147,00	20 624,64 18 816,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	127,4000	52,80 50,40	6 726,72 6 420,96
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	127,4000	16,20 12,60	2 063,88 1 605,24
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu	m2	127,4000	35,70 27,30	4 548,18 3 478,02

1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				
6	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	16,3700	170,80 170,80	2 796,00 2 796,00
7	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	16,3700	31,50 31,50	515,66 515,66
8	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	16,3700	52,19 0,00	854,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 204,90
		Total Lucrari demontare exterioare Inclusiv salariu				70 204,90 65 707,28
		2. Lucrari de demontare pardoseli				
		2.1. . Parchet				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	3 632,0000	45,46 37,80	165 102,00 137 289,60
		<i>Total</i>	lei			165 102,00
		Total . Parchet Inclusiv salariu				165 102,00 137 289,60
		2.2. Linoleum				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,2000	39,08 32,20	4 932,22 4 063,64
		<i>Total</i>	lei			4 932,22
		Total Linoleum Inclusiv salariu				4 932,22 4 063,64
		2.3. Gresie				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	818,0000	61,82 54,60	50 569,58 44 662,80
		<i>Total</i>	lei			50 569,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gresie Inclusiv salariu				50 569,58 44 662,80
		2.4. Demontare sapa pina la fonoizolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4 579,2000	27,02 21,00	123 734,56 96 163,20
		<i>Total</i>	lei			123 734,56
		Total Demontare sapa pina la fonoizolare Inclusiv salariu				123 734,56 96 163,20
		2.5. Lucrari diverse				
13	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	539,0500	170,80 170,80	92 069,74 92 069,74
14	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	539,0500	31,50 31,50	16 980,07 16 980,07
15	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	539,0500	52,19 0,00	28 135,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			137 185,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				137 185,50 109 049,81
		<i>Total</i>	lei			481 523,86
		Total Lucrari de demontare pardoseli Inclusiv salariu				481 523,86 391 229,05
		3. Lucrari de demontare la Tavane				
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavane armstrong)	m2	2 418,0000	17,50 17,50	42 315,00 42 315,00
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1 916,3000	42,35 16,10	81 155,31 30 852,43
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane lambriu)	m2	205,6000	65,80 65,80	13 528,48 13 528,48
19	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa,	t	4,8000	170,80	819,84

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m			170,80	819,84
20	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,8000	31,50 31,50	151,20 151,20
21	Ts151B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	4,8000	52,19 0,00	250,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			138 220,35
		Total Lucrari de demontare la Tavane Inclusiv salariu				138 220,35 87 666,95
		4. Lucrari de demolare a peretilor				
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm	m2	493,5000	99,84 92,40	49 273,11 45 599,40
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos 100mm	m2	754,3500	99,84 92,40	75 317,47 69 701,94
24	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos in carcasa de lemn 80mm	m2	2 849,3000	69,60 60,20	198 305,01 171 527,86
25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1 067,0000	113,87 112,00	121 502,77 119 504,00
26	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	470,6200	170,80 170,80	80 381,90 80 381,90
27	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	470,6200	31,50 31,50	14 824,53 14 824,53
28	Ts151B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	470,6200	52,19 0,00	24 563,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			564 168,78
		Total Lucrari de demolare a peretilor Inclusiv salariu				564 168,78 501 539,63
		5. Lucrari demontare timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn. U1, U2, U3)	m2	386,5500	29,40	11 364,56

1	2	3	4	5	6	7
					29,40	11 364,56
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC U4)	m2	23,1000	29,40	679,14
					29,40	679,14
31	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,1500	170,80	1 050,42
					170,80	1 050,42
32	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	6,1500	31,50	193,72
					31,50	193,72
33	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	6,1500	52,19	320,98
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 608,82
		Total Lucrari demontare timplarie Inklusiv salariu				13 608,82 13 287,84
		6. Casa scarii				
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Granit)	m2	31,8500	61,82	1 968,99
					54,60	1 739,00
35	RpCL21B1	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu granit si marmura	m2	130,0000	375,76	48 848,45
					371,00	48 230,00
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	150,1500	21,32	3 201,35
					18,90	2 837,84
37	RpCP45D	Demontarea balustradelor (88,4m)	kg	1 440,0000	3,37	4 859,57
					2,80	4 032,00
38	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	11,9600	170,80	2 042,77
					170,80	2 042,77
39	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	11,9600	31,50	376,74
					31,50	376,74
40	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	11,9600	52,19	624,25
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			61 922,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Casa scarii				61 922,12
		Inclusiv salariu				59 258,35

		Total	lei	1 329 648,83
		Asigurarea sociala	24 %	268 485,38
		Cheltuieli de transport	7 %	5 253,33
		Total		1 603 387,54
		Cheltuieli de regie	14,5 %	232 491,19
		Total		1 835 878,73
		Beneficiu de deviz	6 %	110 152,72
		Total		1 946 031,45
		TVA	20 %	389 206,30
		Total deviz:		2 335 237,75
		Inclusiv salariu		1 118 689,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-2
Lucrari de demontaj (Etapa II)**

Valoarea de deviz 2 335 237,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,0180	70,00	1 261,26
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	47,1380	70,00	3 299,66
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	853,6000	70,00	59 752,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	611,0000	70,00	42 770,00
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 027,9875	70,00	141 959,12
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	268,8000	70,00	18 816,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	440,7490	70,00	30 852,43
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,8640	70,00	3 210,48
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,8000	70,00	2 016,00
10.	7422010060100	Timplar	h-om	726,1085	70,00	50 827,59
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 031,4655	70,00	212 202,59
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7 151,0140	70,00	500 570,98
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	730,7285	70,00	51 150,99
		Total manopera				1 118 689,10

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	766,5200	5,00	3 832,60
2.	2320166200729	Parchetin	l	99,8380	85,00	8 486,23
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4400	14,20	20,45
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,1520	10,00	11,52
5.	2430226109307	Diluant decapant	kg	958,1500	48,50	46 470,28
6.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	2,6260	0,00	0,00
7.	2451427308669	Ceara parchet	kg	5,2520	0,00	0,00
8.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,5650	0,00	0,00
9.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	19,6950	0,00	0,00
10.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,2825	0,00	0,00
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5075	24,42	183,33
12.	4100126202818	Apa	m3	656,9715	24,42	16 043,23
		Total materiale de construcții				75 047,64

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	413,2550	120,00	49 590,60
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	245,7150	120,00	29 485,80
3.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	26,0000	0,00	0,00
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,8800	35,00	940,80
5.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	10,7520	55,00	591,36
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,1440	45,00	276,48
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,2000	38,50	277,20
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	99,5452	550,00	54 749,85
Total utilaje de construcții						135 912,09

Total	lei	1 329 648,83
Asigurarea sociala	24 %	268 485,38
Cheltuieli de transport	7 %	5 253,33
Total		1 603 387,54
Cheltuieli de regie	14,5 %	232 491,19
Total		1 835 878,73
Beneficiu de deviz	6 %	110 152,72
Total		1 946 031,45
TVA	20 %	389 206,30

Total deviz:**2 335 237,75**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demontare exterioare				
1	RpCO56A κ=0,6	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			32 075,40
2	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din norme de sters materialele. De aplicat coeficient 0,6) k=0.6	buc			161,13
						147,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	147,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	7,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	45,00	2,16
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	55,00	4,62
		<i>Total</i>	lei			20 624,64
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			52,80
						50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			6 726,72
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			16,20
						12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			2 063,88
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			35,70
						27,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			4 548,18
6	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			2 796,00
7	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			515,66
8	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			854,42
		2. Lucrari de demontare pardoseli				
		2.1. . Parchet				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2			45,46

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag				37,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	85,00	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,42	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			165 102,00
		2.2. Linoleum				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39,08
						32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	85,00	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,42	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			4 932,22
		2.3. Gresie				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			61,82
						54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			50 569,58
		2.4. Demontare sapa pina la fonoizolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,02
						21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			123 734,56
		2.5. Lucrari diverse				
13	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			92 069,74
14	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			16 980,07
15	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			28 135,69
		3. Lucrari de demontare la Tavane				
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavane armstrong)	m2			17,50
						17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			42 315,00
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			42,35

1	2	3	4	5	6	7
		decapant				16,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	48,50	24,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			81 155,31
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane lambriu)	m2			65,80
						65,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
		<i>Total</i>	lei			13 528,48
19	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			819,84
20	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			151,20
21	Ts151B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			250,52
		4. Lucrari de demolare a peretilor				
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm	m2			99,84
						92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,42	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			49 273,11
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos 100mm	m2			99,84
						92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,42	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			75 317,47
24	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din ipsos in carcasa de lemn 80mm	m2			69,60
						60,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	70,00	60,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	24,42	2,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			198 305,01
25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			113,87
						112,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,42	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			121 502,77
26	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			80 381,90
27	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe	t			31,50

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto, categoria 1				31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			14 824,53
28	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			24 563,99
		5. Lucrari demontare timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn. U1, U2, U3)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			11 364,56
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC U4)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			679,14
31	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			1 050,42
32	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			193,72
33	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			320,98
		6. Casa scarii				
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Granit)	m2			61,82
						54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 968,99
35	RpCL21B1	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu granit si marmura	m2			375,76
						371,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,7000	70,00	329,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	0,00	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,0250	0,00	0,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	0,00	0,00
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	85,00	3,43
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,42	0,12
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			48 848,45
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,32
						18,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,42	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 201,35
37	RpCP45D	Demontarea balustradelor (88,4m)	kg			3,37
						2,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	10,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	120,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	38,50	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 859,57
38	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
						170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			2 042,77
39	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			376,74
40	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			624,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-3
Lucrari de demontaj (Etapa III)**

Valoarea de deviz 455 212,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demontare exterioare				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea Panouri din sticla vopsita de pe fatada inclusiv cacasa din profilele metalice din aluminiu)	m2	2 599,0000	65,80 65,80	171 014,20 171 014,20
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	197,0000	52,80 50,40	10 401,60 9 928,80
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra de calcar de pe fatada)	m2	322,0000	163,47 161,00	52 638,42 51 842,00
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	75,0000	52,80 50,40	3 960,00 3 780,00
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si	m2	75,0000	16,20	1 215,00

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor			12,60	945,00
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	75,0000	35,70 27,30	2 677,50 2 047,50
7	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	43,3900	170,80 170,80	7 411,01 7 411,01
8	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	43,3900	31,50 31,50	1 366,78 1 366,78
9	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	43,3900	52,19 0,00	2 264,74 0,00
		<i>Total</i>	lei			252 949,25
		Total Lucrari demontare exterioare Inclusiv salariu				252 949,25 248 335,29

		Total	lei	252 949,25
		Asigurarea sociala	24 %	59 600,47
		Cheltuieli de transport	7 %	1,65
		Total		312 551,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	45 319,95
		Total		357 871,32
		Beneficiu de deviz	6 %	21 472,29
		Total		379 343,61
		TVA	20 %	75 868,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		455 212,33 248 335,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-3
Lucrari de demontaj (Etapa III)**

Valoarea de deviz 455 212,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-3:						

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,7500	70,00	1 942,50
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	370,3000	70,00	25 921,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	97,9200	70,00	6 854,40
4.	7422010060100	Timplar	h-om	1 221,5300	70,00	85 507,10
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,3971	70,00	8 777,79
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	483,2200	70,00	33 825,40
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 221,5300	70,00	85 507,10
Total manopera						248 335,29

Material:

1.	4100126202818	Apa	m3	0,9660	24,45	23,62
Total materiale de construcții						23,62

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,5000	120,00	900,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,8800	120,00	1 425,60
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,1177	550,00	2 264,74
Total utilaje de construcții						4 590,34

Total	lei	252 949,25
Asigurarea sociala	24 %	59 600,47
Cheltuieli de transport	7 %	1,65
Total		312 551,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	45 319,95
Total		357 871,32

Beneficiu de deviz	6 %	21 472,29
Total		379 343,6 1
TVA	20 %	75 868,72
Total deviz:		455 212,3 3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demontare exterioare				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea Panouri din sticla vopsita de pe fatada inclusiv cacasa din profilele metalice din aluminiu)	m2			65,80 65,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
		<i>Total</i>	lei			171 014,20
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			52,80 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			10 401,60
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra de calcar de pe fatada)	m2			163,47 161,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	70,00	80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	70,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,45	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			52 638,42
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			52,80 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			16,20 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 215,00
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			35,70 27,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	120,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 677,50
7	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			170,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
		<i>Total</i>	lei			7 411,01
8	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			1 366,78
9	TsI51B10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	lei			2 264,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6-1
Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII**

Valoarea de deviz 21 045 867,90 lei

Intocmit in prețuri curente 24.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Отопление				
1	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente , (Чугунные радиаторы Kalor - 3 настенного крепления с боковым подключением Высотой 500мм, глубиной 110мм)	buc	265,00	173,75 162,12	46 043,75 42 963,12
2		Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110		4 498,00	327,50 0,00	1 473 095,00 0,00
3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc	1 394,00	32,30 12,97	45 026,20 18 080,18
4	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" , Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc	1 060,00	26,52 10,38	28 106,96 10 998,56

1	2	3	4	5	6	7
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , "Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2""	buc	265,00	108,10 9,73	28 647,19 2 577,79
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc	222,00	108,10 9,73	23 998,57 2 159,50
7	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" , "Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc	265,00	109,67 11,67	29 063,34 3 093,34
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	265,00	27,98 6,48	7 416,02 1 718,52
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" , Кран сливной 15	buc	147,00	101,31 11,67	14 893,08 1 715,93
10	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc	2,00	1 347,86 6,48	2 695,72 12,97
11	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" . "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада	buc	36,00	1 668,34 10,38	60 060,10 373,54

1	2	3	4	5	6	7
		давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 20мм"				
12	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" , (Автоматический клапан балансировочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 15мм)	buc	2,00	623,38 6,48	1 246,76 12,97
13	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" , Автоматический клапан балансировочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 20мм	buc	36,00	751,24 10,38	27 044,50 373,54
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм	m	2 041,00	42,70 22,70	87 150,91 46 325,60
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм) Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex фитинги 30%	m	612,30	42,70 22,70	26 144,97 13 897,36
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные	m	341,00	53,49 25,94	18 240,94 8 845,54

1	2	3	4	5	6	7
		полипропилен 25мм) Екоplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex				
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм) Екоplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex фитинги 30%	m	102,30	53,49 25,94	5 472,31 2 653,66
18	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм	m	100,00	57,59 25,94	5 758,96 2 594,00
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм , фитинги 40%	m	40,00	57,59 25,94	2 303,59 1 037,60
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм	m	186,00	77,43 31,13	14 402,73 5 789,81
21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм , фитинги 40%	m	74,40	77,43 31,13	5 760,93 2 315,79

1	2	3	4	5	6	7
22	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм	m	169,00	92,09 36,32	15 563,41 6 137,40
23	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m	67,60	92,09 36,32	6 225,20 2 455,22
24	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм	m	144,00	122,92 40,21	17 699,99 5 789,81
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m	57,60	122,91 40,20	7 079,57 2 315,79
26	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм	m	167,00	154,50 48,64	25 802,30 8 122,46
27	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	66,80	154,50 48,64	10 320,92 3 248,98

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм , фитинги 40%				
28	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m	101,00	159,83 53,18	16 142,84 5 370,88
29	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m	40,40	159,84 53,18	6 457,44 2 148,48
30	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм	m	90,00	209,05 62,26	18 814,36 5 603,04
31	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m	36,00	209,05 62,26	7 525,81 2 241,22

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm , ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m	44,00	<u>107,24</u> 32,42	<u>4 718,50</u> 1 426,70
33	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	156,00	<u>114,54</u> 32,42	<u>17 868,45</u> 5 058,30
34	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	101,00	<u>115,45</u> 32,42	<u>11 660,51</u> 3 274,92
35	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	80,00	<u>147,55</u> 32,42	<u>11 804,05</u> 2 594,00
36	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	587,00	<u>27,92</u> 14,92	<u>16 386,40</u> 8 755,40
37	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	152,00	<u>120,79</u> 75,87	<u>18 360,76</u> 11 532,92
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Вентиль	buc	74,00	<u>76,99</u> 11,67	<u>5 696,93</u> 863,80

1	2	3	4	5	6	7
		dy15				
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" , Вентиль dy20	buc	70,00	106,24 14,92	7 436,48 1 044,08
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	16,00	27,98 6,48	447,76 103,76
41	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . Плинтус для труб отопления	m	1 005,00	157,94 38,91	158 731,70 39 104,55
42		Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плинтусов		1 005,00	5,00 0,00	5 025,00 0,00
43		Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной		348,00	5,00 0,00	1 740,00 0,00
44		Материал не учтенный ценником: Угол внутренний		348,00	5,00 0,00	1 740,00 0,00
45		Материал не учтенный ценником: Угол наружный		348,00	5,00 0,00	1 740,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 347 560,91
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 347 560,91 284 731,03
		1.2. Теплоснабжение калориферов				
46	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм	m	2,00	50,32 22,70	100,65 45,40
47	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	0,80	50,02 22,70	40,02 18,16

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм , фитинги 40%				
48	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм ,	m	111,00	92,09 36,32	10 221,65 4 031,08
49	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m	44,40	92,09 36,31	4 088,85 1 612,17
50	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40м	m	10,00	122,92 40,21	1 229,17 402,07
51	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m	4,00	122,91 40,21	491,63 160,83
52	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m	10,00	159,82 53,18	1 598,25 531,77

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм				
53	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m	4,00	159,78 53,18	639,13 212,71
54	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм	m	142,00	209,05 62,26	29 685,00 8 840,35
55	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m	56,80	209,04 62,26	11 873,69 3 536,27
56	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm , ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m	111,00	107,23 32,43	11 903,04 3 599,18

1	2	3	4	5	6	7
57	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	20,00	114,54 32,42	2 290,87 648,50
58	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	142,00	115,45 32,42	16 393,92 4 604,35
59	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	170,00	147,55 32,42	25 084,15 5 512,25
60	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	170,00	27,92 14,92	4 745,64 2 535,64
61	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" , Вентиль стальной Ду65	buc	2,00	1 046,90 42,15	2 093,80 84,30
62	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" , Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc	6,00	3 783,01 18,16	22 698,05 108,95
63	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 15мм	buc	14,00	27,98 6,48	391,79 90,79

1	2	3	4	5	6	7
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 20мм	buc	12,00	27,98 6,48	335,82 77,82
65	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	70,00	17,24 9,73	1 207,11 680,92
		<i>Total</i>	lei			147 112,23
		Total Теплоснабжение калориферов				147 112,23
		Inclusiv salariu				37 333,51
		1.3. Вентиляция				
66	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Приточно- вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500)	buc	28,00	836,25 190,01	23 414,87 5 320,29
67	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG , Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc	12,00	549,95 190,01	6 599,35 2 280,13
68	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	m2	28,00	2 460,59 372,89	68 896,49 10 440,85
69	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	m2	12,00	1 377,89 372,89	16 534,69 4 474,65
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	123,00	91,14 63,55	11 210,10 7 817,02

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal , (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки снабженные жалюзи, регулируемые в вертикальном и горизонтальном направлении с клапаном расхода для приточной системы По типу Арктос АДР-К)				
71		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К		26,00	691,25 0,00	17 972,50 0,00
72		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К		50,00	610,75 0,00	30 537,50 0,00
73		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К		2,00	610,75 0,00	1 221,50 0,00
74		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x150 Арктос АДР-К		9,00	587,13 0,00	5 284,17 0,00
75		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АДР-К		5,00	539,88 0,00	2 699,40 0,00
76		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос АДР-К		12,00	336,88 0,00	4 042,56 0,00
77		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АДР-К		15,00	421,75 0,00	6 326,25 0,00
78		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АДР-К		4,00	306,25 0,00	1 225,00 0,00
79	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	95,00	121,16 72,63	11 509,90 6 900,04
80		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К		6,00	484,75 0,00	2 908,50 0,00
81		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К		6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АМР-К		50,00	336,88 0,00	16 844,00 0,00
83		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос АМР-К		20,00	354,38 0,00	7 087,60 0,00
84		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос АМР-К		1,00	319,38 0,00	319,38 0,00
85		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АМР-К		7,00	291,38 0,00	2 039,66 0,00
86		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АМР-К		5,00	248,50 0,00	1 242,50 0,00
87	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 100)	buc	41,00	264,15 190,01	10 829,96 7 790,43
88	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG , "Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 150"	buc	22,00	264,15 190,01	5 811,20 4 180,23
89	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Противоударные жалюзи ЖР 1000x500)	buc	12,00	895,13 158,23	10 741,51 1 898,81
90	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm (Переточная решетка для санузлов)	buc	68,00	176,95 128,40	12 032,48 8 731,40
91		Переточная решетка для санузлов ПР 450x130		32,00	962,50 0,00	30 800,00 0,00
92		Переточная решетка для санузлов ПР 500x300		8,00	1 382,50 0,00	11 060,00 0,00
93		Переточная решетка для санузлов ПР 500x200		4,00	1 085,00 0,00	4 340,00 0,00
94		Переточная решетка ПР150x150		24,00	120,30 0,00	2 887,20 0,00
95	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea	m2	1 264,50	499,20 199,74	631 239,59 252 568,70

1	2	3	4	5	6	7
		<p>canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали=0,7мм) (Воздуховод 800x300/126м=277,2м2) (Воздуховод 700x300/270м=540м2) (Воздуховод 600x400/68м=136м2) (Воздуховод 600x300/107м=96,3м2) (Воздуховод 600x250/15м=25,5м2) (Воздуховод 500x500/37м=74м2) (Воздуховод 500x400/11м=9,9м2) (Воздуховод 500x300/66м=105,6м2)</p>				
96	VA02B2	<p>Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали =0,7мм) (Воздуховод 500x250/61м=91,5м2) (Воздуховод 400x300/11м=15,4м2) (Воздуховод 400x250/105м=136,5м2) (Воздуховод 400x200/14м=16,8м2) (Воздуховод 300x250/70м=71,1м2) (Воздуховод 300x200/10м=10м2) (Воздуховод 300x100/5м=4м2)</p>	m2	345,30	<p>439,81 <hr/> 149,80</p>	<p>151 865,48 <hr/> 51 726,95</p>
97	VA02B2	<p>Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm</p>	m2	79,60	<p>370,42 <hr/> 149,81</p>	<p>29 485,39 <hr/> 11 924,62</p>

1	2	3	4	5	6	7
		(Воздуховод 250x250/25=25м2) (Воздуховод 250x200/18м=16,2м2) (Воздуховод 250x150/48м=38,4м2)				
98	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm , (Воздуховод 250x100/14м=9,8м2) (Воздуховод 200x200/4м=3,2м2) (Воздуховод 200x150/67м=46,9м2) (Воздуховод 200x100/410м=246м2) (Воздуховод 150x150/82м=49,2м2) (Воздуховод 150x100/468м=234м2)	m2	589,10	433,11 209,47	255 143,67 123 395,93
99	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , (Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L)	m2	2 278,50	218,32 30,74	497 440,31 70 038,65
100	VA11H2	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate , (Переход 200x150/150x100, L=200мм/5шт=0,9м2) (400x100/150x100, L=200мм/16шт=3,68м2) (400x150/200x100, L=200мм/13шт=3,38м2) (400x200/200x100, L=200мм/24шт=6,72м2) (500x150/200x100, L=200мм/9шт=2,7м2) (600x150/200x100, L=200мм/56шт=19,04м2) (600x200/200x100, L=200мм/26шт=9,36м2) (600x200/300x100,	m2	47,68	638,76 223,74	30 456,09 10 667,82

1	2	3	4	5	6	7
101	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ,(Воздуховод 200x150/5М=3,5М2) (Воздуховод 200x100/72М=43,2М2) (Воздуховод 150x150/282М=169,2М2) БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	m2	215,90	433,11 209,47	93 508,19 45 223,80
102	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод 1000x500/6М=18М2) (Воздуховод 500x500/11М=22М2) (Воздуховод 500x400/6М=10,8М2)	m2	50,80	588,89 199,73	29 915,83 10 146,43
103	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод 150x150/12М=7,2М2)	m2	7,20	433,18 209,50	3 118,87 1 508,41
104	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU- 13MM/E-L	m2	58,00	218,32 30,74	12 662,36 1 782,73
105	VA11J2	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 1000x500/500x400, L=240MM/12шт=11,04М2)	m2	11,04	545,00 233,44	6 016,83 2 577,14

1	2	3	4	5	6	7
106	VA11I2	"Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 500x400/700x300, L=470 мм/6шт=6,55м2) (500x400/500x500, L=300мм/6шт=4,56м2)"	m2	11,11	564,15 222,45	6 267,70 2 471,43
107	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm , Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m	39,00	97,78 84,31	3 813,45 3 287,90
108	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm , (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм)	m	68,00	179,85 110,89	12 229,50 7 540,76
109	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate , (Дроссель-клапан 150x100/102шт) (Дроссель-клапан 200x100/169шт) (Дроссель-клапан 250x100/6шт) (Дроссель-клапан 300x100/6шт)	buc	238,00	660,00 210,76	157 079,65 50 161,48
110	VB27E1	Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 4200x1100/Н=250мм/1шт) (Зонт 2200x1100/Н=250мм/1шт)	buc	2,00	6 893,54 314,52	13 787,08 629,04
		<i>Total</i>	lei			2 262 968,26
		Total Ventilacija Inclusiv salariu				2 262 968,26 705 485,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Демонтаж				
111	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	286,00	7,78 7,78	2 225,65 2 225,65
112	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	140,00	5,85 4,54	819,23 635,53
113	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	1 100,00	29,98 29,83	32 981,60 32 814,10
114	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	226,20	48,84 46,69	11 047,87 10 561,47
115	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	132,00	26,84 25,94	3 542,88 3 424,08
116	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	4,00	593,86 535,01	2 375,45 2 140,05
117	RpVD01A	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa	m3	1,50	3 990,07 3 939,42	5 985,10 5 909,13
		<i>Total</i>	lei			58 977,78
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				58 977,78 57 710,01
		1.5. Кондиционирование				
		1.5.1. Система К1				
118	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	750,00	27,64 25,94	20 731,65 19 455,00
119		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		225,00	45,50 0,00	10 237,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
120		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		35,00	62,50 0,00	2 187,50 0,00
121		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		190,00	85,50 0,00	16 245,00 0,00
122		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		100,00	130,50 0,00	13 050,00 0,00
123		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	76,50 0,00	7 650,00 0,00
124		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	101,59 0,00	10 159,00 0,00
125		Фреон R32 для дозаправки системы		28,00	165,00 0,00	4 620,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			84 880,65
		Total Система K1 Inclusiv salariu				84 880,65 19 455,00
		1.5.2. Система K3				
126	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	720,00	27,64 25,94	19 902,35 18 676,80
127		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		195,00	45,50 0,00	8 872,50 0,00
128		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		215,00	62,50 0,00	13 437,50 0,00
129		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		25,00	85,50 0,00	2 137,50 0,00
130		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		125,00	130,50 0,00	16 312,50 0,00
131		Труба медная 19,1x1 в изоляции 10 мм		80,00	88,20 0,00	7 056,00 0,00
132		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	76,50 0,00	6 120,00 0,00
133		Фреон R32 для дозаправки системы		24,00	165,00 0,00	3 960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			77 798,35
		Total Система K3 Inclusiv salariu				77 798,35 18 676,80
		1.5.3. Система K5				
134	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	795,00	27,64 25,94	21 975,29 20 622,30
135		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		240,00	45,50 0,00	10 920,00 0,00
136		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		80,00	62,50 0,00	5 000,00 0,00
137		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		175,00	85,50 0,00	14 962,50 0,00
138		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		100,00	130,50 0,00	13 050,00 0,00
139		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	76,50 0,00	7 650,00 0,00
140		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	101,59 0,00	10 159,00 0,00
141		Фреон R32 для дозаправки системы		23,00	165,00 0,00	3 795,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			87 511,79
		Total Система K5 Inclusiv salariu				87 511,79 20 622,30
		1.5.4. Система K7				
142	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	580,00	27,64 25,94	16 032,51 15 045,20
143		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		170,00	45,50 0,00	7 735,00 0,00
144		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		170,00	85,50 0,00	14 535,00 0,00
145		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		80,00	130,50 0,00	10 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	76,50 0,00	6 120,00 0,00
147		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
148		Фреон R32 для дозаправки системы		23,00	165,00 0,00	3 795,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			66 784,71
		Total Система K7 Inclusiv salariu				66 784,71 15 045,20
		1.5.5. Система K9				
149	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	750,00	27,64 25,94	20 731,65 19 455,00
150		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		225,00	45,50 0,00	10 237,50 0,00
151		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		30,00	62,50 0,00	1 875,00 0,00
152		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		195,00	85,50 0,00	16 672,50 0,00
153		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		100,00	130,50 0,00	13 050,00 0,00
154		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	76,50 0,00	7 650,00 0,00
155		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	101,59 0,00	10 159,00 0,00
156		Фреон R32 для дозаправки системы		21,00	165,00 0,00	3 465,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			83 840,65
		Total Система K9 Inclusiv salariu				83 840,65 19 455,00
		1.5.6. Система K11				
157	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii	m	610,00	27,64 25,94	16 861,81 15 823,40

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm				
158		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		170,00	45,50 0,00	7 735,00 0,00
159		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		35,00	62,50 0,00	2 187,50 0,00
160		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		150,00	85,50 0,00	12 825,00 0,00
161		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		95,00	130,50 0,00	12 397,50 0,00
162		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	76,50 0,00	6 120,00 0,00
163		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
164		Фреон R32 для дозаправки системы		24,00	165,00 0,00	3 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 214,01
		Total Система K11 Inclusiv salariu				70 214,01 15 823,40
		1.5.7. Система K13				
165	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	665,00	27,64 25,94	18 382,22 17 250,10
166		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		200,00	45,50 0,00	9 100,00 0,00
167		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		85,00	62,50 0,00	5 312,50 0,00
168		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		150,00	85,50 0,00	12 825,00 0,00
169		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		30,00	130,50 0,00	3 915,00 0,00
170		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	76,50 0,00	7 650,00 0,00
171		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	101,59 0,00	10 159,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
172		Фреон R32 для дозаправки системы		28,00	165,00 0,00	4 620,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 963,72
		Total Система K13 Inclusiv salariu				71 963,72 17 250,10
		1.5.8. Система K15				
173	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	580,00	27,64 25,94	16 032,51 15 045,20
174		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		150,00	45,50 0,00	6 825,00 0,00
175		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		20,00	62,50 0,00	1 250,00 0,00
176		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		150,00	85,50 0,00	12 825,00 0,00
177		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		100,00	130,50 0,00	13 050,00 0,00
178		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	76,50 0,00	6 120,00 0,00
179		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
180		Фреон R32 для дозаправки системы		23,00	165,00 0,00	3 795,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			68 024,71
		Total Система K15 Inclusiv salariu				68 024,71 15 045,20
		1.5.9. Система K17				
181	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	610,00	27,64 25,94	16 861,81 15 823,40
182		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		200,00	45,50 0,00	9 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
183		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		85,00	62,50 0,00	5 312,50 0,00
184		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		150,00	85,50 0,00	12 825,00 0,00
185		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		75,00	130,50 0,00	9 787,50 0,00
186		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	76,50 0,00	3 825,00 0,00
187		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
188		Фреон R32 для дозаправки системы		20,00	165,00 0,00	3 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			66 091,31
		Total Система K17 Inclusiv salariu				66 091,31 15 823,40
		1.5.10. Система K19				
189	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	510,00	27,64 25,94	14 097,59 13 229,40
190		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		180,00	45,50 0,00	8 190,00 0,00
191		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		230,00	85,50 0,00	19 665,00 0,00
192		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	76,50 0,00	3 825,00 0,00
193		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
194		Фреон R32 для дозаправки системы		15,00	165,00 0,00	2 475,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 332,09
		Total Система K19 Inclusiv salariu				53 332,09 13 229,40
		1.5.11. Система K21				
195	IC31D	Teava din cupru, montata prin	m	545,00	27,64	15 065,19

1	2	3	4	5	6	7
		sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm			25,94	14 137,30
196		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		170,00	45,50 0,00	7 735,00 0,00
197		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		40,00	62,50 0,00	2 500,00 0,00
198		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		160,00	85,50 0,00	13 680,00 0,00
199		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		75,00	130,50 0,00	9 787,50 0,00
200		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		50,00	76,50 0,00	3 825,00 0,00
201		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
202		Фреон R32 для дозаправки системы		16,00	165,00 0,00	2 640,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			60 312,19
		Total Система K21 Inclusiv salariu				60 312,19 14 137,30
		1.5.12. Система K23				
203	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	380,00	27,64 25,94	10 504,07 9 857,20
204		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		120,00	45,50 0,00	5 460,00 0,00
205		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		160,00	85,50 0,00	13 680,00 0,00
206		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		50,00	76,50 0,00	3 825,00 0,00
207		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
208		Фреон R32 для дозаправки системы		9,00	165,00 0,00	1 485,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40 033,57
		Total Система K23 Inclusiv salariu				40 033,57 9 857,20
		<i>Total</i>	lei			830 787,75
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				830 787,75 194 420,30
		1.6. Крепеж для фреоновых магистралей				
209	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	3 000,00	37,58 24,64	112 749,00 73 929,00
210	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc	100,00	131,39 12,97	13 139,00 1 297,00
211		Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)		50,00	1 800,00 0,00	90 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			215 888,00
		Total Крепеж для фреоновых магистралей Inclusiv salariu				215 888,00 75 226,00
		1.7. Дренажная система				
212	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	875,00	42,84 28,53	37 484,33 24 967,25
213	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 25x1,9 под клеевое соединение	m	625,00	45,74 28,53	28 587,96 17 833,75
214	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip	m	225,00	51,72	11 636,47

1	2	3	4	5	6	7
		usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 32x2,4 под клеевое соединение			28,53	6 420,15
215	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	517,50	42,84 28,53	22 169,25 14 766,34
216	SB05B	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	75,00	67,65 32,43	5 073,55 2 431,88
217	SB05B	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , (Фасонные изделия для смет учесть 30% от труб)	m	22,50	67,64 32,42	1 522,01 729,56
218		Анкер под шпильку М8		2 000,00	3,00 0,00	6 000,00 0,00
219		Шпилька оцинкованная М8 L=1000		2 000,00	10,00 0,00	20 000,00 0,00
220		"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"		725,00	9,00 0,00	6 525,00 0,00
221		"Сантехнический хомут (под шпильку) 25-28мм"		625,00	10,00 0,00	6 250,00 0,00
222		"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"		225,00	12,00 0,00	2 700,00 0,00
223		"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"		75,00	16,00 0,00	1 200,00 0,00
224	SB06A	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm	buc	12,00	25,09 23,99	301,08 287,93

1	2	3	4	5	6	7
225		Дренажный сифон с разрывом струи 25		3,00	71,25 0,00	213,75 0,00
226		Дренажный сифон с разрывом струи 32		3,00	81,67 0,00	245,01 0,00
227		Дренажный сифон с разрывом струи 40		6,00	116,67 0,00	700,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 608,43
		Total Дренажная система Inclusiv salariu				150 608,43 67 436,86
		<i>Total</i>	lei			6 013 903,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			341 362,40
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			319 749,42
		<i>Total</i>				6 675 015,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			967 877,21
		<i>Total</i>				7 642 892,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			458 573,54
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				8 101 465,93 1 422 343,35
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Теплоснабжение калориферов				
228	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv , (Смесительный узел для водяного калорифера системы K1 - RPU-HW- 3R-15-2.5-W2 Qt=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан)	buc	6,00	329,43 168,61	1 976,58 1 011,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 976,58
		Total Теплоснабжение калориферов Inclusiv salariu				1 976,58 1 011,66
		2.2. Вентиляция				
229	VC16A	"П1-В1 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики C5, L=3980/3480м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc	1,00	3 134,66 2 909,82	3 134,66 2 909,82
230	VC16A	"П3-В3 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики C5, L=4100/3600м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле	buc	1,00	3 134,66 2 909,82	3 134,66 2 909,82

1	2	3	4	5	6	7
		давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"				
231	VC16A	"П5-В5 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, " "prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П5-В5 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc	1,00	3 134,66 2 909,82	3 134,66 2 909,82
232	VC16A	"П7-В7 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П7-В7 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4250/3750м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc	1,00	3 134,66 2 909,82	3 134,66 2 909,82
233	VC16A	"П7-В7, П11-В11 Montarea	buc	2,00	3 134,66	6 269,31

1	2	3	4	5	6	7
		<p>agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П7- В7, П11-В11</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики C5, L=4300/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"</p>			2 909,82	5 819,64
234	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	14,00	757,27 749,02	10 601,74 10 486,24
235	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	2,00	91,14 63,56	182,28 127,11
		<i>Total</i>	lei			29 591,97
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				29 591,97 28 072,27
		2.3. Кондиционирование				
		2.3.1. Система К1				
236	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)				
237	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
238	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	12,00	139,75 129,70	1 677,00 1 556,40
239	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	5,00	329,43 168,61	1 647,15 843,05
240		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
241		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
242		Шайба оцинкованная M10		50,00	0,50 0,00	25,00 0,00
243		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
244	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,20	500,84 363,78	2 604,37 1 891,67
245		Кабель для проводных пультов 2x0,75		120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
246		Кабель для межблочной связи 2x1		400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 885,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система K1 Inclusiv salariu				17 885,82 9 859,14
		2.3.2. Система K3				
247	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
248	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
249	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	19,00	139,75 129,70	2 655,25 2 464,30
250	IA37A	Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	9,00	329,43 168,61	2 964,87 1 517,49
251		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
252		Гайка оцинкованная M10		80,00	1,00 0,00	80,00 0,00
253		Шайба оцинкованная M10		80,00	0,50 0,00	40,00 0,00
254		Анкер под шпильку M10		80,00	5,00 0,00	400,00 0,00
255	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,40	500,59 363,76	2 703,21 1 964,31

1	2	3	4	5	6	7
256		Кабель для проводных пультов 2x0,75		190,00	6,00 0,00	1 140,00 0,00
257		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 395,63
		Total Система K3 Inclusiv salariu				20 395,63 11 514,12
		2.3.3. Система K5				
258	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
259	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
260	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
261	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	13,00	139,75 129,70	1 816,75 1 686,10
262	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный	buc	6,00	329,43 168,61	1 976,58 1 011,66

1	2	3	4	5	6	7
		насос)				
263		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00
264		Гайка оцинкованная М10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
265		Шайба оцинкованная М10		60,00	0,50 0,00	30,00 0,00
266		Анкер под шпильку М10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
267	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,20	500,84 363,78	2 604,37 1 891,67
268		Кабель для проводных пультов 2x0,75		130,00	6,00 0,00	780,00 0,00
269		Кабель для межблочной связи 2x1		390,00	10,00 0,00	3 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 512,55
		Total Система K5 Inclusiv salariu				24 512,55 15 595,77
		2.3.4. Система K7				
270	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
271	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
272	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului	buc	10,00	139,75 129,70	1 397,50 1 297,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)				
273	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	329,43 168,61	329,43 168,61
274		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
275		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
276		Шайба оцинкованная M10		50,00	0,50 0,00	25,00 0,00
277		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
278	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,20	500,73 363,78	2 103,07 1 527,87
279		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
280		Кабель для межблочной связи 2x1		320,00	10,00 0,00	3 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 867,30
		Total Система K7 Inclusiv salariu				14 867,30 8 561,50
		2.3.5. Система K9				
281	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
282	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM,	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A)				
283	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
284	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	12,00	139,75 129,70	1 677,00 1 556,40
285	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	2,00	329,43 168,61	658,86 337,22
286		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
287		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
288		Шайба оцинкованная M10		50,00	0,50 0,00	25,00 0,00
289		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
290	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,00	501,31 363,81	2 506,54 1 819,04
291		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
292		Кабель для межблочной связи 2x1		380,00	10,00 0,00	3 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 452,25
		Total Система K9 Inclusiv salariu				22 452,25 14 719,00
		2.3.6. Система K11				
293	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
294	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
295	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	11,00	139,75 129,70	1 537,25 1 426,70
296	IA37A	Ромпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	329,43 168,61	1 976,58 1 011,66
297		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
298		Гайка оцинкованная М10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
299		Шайба оцинкованная М10		50,00	0,50 0,00	25,00 0,00
300		Анкер под шпильку М10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
301	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	4,50	500,29	2 251,31

1	2	3	4	5	6	7
	1	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2			363,74	1 636,81
302		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
303		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 102,44
		Total Система K11 Inclusiv salariu				17 102,44 9 643,19
		2.3.7. Система K13				
304	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
305	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
306	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
307	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	14,00	139,75 129,70	1 956,50 1 815,80

1	2	3	4	5	6	7
308	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	329,43 168,61	1 976,58 1 011,66
309		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00
310		Гайка оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
311		Шайба оцинкованная M10		60,00	0,50 0,00	30,00 0,00
312		Анкер под шпильку M10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
313	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,90	501,46 363,82	2 457,13 1 782,73
314		Кабель для проводных пультов 2x0,75		140,00	6,00 0,00	840,00 0,00
315		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 165,06
		Total Система K13 Inclusiv salariu				24 165,06 15 616,53
		2.3.8. Система K15				
316	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
317	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70

1	2	3	4	5	6	7
318	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	11,00	139,75 129,70	1 537,25 1 426,70
319	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	2,00	329,43 168,61	658,86 337,22
320		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
321		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
322		Шайба оцинкованная M10		50,00	0,50 0,00	25,00 0,00
323		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
324	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,60	502,15 363,87	2 309,88 1 673,78
325		Кабель для проводных пультов 2x0,75		110,00	6,00 0,00	660,00 0,00
326		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 903,29
		Total Система K15 Inclusiv salariu				15 903,29 9 005,72
		2.3.9. Система K17				
327	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		REYA14A)				
328	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
329	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
330	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	14,00	139,75 129,70	1 956,50 1 815,80
331	IA37A	Pompa de circulație (recirculație) montată pe conductă existentă, prin înșurubare, avînd diametrul pînă la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	329,43 168,61	1 976,58 1 011,66
332		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00
333		Гайка оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
334		Шайба оцинкованная M10		60,00	0,50 0,00	30,00 0,00
335		Анкер под шпильку M10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
336	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 2,5 mm ²	100 m	4,90	501,46 363,82	2 457,13 1 782,73
337		Кабель для проводных пультов		140,00	6,00	840,00

1	2	3	4	5	6	7
		2x0,75			0,00	0,00
338		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00	3 500,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			24 165,06
		Total Система K17 Inclusiv salariu				24 165,06 15 616,53
		2.3.10. Система K19				
339	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 972,55	5 972,55
					5 438,32	5 438,32
340	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75	139,75
					129,70	129,70
341	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	10,00	139,75	1 397,50
					129,70	1 297,00
342	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	329,43	329,43
					168,61	168,61
343		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00	800,00
					0,00	0,00
344		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00	50,00
					0,00	0,00
345		Шайба оцинкованная M10		50,00	0,50	25,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
346		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
347	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,50	500,29 363,74	2 251,31 1 636,81
348		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
349		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 315,54
		Total Система K19 Inclusiv salariu				15 315,54 8 670,44
		2.3.11. Система K21				
350	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
351	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
352	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
353	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin)	buc	14,00	139,75 129,70	1 956,50 1 815,80

1	2	3	4	5	6	7
		NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)				
354	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	329,43 168,61	1 976,58 1 011,66
355		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00
356		Гайка оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
357		Шайба оцинкованная M10		60,00	0,50 0,00	30,00 0,00
358		Анкер под шпильку M10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
359	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,90	501,46 363,82	2 457,13 1 782,73
360		Кабель для проводных пультов 2x0,75		140,00	6,00 0,00	840,00 0,00
361		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 165,06
		Total Система K21 Inclusiv salariu				24 165,06 15 616,53
		2.3.12. Система K23				
362	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32
363	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat	buc	1,00	5 972,55 5 438,32	5 972,55 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A)				
364	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	139,75 129,70	139,75 129,70
365	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	10,00	139,75 129,70	1 397,50 1 297,00
366	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	329,43 168,61	329,43 168,61
367		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
368		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
369		Шайба оцинкованная M10		50,00	0,50 0,00	25,00 0,00
370		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
371	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,50	502,61 363,90	1 759,15 1 273,65
372		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
373		Кабель для межблочной связи 2x1		250,00	10,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 795,93
		Total Система K23 Inclusiv salariu				19 795,93 13 745,60
		<i>Total</i>	lei			240 725,93
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				240 725,93 148 164,07
		2.4. Крепеж для фреоновый магистралей				
374	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	1,50	4 278,68 1 984,41	6 418,02 2 976,62
375		Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа		150,00	49,00 0,00	7 350,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 768,02
		Total Крепеж для фреоновый магистралей Inclusiv salariu				13 768,02 2 976,62
		<i>Total</i>	lei			286 062,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			43 253,91
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			7 059,56
		<i>Total</i>				336 375,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			136 970,71
		<i>Total</i>				473 346,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			28 400,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				501 747,47 180 224,62
		3. Utilaj				
		3.1. Теплоснабжение калориферов				
376		Смесительный узел для водяного калорифера системы K1 - PPU-HW-3R-15- 2.5-W2 Qt=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой		6,00	7 833,33 0,00	46 999,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан				
		<i>Total</i>	lei			46 999,98
		Total Теплоснабжение калориферов Inclusiv salariu				46 999,98
		3.2. Вентиляция				
377		П1-В1 Приточно-вытяжная установка "с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/Ауниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3980/3480м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00
378		П3-В3 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4100/3600м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00
379		"П5-В5 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				
380		П7-В7 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4250/3750м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00
381		"П7-В7, П11-В11 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4300/3750м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"		2,00	213 328,50 0,00	426 657,00 0,00
382		"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, Р=200Па, N=0,05КВт, 33дБА"		14,00	2 796,00 0,00	39 144,00 0,00
383		Клапан огнезадерживающий стеновой 150x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo		2,00	7 682,57 0,00	15 365,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 334 480,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 334 480,14
		3.3. Кондиционирование				
		3.3.1. Система K1				
384		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
385		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
386		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
387		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		1,00	10 172,00 0,00	10 172,00 0,00
388		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A		1,00	11 301,00 0,00	11 301,00 0,00
389		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA63A		2,00	11 866,00 0,00	23 732,00 0,00
390		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA20A		1,00	14 036,00 0,00	14 036,00 0,00
391		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		3,00	15 526,00 0,00	46 578,00 0,00
392		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		4,00	16 074,00 0,00	64 296,00 0,00
393		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		12,00	3 501,00 0,00	42 012,00 0,00
394		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		8,00	2 529,00 0,00	20 232,00 0,00
395		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K- KDU572EVE"		4,00	5 335,00 0,00	21 340,00 0,00
		<i>Total</i>		lei		583 093,00
		Total Система K1 Inclusiv salariu				583 093,00
		3.3.2. Система K3				

1	2	3	4	5	6	7
396		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A		1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
397		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
398		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
399		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		4,00	10 108,00 0,00	40 432,00 0,00
400		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA25A"		4,00	10 345,00 0,00	41 380,00 0,00
401		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA20A"		4,00	14 036,00 0,00	56 144,00 0,00
402		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A		4,00	14 310,00 0,00	57 240,00 0,00
403		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		2,00	15 526,00 0,00	31 052,00 0,00
404		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		1,00	16 074,00 0,00	16 074,00 0,00
405		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		7,00	1 161,00 0,00	8 127,00 0,00
406		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		19,00	3 501,00 0,00	66 519,00 0,00
407		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		11,00	2 529,00 0,00	27 819,00 0,00
408		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"		8,00	5 335,00 0,00	42 680,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			653 701,00
		Total Система K3 Inclusiv salariu				653 701,00
		3.3.3. Система K5				

1	2	3	4	5	6	7
409		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A		1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
410		Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A		1,00	104 193,00 0,00	104 193,00 0,00
411		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
412		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
413		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
414		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		2,00	10 172,00 0,00	20 344,00 0,00
415		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		2,00	11 046,00 0,00	22 092,00 0,00
416		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
417		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		7,00	16 074,00 0,00	112 518,00 0,00
418		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		1,00	1 161,00 0,00	1 161,00 0,00
419		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
420		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		13,00	3 501,00 0,00	45 513,00 0,00
421		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		8,00	2 529,00 0,00	20 232,00 0,00
422		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"		5,00	5 335,00 0,00	26 675,00 0,00
		<i>Total</i>		lei		648 645,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система K5 Inclusiv salariu				648 645,00
		3.3.4. Система K7				
423		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
424		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
425		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
426		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
427		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		9,00	16 074,00 0,00	144 666,00 0,00
428		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
429		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>		lei		549 886,00
		Total Система K7 Inclusiv salariu				549 886,00
		3.3.5. Система K9				
430		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A		1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
431		Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A		1,00	104 193,00 0,00	104 193,00 0,00
432		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
433		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
434		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
435		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A		1,00	14 534,00 0,00	14 534,00 0,00
436		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		2,00	15 526,00 0,00	31 052,00 0,00
437		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		8,00	16 074,00 0,00	128 592,00 0,00
438		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
439		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		12,00	3 501,00 0,00	42 012,00 0,00
440		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		11,00	2 529,00 0,00	27 819,00 0,00
441		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"		1,00	5 335,00 0,00	5 335,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			633 928,00
		Total Система K9 Inclusiv salariu				633 928,00
		3.3.6. Система K11				
442		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
443		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
444		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
445		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
446		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		2,00	15 526,00 0,00	31 052,00 0,00
447		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		8,00	16 074,00 0,00	128 592,00 0,00
448		"Комплект рефнет -		1,00	1 161,00	1 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		разветлителейKHRQ22M20TA"			0,00	0,00
449		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		11,00	3 501,00 0,00	38 511,00 0,00
450		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
451		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"		5,00	5 335,00 0,00	26 675,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			590 783,00
		Total Система K11 Inclusiv salariu				590 783,00
		3.3.7. Система K13				
452		Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A		1,00	162 032,00 0,00	162 032,00 0,00
453		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A		1,00	137 823,00 0,00	137 823,00 0,00
454		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
455		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
456		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
457		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		2,00	10 172,00 0,00	20 344,00 0,00
458		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		2,00	11 046,00 0,00	22 092,00 0,00
459		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
460		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		8,00	16 074,00 0,00	128 592,00 0,00
461		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		2,00	1 161,00 0,00	2 322,00 0,00
462		Модуль для объединения		1,00	4 049,00	4 049,00

1	2	3	4	5	6	7
		наружных блоков BHFQ23P907A			0,00	0,00
463		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		14,00	3 501,00 0,00	49 014,00 0,00
464		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		9,00	2 529,00 0,00	22 761,00 0,00
465		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin К- KDU572EVE"		5,00	5 335,00 0,00	26 675,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			704 433,00
		Total Система K13 Inclusiv salariu				704 433,00
		3.3.8. Система K15				
466		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
467		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
468		Дренажный насос для распределителя потоков К- KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
469		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
470		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		3,00	15 526,00 0,00	46 578,00 0,00
471		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		7,00	16 074,00 0,00	112 518,00 0,00
472		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		11,00	3 501,00 0,00	38 511,00 0,00
473		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
474		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		1,00	2 529,00 0,00	2 529,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			564 928,00
		Total Система K15 Inclusiv salariu				564 928,00
		3.3.9. Система K17				
475		Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A		1,00	162 032,00 0,00	162 032,00 0,00
476		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A		1,00	137 823,00 0,00	137 823,00 0,00
477		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
478		Дренажный насос для распределителя потоков К- KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
479		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
480		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		2,00	10 172,00 0,00	20 344,00 0,00
481		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		2,00	11 046,00 0,00	22 092,00 0,00
482		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
483		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		8,00	16 074,00 0,00	128 592,00 0,00
484		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		2,00	1 161,00 0,00	2 322,00 0,00
485		Модуль для объединения наружных блоков ВНFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
486		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		14,00	3 501,00 0,00	49 014,00 0,00
487		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		9,00	2 529,00 0,00	22 761,00 0,00
488		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin К-		5,00	5 335,00 0,00	26 675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KDU572EVE"				
		<i>Total</i>	lei			704 433,00
		Total Система K17 Inclusiv salariu				704 433,00
		3.3.10. Система K19				
489		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
490		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
491		Дренажный насос для распределителя потоков К- KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
492		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
493		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		9,00	16 074,00 0,00	144 666,00 0,00
494		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
495		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			549 886,00
		Total Система K19 Inclusiv salariu				549 886,00
		3.3.11. Система K21				
496		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A		1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
497		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A		1,00	137 823,00 0,00	137 823,00 0,00
498		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
499		Дренажный насос для		1,00	3 510,00	3 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		распределителя потоков К- KDU303KVE			0,00	0,00
500		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		1,00	10 172,00 0,00	10 172,00 0,00
501		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		2,00	11 046,00 0,00	22 092,00 0,00
502		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A		2,00	11 301,00 0,00	22 602,00 0,00
503		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		9,00	16 074,00 0,00	144 666,00 0,00
504		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		2,00	1 161,00 0,00	2 322,00 0,00
505		Модуль для объединения наружных блоков BNFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
506		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		14,00	3 501,00 0,00	49 014,00 0,00
507		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		9,00	2 529,00 0,00	22 761,00 0,00
508		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin К- KDU572EVE"		5,00	5 335,00 0,00	26 675,00 0,00
		<i>Total</i>		lei		708 410,00
		Total Система K21 Inclusiv salariu				708 410,00
		3.3.12. Система K23				
509		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A		1,00	137 823,00 0,00	137 823,00 0,00
510		Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A		1,00	111 011,00 0,00	111 011,00 0,00
511		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
512		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 510,00 0,00	3 510,00 0,00
513		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		10,00	16 074,00 0,00	160 740,00 0,00
514		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
515		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
516		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			555 455,00
		Total Система K23 Inclusiv salariu				555 455,00
		<i>Total</i>	lei			7 447 581,00
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				7 447 581,00
		<i>Total</i>	lei			8 829 061,12
		<i>Costurile de recoltare si depozitare</i>	1,2 %			105 948,73
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 935 009,85

		Total	lei			17 538 223,2 5
		TVA	20 %			3 507 644,65
		Total deviz: Inclusiv salariu				21 045 867,90 1 602 567,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1
Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII**

Valoarea de deviz 21 045 867,90 lei

Intocmit in prețuri curente 24.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	364,54	64,85	23 640,42
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	552,75	64,85	35 845,84
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1 107,50	64,85	71 821,38
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 039,89	64,85	67 436,86
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8 069,16	64,85	523 285,02
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 150,46	64,85	74 607,32
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	339,78	64,85	22 034,73
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12 037,59	64,85	780 637,69
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,25	64,85	3 258,71
		Total manopera				1 602 567,97

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	10,26	65,00	666,90
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,75	8,00	150,00
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,60	50,00	30,00
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,75	8,00	150,00
5.	1019852	Vopsea	kg	1,13	50,00	56,50
6.	111100-78y	Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc	6,00	3 762,00	22 572,00
7.	1111000-114	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений, с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического	buc	2,00	1 340,20	2 680,40

		баланси́ровочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"				
8.	1111000-116	(Автоматический клапан баланси́ровочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 15мм)	buc	2,00	615,72	1 231,44
9.	1111000-117	Автоматический клапан баланси́ровочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 20мм	buc	36,00	738,96	26 602,56
10.	11110001-57	Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2	2 406,60	181,33	436 388,77
11.	1111000102000	"Автоматический баланси́ровочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического баланси́ровочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 20мм"	buc	36,00	1 656,06	59 618,16
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,10	350,00	385,00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	350,00	70,00
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,70	5,00	93,50
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,55	5,00	107,75
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,31	5,00	41,55
17.	1714227322940	Cinera fuior	kg	76,54	5,00	382,70
18.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	158,69	5,00	793,45
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	10,11	25,00	252,75
20.	2320116200573	Benzina auto	l	15,90	24,20	384,78
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	22,49	20,00	449,80
22.	2320167317232	Dicloretan	kg	7,69	15,00	115,35
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	184,39	30,00	5 531,70
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	15,67	25,00	391,75
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	291,24	10,00	2 912,40
26.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	29,98	25,00	749,50
27.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	20,02	25,00	500,50
28.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	29,46	50,00	1 473,00
29.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	16,25	250,00	4 062,50
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	87,07	45,00	3 918,15
31.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	106,39	25,00	2 659,75
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,03	25,00	150,75
33.	2430226101260	Grund minium	kg	16,25	25,00	406,25
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	50,25	16,20	814,05
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	120,60	21,30	2 568,78
36.	2462106110443	Prenadez 400	kg	21,63	24,50	529,93
37.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	25,75	54,00	1 390,50
38.	2513736601820	Garnituri cauciuc cu insertii tip I	kg	0,13	5,10	0,66
39.	2521-44r6	Плинтус для труб отопления	m	1 025,10	112,70	115 528,77
40.	25212-44e	Трубы стальные электросварные 50мм	m	237,30	100,19	23 775,08
41.	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	397,88	52,50	20 888,70

42.	25212/77	Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм	m	2 732,90	19,42	53 072,92
43.	25212/78	Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм	m	456,60	26,75	12 214,05
44.	252121-41-11	Трубы стальные электросварные 15мм	m	2,84	26,25	74,55
45.	252121-41-12	Трубы стальные электросварные 20мм	m	142,10	29,31	4 164,95
46.	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	264,31	43,75	11 563,56
47.	25212167-10	Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	1 513,30	12,83	19 415,64
48.	25212167-11	Труба ПВХ 25x1,9 под клеевое соединение	m	679,22	15,50	10 527,91
49.	25212167-12	Труба ПВХ 32x2,4 под клеевое соединение	m	244,52	21,00	5 134,92
50.	25212167-13	Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	105,96	32,00	3 390,72
51.	2521216701000	Teava din otel	m	28,50	25,00	712,50
52.	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	157,74	96,00	15 143,04
53.	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	329,67	127,83	42 141,72
54.	25212е661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	218,83	78,39	17 154,08
55.	2521305-100	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m	40,18	13,08	525,55
56.	2521305-150	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм	m	70,05	64,75	4 535,74
57.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	3,57	1,00	3,57
58.	2523156мн22	Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc	1 060,00	15,00	15 900,00
59.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	30,70	5,00	153,50
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	689,70	2,50	1 724,34
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,62	2,50	314,05
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,05	5,00	50,25
63.	271040364/005	Tabla zincata 0,5	kg	377,86	39,00	14 736,54
64.	271040364/007	Tabla zincata 0,7	kg	9 149,92	35,00	320 247,20
65.	271040364/055	Tabla zincata 0,5	kg	2 796,46	38,00	106 265,48
66.	271040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	576,16	35,00	20 165,60
67.	271040364/077	Tabla zincata 0,7	kg	2 511,02	35,00	87 885,70
68.	271040364/707	Tabla zincata 0,7	kg	464,88	35,00	16 270,80
69.	2710403642000d c	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 251,88	32,00	40 060,16
70.	2710403644000d	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm	kg	487,90	40,00	19 516,00

	c	grosime				
71.	2710403644000zont	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	295,00	40,00	11 800,00
72.	2710403645/05	Tabla zincata 0,5	kg	1 024,88	38,00	38 945,44
73.	2710403645000dc	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	773,50	45,00	34 807,50
74.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	14,70	13,00	191,10
75.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	149,98	15,50	2 324,69
76.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	49,98	15,50	774,69
77.	2710403701497	Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm	kg	47,60	15,50	737,80
78.	2710540364/05	Tabla zincata 0,5	kg	34,18	38,00	1 298,84
79.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	22,61	1,00	22,61
80.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	20,23	13,00	262,99
81.	2710700-л65	Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	757,00	13,00	9 841,00
82.	2710703500025dc	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	345,10	19,00	6 556,90
83.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 935,70	16,00	30 971,20
84.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2 277,74	16,00	36 443,84
85.	2710703504148	Otel cornier 36x36x3.5 mm	kg	28,40	16,00	454,40
86.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	16,56	16,00	264,96
87.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	656,26	15,50	10 172,03
88.	2713040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	87,21	35,00	3 052,35
89.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	6,11	18,00	109,98
90.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	105,14	18,00	1 892,52
91.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	49,77	18,00	895,86
92.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	262,33	45,00	11 804,85
93.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	262,21	17,00	4 457,57
94.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	12,00	17,00	204,00
95.	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	2 245,00	45,50	102 147,50
96.	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	625,00	62,50	39 062,50
97.	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1 905,00	85,50	162 877,50
98.	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	880,00	130,50	114 840,00
99.	274616-25*	Труба медная 19,1x1 в изоляции 10 мм	m	80,00	88,20	7 056,00
100.	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	920,00	76,50	70 380,00
101.	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	840,00	101,59	85 335,60
102.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	313,25	1,50	469,88
103.	2811236УМ-22	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500	buc	28,00	626,30	17 536,40

104.	2811236Ум-23	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc	12,00	340,00	4 080,00
105.	2811236Ум-24	"Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 100"	buc	41,00	54,20	2 222,20
106.	2811236Ум-25	"Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 150"	buc	22,00	54,20	1 192,40
107.	28221-78f	Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc	100,00	114,17	11 417,00
108.	282211кр500	Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc	1 394,00	15,08	21 021,52
109.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	5,39	44,65	240,66
110.	287411-77.10	Противождевые жалюзи ЖР 1000x500	buc	12,00	663,75	7 965,00
111.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	6,30	0,50	3,15
112.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	238,00	0,75	178,50
113.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	238,00	0,75	178,50
114.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	52 031,12	0,30	15 609,31
115.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8 629,30	0,20	1 725,86
116.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	300,60	0,70	210,41
117.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	2 255,58	1,00	2 255,58
118.	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	641,92	4,20	2 696,07
119.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	481,14	11,43	5 499,41
120.	2874115840479	Piulita M12	buc	641,92	0,63	404,41
121.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	6,30	0,20	1,26
122.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	1 904,00	0,18	342,72
123.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	2 255,58	0,80	1 804,50
124.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	481,14	0,63	303,11
125.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	238,00	0,30	71,40
126.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8 835,30	0,06	530,12
127.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	1 904,00	0,35	666,40
128.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	51 825,12	0,06	3 109,50

129.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	21,61	60,00	1 296,60
130.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	7,14	60,00	428,40
131.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	4,05	60,00	243,00
132.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	1 904,00	0,10	190,40
133.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60 961,02	0,06	3 657,62
134.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2 988,00	1,00	2 988,00
135.	28752-77f	Металлический хомут с резиновым уплотнителем 50 мм со шпилькой шурупом и дюбелем	buc	3 000,00	9,54	28 620,00
136.	287527-44e1	Вентиль стальной Ду65	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
137.	2875274-74	"Вентиль термостатический угловойRTD-N 1/2""	buc	265,00	96,86	25 667,90
138.	2875274-h77	"Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc	265,00	96,86	25 667,90
139.	2875274/R55	Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc	222,00	96,86	21 502,92
140.	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	23,31	40,00	932,40
141.	2875274021000d76	Curba pentru sudura d76	buc	48,72	83,30	4 058,38
142.	2875274122000	Racord olandez	buc	57,00	139,17	7 932,69
143.	2875274123510	Dop din fonta	buc	346,50	0,00	0,00
144.	28752742-87t	Кран сливной 15	buc	147,00	88,50	13 009,50
145.	2875274B4	Вентиль dy15	buc	74,00	64,17	4 748,58
146.	2875274B5	Вентиль dy20	buc	70,00	89,42	6 259,40
147.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4 060,00	1,00	4 060,00
148.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	58,38	5,00	291,90
149.	29131345-881	Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	265,00	21,00	5 565,00
150.	291313п78	Кран воздуховыпускной 15мм	buc	30,00	21,00	630,00
151.	291313п79	Кран спускной 20мм	buc	12,00	21,00	252,00
152.	292312-771	Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	buc	28,08	1 993,37	55 973,83
153.	292312-772	Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	buc	12,04	913,32	10 996,37
	3320517-21	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ	m	167,64	69,17	11 595,66

154.		КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм				
155.	3320517-22	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	190,34	75,93	14 452,52
156.	3320517-23	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	262,80	76,77	20 175,16
157.	3320517-24	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 76x30мм	m	270,38	106,45	28 781,95
158.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	7,59	10,00	75,90
159.	441E-12	Переточная решетка для санузлов ПР 450x130	buc	32,00	962,50	30 800,00
160.	441E-13	Переточная решетка для санузлов ПР 500x300	buc	8,00	1 382,50	11 060,00
161.	441E-14	Переточная решетка для санузлов ПР 500x200	buc	4,00	1 085,00	4 340,00
162.	441E-15	(Переточная решетка ПР150x150)	buc	24,00	120,30	2 887,20
163.	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1 470,00	6,00	8 820,00
164.	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	4 190,00	10,00	41 900,00
165.	5009031	Scoabe	10 buc	1,65	5,00	8,25
166.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	17,61	50,00	880,50
167.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	45,44	50,00	2 272,00
168.	5009061	Fisa de izolatie	buc	692,96	5,00	3 464,80
169.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,82	50,00	141,00
170.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,13	50,00	56,50
171.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	9,07	50,00	453,50
172.	722-10	Анкер под шпильку М8	buc	2 000,00	3,00	6 000,00
173.	722-11	Шпилька оцинкованная М8 L=1000	buc	2 000,00	10,00	20 000,00
174.	722-12	"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"	buc	725,00	9,00	6 525,00
	722-13	"Сантехнический хомут (под шпильку)	buc	625,00	10,00	6 250,00

175.		25- 28 мм"				
176.	722-14	"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"	buc	225,00	12,00	2 700,00
177.	722-15	"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"	buc	75,00	16,00	1 200,00
178.	733-10	Дренажный сифон с разрывом струи 25	buc	3,00	71,25	213,75
179.	733-11	Дренажный сифон с разрывом струи 32	buc	3,00	81,67	245,01
180.	733-12	Дренажный сифон с разрывом струи 40	buc	6,00	116,67	700,02
181.	750-11	Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плинтусов	buc	1 005,00	5,00	5 025,00
182.	750-12	Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной	buc	348,00	5,00	1 740,00
183.	750-13	Материал не учтенный ценником: Угол внутренний	buc	348,00	5,00	1 740,00
184.	750-14	Материал не учтенный ценником: Угол наружный	buc	348,00	5,00	1 740,00
185.	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	640,00	16,00	10 240,00
186.	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	670,00	1,00	670,00
187.	788-22-16	Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)	buc	50,00	1 800,00	90 000,00
188.	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	670,00	0,50	335,00
189.	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	670,00	5,00	3 350,00
190.	823-11-9	Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа	m	150,00	49,00	7 350,00
191.	909-44К-11	Смесительный узел для водяного калорифера системы К1 - PPU-HW-3R-15- 2.5-W2 Qт=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3. Термоманометр, 4. Шаровой вентиль, 5. Балансировочный вентиль, 6. Обратный клапан	buc	6,00	7 833,33	46 999,98
192.	909-44К-12	"П1-В1 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV-NCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3980/3480м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с	buc	1,00	213 328,50	213 328,50

		реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				
193.	909-44К-13	ПЗ-В3 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4100/3600м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
194.	909-44К-14	"П5-В5 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
195.	909-44К-15	П7-В7 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4250/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
196.	909-44К-16	"П7-В7, П11-В11 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/Aуниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4300/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"	buc	2,00	213 328,50	426 657,00
197.	909-44К-17	"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05КВт, 33дБА"	buc	14,00	2 796,00	39 144,00
	909-44К-18	Клапан огнезадерживающий стеновой	buc	2,00	7 682,57	15 365,14

198.		150x150 КЛЮП-1 с электроприводом Belimo				
199.	H580-110	Чугунные радиатор Viadrus Kalog-3 500/110	buc	4 498,00	327,50	1 473 095,00
200.	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	254,00	165,00	41 910,00
201.	ПП6x2-10	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К	buc	26,00	691,25	17 972,50
202.	ПП6x2-10*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К	buc	6,00	484,75	2 908,50
203.	ПП6x2-11	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К	buc	50,00	610,75	30 537,50
204.	ПП6x2-11*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К	buc	6,00	420,00	2 520,00
205.	ПП6x2-12	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К	buc	2,00	610,75	1 221,50
206.	ПП6x2-13	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x150 Арктос АДР-К	buc	9,00	587,13	5 284,17
207.	ПП6x2-14	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АДР-К	buc	5,00	539,88	2 699,40
208.	ПП6x2-14*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АМР-К	buc	50,00	336,88	16 844,00
209.	ПП6x2-15	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос АМР-К	buc	12,00	336,88	4 042,56
210.	ПП6x2-15*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос АМР-К	buc	20,00	354,38	7 087,60
211.	ПП6x2-15*1	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	319,38	319,38
212.	ПП6x2-16	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АДР-К	buc	15,00	421,75	6 326,25
213.	ПП6x2-16*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АМР-К	buc	7,00	291,38	2 039,66
214.	ПП6x2-17	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АДР-К	buc	4,00	306,25	1 225,00
215.	ПП6x2-17*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АМР-К	buc	5,00	248,50	1 242,50
216.	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	5,00	226 299,00	1 131 495,00
217.	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	7,00	99 585,00	697 095,00

218.	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	9,00	3 510,00	31 590,00
219.	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	3,00	11 301,00	33 903,00
220.	Ск1-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA63A sau analog	buc	2,00	11 866,00	23 732,00
221.	Ск1-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA20A sau analog	buc	5,00	14 036,00	70 180,00
222.	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	12,00	15 526,00	186 312,00
223.	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	36,00	16 074,00	578 664,00
224.	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	150,00	3 501,00	525 150,00
225.	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	116,00	2 529,00	293 364,00
226.	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	38,00	5 335,00	202 730,00
227.	Ск13-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A sau analog	buc	2,00	162 032,00	324 064,00
228.	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	4,00	137 823,00	551 292,00
229.	Ск23-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A sau analog	buc	1,00	111 011,00	111 011,00
230.	Ск4-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA25A sau analog	buc	4,00	10 345,00	41 380,00
231.	Ск4-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A sau analog	buc	4,00	14 310,00	57 240,00
232.	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш	buc	5,00	78 022,00	390 110,00

		x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг sau analog				
233.	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков К-KDU303KVE sau analog	buc	3,00	3 510,00	10 530,00
234.	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	8,00	10 172,00	81 376,00
235.	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	8,00	11 046,00	88 368,00
236.	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	5,00	15 526,00	77 630,00
237.	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	52,00	16 074,00	835 848,00
238.	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	15,00	1 161,00	17 415,00
239.	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	6,00	4 049,00	24 294,00
240.	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	4,00	184 702,00	738 808,00
241.	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	10,00	10 108,00	101 080,00
242.	Ск5-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A sau analog	buc	2,00	104 193,00	208 386,00
243.	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	1,00	14 534,00	14 534,00
		Total materiale de construcții				13 497 760,76

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,90	450,00	1 305,00
----	--------	---	------	------	--------	----------

2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,11	25,00	252,75
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,76	25,00	119,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	202,56	45,00	9 115,20
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,66	450,00	747,00
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	66,42	15,00	996,30
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,02	25,00	125,50
8.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	22,68	15,00	340,20
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	41,70	15,00	625,50
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	759,79	15,00	11 396,85
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	150,63	15,00	2 259,45
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,02	25,00	75,50
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,40	450,00	180,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,90	400,00	1 160,00
		Total utilaje de constructii				28 698,25

Total	lei	17 538 22 3,25
TVA	20 %	3 507 644, 65

Total deviz:

**21 045 86
7,90**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Отопление				
1	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente , (Чугунные радиаторы Kalor - 3 настенного крепления с боковым подключением Высотой 500мм, глубиной 110мм)	buc			173,75 162,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	64,85	162,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	5,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	45,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	1,50	0,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			46 043,75
2		Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110				327,50 0,00
	H580-110	Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110	buc	1,00	327,50	327,50
		<i>Total</i>	lei			1 473 095,00
3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc			32,30 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	64,85	12,97
	282211кр500	Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc	1,00	15,08	15,08
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			45 026,20
4	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" , Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc			26,52 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	64,85	10,38
	2523156мн22	Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc	1,00	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			28 106,96
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , "Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2""	buc			108,10 9,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	64,85	9,73
	2875274-74	"Вентиль термостатический угловойRTD-N 1/2""	buc	1,00	96,86	96,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	45,00	1,44
		Total	lei			28 647,19
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc			108,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	64,85	9,73
	2875274/R55	Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc	1,00	96,86	96,86
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	5,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	45,00	1,44
		Total	lei			23 998,57
7	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" , "Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc			109,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	64,85	11,67
	2875274-h77	"Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc	1,00	96,86	96,86
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		Total	lei			29 063,34
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной радиаторный	buc			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	29131345-881	Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		Total	lei			7 416,02
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" , Кран сливной 15	buc			101,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	64,85	11,67
	28752742-87t	Кран сливной 15	buc	1,00	88,50	88,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		Total	lei			14 893,08
10	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc			1 347,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	1111000-114	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc	1,00	1 340,20	1 340,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,12
		Total	lei			2 695,72
11	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа	buc			1 668,34
						10,38

1	2	3	4	5	6	7
		ASV-PV Danfoss 20mm"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	64,85	10,38
	1111000102000	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений, с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 20mm"	buc	1,00	1 656,06	1 656,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	5,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			60 060,10
12	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" , (Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 15mm)	buc			623,38 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	1111000-116	(Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 15mm)	buc	1,00	615,72	615,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,12
		Total	lei			1 246,76
13	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" , Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 20mm	buc			751,24 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	64,85	10,38
	1111000-117	Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 20mm	buc	1,00	738,96	738,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	5,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			27 044,50
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm	m			42,70 22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	25212/77	Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm	m	1,03	19,42	20,00
		Total	lei			87 150,91
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm) Ekorplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex фитинги 30%	m			42,70 22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	25212/77	Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm	m	1,03	19,42	20,00
		Total	lei			26 144,97
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			53,49 25,94

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм) Ecoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	25212/78	Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм	m	1,03	26,75	27,55
		<i>Total</i>	lei			18 240,94
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм) Ecoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex фитинги 30%	m			53,49 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	25212/78	Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм	m	1,03	26,75	27,55
		<i>Total</i>	lei			5 472,31
18	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм	m			57,59 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	252121-41-12	Трубы стальные электросварные 20мм	m	1,015	29,31	29,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	10,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			5 758,96
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм , фитинги 40%	m			57,59 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	252121-41-12	Трубы стальные электросварные 20мм	m	1,015	29,31	29,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	10,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 303,59
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм	m			77,43 31,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	64,85	31,13
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	1,015	43,75	44,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	10,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			14 402,73
21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			77,43 31,13

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм , фитинги 40%				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	64,85	31,13
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	1,015	43,75	44,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	10,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	18,00	0,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		Total	lei			5 760,93
22	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм	m			92,09 <hr/> 36,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,32
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	10,00	0,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		Total	lei			15 563,41
23	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m			92,09 <hr/> 36,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,32
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	10,00	0,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		Total	lei			6 225,20
24	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм	m			122,92 <hr/> 40,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,21
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	78,39	79,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	10,00	1,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		Total	lei			17 699,99
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m			122,91 <hr/> 40,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,20
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	78,39	79,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	10,00	1,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		Total	lei			7 079,57

1	2	3	4	5	6	7
26	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм	m			154,50 48,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	64,85	48,64
	25212-44e	Трубы стальные электросварные 50мм	m	1,015	100,19	101,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	10,00	1,46
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	18,00	0,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	30,00	1,89
		Total	lei			25 802,30
27	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм , фитинги 40%	m			154,50 48,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	64,85	48,64
	25212-44e	Трубы стальные электросварные 50мм	m	1,015	100,19	101,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	10,00	1,46
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	18,00	0,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	30,00	1,89
		Total	lei			10 320,92
28	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m			159,83 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	96,00	97,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	10,00	1,21
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		Total	lei			16 142,84
29	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m			159,84 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	96,00	97,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	10,00	1,21
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		Total	lei			6 457,44
30	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul	m			209,05 62,26

1	2	3	4	5	6	7
		exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	127,83	129,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	10,00	1,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	18,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d7 6	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,30	12,50
		<i>Total</i>	lei			18 814,36
31	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m			209,05 <hr/> 62,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	127,83	129,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	10,00	1,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	18,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d7 6	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,30	12,50
		<i>Total</i>	lei			7 525,81
32	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm , ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m			107,24 <hr/> 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-21	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m	1,03	69,17	74,81
		<i>Total</i>	lei			4 718,50
33	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m			114,54 <hr/> 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-22	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	1,03	75,93	82,12
		<i>Total</i>	lei			17 868,45
34	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m			115,45 <hr/> 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-23	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	1,03	76,77	83,03
		<i>Total</i>	lei			11 660,51
35	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			147,55

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм				32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-24	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 76x30мм	m	1,03	106,45	115,13
		Total	lei			11 804,05
36	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg			27,92 14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	64,85	14,92
	2710700-л65	Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	1,00	13,00	13,00
		Total	lei			16 386,40
37	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			120,79 75,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,17	64,85	75,87
	2430226101260	Grund minium	kg	0,10	25,00	2,50
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,18	50,00	9,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	24,20	2,42
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,10	250,00	25,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,10	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	450,00	4,50
		Total	lei			18 360,76
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Вентиль dy15	buc			76,99 11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	64,85	11,67
	2875274B4	Вентиль dy15	buc	1,00	64,17	64,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		Total	lei			5 696,93
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" , Вентиль dy20	buc			106,24 14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	64,85	14,92
	2875274B5	Вентиль dy20	buc	1,00	89,42	89,42
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,02	5,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			7 436,48
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Вентиль dy15	buc			27,98 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	291313п78	Кран воздуховыпускной 15мм	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		Total	lei			447,76
41	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . Плинтус для труб отопления	m			157,94 38,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	64,85	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	64,85	3,24
	2521-44г6	Плинтус для труб отопления	m	1,02	112,70	114,95
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	16,20	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	21,30	2,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			158 731,70
42		Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плитусов				5,00 0,00
	750-11	Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плитусов	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5 025,00
43		Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной				5,00 0,00
	750-12	Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 740,00
44		Материал не учтенный ценником: Угол внутренний				5,00 0,00
	750-13	Материал не учтенный ценником: Угол внутренний	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 740,00
45		Материал не учтенный ценником: Угол наружный				5,00 0,00
	750-14	Материал не учтенный ценником: Угол наружный	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 740,00
		1.2. Теплоснабжение калориферов				
46	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм	m			50,32 22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	252121-41-11	Трубы стальные электросварные 15мм	m	1,015	26,25	26,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	10,00	0,35
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			100,65
47	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм , фитинги 40%	m			50,02 22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	252121-41-11	Трубы стальные электросварные 15мм	m	1,015	26,25	26,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	10,00	0,37
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	18,00	0,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	30,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40,02
48	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм ,	m			92,09 36,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,32
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	10,00	0,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			10 221,65
49	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m			92,09 36,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,31
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	10,00	0,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			4 088,85
50	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40м	m			122,92 40,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,21
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	78,39	79,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	10,00	1,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 229,17
51	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m			122,91 40,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,21
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	78,39	79,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	10,00	1,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	18,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			491,63
52	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m			159,82 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	96,00	97,44

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	10,00	1,21
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d5 7	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 598,25
53	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m			159,78 ----- 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	96,00	97,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	10,00	1,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	18,00	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d5 7	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			639,13
54	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм	m			209,05 ----- 62,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	127,83	129,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	10,00	1,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	18,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d7 6	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,30	12,50
		<i>Total</i>	lei			29 685,00
55	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m			209,04 ----- 62,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	127,83	129,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	10,00	1,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	18,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2875274021000d7 6	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,30	12,50
		<i>Total</i>	lei			11 873,69
56	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm , ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m			107,23 ----- 32,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,43
	3320517-21	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ	m	1,03	69,17	74,81

1	2	3	4	5	6	7
		ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм				
		<i>Total</i>	lei			11 903,04
57	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m			114,54 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-22	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	1,03	75,93	82,12
		<i>Total</i>	lei			2 290,87
58	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m			115,45 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-23	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	1,03	76,77	83,03
		<i>Total</i>	lei			16 393,92
59	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m			147,55 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-24	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 76x30мм	m	1,03	106,45	115,13
		<i>Total</i>	lei			25 084,15
60	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg			27,92 14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	64,85	14,92
	2710700-л65	Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	1,00	13,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			4 745,64
61	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" , Вентиль стальной Ду65	buc			1 046,90 42,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	64,85	42,15
	287527-44e1	Вентиль стальной Ду65	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,05	5,00	0,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			2 093,80
62	ID13C	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" , Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc			3 783,01 18,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	64,85	18,16
	111100-78y	Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc	1,00	3 762,00	3 762,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,03	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			22 698,05
63	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 15мм	buc			27,98 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	291313п78	Кран воздуховыпускной 15мм	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			391,79
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 20мм	buc			27,98 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	291313п79	Кран спускной 20мм	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			335,82
65	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,24 9,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,15	64,85	9,73
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	25,00	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,03	50,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto	l	0,01	24,20	0,24
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	250,00	3,75
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,05	5,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	450,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 207,11
		1.3. Вентиляция				
66	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500)	buc			836,25 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-22	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500	buc	1,00	626,30	626,30
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,30	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			23 414,87
67	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG , Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc			549,95 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-23	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc	1,00	340,00	340,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,30	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			6 599,35
68	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului	m2			2 460,59

1	2	3	4	5	6	7
		in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300				372,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,75	64,85	372,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,05	2,50	0,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	292312-771	Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	buc	1,00	1 993,37	1 999,07
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,00	0,63	10,11
	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	16,00	4,20	67,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40	15,00	6,00
		Total	lei			68 896,49
69	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	m2			1 377,89 372,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,75	64,85	372,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,05	2,50	0,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	292312-772	Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	buc	1,00	913,32	916,36
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,00	0,63	10,11
	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	16,00	4,20	67,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40	15,00	6,00
		Total	lei			16 534,69
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal , (Приточно- вытяжные алюминиевые решетки снабженные жалюзи, регулируемые в вертикальном и горизонтальном направлении с клапаном расхода для приточной системы По типу Арктос АДР-К)	buc			91,14 63,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	64,85	63,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	10,00	1,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	17,00	10,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	45,00	0,90
		Total	lei			11 210,10
71		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К				691,25 0,00
	ПП6x2-10	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К	buc	1,00	691,25	691,25
		Total	lei			17 972,50
72		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К				610,75 0,00
	ПП6x2-11	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	610,75	610,75
		Total	lei			30 537,50
73		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К				610,75 0,00
	ПП6x2-12	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К	buc	1,00	610,75	610,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 221,50
74		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x150 Арктос АДР-К				587,13 0,00
	ПП6x2-13	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	587,13	587,13
		<i>Total</i>	lei			5 284,17
75		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АДР-К				539,88 0,00
	ПП6x2-14	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	539,88	539,88
		<i>Total</i>	lei			2 699,40
76		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос АДР-К				336,88 0,00
	ПП6x2-15	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	336,88	336,88
		<i>Total</i>	lei			4 042,56
77		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АДР-К				421,75 0,00
	ПП6x2-16	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АДР-К	buc	1,00	421,75	421,75
		<i>Total</i>	lei			6 326,25
78		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АДР-К				306,25 0,00
	ПП6x2-17	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	306,25	306,25
		<i>Total</i>	lei			1 225,00
79	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			121,16 72,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12	64,85	72,63
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	15,50	12,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	10,00	1,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	2,50	9,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	350,00	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	30,00	1,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,06	1,69
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	17,00	8,54
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,06	1,69
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,20	5,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	45,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			11 509,90
80		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К				484,75 0,00
	ПП6x2-10*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К	buc	1,00	484,75	484,75
		<i>Total</i>	lei			2 908,50
81		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К				420,00 0,00
	ПП6x2-11*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	420,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			2 520,00

1	2	3	4	5	6	7
82		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос AMP-K				336,88 0,00
	ПП6х2-14*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос AMP-K	buc	1,00	336,88	336,88
		Total	lei			16 844,00
83		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос AMP-K				354,38 0,00
	ПП6х2-15*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос AMP-K	buc	1,00	354,38	354,38
		Total	lei			7 087,60
84		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос AMP-K				319,38 0,00
	ПП6х2-15*1	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x150 Арктос AMP-K	buc	1,00	319,38	319,38
		Total	lei			319,38
85		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос AMP-K				291,38 0,00
	ПП6х2-16*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос AMP-K	buc	1,00	291,38	291,38
		Total	lei			2 039,66
86		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос AMP-K				248,50 0,00
	ПП6х2-17*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос AMP-K	buc	1,00	248,50	248,50
		Total	lei			1 242,50
87	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 100)	buc			264,15 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-24	"Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 100"	buc	1,00	54,20	54,20
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,30	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	45,00	0,45
		Total	lei			10 829,96
88	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG , "Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 150"	buc			264,15 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-25	"Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 150"	buc	1,00	54,20	54,20
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,30	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	45,00	0,45
		Total	lei			5 811,20
89	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Противождевые жалюзи ЖР 1000x500)	buc			895,13 158,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,44	64,85	158,23
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,60	15,50	24,80

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	10,00	2,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,00	2,50	10,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,052	25,00	1,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	350,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	30,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	0,06	2,40
	287411-77.10	Противодождевые жалюзи ЖР 1000x500	buc	1,00	663,75	663,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	17,00	10,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,00	0,06	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,00	0,20	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	15,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			10 741,51
90	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm (Переточная решетка для санузлов)	buc			176,95
						128,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	64,85	128,40
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	15,50	12,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	10,00	1,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	350,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	30,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	17,00	8,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	45,00	0,90
		Total	lei			12 032,48
91		Переточная решетка для санузлов ПР 450x130				962,50
						0,00
	441E-12	Переточная решетка для санузлов ПР 450x130	buc	1,00	962,50	962,50
		Total	lei			30 800,00
92		Переточная решетка для санузлов ПР 500x300				1 382,50
						0,00
	441E-13	Переточная решетка для санузлов ПР 500x300	buc	1,00	1 382,50	1 382,50
		Total	lei			11 060,00
93		Переточная решетка для санузлов ПР 500x200				1 085,00
						0,00
	441E-14	Переточная решетка для санузлов ПР 500x200	buc	1,00	1 085,00	1 085,00
		Total	lei			4 340,00
94		Переточная решетка ПР150x150				120,30
						0,00
	441E-15	(Переточная решетка ПР150x150)	buc	1,00	120,30	120,30
		Total	lei			2 887,20
95	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали=0,7мм) (Воздуховод 800x300/126м=277,2м2) (Воздуховод 700x300/270м=540м2) (Воздуховод 600x400/68м=136м2) (Воздуховод 600x300/107м=96,3м2) (Воздуховод 600x250/15м=25,5м2) (Воздуховод 500x500/37м=74м2) (Воздуховод	m2			499,20
						199,74

1	2	3	4	5	6	7
		500x400/11m=9,9m2) (Воздуховод 500x300/66m=105,6m2)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,08	64,85	199,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	25,00	1,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	5,00	0,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	60,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	16,00	27,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,06	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	17,00	0,68
	271040364/007	Tabla zincata 0,7	kg	7,20	35,00	253,26
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,06	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,30	7,24
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	45,00	3,60
		Total	lei			631 239,59
96	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали =0,7мм) (Воздуховод 500x250/61m=91,5m2) (Воздуховод 400x300/11m=15,4m2) (Воздуховод 400x250/105m=136,5m2) (Воздуховод 400x200/14m=16,8m2) (Воздуховод 300x250/70m=71,1m2) (Воздуховод 300x200/10m=10m2) (Воздуховод 300x100/5m=4m2)	m2			439,81 ----- 149,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,31	64,85	149,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	25,00	1,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	16,00	21,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,97
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	17,00	0,69
	271040364/077	Tabla zincata 0,7	kg	7,20	35,00	254,52
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,06	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,30	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	45,00	3,15
		Total	lei			151 865,48
97	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод 250x250/25=25m2) (Воздуховод 250x200/18m=16,2m2) (Воздуховод 250x150/48m=38,4m2)	m2			370,42 ----- 149,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,31	64,85	149,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	25,00	1,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	16,00	21,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,97
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	17,00	0,69
	271040364/005	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	39,00	185,13
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,06	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,30	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	45,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 485,39
98	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm , (Воздуховод 250x100/14M=9,8M2) (Воздуховод 200x200/4M=3,2M2) (Воздуховод 200x150/67M=46,9M2) (Воздуховод 200x100/410M=246M2) (Воздуховод 150x150/82M=49,2M2) (Воздуховод 150x100/468M=234M2)	m2			433,11 209,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,23	64,85	209,47
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	15,50	12,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	16,00	23,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,06	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	17,00	0,52
	271040364/055	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	38,00	180,39
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,06	0,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			255 143,67
99	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , (Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L)	m2			218,32 30,74
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	64,85	30,74
	11110001-57	Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2	1,03	181,33	186,77
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	18,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			497 440,31
100	VA11H2	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate , (Переход 200x150/150x100, L=200мм/5шт=0,9M2) (400x100/150x100, L=200мм/16шт=3,68M2) (400x150/200x100, L=200мм/13шт=3,38M2) (400x200/200x100, L=200мм/24шт=6,72M2) (500x150/200x100, L=200мм/9шт=2,7M2) (600x150/200x100, L=200мм/56шт=19,04M2) (600x200/200x100, L=200мм/26шт=9,36M2) (600x200/300x100,	m2			638,76 223,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,45	64,85	223,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	16,00	56,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,07	44,65	3,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	25,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	5,00	0,80
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	60,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	60,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	17,00	0,51
	271040364/707	Tabla zincata 0,7	kg	9,75	35,00	341,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,30	4,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	15,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			30 456,09

1	2	3	4	5	6	7
101	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ,(Воздуховод 200x150/5M=3,5M2) (Воздуховод 200x100/72M=43,2M2) (Воздуховод 150x150/282M=169,2M2) БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	m2			433,11 209,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,23	64,85	209,47
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	15,50	12,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	16,00	23,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,06	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	17,00	0,51
	2710403645/05	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	38,00	180,39
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,06	0,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	45,00	2,25
		Total	lei			93 508,19
102	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод 1000x500/6M=18M2) (Воздуховод 500x500/11M=22M2) (Воздуховод 500x400/6M=10,8M2)	m2			588,89 199,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,08	64,85	199,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	25,00	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	5,00	0,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,005	60,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	16,00	27,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,06	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	17,00	0,68
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,06	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,30	7,24
	271040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	9,75	35,00	342,96
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	45,00	3,60
		Total	lei			29 915,83
103	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод 150x150/12M=7,2M2)	m2			433,18 209,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,23	64,85	209,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	15,50	12,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	25,00	0,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	16,00	23,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,06	0,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	17,00	0,52
	2710540364/05	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	38,00	180,39
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,06	0,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,30	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 118,87
104	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2			218,32 30,74
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	64,85	30,74
	11110001-57	Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2	1,03	181,33	186,77
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	18,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			12 662,36
105	VA11J2	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 1000x500/500x400, L=240мм/12шт=11,04м2)	m2			545,00 233,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,60	64,85	233,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	10,00	0,20
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,50	16,00	24,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095	44,65	4,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	25,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	5,00	0,25
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	60,00	1,09
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004	60,00	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,06	3,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	17,00	0,85
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,00	0,06	3,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	0,30	16,80
	271040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	7,10	35,00	248,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	45,00	3,14
		<i>Total</i>	lei			6 016,83
106	VA11I2	"Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 500x400/700x300, L=470 мм/6шт=6,55м2) (500x400/500x500, L=300мм/6шт=4,56м2)"	m2			564,15 222,45
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,43	64,85	222,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	10,00	0,10
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,75	16,00	44,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,09	44,65	4,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	25,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	5,00	0,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	60,00	0,54
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	60,00	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,06	1,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	17,00	0,67
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,06	1,44
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,30	7,20
	2713040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	7,85	35,00	274,74
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	45,00	2,27
		<i>Total</i>	lei			6 267,70
107	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm , Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m			97,78 84,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	64,85	84,31
	2521305-100	Воздуховод круглый гибкий из	m	1,01	13,08	13,48

1	2	3	4	5	6	7
		металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм				
		<i>Total</i>	lei			3 813,45
108	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm , (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм)	m			179,85 110,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,71	64,85	110,89
	2521305-150	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм	m	1,01	64,75	66,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			12 229,50
109	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate , (Дроссель-клапан 150x100/102шт) (Дроссель-клапан 200x100/169шт) (Дроссель-клапан 250x100/6шт) (Дроссель-клапан 300x100/6шт)	buc			660,00 210,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,25	64,85	210,76
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,21	15,50	3,26
	2710703500025dc	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,45	19,00	27,55
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	1,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	5,00	0,12
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,017	60,00	1,02
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	13,00	1,10
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	1,00	0,10
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00	0,18	1,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,00	0,30	0,30
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	0,75	0,75
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	0,75	0,75
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,00	0,35	2,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,00	0,30	8,40
	2710403642000dc	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,26	32,00	168,32
	2710403644000dc	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,05	40,00	82,00
	2710403645000dc	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	3,25	45,00	146,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			157 079,65
110	VB27E1	Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate (3онт 4200x1100/H=250мм/1шт) (3онт 2200x1100/H=250мм/1шт)	buc			6 893,54 314,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,85	64,85	314,52
	2710403701497	Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm	kg	23,80	15,50	368,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,50	10,00	15,00
	2710703504148	Otel cornier 36x36x3.5 mm	kg	14,20	16,00	227,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,20	25,00	5,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	5,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90	30,00	27,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	0,06	2,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	17,00	10,20
	2710403644000zo	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	147,50	40,00	5 900,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,00	0,06	2,16
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,00	0,20	7,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,62	15,00	9,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,10	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			13 787,08
		1.4. Демонтаж				

1	2	3	4	5	6	7
111	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc			7,78
						7,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	64,85	7,78
		Total	lei			2 225,65
112	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc			5,85
						4,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,07	64,85	4,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	30,00	0,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,015	10,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,035	15,00	0,52
		Total	lei			819,23
113	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			29,98
						29,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,46	64,85	29,83
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	5,00	0,15
		Total	lei			32 981,60
114	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			48,84
						46,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72	64,85	46,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			11 047,87
115	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			26,84
						25,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	64,85	25,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	20,00	0,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45,00	0,45
		Total	lei			3 542,88
116	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc			593,86
						535,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,25	64,85	535,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10	20,00	2,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	30,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11	10,00	1,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	15,00	7,50
		Total	lei			2 375,45
117	RpVD01A	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa	m3			3 990,07
						3 939,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	60,75	64,85	3 939,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,50	10,00	47,27
	2513736601820	Garnituri cauciuc cu insertii tip I	kg	0,08	5,10	0,44
	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	4,00	0,50	2,10
	2874115841411	Plute plate M 6	buc	4,00	0,20	0,84
		Total	lei			5 985,10
		1.5. Кондиционирование				
		1.5.1. Система К1				
118	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la	m			27,64

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm				25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			20 731,65
119		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			10 237,50
120		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			2 187,50
121		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			16 245,00
122		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			13 050,00
123		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			7 650,00
124		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			10 159,00
125		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			4 620,00
		1.5.2. Система К3				
126	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			19 902,35
127		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			8 872,50
128		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			13 437,50
129		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			2 137,50
130		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			16 312,50
131		Труба медная 19,1x1 в изоляции 10 мм				88,20
						0,00
	274616-25*	Труба медная 19,1x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
132		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			6 120,00
133		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
		1.5.3. Система K5				
134	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			21 975,29
135		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			10 920,00
136		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
137		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			14 962,50
138		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			13 050,00
139		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			7 650,00
140		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			10 159,00
141		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 795,00
		1.5.4. Система K7				
142	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			16 032,51
143		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			7 735,00
144		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			14 535,00
145		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			10 440,00
146		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции	m	1,00	76,50	76,50

1	2	3	4	5	6	7
		Armaflex AC 13 мм				
		<i>Total</i>	lei			6 120,00
147		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
148		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 795,00
		1.5.5. Система К9				
149	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			20 731,65
150		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			10 237,50
151		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50 0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			1 875,00
152		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			16 672,50
153		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			13 050,00
154		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			7 650,00
155		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			10 159,00

1	2	3	4	5	6	7
156		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 465,00
		1.5.6. Система K11				
157	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			16 861,81
158		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			7 735,00
159		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50 0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			2 187,50
160		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			12 825,00
161		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			12 397,50
162		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			6 120,00
163		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
164		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
		1.5.7. Система K13				
165	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire,	m			27,64

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm				25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			18 382,22
166		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			9 100,00
167		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			5 312,50
168		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			12 825,00
169		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			3 915,00
170		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			7 650,00
171		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			10 159,00
172		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			4 620,00
		1.5.8. Система K15				
173	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			16 032,51
174		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 825,00
175		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
176		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			12 825,00
177		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			13 050,00
178		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			6 120,00
179		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
180		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 795,00
		1.5.9. Система K17				
181	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			16 861,81
182		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			9 100,00
183		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			5 312,50
184		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			12 825,00
185		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			9 787,50
186		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			3 825,00
187		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			5 079,50
188		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,00
		1.5.10. Система K19				
189	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			14 097,59
190		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			8 190,00
191		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			19 665,00
192		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			3 825,00
193		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 079,50
194		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			2 475,00
		1.5.11. Система K21				
195	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			15 065,19
196		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		<i>Total</i>	lei			7 735,00
197		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
198		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		<i>Total</i>	lei			13 680,00
199		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			9 787,50
200		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		<i>Total</i>	lei			3 825,00
201		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			5 079,50
202		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			2 640,00
		1.5.12. Система K23				

1	2	3	4	5	6	7
203	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			27,64 ----- 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	25,00	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	17,00	0,03
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	45,00	1,58
		Total	lei			10 504,07
204		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				45,50 ----- 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	45,50	45,50
		Total	lei			5 460,00
205		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				85,50 ----- 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	85,50	85,50
		Total	lei			13 680,00
206		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				76,50 ----- 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	76,50	76,50
		Total	lei			3 825,00
207		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 ----- 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		Total	lei			5 079,50
208		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 ----- 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		Total	lei			1 485,00
		1.6. Крепеж для фреоновых магистралей				
209	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			37,58 ----- 24,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	64,85	24,64
	28752-77f	Металлический хомут с резиновым уплотнителем 50 мм со шпилькой шурупом и дюбелем	buc	1,00	9,54	9,54
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	1,50	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		Total	lei			112 749,00
210	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc			131,39 ----- 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	64,85	12,97
	28221-78f	Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc	1,00	114,17	114,17
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		Total	lei			13 139,00
211		Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)				1 800,00
						0,00
	788-22-16	Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			90 000,00
		1.7. Дренажная система				
212	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m			42,84
						28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-10	Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	1,035	12,83	13,94
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	25,00	0,10
		Total	lei			37 484,33
213	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 25x1,9 под клеевое соединение	m			45,74
						28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-11	Труба ПВХ 25x1,9 под клеевое соединение	m	1,035	15,50	16,84
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	25,00	0,10
		Total	lei			28 587,96
214	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 32x2,4 под клеевое соединение	m			51,72
						28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-12	Труба ПВХ 32x2,4 под клеевое соединение	m	1,035	21,00	22,82
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	25,00	0,10
		Total	lei			11 636,47
215	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m			42,84
						28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-10	Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	1,035	12,83	13,94
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	25,00	0,10
		Total	lei			22 169,25
216	SB05B	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m			67,65
						32,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,43
	25212167-13	Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	1,035	32,00	34,78
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,009	25,00	0,24
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,005	15,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,005	25,00	0,13
		Total	lei			5 073,55
217	SB05B	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , (Фасонные изделия для смет учесть 30% от труб)	m			67,64 32,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,42
	25212167-13	Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	1,035	32,00	34,77
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,009	25,00	0,23
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,005	15,00	0,08
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,005	25,00	0,13
		Total	lei			1 522,01
218		Анкер под шпильку М8				3,00 0,00
	722-10	Анкер под шпильку М8	buc	1,00	3,00	3,00
		Total	lei			6 000,00
219		Шпилька оцинкованная М8 L=1000				10,00 0,00
	722-11	Шпилька оцинкованная М8 L=1000	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			20 000,00
220		"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"				9,00 0,00
	722-12	"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"	buc	1,00	9,00	9,00
		Total	lei			6 525,00
221		"Сантехнический хомут (под шпильку) 25-28мм"				10,00 0,00
	722-13	"Сантехнический хомут (под шпильку) 25- 28 мм"	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			6 250,00
222		"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"				12,00 0,00
	722-14	"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	lei			2 700,00
223		"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"				16,00 0,00
	722-15	"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			1 200,00
224	SB06A	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm	buc			25,09 23,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	64,85	23,99
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,021	25,00	0,54
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,009	15,00	0,14
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,016	25,00	0,42
		Total	lei			301,08
225		Дренажный сифон с разрывом струи 25				71,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	733-10	Дренажный сифон с разрывом струи 25	buc	1,00	71,25	71,25
		<i>Total</i>	lei			213,75
226		Дренажный сифон с разрывом струи 32				81,67
						0,00
	733-11	Дренажный сифон с разрывом струи 32	buc	1,00	81,67	81,67
		<i>Total</i>	lei			245,01
227		Дренажный сифон с разрывом струи 40				116,67
						0,00
	733-12	Дренажный сифон с разрывом струи 40	buc	1,00	116,67	116,67
		<i>Total</i>	lei			700,02
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Теплоснабжение калориферов				
228	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv , (Смесительный узел для водяного калорифера системы K1 - PPU-HW- 3R-15-2.5-W2 QT=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан)	buc			329,43
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			1 976,58
		2.2. Вентиляция				
229	VC16A	"П1-В1 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно- вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики C5, L=3980/3480м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc			3 134,66
						2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	13,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,50	2,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	15,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 134,66
230	VC16A	"П3-В3 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно- вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики C5, L=4100/3600м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7A)"	buc			3 134,66 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	13,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,50	2,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	15,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 134,66
231	VC16A	"П5-В5 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA," "prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П5-В5 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная с комплектом автоматики C5, L=3620/3120м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7A)"	buc			3 134,66 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	13,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,50	2,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	15,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 134,66
232	VC16A	"П7-В7 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin	buc			3 134,66

1	2	3	4	5	6	7
		aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П7-В7 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/Ауниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4250/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"				2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	13,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,50	2,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	15,00	4,50
		Total	lei			3 134,66
233	VC16A	"П7-В7, П11-В11 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П7- В7, П11- В11 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4300/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc			3 134,66 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	13,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,80	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,06	0,12
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	15,00	4,50
		Total	lei			6 269,31
234	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			757,27 749,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	64,85	749,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	45,00	6,75
		Total	lei			10 601,74

1	2	3	4	5	6	7
235	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			91,14 63,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	64,85	63,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	10,00	1,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	17,00	10,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,06	1,68
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			182,28
		2.3. Кондиционирование				
		2.3.1. Система К1				
236	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
237	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
238	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 677,00
239	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		Total	lei			1 647,15
240		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00
						0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
241		Гайка оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
242		Шайба оцинкованная М10				0,50
						0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			25,00
243		Анкер под шпильку М10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
244	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,84
						363,78
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	3,85
		Total	lei			2 604,37
245		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			720,00
246		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			4 000,00
		2.3.2. Система К3				
247	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 972,55
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
248	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
249	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			2 655,25
250	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			2 964,87
251		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
252		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
253		Шайба оцинкованная М10				0,50 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			40,00
254		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			400,00
255	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,59 ----- 363,76
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,76
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,46
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	3,70
		<i>Total</i>	lei			2 703,21
256		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 ----- 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 140,00
257		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 ----- 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.3. Система K5				
258	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 972,55 ----- 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
259	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A)	buc			5 972,55 ----- 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
260	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
261	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 816,75
262	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 ----- 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			1 976,58
263		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 ----- 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			960,00
264		Гайка оцинкованная М10				1,00 ----- 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
265		Шайба оцинкованная М10				0,50 ----- 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			30,00
266		Анкер под шпильку М10				5,00 ----- 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
267	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,84 ----- 363,78

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	3,85
		<i>Total</i>	lei			2 604,37
268		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			780,00
269		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 900,00
		2.3.4. Система К7				
270	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 972,55
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
271	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
272	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 397,50
273	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			329,43
274		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
275		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
276		Шайба оцинкованная М10				0,50 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			25,00
277		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
278	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,73 363,78
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,95
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	3,81
		<i>Total</i>	lei			2 103,07
279		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
280		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 200,00
		2.3.5. Система К9				
281	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
282	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
283	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
284	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 677,00
285	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		Total	lei			5 972,55
294	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			139,75
295	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			1 537,25
296	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 ----- 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		Total	lei			1 976,58
297		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 ----- 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
298		Гайка оцинкованная М10				1,00 ----- 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
299		Шайба оцинкованная М10				0,50 ----- 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			25,00

1	2	3	4	5	6	7
300		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
301	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,29 363,74
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,74
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,56
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	3,56
		<i>Total</i>	lei			2 251,31
302		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
303		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.7. Система K13				
304	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
305	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
306	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
307	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 956,50
308	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 ----- 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			1 976,58
309		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 ----- 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			960,00
310		Гайка оцинкованная М10				1,00 ----- 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
311		Шайба оцинкованная М10				0,50 ----- 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			30,00
312		Анкер под шпильку М10				5,00 ----- 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
313	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			501,46

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²				363,82
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,82
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,51
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,08
		<i>Total</i>	lei			2 457,13
314		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			840,00
315		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.8. Система K15				
316	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 972,55
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
317	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
318	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 537,25
319	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			658,86
320		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
321		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
322		Шайба оцинкованная М10				0,50 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			25,00
323		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
324	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			502,15 363,87
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,87
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,98
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,54
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,35
		<i>Total</i>	lei			2 309,88
325		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			660,00
326		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.9. Система K17				
327	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
328	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
329	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			139,75
330	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 956,50
331	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			1 976,58
332		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00
						0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			960,00
333		Гайка оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
334		Шайба оцинкованная М10				0,50
						0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			30,00
335		Анкер под шпильку М10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
336	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,46
						363,82
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,82
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,51
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,08
		<i>Total</i>	lei			2 457,13
337		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			840,00
338		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.10. Система K19				
339	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a	buc			5 972,55

1	2	3	4	5	6	7
		aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)				5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		Total	lei			5 972,55
340	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			139,75
341	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			1 397,50
342	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		Total	lei			329,43
343		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
344		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
345		Шайба оцинкованная М10				0,50 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25,00
346		Анкер под шпильку M10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку M10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
347	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,29
						363,74
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,74
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,56
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	3,56
		<i>Total</i>	lei			2 251,31
348		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
349		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.11. Система K21				
350	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 972,55
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
351	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc			5 972,55
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		Total	lei			5 972,55
352	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			139,75
353	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			1 956,50
354	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		Total	lei			1 976,58
355		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			960,00
356		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
357		Шайба оцинкованная М10				0,50 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			30,00
358		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300,00
359	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,46 363,82
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,82
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,51
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,08
		<i>Total</i>	lei			2 457,13
360		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			840,00
361		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.12. Система K23				
362	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			5 972,55
363	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A)	buc			5 972,55 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	13,00	9,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,50	6,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	5,00	1,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,80	84,17
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,06	0,96
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	15,00	9,75
		Total	lei			5 972,55
364	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			139,75
365	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			139,75 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	15,00	2,10
		Total	lei			1 397,50
366	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			329,43 ----- 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,32	10,00	3,20
		Total	lei			329,43
367		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 ----- 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
368		Гайка оцинкованная М10				1,00 ----- 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
369		Шайба оцинкованная М10				0,50 ----- 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			25,00
370		Анкер под шпильку М10				5,00 ----- 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
371	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			502,61 ----- 363,90
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,90

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,57
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	5,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,57
		<i>Total</i>	lei			1 759,15
372		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
373		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
		2.4. Крепеж для фреоновый магистралей				
374	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m			4 278,68
						1 984,41
	1	Muncitor	h-om	30,60	64,85	1 984,41
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,84	65,00	444,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,10	5,00	5,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	8,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,56	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,74	25,00	168,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,17	25,00	79,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,01	25,00	50,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,56	400,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			6 418,02
375		Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа				49,00
						0,00
	823-11-9	Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа	m	1,00	49,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			7 350,00
		3. Utilaj				
		3.1. Теплоснабжение калориферов				
376		Смесительный узел для водяного калорифера системы К1 - PPU-HW-3R-15-2.5-W2 Q _T =27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан				7 833,33
						0,00
	909-44К-11	Смесительный узел для водяного калорифера системы К1 - PPU-HW-3R-15-2.5-W2 Q _T =27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой	buc	1,00	7 833,33	7 833,33

1	2	3	4	5	6	7
		смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан				
		<i>Total</i>	lei			46 999,98
		3.2. Вентиляция				
377		П1-В1 Приточно-вытяжная установка "с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3980/3480м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150,с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				213 328,50 <hr/> 0,00
	909-44К-12	"П1-В1 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3980/3480м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
378		П3-В3 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4100/3600м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3				213 328,50 <hr/> 0,00
	909-44К-13	П3-В3 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4100/3600м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
379		"П5-В5 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				213 328,50 <hr/> 0,00
	909-44К-14	"П5-В5 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления,	buc	1,00	213 328,50	213 328,50

1	2	3	4	5	6	7
		термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5х1,5мм2/9,7А"				
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
380		П7-В7 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4250/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V				213 328,50 0,00
	909-44К-15	П7-В7 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4250/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
381		"П7-В7, П11-В11 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/Aуниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4300/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5х1,5мм2/9,7А"				213 328,50 0,00
	909-44К-16	"П7-В7, П11-В11 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Aуниверсальная вертикальная с комплектом автоматики С5, L=4300/3750м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5х1,5мм2/9,7А"	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			426 657,00
382		"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05КВт, 33дБА"				2 796,00 0,00
	909-44К-17	"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05КВт, 33дБА"	buc	1,00	2 796,00	2 796,00
		<i>Total</i>	lei			39 144,00
383		Клапан огнезадерживающий стеновой 150х150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo				7 682,57 0,00
	909-44К-18	Клапан огнезадерживающий стеновой 150х150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo	buc	1,00	7 682,57	7 682,57
		<i>Total</i>	lei			15 365,14
		3.3. Кондиционирование				
		3.3.1. Система К1				
384		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		Total	lei			226 299,00
385		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		Total	lei			99 585,00
386		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		Total	lei			3 510,00
387		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		Total	lei			10 172,00
388		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A				11 301,00
						0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00
		Total	lei			11 301,00
389		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA63A				11 866,00
						0,00
	Ск1-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA63A sau analog	buc	1,00	11 866,00	11 866,00
		Total	lei			23 732,00
390		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA20A				14 036,00
						0,00
	Ск1-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA20A sau analog	buc	1,00	14 036,00	14 036,00
		Total	lei			14 036,00
391		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		Total	lei			46 578,00
392		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		Total	lei			64 296,00
393		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 012,00
394		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			20 232,00
395		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				5 335,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			21 340,00
		3.3.2. Система К3				
396		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A				184 702,00
						0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
397		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00
						0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
398		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
399		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			40 432,00
400		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA25A"				10 345,00
						0,00
	Ск4-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA25A sau analog	buc	1,00	10 345,00	10 345,00
		<i>Total</i>	lei			41 380,00
401		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA20A"				14 036,00
						0,00
	Ск1-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA20A sau analog	buc	1,00	14 036,00	14 036,00
		<i>Total</i>	lei			56 144,00
402		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A				14 310,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Ск4-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A sau analog	buc	1,00	14 310,00	14 310,00
		<i>Total</i>	lei			57 240,00
403		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			31 052,00
404		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			16 074,00
405		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"				1 161,00
						0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		<i>Total</i>	lei			8 127,00
406		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			66 519,00
407		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			27 819,00
408		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"				5 335,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			42 680,00
		3.3.3. Система K5				
409		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A				184 702,00
						0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
410		Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A				104 193,00
						0,00
	Ск5-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A sau analog	buc	1,00	104 193,00	104 193,00
		<i>Total</i>	lei			104 193,00
411		Распределитель потоков Daikin				78 022,00

1	2	3	4	5	6	7
		BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
412		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
413		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
414		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			20 344,00
415		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 046,00
						0,00
	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	1,00	11 046,00	11 046,00
		<i>Total</i>	lei			22 092,00
416		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
417		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			112 518,00
418		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"				1 161,00
						0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		<i>Total</i>	lei			1 161,00
419		Модуль для объединения наружных				4 049,00

1	2	3	4	5	6	7
		блоков BHFQ23P907A				0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
420		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			45 513,00
421		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			20 232,00
422		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				5 335,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			26 675,00
		3.3.4. Система K7				
423		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
424		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
425		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
426		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
427		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			144 666,00
428		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае	buc	1,00	3 501,00	3 501,00

1	2	3	4	5	6	7
		утечки фреона sau analog				
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
429		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
		3.3.5. Система К9				
430		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A				184 702,00
						0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
431		Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A				104 193,00
						0,00
	Ск5-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A sau analog	buc	1,00	104 193,00	104 193,00
		<i>Total</i>	lei			104 193,00
432		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00
						0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
433		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
434		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
435		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A				14 534,00
						0,00
	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	1,00	14 534,00	14 534,00
		<i>Total</i>	lei			14 534,00
436		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 052,00
437		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			128 592,00
438		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00
						0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
439		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			42 012,00
440		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			27 819,00
441		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				5 335,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			5 335,00
		3.3.6. Система K11				
442		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
443		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
444		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
445		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00

1	2	3	4	5	6	7
446		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00 0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		Total	lei			31 052,00
447		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00 0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		Total	lei			128 592,00
448		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"				1 161,00 0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		Total	lei			1 161,00
449		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00 0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		Total	lei			38 511,00
450		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		Total	lei			25 290,00
451		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"				5 335,00 0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		Total	lei			26 675,00
		3.3.7. Система K13				
452		Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A				162 032,00 0,00
	Ск13-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A sau analog	buc	1,00	162 032,00	162 032,00
		Total	lei			162 032,00
453		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A				137 823,00 0,00
	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	1,00	137 823,00	137 823,00
		Total	lei			137 823,00
454		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00 0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
455		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
456		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
457		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			20 344,00
458		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 046,00
						0,00
	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	1,00	11 046,00	11 046,00
		<i>Total</i>	lei			22 092,00
459		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
460		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			128 592,00
461		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"				1 161,00
						0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		<i>Total</i>	lei			2 322,00
462		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00
						0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
463		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin	buc	1,00	3 501,00	3 501,00

1	2	3	4	5	6	7
		BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog				
		<i>Total</i>	lei			49 014,00
464		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			22 761,00
465		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				5 335,00 0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			26 675,00
		3.3.8. Система K15				
466		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00 0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
467		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00 0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
468		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00 0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
469		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A				10 108,00 0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
470		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00 0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			46 578,00
471		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00 0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			112 518,00
472		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00 0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 511,00
473		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
474		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			2 529,00
		3.3.9. Система K17				
475		Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A				162 032,00 0,00
	Ск13-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA14A sau analog	buc	1,00	162 032,00	162 032,00
		<i>Total</i>	lei			162 032,00
476		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A				137 823,00 0,00
	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	1,00	137 823,00	137 823,00
		<i>Total</i>	lei			137 823,00
477		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00 0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
478		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00 0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
479		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00 0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
480		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00 0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			20 344,00
481		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 046,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	1,00	11 046,00	11 046,00
		<i>Total</i>	lei			22 092,00
482		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00
						0,00
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
483		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			128 592,00
484		"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA"				1 161,00
						0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		<i>Total</i>	lei			2 322,00
485		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00
						0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
486		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			49 014,00
487		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			22 761,00
488		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				5 335,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			26 675,00
		3.3.10. Система K19				
489		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00

1	2	3	4	5	6	7
490		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"				99 585,00 0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
491		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00 0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
492		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00 0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
493		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00 0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			144 666,00
494		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00 0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
495		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
		3.3.11. Система K21				
496		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A				184 702,00 0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
497		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A				137 823,00 0,00
	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	1,00	137 823,00	137 823,00
		<i>Total</i>	lei			137 823,00
498		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00 0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
499		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVEsau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
500		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			10 172,00
501		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 046,00
						0,00
	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	1,00	11 046,00	11 046,00
		<i>Total</i>	lei			22 092,00
502		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A				11 301,00
						0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00
		<i>Total</i>	lei			22 602,00
503		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			144 666,00
504		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"				1 161,00
						0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		<i>Total</i>	lei			2 322,00
505		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00
						0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
506		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			49 014,00
507		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			22 761,00
508		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				5 335,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	5 335,00	5 335,00
		<i>Total</i>	lei			26 675,00
		3.3.12. Система K23				
509		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A				137 823,00
						0,00
	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	1,00	137 823,00	137 823,00
		<i>Total</i>	lei			137 823,00
510		Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A				111 011,00
						0,00
	Ск23-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A sau analog	buc	1,00	111 011,00	111 011,00
		<i>Total</i>	lei			111 011,00
511		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00
						0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
512		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 510,00
						0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 510,00	3 510,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
513		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			160 740,00
514		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00
						0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
515		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае	buc	1,00	3 501,00	3 501,00

1	2	3	4	5	6	7
		утечки фреона sau analog				
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
516		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2

Rețele interioare de incalzire, ventilare si climatizare IVC spec 18-36

Valoarea de deviz 22 324 322,30 lei

Intocmit in prețuri curente 24.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Отопление				
1	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente , (Чугунные радиаторы Kalor - 3 настенного крепления с боковым подключением Высотой 500мм, глубиной 110мм)	buc	253,00	173,75 162,12	43 958,75 41 017,62
2		Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110		4 297,00	327,50 0,00	1 407 267,50 0,00
3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc	1 273,00	31,30 12,97	39 844,90 16 510,81
4	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" , Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc	1 012,00	26,52 10,38	26 834,26 10 500,51
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	253,00	108,10	27 350,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , "Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2""			9,73	2 461,06
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc	211,00	108,10 9,73	22 809,51 2 052,50
7	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" , "Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc	253,00	109,67 11,67	27 747,20 2 953,27
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	253,00	27,98 6,48	7 080,20 1 640,70
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" , Кран сливной 15	buc	146,00	101,31 11,67	14 791,51 1 704,26
10	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc	1,00	1 347,63 6,48	1 347,63 6,48
11	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" . "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью	buc	36,00	1 668,34 10,38	60 060,10 373,54

1	2	3	4	5	6	7
		подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 20мм"				
12	ID13A	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" , (Автоматический клапан балансировочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 15мм)	buc	1,00	<u>623,15</u> 6,48	<u>623,15</u> 6,48
13	ID13B	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" , Автоматический клапан балансировочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 20мм	buc	36,00	<u>751,24</u> 10,38	<u>27 044,50</u> 373,54
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм	m	2 077,00	<u>42,70</u> 22,70	<u>88 688,11</u> 47 142,71
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм) Ekorplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armafleх фитинги 30%	m	623,10	<u>42,70</u> 22,70	<u>26 606,05</u> 14 142,49
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм) Ekorplastik	m	334,00	<u>53,49</u> 25,94	<u>17 866,50</u> 8 663,96

1	2	3	4	5	6	7
		FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex				
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм) Ekorplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex фитинги 30%	m	100,20	53,49 25,94	5 360,06 2 599,19
18	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм	m	55,00	58,63 25,94	3 224,48 1 426,70
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм , фитинги 40%	m	22,00	58,63 25,94	1 289,90 570,68
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм	m	206,00	78,47 31,13	16 165,60 6 412,37
21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм , фитинги 40%	m	82,40	78,47 31,13	6 466,22 2 564,82

1	2	3	4	5	6	7
22	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм	m	161,00	93,49 36,32	15 051,24 5 846,88
23	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m	64,40	93,49 36,31	6 020,69 2 338,49
24	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм	m	124,00	122,59 40,21	15 201,60 4 985,67
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m	49,60	122,59 40,20	6 080,34 1 994,14
26	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм	m	151,00	156,88 48,64	23 688,61 7 344,26
27	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	60,40	156,89 48,64	9 476,31 2 937,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм , фитинги 40%				
28	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m	172,00	159,73 53,18	27 474,27 9 146,44
29	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m	68,80	159,73 53,18	10 989,52 3 658,84
30	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм	m	107,00	209,75 62,26	22 442,95 6 661,39
31	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m	42,80	209,75 62,26	8 977,27 2 664,69

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIF09B1	"Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ60x30мм)"	m	172,00	158,71 32,42	27 298,66 5 577,10
33	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,(ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ76x30мм)"	m	156,00	212,44 32,42	33 140,08 5 058,30
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	660,00	39,92 14,92	26 344,23 9 844,23
35	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	167,00	116,62 75,87	19 476,29 12 671,04
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Вентиль dy15	buc	78,00	76,98 11,67	6 004,60 910,49
37	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" , Вентиль dy20	buc	66,00	106,24 14,92	7 011,54 984,42
38	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	16,00	27,98 6,48	447,76 103,76
39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . Плинтус для труб отопления	m	954,00	158,07 38,91	150 796,05 37 120,14
40		Материал не учтенный		954,00	5,00	4 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		ценником: Держатель для труб и плинтусов			0,00	0,00
41		Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной		324,00	5,00 0,00	1 620,00 0,00
42		Материал не учтенный ценником: Угол внутренний		324,00	5,00 0,00	1 620,00 0,00
43		Материал не учтенный ценником: Угол наружный		324,00	5,00 0,00	1 620,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 297 978,23
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 297 978,23 282 971,67
		1.2. Теплоснабжение калориферов				
44	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм	m	2,00	50,89 22,70	101,78 45,40
45	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм , фитинги 40%	m	0,80	50,59 22,70	40,47 18,16
46	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм ,	m	111,00	93,49 36,32	10 376,86 4 031,08
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	44,40	93,49 36,31	4 150,95 1 612,17

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%				
48	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40м	m	10,00	122,59 40,21	1 225,94 402,07
49	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m	4,00	122,58 40,21	490,33 160,83
50	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m	10,00	159,73 53,18	1 597,34 531,77
51	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m	4,00	159,67 53,18	638,69 212,71
52	IC12C	Teava din otel fara sudura sau	m	196,00	209,75	41 111,64

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм			62,26	12 202,18
53	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m	78,40	209,76 62,25	16 444,93 4 880,61
54	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm , ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m	111,00	128,87 32,43	14 304,04 3 599,18
55	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	10,00	136,22 32,42	1 362,21 324,25
56	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	10,00	158,77 32,42	1 587,70 324,25
57	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal	m	196,00	212,44 32,42	41 637,71 6 355,30

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм				
58	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	203,00	39,92 14,92	8 102,85 3 027,85
59	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 2 1/2" , Вентиль стальной Ду65	buc	2,00	1 046,90 42,15	2 093,80 84,30
60	ID13C	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" , Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc	6,00	3 783,01 18,16	22 698,05 108,95
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 15мм	buc	14,00	27,98 6,48	391,79 90,79
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 20мм	buc	12,00	95,48 6,48	1 145,82 77,82
63	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	88,00	16,41 9,73	1 444,44 856,02
		<i>Total</i>	lei			170 947,34
		Total Теплоснабжение калориферов				170 947,34
		Inclusiv salariu				38 945,69
		1.3. Вентиляция				

1	2	3	4	5	6	7
64	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Приточно- вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 600)	buc	10,00	912,10 190,01	9 121,05 1 900,10
65	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Приточно- вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500)	buc	6,00	836,70 190,01	5 020,23 1 140,06
66	VB26A	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc	18,00	550,41 190,01	9 907,30 3 420,19
67	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata (Камера статического давления с регулирующим клапаном 600x600x350) 10шт	m2	10,00	2 828,98 372,89	28 289,84 3 728,88
68	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	m2	6,00	2 465,59 372,89	14 793,54 2 237,32
69	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	m2	18,00	1 461,65 372,89	26 309,75 6 711,98
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal , (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки снабженные жалюзи, регулируемые в вертикальном и горизонтальном направлении с клапаном расхода для	buc	118,00	112,33 63,55	13 254,70 7 499,25

1	2	3	4	5	6	7
		приточной системы По типу Арктос АДР-К)				
71		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К		10,00	691,25 0,00	6 912,50 0,00
72		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К		25,00	610,75 0,00	15 268,75 0,00
73		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К		12,00	610,75 0,00	7 329,00 0,00
74		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x150 Арктос АДР-К		28,00	587,13 0,00	16 439,64 0,00
75		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АДР-К		22,00	514,17 0,00	11 311,74 0,00
76		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АДР-К		4,00	401,67 0,00	1 606,68 0,00
77		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x150 Арктос АДР-К		1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
78		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x100 Арктос АДР-К		4,00	304,17 0,00	1 216,68 0,00
79		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АДР-К		1,00	239,17 0,00	239,17 0,00
80	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки снабженные жалюзи, регулируемые в вертикальном и горизонтальном направлении с клапаном расхода для приточной системы По типу Арктос АМР-К)	buc	95,00	16 868,34 8 280,05	1 602 491,89 786 604,56
81		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки		4,00	484,75	1 939,00

1	2	3	4	5	6	7
		PP600x200 Арктос АМР-К			0,00	0,00
82		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К		18,00	420,00 0,00	7 560,00 0,00
83		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АМР-К		5,00	399,17 0,00	1 995,85 0,00
84		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x200 Арктос АМР-К		4,00	376,67 0,00	1 506,68 0,00
85		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АМР-К		33,00	336,88 0,00	11 117,04 0,00
86		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос АМР-К		12,00	354,38 0,00	4 252,56 0,00
87		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АМР-К		4,00	291,38 0,00	1 165,52 0,00
88		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x150 Арктос АМР-К		1,00	270,00 0,00	270,00 0,00
89		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АМР-К		32,00	291,67 0,00	9 333,44 0,00
90		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x100 Арктос АМР-К		1,00	217,50 0,00	217,50 0,00
91	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 100)	buc	35,00	264,61 190,01	9 261,20 6 650,37
92	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Противождевые жалюзи ЖР 1000x500)	buc	12,00	931,93 158,23	11 183,11 1 898,81
93	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Противождевые жалюзи ЖР 1000x1000)	buc	1,00	1 333,08 158,23	1 333,08 158,23

1	2	3	4	5	6	7
94	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm (Переточная решетка для санузлов)	buc	66,00	203,57 128,40	13 435,90 8 474,60
95		Переточная решетка для санузлов ПР 450x130		30,00	982,50 0,00	29 475,00 0,00
96		Переточная решетка для санузлов ПР 500x300		10,00	1 482,50 0,00	14 825,00 0,00
97		Переточная решетка для санузлов ПР 500x200		2,00	1 085,00 0,00	2 170,00 0,00
98		Переточная решетка ПР150x150		24,00	140,30 0,00	3 367,20 0,00
99	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали=0,7мм) (Воздуховод 700x300/100м=200м2) (Воздуховод 700x250/15м=28,5м2) (Воздуховод 700x200/15м=27м2) (Воздуховод 600x350/20м=38м2) (Воздуховод 650x250/8м=14,4м2) (Воздуховод 600x250/58м=98,6м2) (Воздуховод 600x200/27м=43,2м2) (Воздуховод 550x250/57м=91,2м2) (Воздуховод 500x400/43м=77,4м2)	m2	618,30	527,08 199,74	325 895,69 123 497,75
100	VA02B2	"Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали	m2	575,30	471,26 149,80	271 113,90 86 181,76

1	2	3	4	5	6	7
		=0,7mm) (Воздуховод 600x150/11m=16,5m ²) (Воздуховод 500x250/83m=124,5m ²) (Воздуховод 500x200/26m=36,4m ²) (Воздуховод 400x300/5m=7m ²) (Воздуховод 400x250/81m=105,3m ²) (Воздуховод"400x200/47m=56,4 m ²) (Воздуховод 350x200/3m=3,3m ²) (Воздуховод 300x250/78m=85,8m ²) (Воздуховод 300x200/104m=104m ²) (Воздуховод 300x150/36m=32,4m ²) (Воздуховод 300x100/5m=4m ²)				
101	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод 250x200/43m=38,7m ²) (Воздуховод 250x150/62m=49,6m ²) (Воздуховод 250x100/44m=30,8m ²) (Воздуховод 200x200/22m=17,6m ²) (Воздуховод 200x150/31m=10,85m ²)	m ²	144,85	381,26 149,80	55 225,76 21 698,81
102	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 -700 mm (Воздуховод 200x100/394m=236,4m ²) (Воздуховод 150x150/50m=30m ²) (Воздуховод 150x100/285m=142,5m ²)	m ²	408,90	441,07 209,47	180 353,97 85 650,64
103	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata	m ²	1 747,35	218,50 30,74	381 793,51 53 711,36

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , (Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L)				
104	VA11H2	"Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 200x150/150x100, L=200мм/36шт=6,48м2) (Переход 300x150/150x100, L=200мм/2шт =0,42м2) (Переход 400x100/150x100, L=200мм/8шт =1,84м2) (Переход 400x200/200x100, L=200мм/12шт =2,64м2) (Переход 450x150/150x100, L=200мм/55шт =14,85м2) (Переход 450x200/200x100, L=200мм/4шт =1,2м2) (Переход 500x150/200x100, L=200мм/40шт =12м2) (Переход 500x200/200x100, L=200мм/17шт =5,44м2) (Переход 600x150/250x100, L=200мм/14шт =4,9м2) (Переход 600x150/200x100, L=200мм/17шт =5,75м2) (Переход 600x200/200x100, L=200мм/10шт =3,6м2) (Переход 800x500/500x400, L=150мм/24шт=14,88м2)"	m2	74,00	687,55 223,73	50 878,65 16 556,20
105	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод 200x100/81м=48,6м2) (Воздуховод 150x150/243м=145,8м2) БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	m2	194,40	436,32 209,46	84 821,48 40 719,96
106	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se	m2	129,60	527,08 199,74	68 310,13 25 886,17

1	2	3	4	5	6	7
		asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime,avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод 500x400/72М=129,6М2)				
107	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод 150x150/12М=7,2М2)	m2	7,20	441,14 209,50	3 176,21 1 508,41
108	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU- 13MM/E-L	m2	136,80	218,49 30,74	29 889,79 4 204,87
109	VA11J2	"Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 1000x500/500x400,L=500мм/12 шт=18М2)"	m2	18,00	580,04 233,46	10 440,73 4 202,28
110	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm , Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m	42,00	97,78 84,30	4 106,78 3 540,81
111	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm , (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм)	m	23,00	181,34 110,89	4 170,73 2 550,55
112	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de	m	5,00	202,71	1 013,54

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 200мм)			110,89	554,47
113	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 250мм)	m	8,00	223,10 110,89	1 784,82 887,15
114	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель-клапан 150x100/110шт) (Дроссель-клапан 200x100/119шт) (Дроссель-клапан 200x200/3шт) (Дроссель-клапан 250x100/18шт) (Дроссель-клапан 250x150/3шт) (Дроссель-клапан 400x200/1шт) (Дроссель-клапан Д200/4шт)	buc	283,00	669,53 210,76	189 476,19 59 645,79
115	VB27E1	Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 4400x1100/Н=250мм/1шт) (Зонт 2500x1500/Н=250мм/1шт)	buc	2,00	7 068,22 314,52	14 136,44 629,04
		<i>Total</i>	lei			3 570 883,86
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				3 570 883,86 1 362 050,37
		1.4. Демонтаж				
116	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	256,00	7,78 7,78	1 992,19 1 992,19
117	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	133,00	6,09 4,54	809,60 603,75

1	2	3	4	5	6	7
118	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	1 190,00	30,30 29,83	36 054,94 35 498,89
119	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	226,20	48,44 46,69	10 957,37 10 561,47
120	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	132,00	26,74 25,94	3 529,68 3 424,08
121	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	4,00	600,51 535,01	2 402,05 2 140,05
122	RpVD01A	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa	m3	1,50	3 990,07 3 939,42	5 985,10 5 909,13
		<i>Total</i>	lei			61 730,93
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				61 730,93 60 129,56
		1.5. Кондиционирование				
		1.5.1. Система К2				
123	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	690,00	28,13 25,94	19 412,16 17 898,60
124		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		200,00	47,50 0,00	9 500,00 0,00
125		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		20,00	62,50 0,00	1 250,00 0,00
126		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		170,00	87,50 0,00	14 875,00 0,00
127		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		100,00	130,50 0,00	13 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
128		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	88,20 0,00	8 820,00 0,00
129		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		100,00	101,59 0,00	10 159,00 0,00
130		Фреон R32 для дозаправки системы		22,00	165,00 0,00	3 630,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			80 696,16
		Total Система K2 Inclusiv salariu				80 696,16 17 898,60
		1.5.2. Система K4				
131	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	735,00	28,13 25,94	20 678,73 19 065,90
132		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		225,00	47,50 0,00	10 687,50 0,00
133		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		240,00	62,50 0,00	15 000,00 0,00
134		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		10,00	87,50 0,00	875,00 0,00
135		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		100,00	130,50 0,00	13 050,00 0,00
136		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	88,20 0,00	7 056,00 0,00
137		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
138		Фреон R32 для дозаправки системы		26,00	165,00 0,00	4 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			79 764,43
		Total Система K4 Inclusiv salariu				79 764,43 19 065,90
		1.5.3. Система K6				
139	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii	m	615,00	28,13 25,94	17 301,88 15 953,10

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm				
140		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		230,00	47,50 0,00	10 925,00 0,00
141		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		55,00	62,50 0,00	3 437,50 0,00
142		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		180,00	87,50 0,00	15 750,00 0,00
143		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		50,00	130,50 0,00	6 525,00 0,00
144		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		50,00	88,20 0,00	4 410,00 0,00
145		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
146		Фреон R32 для дозаправки системы		20,00	165,00 0,00	3 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			66 728,88
		Total Система K6 Inclusiv salariu				66 728,88 15 953,10
		1.5.4. Система K8				
147	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	655,00	28,13 25,94	18 427,81 16 990,70
148		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		210,00	47,50 0,00	9 975,00 0,00
149		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		10,00	62,50 0,00	625,00 0,00
150		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		195,00	87,50 0,00	17 062,50 0,00
151		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		80,00	130,50 0,00	10 440,00 0,00
152		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		80,00	88,20 0,00	7 056,00 0,00
153		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
154		Фреон R32 для дозаправки системы		24,00	165,00 0,00	3 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 673,51
		Total Система K8 Inclusiv salariu				75 673,51 16 990,70
		1.5.5. Система K10				
155	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	655,00	28,13 25,94	18 427,81 16 990,70
156		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		210,00	47,50 0,00	9 975,00 0,00
157		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		55,00	62,50 0,00	3 437,50 0,00
158		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		160,00	87,50 0,00	14 000,00 0,00
159		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		80,00	130,50 0,00	10 440,00 0,00
160		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	88,20 0,00	7 056,00 0,00
161		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
162		Фреон R32 для дозаправки системы		24,00	165,00 0,00	3 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 423,51
		Total Система K10 Inclusiv salariu				75 423,51 16 990,70
		1.5.6. Система K12				
163	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	665,00	28,13 25,94	18 709,03 17 250,10
164		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		210,00	47,50 0,00	9 975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		55,00	62,50 0,00	3 437,50 0,00
166		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		160,00	87,50 0,00	14 000,00 0,00
167		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		80,00	130,50 0,00	10 440,00 0,00
168		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	88,20 0,00	7 056,00 0,00
169		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
170		Фреон R32 для дозаправки системы		21,00	165,00 0,00	3 465,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 209,73
		Total Система K12 Inclusiv salariu				75 209,73 17 250,10
		1.5.7. Система K14				
171	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	665,00	28,13 25,94	18 709,03 17 250,10
172		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		230,00	47,50 0,00	10 925,00 0,00
173		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		55,00	62,50 0,00	3 437,50 0,00
174		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		170,00	87,50 0,00	14 875,00 0,00
175		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		70,00	130,50 0,00	9 135,00 0,00
176		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		70,00	88,20 0,00	6 174,00 0,00
177		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		70,00	101,59 0,00	7 111,30 0,00
178		Фреон R32 для дозаправки системы		23,00	165,00 0,00	3 795,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 161,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema K14				74 161,83
		Inclusiv salariu				17 250,10
		1.5.8. Sistema K16				
179	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	655,00	28,13 25,94	18 427,81 16 990,70
180		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		210,00	47,50 0,00	9 975,00 0,00
181		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		10,00	62,50 0,00	625,00 0,00
182		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		195,00	87,50 0,00	17 062,50 0,00
183		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм		80,00	130,50 0,00	10 440,00 0,00
184		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	88,20 0,00	7 056,00 0,00
185		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		80,00	101,59 0,00	8 127,20 0,00
186		Фреон R32 для дозаправки системы		24,00	165,00 0,00	3 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 673,51
		Total Sistema K16				75 673,51
		Inclusiv salariu				16 990,70
		1.5.9. Sistema K18				
187	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	595,00	28,13 25,94	16 739,38 15 434,30
188		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		230,00	47,50 0,00	10 925,00 0,00
189		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		55,00	62,50 0,00	3 437,50 0,00
190		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		210,00	87,50 0,00	18 375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
191		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	88,20 0,00	4 410,00 0,00
192		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
193		Фреон R32 для дозаправки системы		27,00	165,00 0,00	4 455,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			63 421,38
		Total Система K18 Inclusiv salariu				63 421,38 15 434,30
		1.5.10. Система K20				
194	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	530,00	28,13 25,94	14 911,27 13 748,20
195		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		190,00	47,50 0,00	9 025,00 0,00
196		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм		10,00	62,50 0,00	625,00 0,00
197		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		230,00	87,50 0,00	20 125,00 0,00
198		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	88,20 0,00	4 410,00 0,00
199		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
200		Фреон R32 для дозаправки системы		15,00	165,00 0,00	2 475,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 650,77
		Total Система K20 Inclusiv salariu				56 650,77 13 748,20
		1.5.11. Система K22				
201	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	500,00	28,13 25,94	14 067,06 12 970,00
202		Труба медная 6.4x0.80 в		180,00	47,50	8 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции 6.5 мм			0,00	0,00
203		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		220,00	87,50 0,00	19 250,00 0,00
204		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	88,20 0,00	4 410,00 0,00
205		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
206		Фреон R32 для дозаправки системы		11,00	165,00 0,00	1 815,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 171,56
		Total Система K22 Inclusiv salariu				53 171,56 12 970,00
		1.5.12. Система K24				
207	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m	495,00	28,13 25,94	13 926,41 12 840,30
208		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм		180,00	47,50 0,00	8 550,00 0,00
209		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"		215,00	87,50 0,00	18 812,50 0,00
210		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	88,20 0,00	4 410,00 0,00
211		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"		50,00	101,59 0,00	5 079,50 0,00
212		Фреон R32 для дозаправки системы		10,00	165,00 0,00	1 650,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			52 428,41
		Total Система K24 Inclusiv salariu				52 428,41 12 840,30
		<i>Total</i>	lei			829 003,68
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				829 003,68 193 382,70
		1.6. Крепеж для фреоновых магистралей				

1	2	3	4	5	6	7
213	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	3 000,00	37,58 24,64	112 749,00 73 929,00
214	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc	100,00	130,39 12,97	13 039,00 1 297,00
215		Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)		50,00	1 800,00 0,00	90 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			215 788,00
		Total Крепеж для фреоновых магистралей Inclusiv salariu				215 788,00 75 226,00
		1.7. Дренажная система				
216	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	875,00	43,92 28,53	38 431,57 24 967,25
217	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 25x1,9 под клеевое соединение	m	625,00	45,74 28,53	28 585,34 17 833,75
218	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 32x2,4 под клеевое соединение	m	225,00	51,71 28,53	11 635,53 6 420,15
219	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32	m	517,50	43,92 28,53	22 729,47 14 766,34

1	2	3	4	5	6	7
		mm , Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение				
220	SB05B	Teava din PVC neplastifiatatip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	75,00	67,64 32,43	5 073,16 2 431,88
221	SB05B	Teava din PVC neplastifiatatip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , (Фасонные изделия для смет учесть 30% от труб)	m	22,50	67,64 32,42	1 521,89 729,56
222		Анкер под шпильку М8		2 000,00	6,00 0,00	12 000,00 0,00
223		Шпилька оцинкованная М8 L=1000		2 000,00	15,00 0,00	30 000,00 0,00
224		"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"		725,00	9,00 0,00	6 525,00 0,00
225		"Сантехнический хомут (под шпильку) 25-28мм"		625,00	10,00 0,00	6 250,00 0,00
226		"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"		225,00	12,00 0,00	2 700,00 0,00
227		"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"		75,00	16,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			166 651,96
		Total Дренажная система Inclusiv salariu				166 651,96 67 148,93
		<i>Total</i>	lei			7 312 984,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			499 165,18
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			362 890,67
		<i>Total</i>				8 175 039,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 185 380,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				9 360 420,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			561 625,24
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 922 045,87 2 079 854,92
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Теплоснабжение калориферов				
228	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv , (Смесительный узел для водяного калорифера системы K1 - PPU-HW- 3R-15-2.5-W2 Qt=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан)	buc	6,00	343,60 168,61	2 061,63 1 011,66
		<i>Total</i>	lei			2 061,63
		Total Теплоснабжение калориферов Inclusiv salariu				2 061,63 1 011,66
		2.2. Вентиляция				
229	VC16A	Π2-B2 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Π2-B2 Приточно-вытяжная установка с "рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=4040/3640м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания слева, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами,	buc	1,00	3 118,88 2 909,82	3 118,88 2 909,82

1	2	3	4	5	6	7
		регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"				
230	VC16A	"П4-В4 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П4-В4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1,Электрическое подключение~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc	1,00	3 118,88 2 909,82	3 118,88 2 909,82
231	VC16A	"П6-В6 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П6-В6 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%,с комплектом автоматики С5, L=3955/3330м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости,	buc	1,00	3 118,88 2 909,82	3 118,88 2 909,82

1	2	3	4	5	6	7
		пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"				
232	VC16A	"П8-В8 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П8-В8 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, ""эффективность 73%, с комплектом автоматики С5, L=3590/3040м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc	1,00	3 118,88 2 909,82	3 118,88 2 909,82
233	VC16A	"П10-В10, П12-В12 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П10- В10, П12-В12 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная, эффективность 74%, с комплектом автоматики С5, L=3680/3130м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости,	buc	2,00	3 118,88 2 909,82	6 237,76 5 819,64

1	2	3	4	5	6	7
		пультам С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"				
234	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан огнезадерживающий стеновой КЛОП- 1 с электроприводом Belimo)	buc	3,00	112,37 63,55	337,11 190,66
235	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700)	buc	1,00	112,20 63,55	112,20 63,55
236	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700)	buc	2,00	112,33 63,56	224,66 127,11
237	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	14,00	755,77 749,02	10 580,74 10 486,24
		<i>Total</i>	lei			29 967,99
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				29 967,99 28 326,48
		2.3. Кондиционирование				
		2.3.1. Система К2				
238	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
239	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A)				
240	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
241	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	13,00	145,25 129,70	1 888,25 1 686,10
242	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	4,00	343,60 168,61	1 374,42 674,44
243		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00
244		Гайка оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
245		Шайба оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
246		Анкер под шпильку M10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
247	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,80	502,34 363,84	2 411,21 1 746,41
248		Кабель для проводных пультов 2x0,75		130,00	6,00 0,00	780,00 0,00
249		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 380,95
		Total Система K2 Inclusiv salariu				23 380,95 15 113,29
		2.3.2. Система K4				
250	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA18A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
251	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
252	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	14,00	145,25 129,70	2 033,50 1 815,80
253	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	3,00	343,60 168,61	1 030,81 505,83
254		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		80,00	16,00 0,00	1 280,00 0,00
255		Гайка оцинкованная M10		80,00	1,00 0,00	80,00 0,00
256		Шайба оцинкованная M10		80,00	1,00 0,00	80,00 0,00
257		Анкер под шпильку M10		80,00	5,00 0,00	400,00 0,00
258	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	4,15	501,41 363,79	2 080,86 1 509,71

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²				
259		Кабель для проводных пультов 2x0,75		140,00	6,00 0,00	840,00 0,00
260		Кабель для межблочной связи 2x1		275,00	10,00 0,00	2 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 671,33
		Total Система K4 Inclusiv salariu				16 671,33 9 399,36
		2.3.3. Система K6				
261	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
262	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
263	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	12,00	145,25 129,70	1 743,00 1 556,40
264	IA37A	Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	343,60 168,61	2 061,63 1 011,66
265		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
266		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
267		Шайба оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
268		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
269	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,40	501,06 363,76	2 705,71 1 964,31
270		Кабель для проводных пультов 2x0,75		120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
271		Кабель для межблочной связи 2x1		400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 476,50
		Total Система K6 Inclusiv salariu				18 476,50 10 100,39
		2.3.4. Система K8				
272	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
273	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
274	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	10,00	145,25 129,70	1 452,50 1 297,00

1	2	3	4	5	6	7
275	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	2,00	343,60 168,61	687,21 337,22
276		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
277		Гайка оцинкованная М10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
278		Шайба оцинкованная М10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
279		Анкер под шпильку М10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
280	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,60	502,69 363,87	2 312,38 1 673,78
281		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
282		Кабель для межблочной связи 2x1		360,00	10,00 0,00	3 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 898,25
		Total Система K8 Inclusiv salariu				15 898,25 8 876,02
		2.3.5. Система K10				
283	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
284	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70

1	2	3	4	5	6	7
285	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	11,00	145,25 129,70	1 597,75 1 426,70
286	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	343,60 168,61	2 061,63 1 011,66
287		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
288		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
289		Шайба оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
290		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
291	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,20	501,32 363,78	2 606,87 1 891,67
292		Кабель для проводных пультов 2x0,75		120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
293		Кабель для межблочной связи 2x1		400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 232,41
		Total Система K10 Inclusiv salariu				18 232,41 9 898,05
		2.3.6. Система K12				
294	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		REYA16A)				
295	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
296	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	10,00	145,25 129,70	1 452,50 1 297,00
297	IA37A	Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	343,61 168,61	343,61 168,61
298		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
299		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
300		Шайба оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
301		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
302	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,00	501,81 363,81	2 509,04 1 819,04
303		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
304		Кабель для межблочной связи 2x1		400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 151,31
		Total Система K12				16 151,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 852,67
		2.3.7. Система K14				
305	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
306	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
307	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	12,00	145,25 129,70	1 743,00 1 556,40
308	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	343,60 168,61	2 061,63 1 011,66
309		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
310		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
311		Шайба оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
312		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
313	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	5,20	501,32 363,78	2 606,87 1 891,67

1	2	3	4	5	6	7
314		Кабель для проводных пультов 2x0,75		120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
315		Кабель для межблочной связи 2x1		400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 377,66
		Total Система K14 Inclusiv salariu				18 377,66 10 027,75
		2.3.8. Система K16				
316	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
317	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
318	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	10,00	145,25 129,70	1 452,50 1 297,00
319	IA37A	Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	343,61 168,61	343,61 168,61
320		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
321		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
322		Шайба оцинкованная M10		50,00	1,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
323		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00	250,00
					0,00	0,00
324	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,60	502,69	2 312,38
					363,87	1 673,78
325		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00	600,00
					0,00	0,00
326		Кабель для межблочной связи 2x1		360,00	10,00	3 600,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 554,65
		Total Система K16 Inclusiv salariu				15 554,65 8 707,41
		2.3.9. Система K18				
327	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 950,91	5 950,91
					5 438,32	5 438,32
328	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25	145,25
					129,70	129,70
329	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	12,00	145,25	1 743,00
					129,70	1 556,40
330	IA37A	Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный	buc	6,00	343,60	2 061,63
					168,61	1 011,66

1	2	3	4	5	6	7
		насос)				
331		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
332		Гайка оцинкованная М10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
333		Шайба оцинкованная М10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
334		Анкер под шпильку М10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
335	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,20	501,32 363,78	2 606,87 1 891,67
336		Кабель для проводных пультов 2x0,75		120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
337		Кабель для межблочной связи 2x1		400,00	10,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 377,66
		Total Система K18 Inclusiv salariu				18 377,66 10 027,75
		2.3.10. Система K20				
338	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
339	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
340	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului	buc	10,00	145,25 129,70	1 452,50 1 297,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)				
341	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	343,61 168,61	343,61 168,61
342		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		50,00	16,00 0,00	800,00 0,00
343		Гайка оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
344		Шайба оцинкованная M10		50,00	1,00 0,00	50,00 0,00
345		Анкер под шпильку M10		50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
346	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,50	500,74 363,74	2 253,31 1 636,81
347		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
348		Кабель для межблочной связи 2x1		350,00	10,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 395,58
		Total Система K20 Inclusiv salariu				15 395,58 8 670,44
		2.3.11. Система K22				
349	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
350	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM,	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A)				
351	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
352	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	12,00	145,25 129,70	1 743,00 1 556,40
353	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	6,00	343,60 168,61	2 061,63 1 011,66
354		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00
355		Гайка оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
356		Шайба оцинкованная M10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
357		Анкер под шпильку M10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
358	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,20	501,21 363,78	2 105,07 1 527,87
359		Кабель для проводных пультов 2x0,75		120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
360		Кабель для межблочной связи 2x1		300,00	10,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 056,77
		Total Система K22 Inclusiv salariu				23 056,77 15 102,27
		2.3.12. Система K24				
361	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
362	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A)	buc	1,00	5 950,91 5 438,32	5 950,91 5 438,32
363	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	1,00	145,25 129,70	145,25 129,70
364	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc	10,00	145,25 129,70	1 452,50 1 297,00
365	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc	1,00	343,61 168,61	343,61 168,61
366		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков		60,00	16,00 0,00	960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
367		Гайка оцинкованная М10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
368		Шайба оцинкованная М10		60,00	1,00 0,00	60,00 0,00
369		Анкер под шпильку М10		60,00	5,00 0,00	300,00 0,00
370	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,50	503,19 363,90	1 761,15 1 273,65
371		Кабель для проводных пультов 2x0,75		100,00	6,00 0,00	600,00 0,00
372		Кабель для межблочной связи 2x1		250,00	10,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 084,33
		Total Система К24 Inclusiv salariu				20 084,33 13 745,60
		<i>Total</i>	lei			219 657,40
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				219 657,40 128 521,00
		2.4. Крепеж для фреоновый магистралей				
373	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	1,50	4 280,49 1 984,41	6 420,73 2 976,62
374		Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа		150,00	49,00 0,00	7 350,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 770,73
		Total Крепеж для фреоновый магистралей Inclusiv salariu				13 770,73 2 976,62
		<i>Total</i>	lei			265 457,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			38 600,58
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			6 912,93
		<i>Total</i>				310 971,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			122 235,18
		<i>Total</i>				433 206,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			25 992,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				459 198,83 160 835,76
		3. Utilaj				
		3.1. Теплоснабжение калориферов				
375		Смесительный узел для водяного калорифера системы K1 - PPU-HW-3R-15- 2.5-W2 Qt=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан		6,00	7 883,33 0,00	47 299,98 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 299,98
		Total Теплоснабжение калориферов Inclusiv salariu				47 299,98
		3.2. Вентиляция				
376		"П2-В2 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1- F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=4040/3640м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания слева, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00
377		"П4-В4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1- F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		73%, с комплектом автоматики С5, L=3620/3120м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики С5, Электрическое подключение"~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А				
378		"П6-В6 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%,с комплектом автоматики С5, L=3955/3330м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00
379		"П8-В8 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики С5, L=3590/3040м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"		1,00	213 328,50 0,00	213 328,50 0,00
380		"П10-В10, П12-В12 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/А универсальная вертикальная, эффективность		2,00	213 328,50 0,00	426 657,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		74%, с комплектом автоматики C5, L=3680/3130м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				
381		"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05кВт, 33дБА"		17,00	2 796,00 0,00	47 532,00 0,00
382		Вентилятор для ванных Silent-300 L=75м3/час N=0.029 кВт		1,00	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
383		Клапан огнезадерживающий стеновой 150x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo		2,00	7 682,57 0,00	15 365,14 0,00
384		Клапан огнезадерживающий стеновой 600x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo		2,00	8 152,50 0,00	16 305,00 0,00
385		Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700		1,00	11 511,79 0,00	11 511,79 0,00
386		Жалюзийные решетки для систем компенсации воздуха на дымоудаление (типа РЭД-РКДМ- РОН1000x1100 ЖР1200x1000		2,00	1 062,00 0,00	2 124,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 374 408,93
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 374 408,93
		3.3. Кондиционирование				
		3.3.1. Система К2				
387		"Наружный блок Daikin VRV5REYA16A"	buc	1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
388		"Наружный блок Daikin VRV5REYA8A"	buc	1,00	104 193,00 0,00	104 193,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
389		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
390		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
391		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
392		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA32A"		1,00	10 172,00 0,00	10 172,00 0,00
393		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA40A"		1,00	11 046,00 0,00	11 046,00 0,00
394		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		2,00	15 526,00 0,00	31 052,00 0,00
395		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		8,00	16 074,00 0,00	128 592,00 0,00
396		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		1,00	1 161,00 0,00	1 161,00 0,00
397		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
398		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		13,00	3 501,00 0,00	45 513,00 0,00
399		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
400		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"		3,00	3 000,00 0,00	9 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			668 379,00
		Total Система K2 Inclusiv salariu				668 379,00
		3.3.2. Система K4				
401		"Наружный блок Daikin VRV5REYA18A"		1,00	213 380,00 0,00	213 380,00 0,00
402		"Распределитель потоков		1,00	99 585,00	99 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		DaikinBS12A14AV1B"			0,00	0,00
403		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
404		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"		1,00	10 108,00 0,00	10 108,00 0,00
405		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA25A"		1,00	10 345,00 0,00	10 345,00 0,00
406		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA20A"		2,00	14 036,00 0,00	28 072,00 0,00
407		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A		6,00	14 310,00 0,00	85 860,00 0,00
408		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		2,00	14 534,00 0,00	29 068,00 0,00
409		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		2,00	16 074,00 0,00	32 148,00 0,00
410		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"		2,00	1 161,00 0,00	2 322,00 0,00
411		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		14,00	3 501,00 0,00	49 014,00 0,00
412		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		12,00	2 529,00 0,00	30 348,00 0,00
413		"Дренажный насос для настенных блоковDaikin K-KDU572EVE"		2,00	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			600 166,00
		Total Система K4 Inklusiv salariu				600 166,00
		3.3.3. Система K6				
414		"Наружный блок Daikin VRV5REYA20A"		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
415		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		275 x 843 Вес блока 90 кг				
416		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
417		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		3,00	10 172,00 0,00	30 516,00 0,00
418		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		2,00	11 301,00 0,00	22 602,00 0,00
419		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
420		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		6,00	16 074,00 0,00	96 444,00 0,00
421		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		12,00	3 501,00 0,00	42 012,00 0,00
422		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		7,00	2 529,00 0,00	17 703,00 0,00
423		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"		5,00	3 000,00 0,00	15 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			548 040,00
		Total Система K6 Inclusiv salariu				548 040,00
		3.3.4. Система K8				
424		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
425		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
426		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
427		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA32A"		1,00	14 534,00 0,00	14 534,00 0,00
428		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		9,00	16 074,00 0,00	144 666,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
429		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
430		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			549 300,00
		Total Система K8 Inclusiv salariu				549 300,00
		3.3.5. Система K10				
431		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A		1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
432		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
433		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
434		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA32A"		3,00	10 172,00 0,00	30 516,00 0,00
435		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA50A"		2,00	11 301,00 0,00	22 602,00 0,00
436		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
437		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		5,00	16 074,00 0,00	80 370,00 0,00
438		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		11,00	3 501,00 0,00	38 511,00 0,00
439		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		6,00	2 529,00 0,00	15 174,00 0,00
440		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"		5,00	3 000,00 0,00	15 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			484 339,00
		Total Система K10 Inclusiv salariu				484 339,00
		3.3.6. Система K12				
441		"Наружный блок Daikin VRV5REYA16A"		1,00	184 702,00 0,00	184 702,00 0,00
442		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
443		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
444		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA25A"		2,00	14 310,00 0,00	28 620,00 0,00
445		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		8,00	16 074,00 0,00	128 592,00 0,00
446		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
447		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			484 152,00
		Total Система K12 Inclusiv salariu				484 152,00
		3.3.7. Система K14				
448		"Наружный блок Daikin VRV5REYA20A"		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
449		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
450		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
451		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		3,00	10 172,00 0,00	30 516,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
452		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA50A"		2,00	11 301,00 0,00	22 602,00 0,00
453		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
454		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		6,00	16 074,00 0,00	96 444,00 0,00
455		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		12,00	3 501,00 0,00	42 012,00 0,00
456		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		7,00	2 529,00 0,00	17 703,00 0,00
457		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"		5,00	3 000,00 0,00	15 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			569 603,00
		Total Система K14 Inclusiv salariu				569 603,00
		3.3.8. Система K16				
458		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
459		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
460		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
461		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	14 534,00 0,00	14 534,00 0,00
462		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		9,00	16 074,00 0,00	144 666,00 0,00
463		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
464		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			549 300,00
		Total Система K16 Inclusiv salariu				549 300,00
		3.3.9. Система K18				
465		"Наружный блок Daikin VRV5REYA20A"		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
466		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"		1,00	99 585,00 0,00	99 585,00 0,00
467		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
468		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A		3,00	10 172,00 0,00	30 516,00 0,00
469		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		2,00	11 301,00 0,00	22 602,00 0,00
470		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	15 526,00 0,00	15 526,00 0,00
471		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		6,00	16 074,00 0,00	96 444,00 0,00
472		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		12,00	3 501,00 0,00	42 012,00 0,00
473		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		7,00	2 529,00 0,00	17 703,00 0,00
474		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K- KDU572EVE"		5,00	3 000,00 0,00	15 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			569 603,00
		Total Система K18 Inclusiv salariu				569 603,00
		3.3.10. Система K20				
475		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A		1,00	226 299,00 0,00	226 299,00 0,00
476		"Распределитель потоков		1,00	99 585,00	99 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		DaikinBS12A14AV1B"			0,00	0,00
477		Дренажный насос для распределителя потоков K- KDU303KVE		1,00	3 916,00 0,00	3 916,00 0,00
478		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A		1,00	14 534,00 0,00	14 534,00 0,00
479		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		9,00	16 074,00 0,00	144 666,00 0,00
480		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
481		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			549 300,00
		Total Система K20 Inclusiv salariu				549 300,00
		3.3.11. Система K22				
482		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A		1,00	137 823,00 0,00	137 823,00 0,00
483		"Наружный блок Daikin VRV5REYA10A"		1,00	111 011,00 0,00	111 011,00 0,00
484		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
485		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A		3,00	11 046,00 0,00	33 138,00 0,00
486		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A		1,00	11 301,00 0,00	11 301,00 0,00
487		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA63A"		1,00	11 866,00 0,00	11 866,00 0,00
488		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		7,00	16 074,00 0,00	112 518,00 0,00
489		Модуль для объединения наружных блоков		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		BHFQ23P907A				
490		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		12,00	3 501,00 0,00	42 012,00 0,00
491		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		7,00	2 529,00 0,00	17 703,00 0,00
492		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"		5,00	3 916,00 0,00	19 580,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			579 023,00
		Total Система K22 Inclusiv salariu				579 023,00
		3.3.12. Система K24				
493		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A		1,00	137 823,00 0,00	137 823,00 0,00
494		Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A		1,00	111 011,00 0,00	111 011,00 0,00
495		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг		1,00	78 022,00 0,00	78 022,00 0,00
496		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A		10,00	16 074,00 0,00	160 740,00 0,00
497		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A		1,00	4 049,00 0,00	4 049,00 0,00
498		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона		10,00	3 501,00 0,00	35 010,00 0,00
499		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W		10,00	2 529,00 0,00	25 290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			551 945,00
		Total Система K24				551 945,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			6 703 150,00
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				6 703 150,00
		<i>Total</i>	lei			8 124 858,91
		<i>Costurile de recoltare si depozitare</i>	1,2 %			97 498,31
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 222 357,22

		Total	lei			18 603 601,9 2
		TVA	20 %			3 720 720,38
		Total deviz: Inclusiv salariu				22 324 322,30
						2 240 690,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-2
Rețele interioare de incalzire, ventilare si climatizare IVC spec 18-36**

Valoarea de deviz 22 324 322,30 lei

Intocmit in prețuri curente 24.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	362,02	64,85	23 476,99
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	524,70	64,85	34 026,80
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	893,08	64,85	57 916,23
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 035,45	64,85	67 148,93
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8 124,94	64,85	526 902,37
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 123,52	64,85	72 860,27
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	339,78	64,85	22 034,73
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22 100,71	64,85	1 433 231,02
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,70	64,85	3 093,34
		Total manopera				2 240 690,68

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	10,26	44,65	458,11
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,20	65,00	78,00
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,75	8,00	150,00
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,60	50,00	30,00
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,75	8,00	150,00
6.	1019852	Vopsea	kg	1,11	50,00	55,50
7.	111100-78y	Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc	6,00	3 762,00	22 572,00
8.	1111000-114	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений, с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc	1,00	1 340,20	1 340,20

9.	1111000-116	(Автоматический клапан балансировочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 15мм)	buc	1,00	615,72	615,72
10.	1111000-117	Автоматический клапан балансировочный запорно-измерительный Типа ASV-I Danfoss 20мм	buc	36,00	738,96	26 602,56
11.	11110001-57	Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2	1 940,67	181,33	351 901,69
12.	1111000102000	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений, с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 20мм"	buc	36,00	1 656,06	59 618,16
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	65,83	350,00	23 040,50
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	350,00	66,50
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	21,10	5,00	105,50
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,55	5,00	117,75
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,31	5,00	41,55
18.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	77,18	5,00	385,90
19.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	130,89	15,00	1 963,35
20.	2271040364/05	Tabla zincata 0,5	kg	1 941,05	37,00	71 818,85
21.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	9,91	24,00	237,84
22.	2320116200573	Benzina auto	l	17,58	24,00	421,92
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	18,65	20,00	373,00
24.	2320167317232	Diclorethan	kg	7,58	15,00	113,70
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	771,42	30,00	23 142,60
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	501,34	25,00	12 533,50
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2 083,45	25,00	52 086,25
28.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	29,82	120,00	3 578,40
29.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	19,76	25,00	494,00
30.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	32,70	50,00	1 635,00
31.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	18,02	250,00	4 505,00
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	82,82	45,00	3 726,90
33.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	86,52	25,00	2 163,00
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5,72	25,00	143,00
35.	2430226101260	Grund minium	kg	18,02	25,00	450,50
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	47,70	16,20	772,74
37.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	114,48	21,30	2 438,42
38.	2462106110443	Prenadez 400	kg	14,49	24,50	355,01
39.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	17,25	54,00	931,50
40.	2513736601820	Garnituri cauciuc cu insertii tip I	kg	0,13	5,10	0,66
41.	2521-44r6	Плинтус для труб отопления	m	973,08	112,70	109 666,12
42.	25212-44e	Трубы стальные электросварные 50мм	m	214,57	100,19	21 497,77
43.	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	386,51	52,50	20 291,78
44.	25212/77	Трубы отопительные многослойные	m	2 781,10	19,42	54 008,96

		полипропилен 20мм				
45.	25212/78	Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм	m	447,23	26,75	11 963,41
46.	252121-41-11	Трубы стальные электросварные 15мм	m	2,84	26,25	74,55
47.	252121-41-12	Трубы стальные электросварные 20мм	m	78,15	29,31	2 290,57
48.	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	317,23	43,75	13 878,83
49.	25212167-10	Труба ПВХ 20x1,6 под клеевое соединение	m	1 513,30	13,83	20 928,94
50.	25212167-11	Труба ПВХ 25x1,9 под клеевое соединение	m	679,22	15,50	10 527,91
51.	25212167-12	Труба ПВХ 32x2,4 под клеевое соединение	m	244,52	21,00	5 134,92
52.	25212167-13	Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	105,96	32,00	3 390,72
53.	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	258,62	94,00	24 310,28
54.	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	430,56	125,83	54 177,37
55.	25212е661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	190,41	76,39	14 545,42
56.	2521305-100	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m	43,27	13,08	565,97
57.	2521305-150	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм	m	23,69	64,75	1 533,93
58.	2521305-200	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 200мм	m	5,15	85,50	440,32
59.	2521305-250	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 250мм	m	8,24	105,30	867,67
60.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	4,24	20,00	84,80
61.	2523156мн22	Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc	1 012,00	15,00	15 180,00
62.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	29,50	5,00	147,50
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39 517,90	3,50	138 312,58
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,25	3,50	417,38
65.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,54	5,00	47,70
66.	271040364/0505	Tabla zincata 0,5	kg	34,18	37,00	1 264,66
67.	271040364/055	Tabla zincata 0,5	kg	658,34	41,00	26 991,94
68.	271040364/0707	Tabla zincata 0,7	kg	937,79	38,00	35 636,02
69.	271040364/077	Tabla zincata 0,7	kg	4 474,02	38,00	170 012,76

70.	271040364/0770	Tabla zincata 0,7	kg	127,80	38,00	4 856,40
71.	2710403642000dc05	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 488,58	34,00	50 611,72
72.	2710403644000d1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	580,15	40,00	23 206,00
73.	2710403644000zont	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	295,00	40,00	11 800,00
74.	2710403645000dc15	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	919,75	45,00	41 388,75
75.	2710403674/07	Tabla zincata 0,7	kg	4 183,58	38,00	158 976,04
76.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	12,60	20,00	252,00
77.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	8 780,92	20,00	175 618,40
78.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	107,03	21,00	2 247,63
79.	2710403764/05	Tabla zincata 0,5	kg	922,82	36,00	33 221,52
80.	2710603402869dc	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	26,88	15,00	403,20
81.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	24,06	13,00	312,78
82.	2710700-л65	Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	863,00	25,00	21 575,00
83.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	410,35	10,00	4 103,50
84.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2 134,99	20,00	42 699,80
85.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1 277,79	16,00	20 444,64
86.	2710703504148	Otel cornier 36x36x3.5 mm	kg	28,40	16,00	454,40
87.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	27,00	16,00	432,00
88.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	493,29	22,00	10 852,38
89.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	6,81	22,00	149,82
90.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	84,79	22,00	1 865,38
91.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	53,67	22,00	1 180,74
92.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	260,91	44,65	11 649,64
93.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5 639,26	30,00	169 177,80
94.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	11,92	94,60	1 127,64
95.	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	2 505,00	47,50	118 987,50
96.	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	565,00	62,50	35 312,50
97.	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	2 115,00	87,50	185 062,50
98.	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	640,00	130,50	83 520,00
99.	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	820,00	88,20	72 324,00
100.	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	820,00	101,59	83 303,80
101.	2771040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	721,50	38,00	27 417,00
102.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	312,65	1,50	468,98
103.	2811236Ум-22	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500	buc	6,00	626,30	3 757,80

104.	2811236УМ-22*	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 600	buc	10,00	701,70	7 017,00
105.	2811236УМ-23	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc	18,00	340,00	6 120,00
106.	2811236УМ-24	"Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 100"	buc	35,00	54,20	1 897,00
107.	28221-78f	Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc	100,00	114,17	11 417,00
108.	282211кр500	Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc	1 273,00	15,08	19 196,84
109.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	6,89	45,00	310,05
110.	287411-77.10	Противождевые жалюзи ЖР 1000x500	buc	12,00	663,75	7 965,00
111.	287411-77.11	Противождевые жалюзи ЖР 1000x1000	buc	1,00	1 064,95	1 064,95
112.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	6,30	0,50	3,15
113.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	283,00	0,75	212,25
114.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	283,00	0,75	212,25
115.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43 630,60	0,40	17 452,23
116.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	310 668,20	0,40	124 267,28
117.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	252,51	0,70	176,75
118.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	1 939,95	1,00	1 939,95
119.	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	545,63	4,20	2 291,65
120.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	408,99	11,43	4 674,74
121.	2874115840479	Piulita M12	buc	545,63	0,63	343,74
122.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	6,30	0,20	1,26
123.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	2 264,00	0,18	407,52
124.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	1 939,95	0,42	814,82
125.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	408,99	0,63	257,66
126.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	283,00	0,30	84,90
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	310 806,20	0,15	46 620,93

127.						
128.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	2 264,00	0,70	1 584,80
129.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43 492,60	0,10	4 349,26
130.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	18,18	60,00	1 090,80
131.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	4,45	60,00	267,00
132.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	4,81	60,00	288,60
133.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	2 264,00	0,10	226,40
134.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	354 551,31	0,15	53 182,62
135.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2 746,00	0,50	1 373,00
136.	28752-77f	Металлический хомут с резиновым уплотнителем 50 мм со шпилькой шурупом и дюбелем	buc	3 000,00	9,54	28 620,00
137.	287527-44e1	Вентиль стальной Ду65	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
138.	2875274-74	"Вентиль термостатический угловойRTD-N 1/2""	buc	253,00	96,86	24 505,58
139.	2875274-h77	"Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc	253,00	96,86	24 505,58
140.	2875274/R55	Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc	211,00	96,86	20 437,46
141.	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	38,22	40,00	1 528,80
142.	2875274021000d76	Curba pentru sudura d76	buc	63,63	83,33	5 302,29
143.	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	49,00	139,17	6 819,33
144.	2875274123510	Dop din fonta	buc	374,85	1,00	374,85
145.	28752742-87t	Кран сливной 15	buc	146,00	88,50	12 921,00
146.	2875274B4	Вентиль dy15	buc	78,00	64,17	5 005,26
147.	2875274B5	Вентиль dy20	buc	66,00	89,42	5 901,72
148.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4 012,00	1,00	4 012,00
149.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	60,44	5,00	302,20
150.	29131345-881	Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	253,00	21,00	5 313,00
151.	291313п78	Кран воздуховыпускной 15мм	buc	30,00	21,00	630,00
152.	291313п79	Кран спускной 20мм	buc	12,00	88,50	1 062,00
153.	292312-771	Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	buc	6,02	1 993,37	12 000,09

154.	292312-771*	Камера статического давления с регулирующим клапаном 600х600х350	buc	10,03	2 356,34	23 634,09
155.	292312-772	Камера статического давления с регулирующим клапаном 300х300х250	buc	18,05	993,32	17 929,43
156.	3320517-21	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42х30мм	m	120,05	89,17	10 704,86
157.	3320517-22	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49х30мм	m	10,82	95,93	1 037,96
158.	3320517-23	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60х30мм	m	196,84	116,77	22 985,01
159.	3320517-24	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 76х30мм	m	380,68	166,45	63 364,19
160.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	7,57	10,00	75,70
161.	441E-12	Переточная решетка для санузлов ПР 450х130	buc	30,00	982,50	29 475,00
162.	441E-13	Переточная решетка для санузлов ПР 500х300	buc	10,00	1 482,50	14 825,00
163.	441E-14	Переточная решетка для санузлов ПР 500х200	buc	2,00	1 085,00	2 170,00
164.	441E-15	(Переточная решетка ПР150х150)	buc	24,00	140,30	3 367,20
165.	500-11	Кабель для проводных пультов 2х0,75	m	1 370,00	6,00	8 220,00
166.	500-12	Кабель для межблочной связи 2х1	m	4 245,00	10,00	42 450,00
167.	5009031	Scoabe	10 buc	1,65	15,00	24,75
168.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	17,47	50,00	873,50
169.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	45,08	50,00	2 254,00
170.	5009061	Fisa de izolatie	buc	687,47	5,00	3 437,35
171.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,82	50,00	141,00
172.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,11	50,00	55,50
173.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	9,01	50,00	450,50

174.	722-10	Анкер под шпильку М8	buc	2 000,00	6,00	12 000,00
175.	722-11	Шпилька оцинкованная М8 L=1000	buc	2 000,00	15,00	30 000,00
176.	722-12	"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"	buc	725,00	9,00	6 525,00
177.	722-13	"Сантехнический хомут (под шпильку) 25- 28 мм"	buc	625,00	10,00	6 250,00
178.	722-14	"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"	buc	225,00	12,00	2 700,00
179.	722-15	"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"	buc	75,00	16,00	1 200,00
180.	750-11	Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плинтусов	buc	954,00	5,00	4 770,00
181.	750-12	Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной	buc	324,00	5,00	1 620,00
182.	750-13	Материал не учтенный ценником: Угол внутренний	buc	324,00	5,00	1 620,00
183.	750-14	Материал не учтенный ценником: Угол наружный	buc	324,00	5,00	1 620,00
184.	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепёжа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	660,00	16,00	10 560,00
185.	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	660,00	1,00	660,00
186.	788-22-16	Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)	buc	50,00	1 800,00	90 000,00
187.	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	660,00	1,00	660,00
188.	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	660,00	5,00	3 300,00
189.	823-11-9	Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа	m	150,00	49,00	7 350,00
190.	909-44К-11	Смесительный узел для водяного калорифера системы К1 - РРУ-НВ-3Р- 15- 2.5- W2 Qт=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан	buc	6,00	7 883,33	47 299,98
191.	909-44К-17	"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05кВт, 33дБА"	buc	17,00	2 796,00	47 532,00

192.	909-44К-17*	Вентилятор для ваннх Silent-300 L=75м3/час N=0.029 кВт	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
193.	909-44К-18	Клапан огнезадерживающий стеновой 150х150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo	buc	2,00	7 682,57	15 365,14
194.	909-44К-18*	Клапан огнезадерживающий стеновой 600х150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo	buc	2,00	8 152,50	16 305,00
195.	909-44К-26-	Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000х700	buc	1,00	11 511,79	11 511,79
196.	909-44К-27-	Жалюзийные решетки для систем компенсации воздуха на дымоудаление (типа РЭД-РКДМ-РОН1000х1100 ЖР1200х1000	buc	2,00	1 062,00	2 124,00
197.	909-45-10	П2-В2 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектм автоматики С5, L=4040/3640м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания слева, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5х1,5мм2/9,7А	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
198.	909-45-11	"П4-В4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектм автоматики С5, L=3620/3120м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектм автоматики С5, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5х1,5мм2/9,7А"	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
199.	909-45-12	П6-В6 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 73%,с комплектм автоматики С5, L=3955/3330м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100х1150х1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом С5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5х1,5мм2/9,7А	buc	1,00	213 328,50	213 328,50

200.	909-45-13	П8-В8 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3590/3040м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
201.	909-45-14	"П10-В10, П12-В12 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 74%, с комплектом автоматики C5, L=3680/3130м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"	buc	2,00	213 328,50	426 657,00
202.	H580-110	Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110 sau analog	buc	4 297,00	327,50	1 407 267,50
203.	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	247,00	165,00	40 755,00
204.	ПП6x2-10	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К	buc	10,00	691,25	6 912,50
205.	ПП6x2-10*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К	buc	4,00	484,75	1 939,00
206.	ПП6x2-11	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К	buc	25,00	610,75	15 268,75
207.	ПП6x2-11*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К	buc	18,00	420,00	7 560,00
208.	ПП6x2-11-1	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АМР-К	buc	5,00	399,17	1 995,85
209.	ПП6x2-12	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К	buc	12,00	610,75	7 329,00
210.	ПП6x2-13	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x150 Арктос АДР-К	buc	28,00	587,13	16 439,64

211.	ПП6х2-14	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АДР-К	buc	22,00	514,17	11 311,74
212.	ПП6х2-14*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АМР-К	buc	33,00	336,88	11 117,04
213.	ПП6х2-14-2	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x200 Арктос АМР-К	buc	4,00	376,67	1 506,68
214.	ПП6х2-15*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос АМР-К	buc	12,00	354,38	4 252,56
215.	ПП6х2-15*44	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	270,00	270,00
216.	ПП6х2-16	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АДР-К	buc	4,00	401,67	1 606,68
217.	ПП6х2-16*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АМР-К	buc	4,00	291,38	1 165,52
218.	ПП6х2-16-5	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	375,00	375,00
219.	ПП6х2-16-6	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x100 Арктос АДР-К	buc	4,00	304,17	1 216,68
220.	ПП6х2-17	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	239,17	239,17
221.	ПП6х2-17*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АМР-К	buc	32,00	291,67	9 333,44
222.	ПП6х2-17*1	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x100 Арктос АМР-К	buc	1,00	217,50	217,50
223.	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	6,00	226 299,00	1 357 794,00
224.	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	7,00	99 585,00	697 095,00
225.	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков К-KDU303KVE sau analog	buc	7,00	3 916,00	27 412,00
226.	Ск1-42-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	3,00	10 172,00	30 516,00
227.	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	9,00	11 301,00	101 709,00
228.	Ск1-42-15	"Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA63A" sau analog	buc	1,00	11 866,00	11 866,00
	Ск1-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5	buc	2,00	14 036,00	28 072,00

229.		FXZA20A sau analog				
230.	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	3,00	15 526,00	46 578,00
231.	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	39,00	16 074,00	626 886,00
232.	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	136,00	3 501,00	476 136,00
233.	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	106,00	2 529,00	268 074,00
234.	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	25,00	3 000,00	75 000,00
235.	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	2,00	137 823,00	275 646,00
236.	Ск23-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A sau analog	buc	2,00	111 011,00	222 022,00
237.	Ск4-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA18A sau analog	buc	1,00	213 380,00	213 380,00
238.	Ск4-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA25A sau analog	buc	1,00	10 345,00	10 345,00
239.	Ск4-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A sau analog	buc	8,00	14 310,00	114 480,00
240.	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B sau analog	buc	5,00	78 022,00	390 110,00
241.	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	8,00	3 916,00	31 328,00
242.	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	10,00	10 172,00	101 720,00

243.	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	4,00	11 046,00	44 184,00
244.	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	3,00	15 526,00	46 578,00
245.	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	46,00	16 074,00	739 404,00
246.	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	3,00	1 161,00	3 483,00
247.	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	3,00	4 049,00	12 147,00
248.	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	3,00	184 702,00	554 106,00
249.	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	2,00	10 108,00	20 216,00
250.	Ск5-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A sau analog	buc	1,00	104 193,00	104 193,00
251.	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	5,00	14 534,00	72 670,00
Total materiale de construcții						13 407 767,58

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,90	450,00	1 305,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,11	25,00	252,75
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,76	25,00	119,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	330,03	35,00	11 551,05
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,85	35,00	64,75
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	60,68	25,00	1 517,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,77	25,00	119,25
8.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	20,72	25,00	518,00
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	32,55	25,00	813,75
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	736,96	15,00	11 054,40

11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1 731,13	15,00	25 966,95
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,02	25,00	75,50
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,40	450,00	180,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,90	450,00	1 305,00
		Total utilaje de construcții				54 842,40

Total	lei	18 603 60 1,92
TVA	20 %	3 720 720, 38

Total deviz:

**22 324 32
2,30**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Отопление				
1	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente , (Чугунные радиаторы Kalor - 3 настенного крепления с боковым подключением Высотой 500мм, глубиной 110мм)	buc			173,75 162,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	64,85	162,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	5,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	45,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	1,50	0,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			43 958,75
2		Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110				327,50 0,00
	H580-110	Чугунные радиатор Viadrus Kalor-3 500/110 sau analog	buc	1,00	327,50	327,50
		<i>Total</i>	lei			1 407 267,50
3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc			31,30 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	64,85	12,97
	282211кр500	Кронштейны для крепления радиаторов к стене 12x200мм	buc	1,00	15,08	15,08
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			39 844,90
4	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" , Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc			26,52 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	64,85	10,38
	2523156мн22	Футорка переходная 5/4"-1/2"	buc	1,00	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			26 834,26
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , "Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2""	buc			108,10 9,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	64,85	9,73
	2875274-74	"Вентиль термостатический угловойRTD-N 1/2""	buc	1,00	96,86	96,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	5,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	45,00	1,44
		Total	lei			27 350,09
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" , Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc			108,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	64,85	9,73
	2875274/R55	Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком	buc	1,00	96,86	96,86
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	5,00	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	45,00	1,44
		Total	lei			22 809,51
7	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" , "Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc			109,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	64,85	11,67
	2875274-h77	"Вентиль радиаторный угловой запорный1/2""	buc	1,00	96,86	96,86
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		Total	lei			27 747,20
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной радиаторный	buc			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	29131345-881	Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		Total	lei			7 080,20
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" , Кран сливной 15	buc			101,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	64,85	11,67
	28752742-87t	Кран сливной 15	buc	1,00	88,50	88,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		Total	lei			14 791,51
10	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc			1 347,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	1111000-114	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 15мм"	buc	1,00	1 340,20	1 340,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	0,90
		Total	lei			1 347,63
11	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . "Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений,с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа	buc			1 668,34
						10,38

1	2	3	4	5	6	7
		ASV-PV Danfoss 20mm"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	64,85	10,38
	1111000102000	"Автоматический балансировочный клапан регулятор постоянства перепада давлений, с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана ASV-I Типа ASV-PV Danfoss 20mm"	buc	1,00	1 656,06	1 656,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	5,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			60 060,10
12	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" , (Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 15mm)	buc			623,15 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	1111000-116	(Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 15mm)	buc	1,00	615,72	615,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	0,90
		Total	lei			623,15
13	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" , Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 20mm	buc			751,24 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	64,85	10,38
	1111000-117	Автоматический клапан балансировочный запорно- измерительный Типа ASV-I Danfoss 20mm	buc	1,00	738,96	738,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	5,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	45,00	1,80
		Total	lei			27 044,50
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm	m			42,70 22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	25212/77	Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm	m	1,03	19,42	20,00
		Total	lei			88 688,11
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm) Ekorplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armflex фитинги 30%	m			42,70 22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	25212/77	Трубы отопительные многослойные полипропилен 20mm	m	1,03	19,42	20,00
		Total	lei			26 606,05
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			53,49 25,94

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм) Ecoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	25212/78	Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм	m	1,03	26,75	27,55
		<i>Total</i>	lei			17 866,50
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm , (Трубы отопительные многослойные полипропилен 20мм) Ecoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY Armaflex фитинги 30%	m			53,49 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	25212/78	Трубы отопительные многослойные полипропилен 25мм	m	1,03	26,75	27,55
		<i>Total</i>	lei			5 360,06
18	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм	m			58,63 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	252121-41-12	Трубы стальные электросварные 20мм	m	1,015	29,31	29,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	22,00	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 224,48
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" , Трубы стальные электросварные 20мм , фитинги 40%	m			58,63 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	252121-41-12	Трубы стальные электросварные 20мм	m	1,015	29,31	29,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	22,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 289,90
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм	m			78,47 31,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	64,85	31,13
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	1,015	43,75	44,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	22,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			16 165,60
21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			78,47 31,13

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" , Трубы стальные электросварные 25мм , фитинги 40%				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	64,85	31,13
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	1,015	43,75	44,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	22,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
		Total	lei			6 466,22
22	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм	m			93,49 36,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,32
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	25,00	2,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	22,00	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		Total	lei			15 051,24
23	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m			93,49 36,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,31
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	25,00	2,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	22,00	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		Total	lei			6 020,69
24	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм	m			122,59 40,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,21
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	76,39	77,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	25,00	2,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	22,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		Total	lei			15 201,60
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m			122,59 40,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,20
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	76,39	77,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	25,00	2,63
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	22,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		Total	lei			6 080,34

1	2	3	4	5	6	7
26	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм	m			156,88 48,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	64,85	48,64
	25212-44e	Трубы стальные электросварные 50мм	m	1,015	100,19	101,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	25,00	3,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	22,00	0,95
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	30,00	1,89
		Total	lei			23 688,61
27	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" , Трубы стальные электросварные 50мм , фитинги 40%	m			156,89 48,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	64,85	48,64
	25212-44e	Трубы стальные электросварные 50мм	m	1,015	100,19	101,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	25,00	3,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	22,00	0,95
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	30,00	1,89
		Total	lei			9 476,31
28	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m			159,73 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	94,00	95,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	25,00	3,02
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	22,00	0,57
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		Total	lei			27 474,27
29	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m			159,73 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	94,00	95,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	25,00	3,02
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	22,00	0,57
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		Total	lei			10 989,52
30	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul	m			209,75 62,26

1	2	3	4	5	6	7
		exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	125,83	127,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	22,00	0,88
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d76	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,33	12,50
		<i>Total</i>	lei			22 442,95
31	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m			209,75 62,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	125,83	127,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	22,00	0,88
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d76	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,33	12,50
		<i>Total</i>	lei			8 977,27
32	RpIF09B1	"Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ60x30мм)"	m			158,71 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-23	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	1,03	116,77	126,29
		<i>Total</i>	lei			27 298,66
33	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,"(ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ76x30мм)"	m			212,44 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-24	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 76x30мм	m	1,03	166,45	180,01
		<i>Total</i>	lei			33 140,08
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg			39,92 14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	64,85	14,92
	2710700-л65	Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			26 344,23
35	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			116,62 75,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,17	64,85	75,87
	2430226101260	Grund minium	kg	0,10	25,00	2,50
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,18	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	24,00	2,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,10	250,00	25,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,10	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			19 476,29
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Вентиль dy15	buc			76,98 11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	64,85	11,67
	2875274B4	Вентиль dy15	buc	1,00	64,17	64,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	5,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			6 004,60
37	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" , Вентиль dy20	buc			106,24 14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	64,85	14,92
	2875274B5	Вентиль dy20	buc	1,00	89,42	89,42
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,02	5,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			7 011,54
38	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			27,98 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	291313п78	Кран воздуховыпускной 15мм	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			447,76
39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . Плинтус для труб отопления	m			158,07 38,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	64,85	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	64,85	3,24
	2521-44г6	Плинтус для труб отопления	m	1,02	112,70	114,95
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	16,20	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	3,50	0,44
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	21,30	2,56
	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,01	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			150 796,05
40		Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плинтусов				5,00 0,00
	750-11	Материал не учтенный ценником: Держатель для труб и плинтусов	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			4 770,00
41		Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной				5,00 0,00
	750-12	Материал не учтенный ценником: Соединитель стыка проходной	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,00
42		Материал не учтенный ценником: Угол внутренний				5,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	750-13	Материал не учтенный ценником: Угол внутренний	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,00
43		Материал не учтенный ценником: Угол наружный				5,00
						0,00
	750-14	Материал не учтенный ценником: Угол наружный	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,00
		1.2. Теплоснабжение калориферов				
44	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм	m			50,89
						22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	252121-41-11	Трубы стальные электросварные 15мм	m	1,015	26,25	26,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	25,00	0,88
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			101,78
45	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" , Трубы стальные электросварные 15мм , фитинги 40%	m			50,59
						22,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	64,85	22,70
	252121-41-11	Трубы стальные электросварные 15мм	m	1,015	26,25	26,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	25,00	0,94
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	22,00	0,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	30,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			40,47
46	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм ,	m			93,49
						36,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,32
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	25,00	2,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	22,00	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			10 376,86
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" , Трубы стальные электросварные 32мм , фитинги 40%	m			93,49
						36,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	64,85	36,31
	25212-55a6	Трубы стальные электросварные 32мм	m	1,015	52,50	53,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	25,00	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	22,00	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		Total	lei			4 150,95
48	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40м	m			122,59 40,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,21
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	76,39	77,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	25,00	2,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	22,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		Total	lei			1 225,94
49	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" , Трубы стальные электросварные 40мм , фитинги40%	m			122,58 40,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	64,85	40,21
	25212e661	Трубы стальные электросварные 40мм	m	1,015	76,39	77,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	25,00	2,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	22,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	22,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	30,00	1,50
		Total	lei			490,33
50	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм	m			159,73 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	94,00	95,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	25,00	3,02
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	22,00	0,57
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		Total	lei			1 597,34
51	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Трубы стальные электросварные 57мм , фитинги 40%	m			159,67 53,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	64,85	53,18
	252121МП-21	Трубы стальные электросварные 57мм	m	1,015	94,00	95,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	25,00	3,00
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	22,00	0,55
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d57	Curba pentru sudura d57	buc	0,15	40,00	6,00
		Total	lei			638,69
52	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata	m			209,75

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм				62,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,26
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	125,83	127,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	22,00	0,88
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d76	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,33	12,50
		<i>Total</i>	lei			41 111,64
53	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm , Трубы стальные электросварные 76мм , фитинги 40 %	m			209,76 62,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	64,85	62,25
	25212Вн22-1	Трубы стальные электросварные 76мм	m	1,015	125,83	127,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	30,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	22,00	0,88
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2875274021000d76	Curba pentru sudura d76	buc	0,15	83,33	12,50
		<i>Total</i>	lei			16 444,93
54	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm , ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m			128,87 32,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,43
	3320517-21	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 42x30мм	m	1,03	89,17	96,44
		<i>Total</i>	lei			14 304,04
55	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m			136,22 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-22	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 49x30мм	m	1,03	95,93	103,80
		<i>Total</i>	lei			1 362,21
56	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m			158,77 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-23	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m	1,03	116,77	126,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 587,70
57	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ,ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 60x30мм	m			212,44 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	64,85	32,42
	3320517-24	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ И АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ 76x30мм	m	1,03	166,45	180,01
		<i>Total</i>	lei			41 637,71
58	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata , Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg			39,92 14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	64,85	14,92
	2710700-л65	Suporti sau dispozitive (Сталь для крепления)	kg	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			8 102,85
59	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" , Вентиль стальной Ду65	buc			1 046,90 42,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	64,85	42,15
	287527-44e1	Вентиль стальной Ду65	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,05	5,00	0,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			2 093,80
60	ID13C	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" , Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc			3 783,01 18,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	64,85	18,16
	111100-78y	Балансировочный комбинированный клапан расхода и давления АВ-QM d32 Danfoss	buc	1,00	3 762,00	3 762,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,03	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			22 698,05
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 15мм	buc			27,98 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	291313п78	Кран воздуховыпускной 15мм	buc	1,00	21,00	21,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			391,79
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" , Кран воздуховыпускной 20мм	buc			95,48 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	64,85	6,48
	291313п79	Кран спускной 20мм	buc	1,00	88,50	88,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 145,82
63	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			16,41 9,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,15	64,85	9,73
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,03	50,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto	l	0,01	24,00	0,24
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	250,00	3,75
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,05	5,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	35,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 444,44
		1.3. Вентиляция				
64	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 600)	buc			912,10 ----- 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-22*	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 600	buc	1,00	701,70	701,70
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			9 121,05
65	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500)	buc			836,70 ----- 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-22	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 500	buc	1,00	626,30	626,30
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			5 020,23
66	VB26A	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc			550,41 ----- 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-23	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 300	buc	1,00	340,00	340,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			9 907,30
67	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata (Камера статического давления с регулирующим клапаном 600x600x350) 10шт	m2			2 828,98 ----- 372,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,75	64,85	372,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,05	3,50	0,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	292312-771*	Камера статического давления с регулирующим клапаном 600x600x350	buc	1,00	2 356,34	2 363,41
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,00	0,63	10,11
	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	16,00	4,20	67,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40	25,00	10,00
		Total	lei			28 289,84
68	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	m2			2 465,59 372,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,75	64,85	372,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,05	3,50	0,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	292312-771	Камера статического давления с регулирующим клапаном 500x500x300	buc	1,00	1 993,37	2 000,02
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,00	0,63	10,11
	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	16,00	4,20	67,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40	25,00	10,00
		Total	lei			14 793,54
69	VC33A	Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare, confectionat din lamele de tabla zincata , Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	m2			1 461,65 372,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,75	64,85	372,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,05	3,50	0,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	292312-772	Камера статического давления с регулирующим клапаном 300x300x250	buc	1,00	993,32	996,08
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,00	0,63	10,11
	2874115821095	Surub cap hexagonal M 12 x 120	buc	16,00	4,20	67,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40	25,00	10,00
		Total	lei			26 309,75
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal , (Приточно- вытяжные алюминиевые решетки снабженные жалюзи, регулируемые в вертикальном и горизонтальном направлении с клапаном расхода для приточной системы По типу Арктос АДР-К)	buc			112,33 63,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	64,85	63,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	15,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,40	11,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	35,00	0,70
		Total	lei			13 254,70
71		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К				691,25 0,00
	ПП6x2-10	Приточно-вытяжные алюминевые решетки PP600x200 Арктос АДР-К	buc	1,00	691,25	691,25
		Total	lei			6 912,50
72		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К				610,75 0,00
	ПП6x2-11	Приточно-вытяжные алюминевые решетки PP600x150 Арктос АДР-К	buc	1,00	610,75	610,75
		Total	lei			15 268,75
73		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АДР-К				610,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	ПП6х2-12	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500х200 Арктос АДР-К	buc	1,00	610,75	610,75
		<i>Total</i>	lei			7 329,00
74		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500х150 Арктос АДР-К				587,13 0,00
	ПП6х2-13	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500х150 Арктос АДР-К	buc	1,00	587,13	587,13
		<i>Total</i>	lei			16 439,64
75		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450х150 Арктос АДР-К				514,17 0,00
	ПП6х2-14	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450х150 Арктос АДР-К	buc	1,00	514,17	514,17
		<i>Total</i>	lei			11 311,74
76		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400х100 Арктос АДР-К				401,67 0,00
	ПП6х2-16	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400х100 Арктос АДР-К	buc	1,00	401,67	401,67
		<i>Total</i>	lei			1 606,68
77		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300х150 Арктос АДР-К				375,00 0,00
	ПП6х2-16-5	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300х150 Арктос АДР-К	buc	1,00	375,00	375,00
		<i>Total</i>	lei			375,00
78		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300х100 Арктос АДР-К				304,17 0,00
	ПП6х2-16-6	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300х100 Арктос АДР-К	buc	1,00	304,17	304,17
		<i>Total</i>	lei			1 216,68
79		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200х150 Арктос АДР-К				239,17 0,00
	ПП6х2-17	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200х150 Арктос АДР-К	buc	1,00	239,17	239,17
		<i>Total</i>	lei			239,17
80	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Приточно- вытяжные алюминиевые решетки настенной установки снабженные жалюзи, регулируемые в вертикальном и горизонтальном направлении с клапаном расхода для приточной системы По типу Арктос АМР-К)	buc			16 868,34 8 280,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12	64,85	8 280,05
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	20,00	1 833,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	25,00	472,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	3,50	1 443,58
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	128,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	350,00	240,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	30,00	189,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	481,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	30,00	1 718,55
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,15	481,19
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,40	1 283,18

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	256,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	35,00	59,85
		Total	lei			1 602 491,89
81		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К				484,75
						0,00
	ПП6х2-10*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x200 Арктос АМР-К	buc	1,00	484,75	484,75
		Total	lei			1 939,00
82		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К				420,00
						0,00
	ПП6х2-11*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP600x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	420,00	420,00
		Total	lei			7 560,00
83		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АМР-К				399,17
						0,00
	ПП6х2-11-1	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP500x200 Арктос АМР-К	buc	1,00	399,17	399,17
		Total	lei			1 995,85
84		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x200 Арктос АМР-К				376,67
						0,00
	ПП6х2-14-2	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x200 Арктос АМР-К	buc	1,00	376,67	376,67
		Total	lei			1 506,68
85		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АМР-К				336,88
						0,00
	ПП6х2-14*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP450x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	336,88	336,88
		Total	lei			11 117,04
86		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос АМР-К				354,38
						0,00
	ПП6х2-15*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x200 Арктос АМР-К	buc	1,00	354,38	354,38
		Total	lei			4 252,56
87		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АМР-К				291,38
						0,00
	ПП6х2-16*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP400x100 Арктос АМР-К	buc	1,00	291,38	291,38
		Total	lei			1 165,52
88		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x150 Арктос АМР-К				270,00
						0,00
	ПП6х2-15*44	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP300x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	270,00	270,00
		Total	lei			270,00
89		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АМР-К				291,67
						0,00
	ПП6х2-17*	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x150 Арктос АМР-К	buc	1,00	291,67	291,67
		Total	lei			9 333,44

1	2	3	4	5	6	7
90		Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x100 Арктос АМР-К				217,50 0,00
	ПП6x2-17*1	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки PP200x100 Арктос АМР-К	buc	1,00	217,50	217,50
		<i>Total</i>	lei			217,50
91	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG (Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 100)	buc			264,61 190,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,93	64,85	190,01
	2811236Ум-24	"Вытяжной тарельчатый клапан типаTVOM 100"	buc	1,00	54,20	54,20
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,25	54,00	13,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21	24,50	5,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			9 261,20
92	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Противождевые жалюзи ЖР 1000x500)	buc			931,93 158,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,44	64,85	158,23
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,60	20,00	32,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	25,00	5,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,00	3,50	14,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,052	25,00	1,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	350,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	30,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	0,15	6,00
	287411-77.10	Противождевые жалюзи ЖР 1000x500	buc	1,00	663,75	663,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,00	0,15	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,00	0,40	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	15,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,04	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			11 183,11
93	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Противождевые жалюзи ЖР 1000x1000)	buc			1 333,08 158,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,44	64,85	158,23
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,60	20,00	32,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	25,00	5,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,00	3,50	14,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,052	25,00	1,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	350,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	30,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	0,15	6,00
	287411-77.11	Противождевые жалюзи ЖР 1000x1000	buc	1,00	1 064,95	1 064,95
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,00	0,15	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,00	0,40	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	15,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,04	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 333,08
94	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm (Переточная решетка для санузлов)	buc			203,57 128,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	64,85	128,40
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	25,00	4,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	3,50	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	350,00	2,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	30,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	30,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,40	11,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	35,00	0,70
		Total	lei			13 435,90
95		Переточная решетка для санузлов ПР 450x130				982,50
						0,00
	441E-12	Переточная решетка для санузлов ПР 450x130	buc	1,00	982,50	982,50
		Total	lei			29 475,00
96		Переточная решетка для санузлов ПР 500x300				1 482,50
						0,00
	441E-13	Переточная решетка для санузлов ПР 500x300	buc	1,00	1 482,50	1 482,50
		Total	lei			14 825,00
97		Переточная решетка для санузлов ПР 500x200				1 085,00
						0,00
	441E-14	Переточная решетка для санузлов ПР 500x200	buc	1,00	1 085,00	1 085,00
		Total	lei			2 170,00
98		Переточная решетка ПР150x150				140,30
						0,00
	441E-15	(Переточная решетка ПР150x150)	buc	1,00	140,30	140,30
		Total	lei			3 367,20
99	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали=0,7мм) (Воздуховод 700x300/100м=200м2) (Воздуховод 700x250/15м=28,5м2) (Воздуховод 700x200/15м=27м2) (Воздуховод 600x350/20м=38м2) (Воздуховод 650x250/8м=14,4м2) (Воздуховод 600x250/58м=98,6м2) (Воздуховод 600x200/27м=43,2м2) (Воздуховод 550x250/57м=91,2м2) (Воздуховод 500x400/43м=77,4м2)	m2			527,08
						199,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,08	64,85	199,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	25,00	1,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	15,00	1,13
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	60,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	16,00	27,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,15	3,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	30,00	1,21
	271040364/077	Tabla zincata 0,7	kg	7,20	38,00	274,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,40	9,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08	35,00	2,80
		Total	lei			325 895,69
100	VA02B2	"Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind	m2			471,26
						149,80

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали =0,7мм) (Воздуховод 600x150/11м=16,5м2) (Воздуховод 500x250/83м=124,5м2) (Воздуховод 500x200/26м=36,4м2) (Воздуховод 400x300/5м=7м2) (Воздуховод 400x250/81м=105,3м2) (Воздуховод"400x200/47м=56,4м2) (Воздуховод 350x200/3м=3,3м2) (Воздуховод 300x250/78м=85,8м2) (Воздуховод 300x200/104м=104м2) (Воздуховод 300x150/36м=32,4м2) (Воздуховод 300x100/5м=4м2)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,31	64,85	149,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	25,00	1,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	15,00	0,73
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	30,00	1,21
	2710403674/07	Tabla zincata 0,7	kg	7,20	38,00	276,34
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,40	6,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	35,00	2,45
		Total	lei			271 113,90
101	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод 250x200/43м=38,7м2) (Воздуховод 250x150/62м=49,6м2) (Воздуховод 250x100/44м=30,8м2) (Воздуховод 200x200/22м=17,6м2) (Воздуховод 200x150/31м=10,85м2)	m2			381,26 149,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,31	64,85	149,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	25,00	1,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	15,00	0,73
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	30,00	1,21
	271040364/055	Tabla zincata 0,5	kg	4,50	41,00	186,34
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,40	6,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	35,00	2,45
		Total	lei			55 225,76
102	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 -700 mm (Воздуховод 200x100/394м=236,4м2) (Воздуховод 150x150/50м=30м2) (Воздуховод 150x100/285м=142,5м2)	m2			441,07 209,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,23	64,85	209,47
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	15,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	20,00	29,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	30,00	0,91
	2271040364/05	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	37,00	175,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,40	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			180 353,97
103	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , (Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L)	m2			218,50 <hr/> 30,74
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	64,85	30,74
	11110001-57	Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2	1,03	181,33	186,77
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	22,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			381 793,51
104	VA11H2	"Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 200x150/150x100, L=200мм/36шт=6,48м2) (Переход 300x150/150x100,L=200мм/2шт=0,42м2) (Переход 400x100/150x100,L=200мм/8шт=1,84м2) (Переход 400x200/200x100,L=200мм/12шт=2,64м2) (Переход 450x150/150x100,L=200мм/55шт=14,85м2) (Переход 450x200/200x100,L=200мм/4шт=1,2м2) (Переход 500x150/200x100,L=200мм/40шт=12м2) (Переход 500x200/200x100,L=200мм/17шт=5,44м2) (Переход 600x150/250x100,L=200мм/14шт=4,9м2) (Переход 600x150/200x100, ""L=200мм/17шт=5,75м2) (Переход 600x200/200x100,L=200мм/10шт=3,6м2) (Переход 800x500/500x400, L=150мм/24шт=14,88м2)"	m2			687,55 <hr/> 223,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,45	64,85	223,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	20,00	70,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,07	45,00	3,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	25,00	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	15,00	2,40
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	60,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	60,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	30,00	0,90
	2771040364/07	Tabla zincata 0,7	kg	9,75	38,00	370,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,10	1,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,40	6,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	15,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			50 878,65
105	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700	m2			436,32 <hr/> 209,46

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Воздуховод 200x100/81 _M =48,6м2) (Воздуховод 150x150/243 _M =145,8м2) БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,23	64,85	209,46
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	15,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	20,00	29,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	30,00	0,91
	2710403764/05	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	36,00	170,89
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,40	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			84 821,48
106	VA02C2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод 500x400/72 _M =129,6м2)	m2			527,08 ----- 199,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,08	64,85	199,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	25,00	1,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	15,00	1,13
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	60,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	16,00	27,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,15	3,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	30,00	1,21
	271040364/0707	Tabla zincata 0,7	kg	7,20	38,00	274,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,40	9,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			68 310,13
107	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод 150x150/12 _M =7,2м2)	m2			441,14 ----- 209,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,23	64,85	209,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	25,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	25,00	0,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	15,00	0,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	20,00	29,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	30,00	0,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	30,00	0,92
	271040364/0505	Tabla zincata 0,5	kg	4,70	37,00	175,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,40	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			3 176,21
108	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm , Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-	m2			218,49 ----- 30,74

1	2	3	4	5	6	7
		13MM/E-L				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	64,85	30,74
	11110001-57	Теплоизоляция Armaflex Duct AL ADU-13MM/E-L	m2	1,03	181,33	186,76
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	22,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			29 889,79
109	VA11J2	"Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Переход 1000x500/500x400,L=500мм/12шт=18м2)"	m2			580,04 233,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,60	64,85	233,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	25,00	0,50
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,50	16,00	24,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,095	45,00	4,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	25,00	0,44
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	60,00	1,10
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004	60,00	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,15	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	30,00	1,50
	271040364/0770	Tabla zincata 0,7	kg	7,10	38,00	269,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,00	0,10	5,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	0,40	22,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	35,00	2,45
		<i>Total</i>	lei			10 440,73
110	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm , Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m			97,78 84,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	64,85	84,30
	2521305-100	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты без изоляции 100мм	m	1,01	13,08	13,48
		<i>Total</i>	lei			4 106,78
111	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm , (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм)	m			181,34 110,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,71	64,85	110,89
	2521305-150	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 150мм	m	1,01	64,75	66,69
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			4 170,73
112	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 200мм)	m			202,71 110,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,71	64,85	110,89
	2521305-200	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 200мм	m	1,01	85,50	88,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 013,54
113	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind	m			223,10

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 250мм)				110,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,71	64,85	110,89
	2521305-250	Воздуховод круглый гибкий из металлизированной полиэфирной ленты в изоляции 250мм	m	1,01	105,30	108,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	25,00	3,75
		Total	lei			1 784,82
114	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель-клапан 150x100/110шт) (Дроссель-клапан 200x100/119шт) (Дроссель-клапан 200x200/3шт) (Дроссель-клапан 250x100/18шт) (Дроссель-клапан 250x150/3шт) (Дроссель-клапан 400x200/1шт) (Дроссель-клапан Д200/4шт)	buc			669,53 <hr/> 210,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,25	64,85	210,76
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,21	21,00	4,41
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,45	10,00	14,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	20,00	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	15,00	0,38
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,017	60,00	1,02
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	13,00	1,11
	2710603402869dc	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	15,00	1,42
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00	0,18	1,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,00	0,30	0,30
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,00	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	0,75	0,75
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	0,75	0,75
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,00	0,70	5,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,00	0,40	11,20
	2710403642000dc 05	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,26	34,00	178,84
	2710403644000d1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,05	40,00	82,00
	2710403645000dc 15	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	3,25	45,00	146,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	35,00	0,70
		Total	lei			189 476,19
115	VB27E1	Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 4400x1100/H=250мм/1шт) (Зонт 2500x1500/H=250мм/1шт)	buc			7 068,22 <hr/> 314,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,85	64,85	314,52
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	23,80	21,00	499,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,50	25,00	37,50
	2710703504148	Otel cornier 36x36x3.5 mm	kg	14,20	16,00	227,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,20	25,00	5,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	15,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90	30,00	27,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2710403644000zo nt	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	147,50	40,00	5 900,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,00	0,15	5,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,00	0,40	14,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,62	15,00	9,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,10	35,00	3,50
		Total	lei			14 136,44
		1.4. Демонтаж				
116	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc			7,78 <hr/> 7,78

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	64,85	7,78
		<i>Total</i>	lei			1 992,19
117	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc			6,09
						4,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,07	64,85	4,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	30,00	0,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,015	25,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,035	15,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			809,60
118	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			30,30
						29,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,46	64,85	29,83
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	1,00	0,32
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,029	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			36 054,94
119	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			48,44
						46,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72	64,85	46,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,04	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			10 957,37
120	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			26,74
						25,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	64,85	25,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	20,00	0,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 529,68
121	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc			600,51
						535,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,25	64,85	535,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10	20,00	2,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	30,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11	25,00	2,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	25,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			2 402,05
122	RpVD01A	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa	m3			3 990,07
						3 939,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	60,75	64,85	3 939,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,50	10,00	47,27
	2513736601820	Garnituri cauciuc cu insertii tip I	kg	0,08	5,10	0,44
	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	4,00	0,50	2,10
	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	4,00	0,20	0,84
		<i>Total</i>	lei			5 985,10
		1.5. Кондиционирование				
		1.5.1. Система K2				
123	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			19 412,16
124		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 500,00
125		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
126		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			14 875,00
127		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			13 050,00
128		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			8 820,00
129		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			10 159,00
130		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 630,00
		1.5.2. Система K4				
131	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			20 678,73
132		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 687,50
133		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
134		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			875,00
135		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			13 050,00
136		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
137		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
138		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			4 290,00
		1.5.3. Система K6				
139	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			17 301,88
140		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			10 925,00
141		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			3 437,50
142		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			15 750,00
143		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			6 525,00
144		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			4 410,00
145		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			5 079,50
146		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,00
		1.5.4. Система K8				
147	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			18 427,81
148		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 975,00
149		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			625,00
150		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			17 062,50
151		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			10 440,00

1	2	3	4	5	6	7
152		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
153		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
154		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
		1.5.5. Система K10				
155	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			18 427,81
156		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 975,00
157		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50 0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			3 437,50
158		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			14 000,00
159		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			10 440,00
160		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
161		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции	m	1,00	101,59	101,59

1	2	3	4	5	6	7
		Armaflex AC 13 мм				
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
162		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
		1.5.6. Система K12				
163	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			18 709,03
164		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 975,00
165		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50 0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			3 437,50
166		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			14 000,00
167		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			10 440,00
168		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
169		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
170		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 465,00
		1.5.7. Система K14				

1	2	3	4	5	6	7
171	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		Total	lei			18 709,03
172		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50 0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		Total	lei			10 925,00
173		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50 0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		Total	lei			3 437,50
174		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50 0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		Total	lei			14 875,00
175		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50 0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		Total	lei			9 135,00
176		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20 0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		Total	lei			6 174,00
177		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59 0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		Total	lei			7 111,30
178		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00 0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		Total	lei			3 795,00
		1.5.8. Система K16				
179	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		Total	lei			18 427,81
180		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 975,00
181		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			625,00
182		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			17 062,50
183		Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм				130,50
						0,00
	274616-25	Труба медная 15.9x1 в изоляции 10 мм	m	1,00	130,50	130,50
		<i>Total</i>	lei			10 440,00
184		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
185		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			8 127,20
186		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
		1.5.9. Система K18				
187	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			16 739,38
188		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			10 925,00
189		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 437,50
190		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			18 375,00
191		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			4 410,00
192		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			5 079,50
193		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			4 455,00
		1.5.10. Система K20				
194	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		<i>Total</i>	lei			14 911,27
195		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 025,00
196		Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм				62,50
						0,00
	274616-23	Труба медная 9.5x0.80 в изоляции 7 мм	m	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	lei			625,00
197		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			20 125,00
198		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			4 410,00
199		"Труба медная 28.6x1.5 в				101,59

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцииArmaflex AC 13 мм"				0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		Total	lei			5 079,50
200		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		Total	lei			2 475,00
		1.5.11. Система K22				
201	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56
		Total	lei			14 067,06
202		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		Total	lei			8 550,00
203		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		Total	lei			19 250,00
204		"Труба медная 22.2x1 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		Total	lei			4 410,00
205		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляцииArmaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		Total	lei			5 079,50
206		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		Total	lei			1 815,00
		1.5.12. Система K24				
207	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm	m			28,13
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	64,85	25,94
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004	120,00	0,48
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	94,60	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035	44,65	1,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 926,41
208		Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм				47,50
						0,00
	274616-22	Труба медная 6.4x0.80 в изоляции 6.5 мм	m	1,00	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			8 550,00
209		"Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10мм"				87,50
						0,00
	274616-24	Труба медная 12.7x0.80 в изоляции 10 мм	m	1,00	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			18 812,50
210		"Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				88,20
						0,00
	274616-26	Труба медная 22.2x1 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	88,20	88,20
		<i>Total</i>	lei			4 410,00
211		"Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм"				101,59
						0,00
	274616-27	Труба медная 28.6x1.5 в изоляции Armaflex AC 13 мм	m	1,00	101,59	101,59
		<i>Total</i>	lei			5 079,50
212		Фреон R32 для дозаправки системы				165,00
						0,00
	R32	Фреон R32 для дозаправки системы	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			1 650,00
		1.6. Крепеж для фреоновых магистралей				
213	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			37,58
						24,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	64,85	24,64
	28752-77f	Металлический хомут с резиновым уплотнителем 50 мм со шпилькой шурупом и дюбелем	buc	1,00	9,54	9,54
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,00	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	1,50	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			112 749,00
214	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton , Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc			130,39
						12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	64,85	12,97
	28221-78f	Монтажная консоль 28x30x1,8 длиной 500 мм в комплекте с крепежными болтами	buc	1,00	114,17	114,17
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			13 039,00
215		Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)				1 800,00
						0,00
	788-22-16	Кровельная опора 335x335 (под монтажную консоль)	buc	1,00	1 800,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			90 000,00
		1.7. Дренажная система				
216	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПБХ 20x1,6 под клевоое соединение	m			43,92 28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-10	Труба ПБХ 20x1,6 под клевоое соединение	m	1,035	13,83	15,03
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	24,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			38 431,57
217	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПБХ 25x1,9 под клевоое соединение	m			45,74 28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-11	Труба ПБХ 25x1,9 под клевоое соединение	m	1,035	15,50	16,84
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	24,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			28 585,34
218	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПБХ 32x2,4 под клевоое соединение	m			51,71 28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-12	Труба ПБХ 32x2,4 под клевоое соединение	m	1,035	21,00	22,82
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	24,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			11 635,53
219	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПБХ 20x1,6 под клевоое соединение	m			43,92 28,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	64,85	28,53
	25212167-10	Труба ПБХ 20x1,6 под клевоое соединение	m	1,035	13,83	15,03
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	25,00	0,21
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,003	15,00	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	24,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			22 729,47
220	SB05B	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , Труба ПБХ 40x3,0 под клевоое соединение	m			67,64 32,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,43
	25212167-13	Труба ПБХ 40x3,0 под клевоое соединение	m	1,035	32,00	34,78
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,009	25,00	0,24
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,005	15,00	0,08
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,005	24,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			5 073,16
221	SB05B	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm , (Фасонные изделия для смет учесть 30% от труб)	m			67,64 32,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,42
	25212167-13	Труба ПВХ 40x3,0 под клеевое соединение	m	1,035	32,00	34,77
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,009	25,00	0,23
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,005	15,00	0,08
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,005	24,00	0,13
		Total	lei			1 521,89
222		Анкер под шпильку М8				6,00
						0,00
	722-10	Анкер под шпильку М8	buc	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			12 000,00
223		Шпилька оцинкованная М8 L=1000				15,00
						0,00
	722-11	Шпилька оцинкованная М8 L=1000	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	lei			30 000,00
224		"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"				9,00
						0,00
	722-12	"Сантехнический хомут (под шпильку) 20- 24 мм"	buc	1,00	9,00	9,00
		Total	lei			6 525,00
225		"Сантехнический хомут (под шпильку) 25-28мм"				10,00
						0,00
	722-13	"Сантехнический хомут (под шпильку) 25- 28 мм"	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			6 250,00
226		"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"				12,00
						0,00
	722-14	"Сантехнический хомут (под шпильку) 32- 35 мм"	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	lei			2 700,00
227		"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"				16,00
						0,00
	722-15	"Сантехнический хомут (под шпильку) 39- 46 мм"	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			1 200,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Теплоснабжение калориферов				
228	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv , (Смесительный узел для водяного калорифера системы K1 - PPU-HW- 3R-15-2.5-W2 QT=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан)	buc			343,60
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d2	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			2 061,63
		2.2. Вентиляция				
229	VC16A	П2-В2 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П2-В2 Приточно-вытяжная установка с "рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 - L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=4040/3640м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания слева, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc			3 118,88 <hr/> 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	20,00	7,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	3,50	3,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,42	25,33
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	25,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			3 118,88
230	VC16A	"П4-В4 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П4-В4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 - L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3620/3120м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc			3 118,88 <hr/> 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	20,00	7,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	3,50	3,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,42	25,33
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	25,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			3 118,88
231	VC16A	"П6-В6 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П6-В6 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 - L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%,с комплектом автоматики C5, L=3955/3330м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc			3 118,88 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	20,00	7,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	3,50	3,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,42	25,33
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	25,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			3 118,88
232	VC16A	"П8-В8 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П8-В8 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 - L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3590/3040м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А)"	buc			3 118,88 2 909,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	20,00	7,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	3,50	3,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,42	25,33
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	25,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			3 118,88
233	VC16A	"П10-В10, П12-В12 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare,	buc			3 118,88 2 909,82

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П10- В10, П12- В12 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 74%, с комплектом автоматики C5, L=3680/3130м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7A)"				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	64,85	2 909,82
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	20,00	7,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	3,50	3,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,42	25,32
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,63	5,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	11,43	91,90
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,70	1,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	25,00	7,50
		Total	lei			6 237,76
234	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан огнезадерживающий стеновой КЛОП- 1 с электроприводом Belimo)	buc			112,37 63,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	64,85	63,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	15,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,40	11,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	35,00	0,70
		Total	lei			337,11
235	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700)	buc			112,20 63,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	64,85	63,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	15,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,40	11,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	35,00	0,70
		Total	lei			112,20
236	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан	buc			112,33 63,56

1	2	3	4	5	6	7
		противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	64,85	63,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	25,00	4,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	25,00	1,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	15,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	30,00	1,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,40	11,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			224,66
237	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			755,77 ----- 749,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	64,85	749,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	35,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			10 580,74
		2.3. Кондиционирование				
		2.3.1. Система К2				
238	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 950,91 ----- 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
239	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A)	buc			5 950,91 ----- 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
240	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* -	buc			145,25 ----- 129,70

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			145,25
241	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			1 888,25
242	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60 ----- 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			1 374,42
243		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 ----- 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			960,00
244		Гайка оцинкованная M10				1,00 ----- 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная M10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
245		Шайба оцинкованная M10				1,00 ----- 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная M10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
246		Анкер под шпильку M10				5,00 ----- 0,00
	788-24	Анкер под шпильку M10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			300,00
247	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			502,34 ----- 363,84
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,84
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,52
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,16	50,00	8,02

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,69
		<i>Total</i>	lei			2 411,21
248		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			780,00
249		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.2. Система K4				
250	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA18A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
251	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
252	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			2 033,50
253	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,87

1	2	3	4	5	6	7
	2875274122000d2 5	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			1 030,81
254		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			1 280,00
255		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			80,00
256		Шайба оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			80,00
257		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			400,00
258	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,41 363,79
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,79
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,54
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,34
		Total	lei			2 080,86
259		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			840,00
260		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			2 750,00
		2.3.3. Система К6				
261	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit	buc			5 950,91 5 438,32

1	2	3	4	5	6	7
		de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
262	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
263	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 ----- 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 743,00
264	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60 ----- 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			2 061,63
265		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 ----- 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
266		Гайка оцинкованная M10				1,00 ----- 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная M10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
267		Шайба оцинкованная M10				1,00 ----- 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная M10	buc	1,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50,00
268		Анкер под шпильку М10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
269	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,06
						363,76
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,76
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,46
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,17
		<i>Total</i>	lei			2 705,71
270		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			720,00
271		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
		2.3.4. Система К8				
272	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
273	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			145,25
274	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			1 452,50
275	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			687,21
276		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
277		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
278		Шайба оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
279		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
280	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			502,69 363,87
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,87
	1019852	Вопsea	kg	0,02	50,00	0,98
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,54
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,89

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,89
		<i>Total</i>	lei			2 312,38
281		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
282		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
		2.3.5. Система K10				
283	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
284	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
285	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 597,75
286	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			2 061,63
287		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00
						0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
288		Гайка оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
289		Шайба оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
290		Анкер под шпильку М10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
291	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,32
						363,78
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
		Total	lei			2 606,87
292		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			720,00
293		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			4 000,00
		2.3.6. Система K12				
294	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
295	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
296	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 452,50
297	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,61 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			343,61
298		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
299		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
300		Шайба оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
301		Анкер под шпильку М10				5,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку M10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
302	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,81 363,81
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,81
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			2 509,04
303		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
304		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
		2.3.7. Система K14				
305	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 950,91 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
306	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
307	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina	buc			145,25

1	2	3	4	5	6	7
		la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)				129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 743,00
308	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			2 061,63
309		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00
						0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
310		Гайка оцинкованная M10				1,00
						0,00
	788-22	Гайка оцинкованная M10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
311		Шайба оцинкованная M10				1,00
						0,00
	788-23	Шайба оцинкованная M10	buc	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
312		Анкер под шпильку M10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку M10	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
313	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,32
						363,78
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
		<i>Total</i>	lei			2 606,87
314		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			720,00
315		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
		2.3.8. Система K16				
316	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
317	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
318	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 452,50
319	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,61
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			343,61
320		Шпилька оцинкованная M10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
321		Гайка оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
322		Шайба оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
323		Анкер под шпильку М10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
324	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			502,69
						363,87
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,87
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,98
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,54
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,89
		Total	lei			2 312,38
325		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			600,00
326		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			3 600,00
		2.3.9. Система K18				
327	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		Total	lei			5 950,91
328	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			145,25
329	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			1 743,00
330	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,60 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			2 061,63
331		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
332		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
333		Шайба оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
334		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
335	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			501,32

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				363,78
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,33
		<i>Total</i>	lei			2 606,87
336		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			720,00
337		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
		2.3.10. Система K20				
338	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A)	buc			5 950,91
						5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
339	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
340	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25
						129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			1 452,50
341	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,61
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			343,61
342		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00
						0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			800,00
343		Гайка оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
344		Шайба оцинкованная М10				1,00
						0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			50,00
345		Анкер под шпильку М10				5,00
						0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			250,00
346	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			500,74
						363,74
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,74
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,56
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,00
		Total	lei			2 253,31
347		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00
						0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			600,00
348		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		2.3.11. Система K22				
349	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avînd un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc			5 950,91 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
350	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avînd un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A)	buc			5 950,91 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			5 950,91
351	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			145,25
352	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 743,00
353	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avînd	buc			343,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)				168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88
	2875274122000d25	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			2 061,63
354		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			960,00
355		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
356		Шайба оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
357		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			300,00
358	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			501,21 363,78
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	0,95
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,48
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	7,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	4,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,29
		Total	lei			2 105,07
359		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			720,00
360		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.12. Система K24				
361	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A)	buc			5 950,91 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		Total	lei			5 950,91
362	VC17D	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h (Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A)	buc			5 950,91 5 438,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	83,86	64,85	5 438,32
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,70	20,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	3,50	8,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40	25,00	10,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	15,00	4,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	105,00	0,42	44,19
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,63	15,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,15	2,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	105,00	1,00	105,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00	11,43	274,89
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00	0,70	11,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	15,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	25,00	16,25
		Total	lei			5 950,91
363	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			145,25
364	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок Daikin) NOTA* - Coeficientul la manopera K=0,5 (De exclus materialele)	buc			145,25 129,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	64,85	129,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		Total	lei			1 452,50
365	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос)	buc			343,61 168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	25212167-01-2	Трубы стальные электросварные 25мм	m	0,50	43,75	21,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875274122000d2 5	Racord olandez d25	buc	1,00	139,17	139,17
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	45,00	5,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	25,00	8,00
		Total	lei			343,61
366		Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков				16,00 0,00
	788-21	Шпилька оцинкованная М10 для крепежа внутренних блоков и распределителя потоков	buc	1,00	16,00	16,00
		Total	lei			960,00
367		Гайка оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-22	Гайка оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
368		Шайба оцинкованная М10				1,00 0,00
	788-23	Шайба оцинкованная М10	buc	1,00	1,00	1,00
		Total	lei			60,00
369		Анкер под шпильку М10				5,00 0,00
	788-24	Анкер под шпильку М10	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	lei			300,00
370	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			503,19 363,90
	1	Muncitor	h-om	5,61	64,85	363,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	50,00	2,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	450,00	5,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	5,14
		Total	lei			1 761,15
371		Кабель для проводных пультов 2x0,75				6,00 0,00
	500-11	Кабель для проводных пультов 2x0,75	m	1,00	6,00	6,00
		Total	lei			600,00
372		Кабель для межблочной связи 2x1				10,00 0,00
	500-12	Кабель для межблочной связи 2x1	m	1,00	10,00	10,00
		Total	lei			2 500,00
		2.4. Крепеж для фреоновый магистралей				
373	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m			4 280,49

1	2	3	4	5	6	7
						1 984,41
	1	Muncitor	h-om	30,60	64,85	1 984,41
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	6,84	44,65	305,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,80	65,00	52,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,10	15,00	16,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	8,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,56	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,74	25,00	168,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,17	25,00	79,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,01	25,00	50,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,56	450,00	702,00
		<i>Total</i>	lei			6 420,73
374		Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа				49,00
						0,00
	823-11-9	Лоток металлический с крышкой 500x100 для наружного монтажа	m	1,00	49,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			7 350,00
		3. Utilaj				
		3.1. Теплоснабжение caloriferов				
375		Смесительный узел для водяного calorифера системы K1 - PPU-HW-3R-15-2.5-W2 Qт=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан				7 883,33
						0,00
	909-44К-11	Смесительный узел для водяного calorифера системы K1 - PPU-HW-3R-15-2.5-W2 Qт=27,1кВт, комплект: 1. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом, 2. Циркуляционный насос, 3.Термоманометр, 4.Шаровой вентиль, 5.Балансировочный вентиль, 6.Обратный клапан	buc	1,00	7 883,33	7 883,33
		<i>Total</i>	lei			47 299,98
		3.2. Вентиляция				
376		"П2-В2 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=4040/3640м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания слева, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				213 328,50
						0,00
	909-45-10	П2-В2 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=4040/3640м3/час Pсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания слева, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А	buc	1,00	213 328,50	213 328,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
377		"П4-В4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3620/3120м3/час Rсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, Электрическое подключение"~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А				213 328,50 0,00
	909-45-11	"П4-В4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3620/3120м3/час Rсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
378		"П6-В6 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%,с комплектом автоматики C5, L=3955/3330м3/час Rсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				213 328,50 0,00
	909-45-12	П6-В6 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-L1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная, эффективность 73%.с комплектом автоматики C5, L=3955/3330м3/час Rсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
379		"П8-В8 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/Ауниверсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3590/3040м3/час Rсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V/50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				213 328,50 0,00
	909-45-13	П8-В8 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/А универсальная вертикальная, эффективность 73%, с комплектом автоматики C5, L=3590/3040м3/час Rсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А	buc	1,00	213 328,50	213 328,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			213 328,50
380		"П10-В10, П12-В12 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 74%, с комплектом автоматики C5, L=3680/3130м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"				213 328,50 0,00
	909-45-14	"П10-В10, П12-В12 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO R-4000 UV- HCW-R1-F7/M5-C5 -L/A универсальная вертикальная, эффективность 74%, с комплектом автоматики C5, L=3680/3130м3/час Рсвоб.=500/450 Па, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, с комплектом автоматики C5, сторона обслуживания справа, габаритные размеры 2100x1150x1150, с реле давления, термостатами, регуляторами скорости, пультом C5.1, Электрическое подключение ~400V /50Гц/3 фазы/5x1,5мм2/9,7А"	buc	1,00	213 328,50	213 328,50
		<i>Total</i>	lei			426 657,00
381		"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05кВт, 33дБА"				2 796,00 0,00
	909-44К-17	"Вентилятор канальный TD-500/150 L=250м3/час, P=200Па, N=0,05кВт, 33дБА"	buc	1,00	2 796,00	2 796,00
		<i>Total</i>	lei			47 532,00
382		Вентилятор для ванных Silent-300 L=75м3/час N=0.029 кВт				1 600,00 0,00
	909-44К-17*	Вентилятор для ванных Silent-300 L=75м3/час N=0.029 кВт	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,00
383		Клапан огнезадерживающий стеновой 150x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo				7 682,57 0,00
	909-44К-18	Клапан огнезадерживающий стеновой 150x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo	buc	1,00	7 682,57	7 682,57
		<i>Total</i>	lei			15 365,14
384		Клапан огнезадерживающий стеновой 600x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo				8 152,50 0,00
	909-44К-18*	Клапан огнезадерживающий стеновой 600x150 КЛОП-1 с электроприводом Belimo	buc	1,00	8 152,50	8 152,50
		<i>Total</i>	lei			16 305,00
385		Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700				11 511,79 0,00
	909-44К-26-	Клапан противопожарный утепленный с эл/привод.для компенсации дымоудаления КД1 1000x700	buc	1,00	11 511,79	11 511,79
		<i>Total</i>	lei			11 511,79
386		Жалюзийные решетки для систем				1 062,00

1	2	3	4	5	6	7
		компенсации воздуха на дымоудаление (типа РЭД-РКДМ- РОН1000х1100 ЖР1200х1000				0,00
	909-44К-27-	Жалюзийные решетки для систем компенсации воздуха на дымоудаление (типа РЭД-РКДМ- РОН1000х1100 ЖР1200х1000	buc	1,00	1 062,00	1 062,00
		<i>Total</i>	lei			2 124,00
		3.3. Кондиционирование				
		3.3.1. Система К2				
387		"Наружный блок Daikin VRV5REYA16A"	buc			184 702,00
						0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
388		"Наружный блок Daikin VRV5REYA8A"	buc			104 193,00
						0,00
	Ск5-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA8A sau analog	buc	1,00	104 193,00	104 193,00
		<i>Total</i>	lei			104 193,00
389		"Распределитель потоков DaikinBS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
390		Дренажный насос для распределителя потоков К-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков К-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
391		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
392		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA32A"				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			10 172,00
393		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA40A"				11 046,00
						0,00
	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	1,00	11 046,00	11 046,00
		<i>Total</i>	lei			11 046,00

1	2	3	4	5	6	7
394		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00 0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			31 052,00
395		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00 0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			128 592,00
396		"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA"				1 161,00 0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00
		<i>Total</i>	lei			1 161,00
397		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00 0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
398		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00 0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			45 513,00
399		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
400		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 000,00 0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,00
		3.3.2. Система K4				
401		"Наружный блок Daikin VRV5REYA18A"				213 380,00 0,00
	Ск4-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA18A sau analog	buc	1,00	213 380,00	213 380,00
		<i>Total</i>	lei			213 380,00
402		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00 0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
403		Дренажный насос для распределителя потоков К-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков К-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
404		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA20A"				10 108,00
						0,00
	Ск5-43-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA20A sau analog	buc	1,00	10 108,00	10 108,00
		<i>Total</i>	lei			10 108,00
405		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA25A"				10 345,00
						0,00
	Ск4-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA25A sau analog	buc	1,00	10 345,00	10 345,00
		<i>Total</i>	lei			10 345,00
406		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA20A"				14 036,00
						0,00
	Ск1-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA20A sau analog	buc	1,00	14 036,00	14 036,00
		<i>Total</i>	lei			28 072,00
407		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A				14 310,00
						0,00
	Ск4-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A sau analog	buc	1,00	14 310,00	14 310,00
		<i>Total</i>	lei			85 860,00
408		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				14 534,00
						0,00
	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	1,00	14 534,00	14 534,00
		<i>Total</i>	lei			29 068,00
409		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			32 148,00
410		"Комплект рефнет - разветлителейKHRQ22M20TA"				1 161,00
						0,00
	Ск5-42-19	"Комплект рефнет - разветлителей KHRQ22M20TA" sau analog	buc	1,00	1 161,00	1 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 322,00
411		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00 0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W C функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			49 014,00
412		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			30 348,00
413		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 000,00 0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
		3.3.3. Система К6				
414		"Наружный блок Daikin VRV5REYA20A"				226 299,00 0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
415		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00 0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
416		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00 0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
417		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00 0,00
	Ск1-42-13	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			30 516,00
418		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 301,00 0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00
		<i>Total</i>	lei			22 602,00
419		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
420		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			96 444,00
421		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			42 012,00
422		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			17 703,00
423		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 000,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
		3.3.4. Система К8				
424		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
425		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
426		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
427		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA32A"				14 534,00
						0,00
	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	1,00	14 534,00	14 534,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 534,00
428		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			144 666,00
429		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
430		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
		3.3.5. Система K10				
431		Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A				184 702,00
						0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
432		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00
						0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
433		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
434		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA32A"				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			30 516,00
435		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA50A"				11 301,00
						0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00
		<i>Total</i>	lei			22 602,00
436		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Ск1-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
437		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			80 370,00
438		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			38 511,00
439		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			15 174,00
440		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 000,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
		3.3.6. Система K12				
441		"Наружный блок Daikin VRV5REYA16A"				184 702,00
						0,00
	Ск5-43-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA16A sau analog	buc	1,00	184 702,00	184 702,00
		<i>Total</i>	lei			184 702,00
442		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00
						0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
443		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
444		"Внутренний блок Daikin VRV5FXZA25A"				14 310,00
						0,00
	Ск4-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA25A sau analog	buc	1,00	14 310,00	14 310,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 620,00
445		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			128 592,00
446		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
447		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
		3.3.7. Система K14				
448		"Наружный блок Daikin VRV5REYA20A"				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
449		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
450		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
451		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			30 516,00
452		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA50A"				11 301,00
						0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00
		<i>Total</i>	lei			22 602,00
453		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
454		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			96 444,00
455		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			42 012,00
456		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			17 703,00
457		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 000,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
		3.3.8. Система K16				
458		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
459		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
460		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
461		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				14 534,00
						0,00
	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	1,00	14 534,00	14 534,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 534,00
462		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск1-42-18	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			144 666,00
463		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
464		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
		3.3.9. Система K18				
465		"Наружный блок Daikin VRV5REYA20A"				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
466		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
467		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
468		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A				10 172,00
						0,00
	Ск5-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA32A sau analog	buc	1,00	10 172,00	10 172,00
		<i>Total</i>	lei			30 516,00
469		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 301,00
						0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00
		<i>Total</i>	lei			22 602,00
470		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				15 526,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Ск5-42-16	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A sau analog	buc	1,00	15 526,00	15 526,00
		<i>Total</i>	lei			15 526,00
471		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			96 444,00
472		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			42 012,00
473		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			17 703,00
474		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 000,00
						0,00
	Ск1-42-22	"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE" sau analog	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
		3.3.10. Система K20				
475		Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A				226 299,00
						0,00
	Ск1-42-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA20A sau analog	buc	1,00	226 299,00	226 299,00
		<i>Total</i>	lei			226 299,00
476		"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B"				99 585,00
						0,00
	Ск1-42-11	"Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B" sau analog	buc	1,00	99 585,00	99 585,00
		<i>Total</i>	lei			99 585,00
477		Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE				3 916,00
						0,00
	Ск1-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
478		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA40A				14 534,00
						0,00
	Ск9-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA32A sau analog	buc	1,00	14 534,00	14 534,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 534,00
479		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			144 666,00
480		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
481		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00
		3.3.11. Система K22				
482		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A				137 823,00
						0,00
	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	1,00	137 823,00	137 823,00
		<i>Total</i>	lei			137 823,00
483		"Наружный блок Daikin VRV5REYA10A"				111 011,00
						0,00
	Ск23-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A sau analog	buc	1,00	111 011,00	111 011,00
		<i>Total</i>	lei			111 011,00
484		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00
						0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
485		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A				11 046,00
						0,00
	Ск5-42-15	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA40A sau analog	buc	1,00	11 046,00	11 046,00
		<i>Total</i>	lei			33 138,00
486		Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A				11 301,00
						0,00
	Ск1-42-14	Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA50A sau analog	buc	1,00	11 301,00	11 301,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 301,00
487		"Внутренний блок Daikin VRV5FXAA63A"				11 866,00
						0,00
	Ск1-42-15	"Внутренний блок Daikin VRV5 FXAA63A" sau analog	buc	1,00	11 866,00	11 866,00
		<i>Total</i>	lei			11 866,00
488		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00
						0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			112 518,00
489		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00
						0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
490		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00
						0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			42 012,00
491		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00
						0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			17 703,00
492		"Дренажный насос для настенных блоков Daikin K-KDU572EVE"				3 916,00
						0,00
	Ск5-42-12	Дренажный насос для распределителя потоков K-KDU303KVE sau analog	buc	1,00	3 916,00	3 916,00
		<i>Total</i>	lei			19 580,00
		3.3.12. Система K24				
493		Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A				137 823,00
						0,00
	Ск13-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA12A sau analog	buc	1,00	137 823,00	137 823,00
		<i>Total</i>	lei			137 823,00
494		Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A				111 011,00
						0,00
	Ск23-44-10	Наружный блок Daikin VRV5 REYA10A sau analog	buc	1,00	111 011,00	111 011,00
		<i>Total</i>	lei			111 011,00

1	2	3	4	5	6	7
495		Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B Защитный автомат I=15A 1N~/50Hz/220 Размеры блока Ш x В x Г 1400 x 275 x 843 Вес блока 90 кг				78 022,00 0,00
	Ск5-42-11	Распределитель потоков Daikin BS12A14AV1B sau analog	buc	1,00	78 022,00	78 022,00
		<i>Total</i>	lei			78 022,00
496		Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A				16 074,00 0,00
	Ск5-42-17	Внутренний блок Daikin VRV5 FXZA50A sau analog	buc	1,00	16 074,00	16 074,00
		<i>Total</i>	lei			160 740,00
497		Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A				4 049,00 0,00
	Ск5-42-20	Модуль для объединения наружных блоков BHFQ23P907A sau analog	buc	1,00	4 049,00	4 049,00
		<i>Total</i>	lei			4 049,00
498		Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона				3 501,00 0,00
	Ск1-42-19	Проводной пульт управления Daikin BRC1H52W С функцией оповещения в случае утечки фреона sau analog	buc	1,00	3 501,00	3 501,00
		<i>Total</i>	lei			35 010,00
499		Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W				2 529,00 0,00
	Ск1-42-20	Декоративная панель для кассетных блоков Daikin BYFQ60C4W sau analog	buc	1,00	2 529,00	2 529,00
		<i>Total</i>	lei			25 290,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-2
Masuri de asigurare a sigurantei la incendiu MASI

Valoarea de deviz 132 236,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Mijloace de prima interventie				
1		Stingator de mana cu pulbere 5kg	buc	63,0000	470,00 0,00	29 610,0000 0,0000
2		Stingator cu deoxid de carbon 5kg	buc	12,0000	795,00 0,00	9 540,0000 0,0000
3		Stingator de mana cu pulbere cu autodeclansare 5kg	buc	12,0000	4 070,00 0,00	48 840,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			87 990,0000
		Total Mijloace de prima interventie Inclusiv salariu				87 990,0000
		1.2. Semne de siguranta si indicatoare				
4		Indicator: plan de evacuare	buc	12,0000	750,00 0,00	9 000,0000 0,0000
5		Indicatore cu clasa de pericol la incendiu si explozii, precum si clasa zonei (iluminiscent)	buc	34,0000	205,00 0,00	6 970,0000 0,0000
6		Semn "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa	buc	24,0000	203,00 0,00	4 872,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			58,4640
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,0000 4 930,4640 0,0000
		<i>Total</i>	lei			20 900,4640
		Total Semne de siguranta si indicatoare Inclusiv salariu				20 900,4640
		<i>Total</i>	lei			108 890,464 0
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 306,6856
		Total Utilaj Inclusiv salariu				110 197,149 6

		Total	lei			110 197,15
		TVA	20 %			22 039,43
		Total deviz: Inclusiv salariu				132 236,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-2
Masuri de asigurare a sigurantei la incendiu MASI**

Valoarea de deviz 132 236,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-2:				
		Total manopera				0,00

Material:

1.	944-13	Stingator de mana cu pulbere 5kg	buc	63,0000	470,00	29 610,0000
2.	944-14	Stingator cu deoxid de carbon 5kg	buc	12,0000	795,00	9 540,0000
3.	944-15	Stingator de mana cu pulbere cu autodeclansare 5kg	buc	12,0000	4 070,00	48 840,0000
4.	944-16	Indicator: plan de evacuare	buc	12,0000	750,00	9 000,0000
5.	944-17	Indicatore cu clasa de pericol la incendiu si explozii, precum si clasa zonei (iluminiscent)	buc	34,0000	205,00	6 970,0000
6.	944-18	Semn "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa	buc	24,0000	203,00	4 872,0000
		Total materiale de construcții				108 832,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	110 197,15
TVA	20 %	22 039,43

Total deviz:

132 236,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile Investitor
II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor,
situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Mijloace de prima interventie				
1		Stingator de mana cu pulbere 5kg	buc			470,00 0,00
	944-13	Stingator de mana cu pulbere 5kg	buc	1,0000	470,00	470,00
		<i>Total</i>	lei			29 610,0000
2		Stingator cu deoxid de carbon 5kg	buc			795,00 0,00
	944-14	Stingator cu deoxid de carbon 5kg	buc	1,0000	795,00	795,00
		<i>Total</i>	lei			9 540,0000
3		Stingator de mana cu pulbere cu autodeclansare 5kg	buc			4 070,00 0,00
	944-15	Stingator de mana cu pulbere cu autodeclansare 5kg	buc	1,0000	4 070,00	4 070,00
		<i>Total</i>	lei			48 840,0000
		1.2. Semne de siguranta si indicatoare				
4		Indicator: plan de evacuare	buc			750,00 0,00
	944-16	Indicator: plan de evacuare	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,0000
5		Indicatore cu clasa de pericol la incendiu si explozii, precum si clasa zonei (iluminiscent)	buc			205,00 0,00
	944-17	Indicatore cu clasa de pericol la incendiu si explozii, precum si clasa zonei (iluminiscent)	buc	1,0000	205,00	205,00
		<i>Total</i>	lei			6 970,0000
6		Semn "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa	buc			205,44 0,00
	944-18	Semn "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa	buc	1,0000	203,00	203,00
		<i>Total</i>	lei			4 872,0000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			58,4640
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			4 930,4640

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Retele electrice interioare REI Etapa I**

Valoarea de deviz 5 292 585,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Вводно-распределительное устройство в комплекте ВЗУМ-ТФ) в комплекте	buc	1,0000	932,016 226,326	932,016 226,326
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,0000	75,532 72,632	906,384 871,584
3	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -630/5)	buc	6,0000	115,836 92,735	695,013 556,413
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _н =380В, I=5-10А)	buc	2,0000	66,370 56,420	132,739 112,839
		<i>Total</i>	lei			2 666,152

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства) Inklusiv salariu				2 666,152 1 767,162
		1.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (АВР-110 Устройство автоматического ввода резерва) в комплекте	buc	1,0000	324,504 153,694	324,504 153,694
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	75,532 72,632	528,724 508,424
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -100/5)	buc	3,0000	115,835 92,735	347,506 278,206
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А)	buc	1,0000	66,370 56,420	66,37 56,42
		<i>Total</i>	lei			1 267,104
		Total 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва) Inklusiv salariu				1 267,104 996,744
		1.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
9	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x800x400 (ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31)	buc	1,0000	1 177,901 302,201	1 177,901 302,201
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	75,532 72,632	453,192 435,792
11		Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	4 113,000 0,000	4 113,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 744,093
		Total РП-1 (Щиты распределительные) Inklusiv salariu				5 744,093 737,993

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
12	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	448,514 153,694	448,514 153,694
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,0000	75,532 72,632	1 208,512 1 162,112
14		Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	4 113,000 0,000	4 113,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 770,026
		Total 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				5 770,026 1 315,806
		1.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	448,514 153,694	448,514 153,694
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	75,532 72,632	604,256 581,056
17		Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	4 113,000 0,000	4 113,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 165,77
		Total 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				5 165,77 734,75
		1.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,0000	324,504 153,694	324,504 153,694

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 (ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31)				
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,0000	75,532 72,632	1 737,236 1 670,536
20		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00
21		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 769,84
		Total 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				2 769,84 1 824,23
		1.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65)	buc	1,0000	522,342 150,452	522,342 150,452
23	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый)	buc	1,0000	212,190 121,270	212,19 121,27
		<i>Total</i>	lei			734,532
		Total 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65 Inklusiv salariu				734,532 271,722
		1.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
24	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	26,0000	75,532	1 963,832

1	2	3	4	5	6	7	
					72,632	1 888,432	
26		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050	508,10	
					0,000	0,00	
27		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000	200,00	
					0,000	0,00	
		<i>Total</i>	lei				3 226,274
		Total 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu					3 226,274 2 038,884
		1.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)					
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	4,0000	554,342	2 217,368	
					150,452	601,808	
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	100,0000	75,532	7 553,20	
					72,632	7 263,20	
30		Шина соединительная	buc	8,0000	254,050	2 032,40	
					0,000	0,00	
31		Шина PE и N	buc	16,0000	50,000	800,00	
					0,000	0,00	
		<i>Total</i>	lei				12 602,968
		Total 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu					12 602,968 7 865,008
		1.10. 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)					
32	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342	554,342	
					150,452	150,452	
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	75,532	1 812,768	
					72,632	1 743,168	

1	2	3	4	5	6	7
34		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00
35		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 075,21
		Total 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				3 075,21 1 893,62
		1.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
36	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	25,0000	75,532 72,632	1 888,30 1 815,80
38		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00
39		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 150,742
		Total 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				3 150,742 1 966,252
		1.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
40	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	4,0000	554,342 150,452	2 217,368 601,808
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	104,0000	75,532 72,632	7 855,328 7 553,728
42		Шина соединительная	buc	8,0000	254,050	2 032,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,00
43		Шина PE и N	buc	16,0000	50,000	800,00
					0,000	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 905,096
		Total 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				12 905,096 8 155,536
		1.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
44	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342	554,342
					150,452	150,452
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	75,532	1 812,768
					72,632	1 743,168
46		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050	508,10
					0,000	0,00
47		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000	200,00
					0,000	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 075,21
		Total 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				3 075,21 1 893,62
		1.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
48	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342	554,342
					150,452	150,452
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	75,532	1 510,64
					72,632	1 452,64
50		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050	508,10
					0,000	0,00
51		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000	200,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,00	
		<i>Total</i>	lei				2 773,082
		Total 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu					2 773,082 1 603,092
		1.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)					
52	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452	
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	75,532 72,632	1 586,172 1 525,272	
54		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00	
55		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei				2 848,614
		Total 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu					2 848,614 1 675,724
		1.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)					
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452	
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	75,532 72,632	1 510,64 1 452,64	
58		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00	
59		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 773,082
		Total 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 773,082 1 603,092
		1.17. 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	75,532 72,632	1 586,172 1 525,272
62		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00
63		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 848,614
		Total 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 848,614 1 675,724
		1.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
64	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,0000	75,532 72,632	1 661,704 1 597,904
66		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00
67		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 924,146
		Total 5-РЩВ1 (Бокс для				2 924,146

1	2	3	4	5	6	7
		установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				1 748,356
		1.19. 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
68	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	75,532 72,632	1 812,768 1 743,168
70		Шина соединительная	buc	2,0000	254,050 0,000	508,10 0,00
71		Шина PE и N	buc	4,0000	50,000 0,000	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 075,21
		Total 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31) Inclusiv salariu				3 075,21 1 893,62
		1.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
72	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	75,532 72,632	377,66 363,16
74		Шина соединительная	buc	1,0000	254,050 0,000	254,05 0,00
75		Шина PE и N	buc	2,0000	50,000 0,000	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 286,052
		Total РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				1 286,052 513,612
		1.21. 1-ЩАО1 (Бокс для				

1	2	3	4	5	6	7
		установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
76	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,0000	75,532 72,632	1 057,448 1 016,848
78		Шина соединительная	buc	1,0000	254,050 0,000	254,05 0,00
79		Шина PE и N	buc	2,0000	50,000 0,000	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 965,84
		Total 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				1 965,84 1 167,30
		1.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,342 150,452	554,342 150,452
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,0000	75,532 72,632	981,916 944,216
82		Шина соединительная	buc	1,0000	254,050 0,000	254,05 0,00
83		Шина PE и N	buc	2,0000	50,000 0,000	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 890,308
		Total 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				1 890,308 1 094,668
		1.23. Апараты напряжения до 1000кВ				
84	08-03-603-	Cutie cu transformatori coboritori	buc	13,0000	115,836	1 505,862

1	2	3	4	5	6	7
	1	(ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором)			92,736	1 205,562
85	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый)	buc	16,0000	212,190 121,270	3 395,032 1 940,312
		<i>Total</i>	lei			4 900,894
		Total Апараты напряжения до 1000кВ Inclusiv salariu				4 900,894 3 145,874
		1.24. Осветительное оборудование				
86	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник)	100 buc	9,5200	29 581,300 17 574,350	281 613,976 167 307,812
87		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	798,0000	415,000 0,000	331 170,00 0,00
88		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	8,0000	587,500 0,000	4 700,00 0,00
89		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	20,0000	487,500 0,000	9 750,00 0,00
90		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=10 Вт, IP54	buc	88,0000	293,750 0,000	25 850,00 0,00
91		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	28,0000	682,000 0,000	19 096,00 0,00
92		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	3,0000	682,000 0,000	2 046,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _n =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	7,0000	491,700 0,000	3 441,90 0,00
94		Патрон с цоколем E27	buc	9,0000	5,000 0,000	45,00 0,00
95	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,4800	8 489,821 6 368,271	4 075,114 3 056,77
96		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	687,500 0,000	4 125,00 0,00
97		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	687,500 0,000	4 125,00 0,00
98		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	12,0000	687,500 0,000	8 250,00 0,00
99		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	24,0000	687,500 0,000	16 500,00 0,00
100		Лампа светодиодная трубчатая, U _n =220В, P _n =10Вт ЛСТ-10	buc	3 326,0000	25,000 0,000	83 150,00 0,00
101		Лампа светодиодная с цоколем E27, U _n =220В, P _n =5Вт ЛС-20	buc	16,0000	78,000 0,000	1 248,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			799 185,99
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				799 185,99 170 364,582
		1.25. Электроустановочное оборудование				
102	08-03-591-9	Priza	100 buc	8,6300	2 657,585 2 470,785	22 934,959 21 322,875

1	2	3	4	5	6	7
103		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	57,0000	57,100 0,000	3 254,70 0,00
104		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	61,200 0,000	61,20 0,00
105		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	231,0000	105,420 0,000	24 352,02 0,00
106		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	101,0000	195,000 0,000	19 695,00 0,00
107		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	15,0000	52,500 0,000	787,50 0,00
108		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	33,0000	125,000 0,000	4 125,00 0,00
109		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	425,0000	195,000 0,000	82 875,00 0,00
110	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă sau două	100 buc	2,5500	2 171,170 2 088,170	5 536,484 5 324,834
111		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	42,0000	50,750 0,000	2 131,50 0,00
112		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	10,0000	70,750 0,000	707,50 0,00
113		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	73,0000	58,250 0,000	4 252,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
114		Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc	24,0000	95,600 0,000	2 294,40 0,00
115		Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	50,0000	58,300 0,000	2 915,00 0,00
116		Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	56,0000	53,750 0,000	3 010,00 0,00
117		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1 073,0000	4,120 0,000	4 420,76 0,00
118		Коробка ответвительная	buc	2 160,0000	17,830 0,000	38 512,80 0,00
119		Коробка клемная	buc	2,0000	26,600 0,000	53,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			221 919,273
		Total Электроустановочное оборудование Inclusiv salariu				221 919,273 26 647,709
		1.26. Кабельная продукция				
120	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m	233,3400	417,868 363,808	97 505,435 84 891,075
121	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	8 700,0000	15,920 0,000	138 504,00 0,00
122	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	9 850,0000	21,420 0,000	210 987,00 0,00
123	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1 035,0000	19,460 0,000	20 141,10 0,00
124	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	140,0000	33,000 0,000	4 620,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
125	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2	m	135,0000	45,000 0,000	6 075,00 0,00
126	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m	150,0000	69,920 0,000	10 488,00 0,00
127	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	210,0000	128,000 0,000	26 880,00 0,00
128	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	320,0000	168,000 0,000	53 760,00 0,00
129	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	2 090,0000	25,750 0,000	53 817,50 0,00
130	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	114,0000	32,920 0,000	3 752,88 0,00
131	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	480,0000	37,250 0,000	17 880,00 0,00
132	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	25,0000	63,750 0,000	1 593,75 0,00
133	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	50,0000	83,250 0,000	4 162,50 0,00
134	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	50,0000	116,670 0,000	5 833,50 0,00
135	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m	3,6200	417,869 363,809	1 512,684 1 316,987
136	8700	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	130,0000	58,330 0,000	7 582,90 0,00
137	8700	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	82,0000	82,500 0,000	6 765,00 0,00
138	8700	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	120,0000	252,170 0,000	30 260,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
139	8700	Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм ²	m	30,0000	104,170 0,000	3 125,10 0,00
140	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m	3,9000	417,868 363,808	1 629,687 1 418,853
141	8700	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм ²	m	250,0000	17,330 0,000	4 332,50 0,00
142	8700	Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм ²	m	140,0000	37,250 0,000	5 215,00 0,00
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба поливинилхлоридная СТГ20-000-К41-100)	100 m	139,0000	2 664,280 1 543,430	370 334,92 214 536,77
144	8700	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	3 900,0000	6,580 0,000	25 662,00 0,00
145	8700	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	10 000,0000	7,750 0,000	77 500,00 0,00
146	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m	0,5000	3 766,070 1 997,380	1 883,035 998,69
147	8700	Труба стальная 25мм	m	50,0000	32,170 0,000	1 608,50 0,00
148	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m	2,4000	5 019,215 2 691,275	12 046,116 6 459,06
149	8700	Труба стальная 32мм	m	50,0000	38,500 0,000	1 925,00 0,00
150	8700	Труба стальная 40мм	m	190,0000	45,500	8 645,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,00
151	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,4500	4 405,296	1 982,383
					2 250,296	1 012,633
152	8700	Металлорукав 25мм	m	10,0000	22,300	223,00
					0,000	0,00
153	8700	Металлорукав 32мм	m	10,0000	27,100	271,00
					0,000	0,00
154	8700	Металлорукав 40мм	m	25,0000	31,880	797,00
					0,000	0,00
155	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35 (Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля)	buc	105,0000	134,454	14 117,618
					123,864	13 005,668
156	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	8,0000	4 080,660	32 645,28
					1 984,410	15 875,28
157		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	35,0000	130,000	4 550,00
					0,000	0,00
158		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	15,0000	76,670	1 150,05
					0,000	0,00
159		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	350,0000	45,830	16 040,50
					0,000	0,00
160		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	350,0000	30,920	10 822,00
					0,000	0,00
161		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	25,0000	268,000	6 700,00
					0,000	0,00
162		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	25,0000	96,670	2 416,75
					0,000	0,00
163	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu	100 m	3,1000	2 523,406	7 822,56

1	2	3	4	5	6	7	
		latime: pina la 40 mm. 20x20			1 056,406	3 274,86	
		<i>Total</i>	lei				1 315 566,64 8
		Total Кабельная продукция Inclusiv salariu					1 315 566,64 8 342 789,876
		1.27. Демонтаж					
164	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	18,0000	381,318 <hr/> 381,318	6 863,724 <hr/> 6 863,724	
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	650,0000	14,267 <hr/> 14,267	9 273,55 <hr/> 9 273,55	
166	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	570,0000	8,430 <hr/> 8,430	4 805,385 <hr/> 4 805,385	
		<i>Total</i>	lei				20 942,659
		Total Демонтаж Inclusiv salariu					20 942,659 20 942,659
		<i>Total</i>	lei				2 447 053,42 9
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %				145 998,532
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %				116 235,234
		<i>Total</i>					2 709 287,19 5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %				462 328,683
		<i>Total</i>					3 171 615,87 8
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %				190 296,953
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					3 361 912,83 1 608 327,215
		2. Utilaj					
		2.1. 1-ВРУ (Вводно-					

1	2	3	4	5	6	7
		распределительные устройства)				
167		BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 236,600 0,000	24 236,60 0,00
168		РП -3P/800А Рубильник перекидной, U _н =380В, I _н =800А	buc	2,0000	4 883,340 0,000	9 766,68 0,00
169		ПП -630А Предохранитель плавкий, I _{пл.вс.} =630А	buc	6,0000	301,120 0,000	1 806,72 0,00
170		Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	6,0000	271,670 0,000	1 630,02 0,00
171		ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _н =380В, I=5-10А	buc	2,0000	12 800,000 0,000	25 600,00 0,00
172		Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	2,0000	8 200,010 0,000	16 400,02 0,00
173		ВА+PP-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, U _н =380В, I _н =630А	buc	2,0000	6 533,340 0,000	13 066,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 506,72
		Total 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства) Inklusiv salariu				92 506,72
		2.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
174		АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	18 836,400 0,000	18 836,40 0,00
175		ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный U _н =380В, I _p =125А	buc	2,0000	1 021,050 0,000	2 042,10 0,00
176		КМ -220/150 Контактёр магнитный U _к =220В, I _н =150А	buc	2,0000	2 467,500 0,000	4 935,00 0,00
177		ПП -100А Предохранитель плавкий, I _{пл.вс.} =100А	buc	3,0000	82,500 0,000	247,50 0,00
178		ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	3,0000	273,000 0,000	819,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
179		ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный U _н =380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 800,000 0,000	12 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 680,00
		Total 1-ABP (Устройство автоматического ввода резерва) Inklusiv salariu				39 680,00
		2.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
180		ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	10 447,490 0,000	10 447,49 0,00
181		ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	6 141,670 0,000	6 141,67 0,00
182		ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	4 541,670 0,000	4 541,67 0,00
183		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _р =10А	buc	3,0000	23,500 0,000	70,50 0,00
184		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, U _н =220В, I _р =16А, I _{дифф} =30МА	buc	1,0000	224,000 0,000	224,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 425,33
		Total РП-1 (Щиты распределительные) Inklusiv salariu				21 425,33
		2.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
185		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	28 208,100 0,000	28 208,10 0,00
186		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический	buc	1,0000	7 926,670	7 926,67

1	2	3	4	5	6	7
		трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А			0,000	0,00
187		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,500 0,000	382,50 0,00
188		ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =80А	buc	6,0000	261,670 0,000	1 570,02 0,00
189		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	6,0000	73,670 0,000	442,02 0,00
190		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
191		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	1,0000	22,000 0,000	22,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 614,06
		Total 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				38 614,06
		2.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
192		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	28 208,100 0,000	28 208,10 0,00
193		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А	buc	1,0000	7 926,670 0,000	7 926,67 0,00
194		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,500 0,000	382,50 0,00
195		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _н =380В, I _р =125А	buc	1,0000	1 021,050 0,000	1 021,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
196		ВА -3P/C100A Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	5,0000	261,670 0,000	1 308,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 846,67
		Total 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inklusiv salariu				38 846,67
		2.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
197		ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 216,670 0,000	1 216,67 0,00
198		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
199		ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,500 0,000	382,50 0,00
200		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
201		ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =32А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
202		ВА -3P/C20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	2,0000	62,750 0,000	125,50 0,00
203		ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	6,0000	23,500 0,000	141,00 0,00
204		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	9,0000	27,500 0,000	247,50 0,00
205		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 507,89
		Total 1-ГРЩА (Бокс для				2 507,89

1	2	3	4	5	6	7
		установки 54 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				
		2.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
206		ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	812,500 0,000	812,50 0,00
207		ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	54,400 0,000	54,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			866,90
		Total 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65 Inclusiv salariu				866,90
		2.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
208		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
209		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	2,0000	77,500 0,000	155,00 0,00
210		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	12,0000	23,500 0,000	282,00 0,00
211		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	12,0000	224,000 0,000	2 688,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 900,00
		Total 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				3 900,00
		2.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
212		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	4,0000	775,000 0,000	3 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
213		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=40А	buc	8,0000	<u>77,500</u> 0,000	<u>620,00</u> 0,00
214		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=10А	buc	44,0000	<u>23,500</u> 0,000	<u>1 034,00</u> 0,00
215		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc	48,0000	<u>224,000</u> 0,000	<u>10 752,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 506,00
		Total 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				15 506,00
		2.10. 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
216		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	<u>775,000</u> 0,000	<u>775,00</u> 0,00
217		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=40А	buc	2,0000	<u>77,500</u> 0,000	<u>155,00</u> 0,00
218		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=10А	buc	11,0000	<u>23,500</u> 0,000	<u>258,50</u> 0,00
219		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc	11,0000	<u>224,000</u> 0,000	<u>2 464,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 652,50
		Total 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				3 652,50
		2.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31)				
220		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический	buc	1,0000	<u>775,000</u> 0,000	<u>775,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		навесной, IP31				
221		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
222		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	23,0000	23,500 0,000	540,50 0,00
223		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,500 0,000	382,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 785,08
		Total 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 785,08
		2.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
224		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	4,0000	775,000 0,000	3 100,00 0,00
225		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	4,0000	87,080 0,000	348,32 0,00
226		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	96,0000	23,500 0,000	2 256,00 0,00
227		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	4,0000	382,500 0,000	1 530,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 234,32
		Total 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				7 234,32
		2.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
228		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
229		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
230		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	22,0000	23,500 0,000	517,00 0,00
231		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,500 0,000	382,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 761,58
		Total 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 761,58
		2.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
232		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
233		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
234		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	84,080 0,000	84,08 0,00
235		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
236		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
237		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
238		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
239		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	12,0000	27,500 0,000	330,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
240		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, Ін=9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 690,63
		Total 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31) Inclusiv salariu				1 690,63
		2.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31)				
241		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
242		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, Ін=100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
243		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, Ін=50А	buc	1,0000	84,080 0,000	84,08 0,00
244		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, Ін=40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
245		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, Ін=25А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
246		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, Ін=16А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
247		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, Ін=4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
248		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, Ін=2А	buc	12,0000	27,500 0,000	330,00 0,00
249		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, Ін=9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 690,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 690,63
		2.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
250		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
251		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
252		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	84,080 0,000	84,08 0,00
253		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
254		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
255		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
256		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
257		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	11,0000	27,500 0,000	302,50 0,00
258		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 663,13
		Total 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 663,13
		2.17. . 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				

1	2	3	4	5	6	7
259		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
260		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00
261		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	84,080 0,000	84,08 0,00
262		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
263		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
264		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
265		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
266		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	12,0000	27,500 0,000	330,00 0,00
267		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 690,63
		Total . 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 690,63
		2.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
268		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
269		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,080 0,000	87,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
270		ВА -3P/C50A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,080 0,000	84,08 0,00
271		ВА -3P/C40A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
272		ВА -3P/C25A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
273		ВА -3P/C16A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
274		ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
275		ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	13,0000	27,500 0,000	357,50 0,00
276		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 718,13
		Total 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 718,13
		2.19. 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
277		Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31	buc	1,0000	1 279,170 0,000	1 279,17 0,00
278		ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc	1,0000	1 535,000 0,000	1 535,00 0,00
279		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,670 0,000	73,67 0,00
280		ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	3,0000	73,670 0,000	221,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
281		ВА -3P/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,750 0,000	62,75 0,00
282		ВА -1P/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
283		ВА -1P/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	13,0000	27,500 0,000	357,50 0,00
284		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	80,150 0,000	160,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 744,40
		Total 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31) Inklusiv salariu				3 744,40
		2.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
285		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	683,000 0,000	683,00 0,00
286		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,0000	67,500 0,000	67,50 0,00
287		АД- 2P/16А/30мА Автомат дифференциальный, U _н =220В, I _p =16А, I _{дифф} =30мА	buc	1,0000	224,000 0,000	224,00 0,00
288		ВА -1P/В6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	1,0000	22,000 0,000	22,00 0,00
289		ВА -1P/В4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,500 0,000	55,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 051,50
		Total РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 051,50

1	2	3	4	5	6	7
		2.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
290		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31		1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
291		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=20А		1,0000	67,500 0,000	67,50 0,00
292		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А		10,0000	23,500 0,000	235,00 0,00
293		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А		3,0000	22,000 0,000	66,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 143,50
		Total 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 143,50
		2.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
294		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,000 0,000	775,00 0,00
295		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,500 0,000	67,50 0,00
296		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	9,0000	23,500 0,000	211,50 0,00
297		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	3,0000	22,000 0,000	66,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 120,00
		Total 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 120,00
		2.23. Апараты напряжения до				

1	2	3	4	5	6	7
		1000кВ				
298		ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	13,0000	816,670 0,000	10 616,71 0,00
299		ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	16,0000	125,000 0,000	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 616,71
		Total Апараты напряжения до 1000кВ Inclusiv salariu				12 616,71
		2.24. Кабельная продукция				
300		Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schaneider)	buc	105,0000	7 045,000 0,000	739 725,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			739 725,00
		Total Кабельная продукция Inclusiv salariu				739 725,00
		<i>Total</i>	lei			1 036 141,31
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			12 433,696
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 048 575,00 6

		Total	lei	4 410 487,78
		TVA	20 %	882 097,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 292 585,34 608 327,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Rețele electrice interioare REI Etapa I**

Valoarea de deviz 5 292 585,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	9 057,5876	64,85	587 384,556
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	322,94	64,85	20 942,659
		Total manopera				608 327,18

Materiale:

1.	1000-1	Шина соединительная	buc	41,00	254,05	10 416,050
2.	1000-2	Шина PE и N	buc	82,00	50,00	4 100,000
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,10	65,00	201,500
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	620,00	1,20	744,000
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,001071	65 000,00	69,615
6.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,035216	0,00	0,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,29934	21 000,00	6 286,140
8.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	5,3312	12 700,00	67 706,240
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,023175	12 700,00	294,322
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,10357	0,00	0,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	216,2595	35,00	7 569,083
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,017	0,00	0,000
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	134,273	65,00	8 727,745
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2 118,066	5,00	10 590,330
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,7564	80,00	700,512
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2 118,066	5,00	10 590,330
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,102	0,00	0,000
18.	1019852	Vopsea	kg	37,4992	38,00	1 424,969
19.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	4,50	2,50	11,250

20.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	310,00	8,58	2 659,800
21.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	1,885	120,00	226,200
22.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	27,80	50,00	1 390,000
23.	19023011	Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	105,00	7 045,00	739 725,000
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,453	16 500,00	7 474,500
25.	3000-51	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	798,00	415,00	331 170,000
26.	3000-52	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	8,00	587,50	4 700,000
27.	3000-53	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	20,00	487,50	9 750,000
28.	3000-54	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=10 Вт, IP54	buc	88,00	293,75	25 850,000
29.	3000-55	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	28,00	682,00	19 096,000
30.	3000-55*	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	3,00	682,00	2 046,000
31.	3000-55*1	Патрон с цоколем E27	buc	9,00	5,00	45,000
32.	3000-56	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _n =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	7,00	491,70	3 441,900
33.	3000-56k5	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	6,00	687,50	4 125,000
34.	3000-56k6	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	6,00	687,50	4 125,000
35.	3000-56ог	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	24,00	687,50	16 500,000
36.	3000-56пж	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	12,00	687,50	8 250,000
37.	3000-60	Лампа светодиодная трубчатая, U _n =220В, P _n =10Вт ЛСТ-10	buc	3 326,00	25,00	83 150,000
38.	3000-61	Лампа светодиодная с цоколем E27, U _n =220В, P _n =5Вт ЛС-20	buc	16,00	78,00	1 248,000
39.	3000-62	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	57,00	57,10	3 254,700
40.	3000-62*	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,00	61,20	61,200
41.	3000-63	Блок из двух розеток штепсельных с	buc	231,00	105,42	24 352,020

		заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart				
42.	3000-65	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	101,00	195,00	19 695,000
43.	3000-66	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	15,00	52,50	787,500
44.	3000-67	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	33,00	125,00	4 125,000
45.	3000-68	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	425,00	195,00	82 875,000
46.	3000-69	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	42,00	50,75	2 131,500
47.	3000-70	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	10,00	70,75	707,500
48.	3000-71	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	73,00	58,25	4 252,250
49.	3000-72	Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для скрытой проводки, IP20 Evrostandart	buc	24,00	95,60	2 294,400
50.	3000-73	Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	50,00	58,30	2 915,000
51.	3000-74	Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	56,00	53,75	3 010,000
52.	3000-75	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1 073,00	4,12	4 420,760
53.	3000-76	Коробка ответвительная	buc	2 160,00	17,83	38 512,800
54.	3000-76-1	Коробка клемная	buc	2,00	26,60	53,200
55.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0476	3 500,00	166,600
56.	5009030	Flanse	10 buc	141,958	2,50	354,895
57.	5009031	Scoabe	10 buc	963,24	2,50	2 408,100
58.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	74,6666	80,00	5 973,328
59.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	192,688	8,00	1 541,504
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6 585,352	0,50	3 292,676
61.	5009070	Racordari	10 buc	250,65	8,00	2 005,200
62.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	42,45	5,50	233,475
63.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1 142,40	5,00	5 712,000
64.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,50456	2 500,00	1 261,400
65.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	12,275	80,00	982,000
66.	5009500	Fise de marcare	100 buc	15,4872	80,00	1 238,976
67.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,037	80,00	82,960
68.	5009619	Ate de cusut	kg	0,017	0,00	0,000
69.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,952	0,00	0,000
70.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0918	0,00	0,000
71.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,029294	0,00	0,000
72.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,102	0,00	0,000

73.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	46,4654	15,00	696,981
74.	805-1	BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,00	24 236,60	24 236,600
75.	805-10	ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc	3,00	82,50	247,500
76.	805-11	ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	3,00	273,00	819,000
77.	805-113	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения $U_n=380В$, $I_n=500А$	buc	2,00	7 926,67	15 853,340
78.	805-113r	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	9,00	382,50	3 442,500
79.	805-12	ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,00	10 447,49	10 447,490
80.	805-13	ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения $U_n=380В$, $I_n=630А$	buc	1,00	6 141,67	6 141,670
81.	805-14	ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, $U_n=380В$, $I_n=630А$	buc	1,00	4 541,67	4 541,670
82.	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, $U_n=220В$, $I_p=10А$	buc	22,00	23,50	517,000
83.	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, $U_n=220В$, $I_p=16А$, $I_{дифф}=30МА$	buc	73,00	224,00	16 352,000
84.	805-16k	Комплект силовых шин $U_n=380В$, $I_n=630А$	buc	3,00	4 113,00	12 339,000
85.	805-19	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	2,00	28 208,10	56 416,200
86.	805-2	РП -3Р/800А Рубильник перекидной, $U_n=380В$, $I_n=800А$	buc	2,00	4 883,34	9 766,680
87.	805-21	ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380В$, $I_n=100А$	buc	5,00	261,67	1 308,350
88.	805-21r	ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380В$, $I_n=80А$	buc	6,00	261,67	1 570,020
89.	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380В$, $I_n=40А$	buc	13,00	73,67	957,710
90.	805-222*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380В$, $I_n=50А$	buc	5,00	84,08	420,400
91.	805-27	ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,00	1 216,67	1 216,670
92.	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, $U_n=380В$, $I_n=100А$	buc	12,00	87,08	1 044,960

93.	805-28*	ВН -3Р/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =250А	buc	1,00	1 535,00	1 535,000
94.	805-3	ППИ -630А Предохранитель плавкий, I _{пл.вс.} =630А	buc	6,00	301,12	1 806,720
95.	805-30	ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =32А	buc	4,00	73,67	294,680
96.	805-30*	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	5,00	62,75	313,750
97.	805-30*1	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	6,00	62,75	376,500
98.	805-31	ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	3,00	62,75	188,250
99.	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	147,00	23,50	3 454,500
100.	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	21,00	27,50	577,500
101.	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	73,00	27,50	2 007,500
102.	805-34В4А	ВА -1Р/В4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,00	27,50	55,000
103.	805-34В6А	ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	1,00	22,00	22,000
104.	805-36	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	14,00	80,15	1 122,100
105.	805-37	ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,00	812,50	812,500
106.	805-38	ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,00	54,40	54,400
107.	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	17,00	775,00	13 175,000
108.	805-40пн3	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,00	683,00	683,000
109.	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	12,00	77,50	930,000
110.	805-41*2к	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,00	67,50	67,500
111.	805-42	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =10А	buc	67,00	23,50	1 574,500
112.	805-43	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	2,00	775,00	1 550,000
113.	805-43-44	Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31	buc	1,00	1 279,17	1 279,170
114.	805-44	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	7,00	22,00	154,000
115.	805-48*	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	2,00	67,50	135,000
	805-49	ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим	buc	13,00	816,67	10 616,710

116.		трансформатором				
117.	805-5	ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _н =380В, I=5-10А	buc	2,00	12 800,00	25 600,000
118.	805-5*	ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный U _н =380В, I=5-10А	buc	1,00	12 800,00	12 800,000
119.	805-50	ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	16,00	125,00	2 000,000
120.	805-6	ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, U _н =380В, I _н =630А	buc	2,00	6 533,34	13 066,680
121.	805-7	АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,00	18 836,40	18 836,400
122.	805-8	ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _н =380В, I _р =125А	buc	3,00	1 021,05	3 063,150
123.	805-9	КМ -220/150 Контактор магнитный U _к =220В, I _н =150А	buc	2,00	2 467,50	4 935,000
124.	808	Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	6,00	271,67	1 630,020
125.	809	Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	2,00	8 200,01	16 400,020
126.	822- 16	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	50,00	83,25	4 162,500
127.	822- 17	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	50,00	116,67	5 833,500
128.	822- 19	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	82,00	82,50	6 765,000
129.	822- 191	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	130,00	58,33	7 582,900
130.	822- 22	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	120,00	252,17	30 260,400
131.	822- 23	Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	30,00	104,17	3 125,100
132.	822- 24	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	250,00	17,33	4 332,500
133.	822- 25	Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	140,00	37,25	5 215,000
134.	822-11	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	8 700,00	15,92	138 504,000
135.	822-12	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	2 090,00	25,75	53 817,500
136.	822-12244	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	9 850,00	21,42	210 987,000
137.	822-13	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	114,00	32,92	3 752,880
138.	822-1355553	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1 035,00	19,46	20 141,100
139.	822-14	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	480,00	37,25	17 880,000
140.	822-1425	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	140,00	33,00	4 620,000
141.	822-15	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m	150,00	69,92	10 488,000
	822-15/4	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	25,00	63,75	1 593,750

142.						
143.	822-15m	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2	m	135,00	45,00	6 075,000
144.	822-15u	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	210,00	128,00	26 880,000
145.	822-1666	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	320,00	168,00	53 760,000
146.	823-1	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	3 900,00	6,58	25 662,000
147.	823-10	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	35,00	130,00	4 550,000
148.	823-11	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	15,00	76,67	1 150,050
149.	823-12	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	350,00	45,83	16 040,500
150.	823-13	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	350,00	30,92	10 822,000
151.	823-14	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	25,00	268,00	6 700,000
152.	823-15	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	25,00	96,67	2 416,750
153.	823-2	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	10 000,00	7,75	77 500,000
154.	823-44m	Металлорукав 25мм	m	10,00	22,30	223,000
155.	823-45m	Металлорукав 32мм	m	10,00	27,10	271,000
156.	823-46m	Металлорукав 40мм	m	25,00	31,88	797,000
157.	823-6	Труба стальная 25мм	m	50,00	32,17	1 608,500
158.	823-7	Труба стальная 32мм	m	50,00	38,50	1 925,000
159.	823-8	Труба стальная 40мм	m	190,00	45,50	8 645,000
		Total materiale de construcții				2 696 644,66

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	51,0626	450,00	22 978,170
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2 888,976	35,00	101 114,160
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	480,1766	35,00	16 806,181
4.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,06	180,00	190,800
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,06	180,00	190,800
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	18,848	25,00	471,200
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	7,76	15,00	116,400

8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	10,3768	15,00	155,652
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	733,104	25,00	18 327,600
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	51,0626	350,00	17 871,910
		Total utilaje de construcții				178 222,88

Total		lei	4 410 487,78
TVA	20 %		882 097,56

Total deviz:

**5 292 585,
34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Вводно-распределительное устройство в комплекте ВЗУМ-ТФ) в комплекте	buc			932,016
	1	Muncitor	h-om	3,4900	64,85	226,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	16 500,00	412,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	450,00	130,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	35,00	40,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	350,00	101,50
		<i>Total</i>	lei			932,016
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			906,384
3	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -630/5)	buc			115,836
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			695,013
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных УН=380В, I=5-10А)	buc			66,370
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,85	56,42
						56,420

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	65 000,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			132,739
		1.2. 1-ABP (Устройство автоматического ввода резерва)				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP-110 Устройство автоматического ввода резерва) в комплекте	buc			324,504 153,694
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		<i>Total</i>	lei			324,504
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			528,724
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -100/5)	buc			115,835 92,735
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			347,506
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А)	buc			66,370 56,420
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,85	56,42
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	65 000,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			66,37
		1.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
9	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x800x400 (ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31)	buc			1 177,901 302,201
	1	Muncitor	h-om	4,6600	64,85	302,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	65,00	3,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	38,00	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	16 500,00	495,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4100	450,00	184,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	35,00	36,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100	350,00	143,50
		Total	lei			1 177,901
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			453,192
11		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc			4 113,000
						0,000
	805-16k	Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
		Total	lei			4 113,00
		1.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
12	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc			448,514
						153,694
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	35,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	38,00	1,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	450,00	76,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	35,00	32,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	350,00	59,50
		Total	lei			448,514
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 208,512
14		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc			4 113,000
						0,000
	805-16k	Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
		Total	lei			4 113,00
		1.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc			448,514 153,694
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	35,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	38,00	1,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	450,00	76,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	35,00	32,20
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	350,00	59,50
		Total	lei			448,514
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			604,256
17		Комплект силовых шин Un=380В, In=630А	buc			4 113,000 0,000
	805-16k	Комплект силовых шин Un=380В, In=630А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
		Total	lei			4 113,00
		1.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			324,504 153,694
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		Total	lei			324,504
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 737,236

1	2	3	4	5	6	7
20		Шина соединительная	buc			254,050 0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,10
21		Шина PE и N	buc			50,000 0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65)	buc			522,342 150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		Total	lei			522,342
23	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый)	buc			212,190 121,270
	1	Muncitor	h-om	1,8700	64,85	121,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	38,00	1,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	16 500,00	66,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	80,00	4,88
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
		Total	lei			212,19
		1.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
24	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342 150,452

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,342
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 963,832
26		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,10
27		Шина РЕ и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			2 217,368
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			7 553,20
30		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			2 032,40
31		Шина PE и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			800,00
		1.10. 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
32	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,342
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 812,768
34		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,10
35		Шина PE и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
36	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,8200	35,00	28,70

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,342
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 888,30
38		Шина соединительная	buc			254,050 0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,10
39		Шина PE и N	buc			50,000 0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
40	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342 150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			2 217,368
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			7 855,328
42		Шина соединительная	buc			254,050 0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			2 032,40
43		Шина PE и N	buc			50,000 0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			800,00
		1.13. 3-РЩК1 (Бокс для				

1	2	3	4	5	6	7
		установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
44	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342 150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 812,768
46		Шина соединительная	buc			254,050 0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,10
47		Шина РЕ и N	buc			50,000 0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
		1.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
48	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342 150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 510,64
50		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,10
51		Шина PE и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
		1.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
52	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 586,172
54		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,10
55		Шина PE и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
		1.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 510,64
58		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,10
59		Шина РЕ и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
		1.17. 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 586,172
62		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,10
63		Шина РЕ и N	buc			50,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
64	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,342
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 661,704
66		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,10
67		Шина РЕ и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.19. 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
68	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,342
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			75,532

1	2	3	4	5	6	7
		transportare				72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 812,768
70		Шина соединительная	buc			254,050 0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,10
71		Шина PE и N	buc			50,000 0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
		1.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
72	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342 150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,342
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532 72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			377,66
74		Шина соединительная	buc			254,050 0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			254,05
75		Шина PE и N	buc			50,000 0,000
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			100,00
		1.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
76	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm,	buc			554,342

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 057,448
78		Шина соединительная	buc			254,050
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			254,05
79		Шина РЕ и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
		1.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,342
						150,452
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,342
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,532
						72,632
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			981,916
82		Шина соединительная	buc			254,050

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			254,05
83		Шина РЕ и N	buc			50,000
						0,000
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			100,00
		1.23. Апараты напярэжэння да 1000кВ				
84	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором)	buc			115,836
						92,736
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		Total	lei			1 505,862
85	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 Пост управления двухштыфтовый)	buc			212,190
						121,270
	1	Muncitor	h-om	1,8700	64,85	121,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	38,00	1,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	16 500,00	66,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	80,00	4,88
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
		Total	lei			3 395,032
		1.24. Осветительное оборудование				
86	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник)	100 buc			29 581,300
						17 574,350
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,85	17 574,35
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 700,00	7 112,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 500,00	17,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 500,00	132,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	450,00	544,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	35,00	2 075,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	35,00	62,30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	350,00	423,50
		<i>Total</i>	lei			281 613,976
87		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc			415,000 0,000
	3000-51	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	1,0000	415,00	415,00
		<i>Total</i>	lei			331 170,00
88		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc			587,500 0,000
	3000-52	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	1,0000	587,50	587,50
		<i>Total</i>	lei			4 700,00
89		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc			487,500 0,000
	3000-53	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	1,0000	487,50	487,50
		<i>Total</i>	lei			9 750,00
90		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=10 Вт, IP54	buc			293,750 0,000
	3000-54	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=10 Вт, IP54	buc	1,0000	293,75	293,75
		<i>Total</i>	lei			25 850,00
91		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc			682,000 0,000
	3000-55	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	1,0000	682,00	682,00
		<i>Total</i>	lei			19 096,00
92		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc			682,000 0,000
	3000-55*	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	1,0000	682,00	682,00
		<i>Total</i>	lei			2 046,00
93		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _н =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc			491,700 0,000
	3000-56	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _н =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	1,0000	491,70	491,70
		<i>Total</i>	lei			3 441,90
94		Патрон с цоколем E27	buc			5,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3000-55*1	Патрон с цоколем E27	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			45,00
95	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 489,821
						6 368,271
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,85	6 368,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	80,00	326,40
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	15,00	3,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
		Total	lei			4 075,114
96		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc			687,500
						0,000
	3000-56k5	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			4 125,00
97		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc			687,500
						0,000
	3000-56k6	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			4 125,00
98		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc			687,500
						0,000
	3000-56пж	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			8 250,00
99		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc			687,500
						0,000
	3000-56ог	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			16 500,00
100		Лампа светодиодная трубчатая, Ун=220В, Рн=10Вт ЛСТ-10	buc			25,000
						0,000
	3000-60	Лампа светодиодная трубчатая, Ун=220В, Рн=10Вт ЛСТ-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			83 150,00
101		Лампа светодиодная с цоколем E27, Ун=220В,Рн=5Вт ЛС-20	buc			78,000
						0,000
	3000-61	Лампа светодиодная с цоколем E27, Ун=220В,Рн=5Вт ЛС-20	buc	1,0000	78,00	78,00
		Total	lei			1 248,00
		1.25. Электроустановочное				

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование				
102	08-03-591-9	Priza	100 buc			2 657,585 2 470,785
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,85	2 470,79
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			22 934,959
103		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			57,100 0,000
	3000-62	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	57,10	57,10
		<i>Total</i>	lei			3 254,70
104		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc			61,200 0,000
	3000-62*	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	61,20	61,20
		<i>Total</i>	lei			61,20
105		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			105,420 0,000
	3000-63	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	105,42	105,42
		<i>Total</i>	lei			24 352,02
106		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			195,000 0,000
	3000-65	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	195,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			19 695,00
107		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			52,500 0,000
	3000-66	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	52,50	52,50
		<i>Total</i>	lei			787,50
108		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			125,000 0,000
	3000-67	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			4 125,00
109		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			195,000 0,000
	3000-68	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой	buc	1,0000	195,00	195,00

1	2	3	4	5	6	7
		проводки I=20A, U=220В, IP20 Evrostandart				
		<i>Total</i>	lei			82 875,00
110	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa sau doua	100 buc			2 171,170
						2 088,170
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,85	2 088,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			5 536,484
111		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc			50,750
						0,000
	3000-69	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	50,75	50,75
		<i>Total</i>	lei			2 131,50
112		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc			70,750
						0,000
	3000-70	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	1,0000	70,75	70,75
		<i>Total</i>	lei			707,50
113		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc			58,250
						0,000
	3000-71	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	58,25	58,25
		<i>Total</i>	lei			4 252,25
114		Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc			95,600
						0,000
	3000-72	Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	95,60	95,60
		<i>Total</i>	lei			2 294,40
115		Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc			58,300
						0,000
	3000-73	Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	58,30	58,30
		<i>Total</i>	lei			2 915,00
116		Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc			53,750
						0,000
	3000-74	Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	53,75	53,75
		<i>Total</i>	lei			3 010,00
117		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			4,120
						0,000
	3000-75	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	4,12	4,12
		<i>Total</i>	lei			4 420,76
118		Коробка ответвительная	buc			17,830
						0,000
	3000-76	Коробка ответвительная	buc	1,0000	17,83	17,83
		<i>Total</i>	lei			38 512,80
119		Коробка клемная	buc			26,600
						0,000
	3000-76-1	Коробка клемная	buc	1,0000	26,60	26,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53,20
		1.26. Кабельная продукция				
120	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m			417,868 363,808
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,85	363,81
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			97 505,435
121	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм ²	m			15,920 0,000
	822-11	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм ²	m	1,0000	15,92	15,92
		<i>Total</i>	lei			138 504,00
122	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм ²	m			21,420 0,000
	822-12244	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм ²	m	1,0000	21,42	21,42
		<i>Total</i>	lei			210 987,00
123	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм ²	m			19,460 0,000
	822-1355553	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм ²	m	1,0000	19,46	19,46
		<i>Total</i>	lei			20 141,10
124	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм ²	m			33,000 0,000
	822-1425	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм ²	m	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			4 620,00
125	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм ²	m			45,000 0,000
	822-15m	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм ²	m	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			6 075,00
126	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм ²	m			69,920 0,000
	822-15	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм ²	m	1,0000	69,92	69,92
		<i>Total</i>	lei			10 488,00
127	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм ²	m			128,000 0,000
	822-15u	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм ²	m	1,0000	128,00	128,00
		<i>Total</i>	lei			26 880,00
128	8700	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм ²	m			168,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	822-1666	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	1,0000	168,00	168,00
		Total	lei			53 760,00
129	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m			25,750
						0,000
	822-12	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	25,75	25,75
		Total	lei			53 817,50
130	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m			32,920
						0,000
	822-13	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	1,0000	32,92	32,92
		Total	lei			3 752,88
131	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m			37,250
						0,000
	822-14	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	37,25	37,25
		Total	lei			17 880,00
132	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m			63,750
						0,000
	822-15/4	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	1,0000	63,75	63,75
		Total	lei			1 593,75
133	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m			83,250
						0,000
	822- 16	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	1,0000	83,25	83,25
		Total	lei			4 162,50
134	8700	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m			116,670
						0,000
	822- 17	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	1,0000	116,67	116,67
		Total	lei			5 833,50
135	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m			417,869
						363,809
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,85	363,81
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			1 512,684
136	8700	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m			58,330
						0,000
	822- 191	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			7 582,90
137	8700	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m			82,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	822- 19	Кабель АBBГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	1,0000	82,50	82,50
		Total	lei			6 765,00
138	8700	Кабель АBBГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m			252,170
						0,000
	822- 22	Кабель АBBГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	1,0000	252,17	252,17
		Total	lei			30 260,40
139	8700	Кабель АBBГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m			104,170
						0,000
	822- 23	Кабель АBBГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	1,0000	104,17	104,17
		Total	lei			3 125,10
140	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m			417,868
						363,808
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,85	363,81
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			1 629,687
141	8700	Кабель КBBГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m			17,330
						0,000
	822- 24	Кабель КBBГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	17,33	17,33
		Total	lei			4 332,50
142	8700	Кабель КBBГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m			37,250
						0,000
	822- 25	Кабель КBBГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	37,25	37,25
		Total	lei			5 215,00
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба поливинилхлоридная СТГ20-000-К41-100)	100 m			2 664,280
						1 543,430
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,85	1 543,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	8,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
		<i>Total</i>	lei			370 334,92
144	8700	Труба поливинилхлоридная 20мм	m			6,580
						0,000
	823-1	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	1,0000	6,58	6,58
		<i>Total</i>	lei			25 662,00
145	8700	Труба поливинилхлоридная 25мм	m			7,750
						0,000
	823-2	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	1,0000	7,75	7,75
		<i>Total</i>	lei			77 500,00
146	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m			3 766,070
						1 997,380
	1	Muncitor	h-om	30,8000	64,85	1 997,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	38,00	25,84
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,50	2,55
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,50	10,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,50	44,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	80,00	6,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	450,00	211,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	35,00	700,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	350,00	164,50
		<i>Total</i>	lei			1 883,035
147	8700	Труба стальная 25мм	m			32,170
						0,000
	823-6	Труба стальная 25мм	m	1,0000	32,17	32,17
		<i>Total</i>	lei			1 608,50
148	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m			5 019,215
						2 691,275
	1	Muncitor	h-om	41,5000	64,85	2 691,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	38,00	25,84
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,50	2,55
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,50	10,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,50	44,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	80,00	6,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	35,00	938,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	25,00	211,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
		<i>Total</i>	lei			12 046,116
149	8700	Труба стальная 32мм	m			38,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	823-7	Труба стальная 32мм	m	1,0000	38,50	38,50
		Total	lei			1 925,00
150	8700	Труба стальная 40мм	m			45,500
						0,000
	823-8	Труба стальная 40мм	m	1,0000	45,50	45,50
		Total	lei			8 645,00
151	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 405,296
						2 250,296
	1	Muncitor	h-om	34,7000	64,85	2 250,30
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	65 000,00	141,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	63,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 700,00	654,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	2,50	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	8,00	8,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	5,50	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	350,00	77,00
		Total	lei			1 982,383
152	8700	Металлорукав 25мм	m			22,300
						0,000
	823-44m	Металлорукав 25мм	m	1,0000	22,30	22,30
		Total	lei			223,00
153	8700	Металлорукав 32мм	m			27,100
						0,000
	823-45m	Металлорукав 32мм	m	1,0000	27,10	27,10
		Total	lei			271,00
154	8700	Металлорукав 40мм	m			31,880
						0,000
	823-46m	Металлорукав 40мм	m	1,0000	31,88	31,88
		Total	lei			797,00
155	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35 (Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля)	buc			134,454
						123,864
	1	Muncitor	h-om	1,9100	64,85	123,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0050	38,00	0,19
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	80,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
		Total	lei			14 117,618
156	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m			4 080,660
						1 984,410
	1	Muncitor	h-om	30,6000	64,85	1 984,41
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	65,00	52,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	2,50	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,7400	35,00	235,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	35,00	110,95
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0100	25,00	50,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	350,00	546,00
		<i>Total</i>	lei			32 645,28
157		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m			130,000 0,000
	823-10	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	1,0000	130,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			4 550,00
158		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m			76,670 0,000
	823-11	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	1,0000	76,67	76,67
		<i>Total</i>	lei			1 150,05
159		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m			45,830 0,000
	823-12	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	1,0000	45,83	45,83
		<i>Total</i>	lei			16 040,50
160		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m			30,920 0,000
	823-13	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	1,0000	30,92	30,92
		<i>Total</i>	lei			10 822,00
161		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m			268,000 0,000
	823-14	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	1,0000	268,00	268,00
		<i>Total</i>	lei			6 700,00
162		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m			96,670 0,000
	823-15	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	1,0000	96,67	96,67
		<i>Total</i>	lei			2 416,75
163	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 20x20	100 m			2 523,406 1 056,406
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,85	1 056,41
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,20	240,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	8,58	858,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			7 822,56
		1.27. Демонтаж				
164	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381,318 381,318
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,85	381,32
		<i>Total</i>	lei			6 863,724
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,267

1	2	3	4	5	6	7
						14,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,85	14,27
		Total	lei			9 273,55
166	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			8,430
						8,430
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	64,85	8,43
		Total	lei			4 805,385
		2. Utilaj				
		2.1. 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
167		BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc			24 236,600
						0,000
	805-1	BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 236,60	24 236,60
		Total	lei			24 236,60
168		РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Ун=380В, In=800А	buc			4 883,340
						0,000
	805-2	РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Ун=380В, In=800А	buc	1,0000	4 883,34	4 883,34
		Total	lei			9 766,68
169		ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc			301,120
						0,000
	805-3	ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc	1,0000	301,12	301,12
		Total	lei			1 806,72
170		Трансформатор тока ТТ -630/5	buc			271,670
						0,000
	808	Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	1,0000	271,67	271,67
		Total	lei			1 630,02
171		ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А	buc			12 800,000
						0,000
	805-5	ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 800,00	12 800,00
		Total	lei			25 600,00
172		Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc			8 200,010
						0,000
	809	Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	1,0000	8 200,01	8 200,01
		Total	lei			16 400,02
173		ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc			6 533,340
						0,000
	805-6	ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	6 533,34	6 533,34
		Total	lei			13 066,68
		2.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
174		АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc			18 836,400
						0,000
	805-7	АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	18 836,40	18 836,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 836,40
175		ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ір=125А	buc			1 021,050 0,000
	805-8	ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ір=125А	buc	1,0000	1 021,05	1 021,05
		<i>Total</i>	lei			2 042,10
176		КМ -220/150 Контактр магнитный Ук=220В, Ін=150А	buc			2 467,500 0,000
	805-9	КМ -220/150 Контактр магнитный Ук=220В, Ін=150А	buc	1,0000	2 467,50	2 467,50
		<i>Total</i>	lei			4 935,00
177		ПП -100А Предохранитель плавкий, Іпл.вс.=100А	buc			82,500 0,000
	805-10	ПП -100А Предохранитель плавкий, Іпл.вс.=100А	buc	1,0000	82,50	82,50
		<i>Total</i>	lei			247,50
178		ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc			273,000 0,000
	805-11	ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	1,0000	273,00	273,00
		<i>Total</i>	lei			819,00
179		ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, І=5-10А	buc			12 800,000 0,000
	805-5*	ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, І=5-10А	buc	1,0000	12 800,00	12 800,00
		<i>Total</i>	lei			12 800,00
		2.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
180		ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, ІР31	buc			10 447,490 0,000
	805-12	ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, ІР31	buc	1,0000	10 447,49	10 447,49
		<i>Total</i>	lei			10 447,49
181		ВА+ЭР+ЭП-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Ун=380В, Ін=630А	buc			6 141,670 0,000
	805-13	ВА+ЭР+ЭП-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Ун=380В, Ін=630А	buc	1,0000	6 141,67	6 141,67
		<i>Total</i>	lei			6 141,67
182		ВА+ЭР-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Ун=380В, Ін=630А	buc			4 541,670 0,000
	805-14	ВА+ЭР-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Ун=380В, Ін=630А	buc	1,0000	4 541,67	4 541,67
		<i>Total</i>	lei			4 541,67
183		ВА -1P/C10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ір=10А	buc			23,500 0,000
	805-15	ВА -1P/C10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ір=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			70,50

1	2	3	4	5	6	7
184		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc			224,000 0,000
	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc	1,0000	224,00	224,00
		Total	lei			224,00
		2.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
185		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, ІР31	buc			28 208,100 0,000
	805-19	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	28 208,10	28 208,10
		Total	lei			28 208,10
186		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, Ін=500А	buc			7 926,670 0,000
	805-113	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, Ін=500А	buc	1,0000	7 926,67	7 926,67
		Total	lei			7 926,67
187		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,500 0,000
	805-113г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			382,50
188		ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=80А	buc			261,670 0,000
	805-21г	ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=80А	buc	1,0000	261,67	261,67
		Total	lei			1 570,02
189		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=40А	buc			73,670 0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			442,02
190		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=20А	buc			62,750 0,000
	805-31	ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=20А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
191		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=6А	buc			22,000 0,000
	805-44	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=6А	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			22,00
		2.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
192		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, ІР31	buc			28 208,100 0,000
	805-19	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью,	buc	1,0000	28 208,10	28 208,10

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31				
		<i>Total</i>	lei			28 208,10
193		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _n =380В, I _n =500А	buc			7 926,670 0,000
	805-113	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _n =380В, I _n =500А	buc	1,0000	7 926,67	7 926,67
		<i>Total</i>	lei			7 926,67
194		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,500 0,000
	805-113г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		<i>Total</i>	lei			382,50
195		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _n =380В, I _p =125А	buc			1 021,050 0,000
	805-8	ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _n =380В, I _p =125А	buc	1,0000	1 021,05	1 021,05
		<i>Total</i>	lei			1 021,05
196		ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический трехполюсный, U _n =380В, I _n =100А	buc			261,670 0,000
	805-21	ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический трехполюсный, U _n =380В, I _n =100А	buc	1,0000	261,67	261,67
		<i>Total</i>	lei			1 308,35
		2.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
197		ЩРн-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 216,670 0,000
	805-27	ЩРн-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 216,67	1 216,67
		<i>Total</i>	lei			1 216,67
198		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _n =380В, I _n =100А	buc			87,080 0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _n =380В, I _n =100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,08
199		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,500 0,000
	805-113г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		<i>Total</i>	lei			382,50
200		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _n =380В, I _n =40А	buc			73,670 0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _n =380В, I _n =40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		<i>Total</i>	lei			73,67
201		ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _n =380В, I _n =32А	buc			73,670 0,000
	805-30	ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _n =380В, I _n =32А	buc	1,0000	73,67	73,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			73,67
202		ВА -3P/C20A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			62,750 0,000
	805-31	ВА -3P/C20A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	62,75	62,75
		<i>Total</i>	lei			125,50
203		ВА -1P/C20A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,500 0,000
	805-32	ВА -1P/C20A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			141,00
204		ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,500 0,000
	805-34	ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			247,50
205		КМ -220/9А Контактр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,150 0,000
	805-36	КМ -220/9А Контактр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,15	80,15
		<i>Total</i>	lei			160,30
		2.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
206		ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc			812,500 0,000
	805-37	ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	812,50	812,50
		<i>Total</i>	lei			812,50
207		ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc			54,400 0,000
	805-38	ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	54,40	54,40
		<i>Total</i>	lei			54,40
		2.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
208		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,00
209		ВН -3P/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			77,500 0,000
	805-41	ВН -3P/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	77,50	77,50
		<i>Total</i>	lei			155,00
210		ВА -1P/C10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc			23,500 0,000
	805-42	ВА -1P/C10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			282,00
211		АД- 2P/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30мА	buc			224,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	805-16	АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc	1,0000	224,00	224,00
		<i>Total</i>	lei			2 688,00
		2.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
212		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			3 100,00
213		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			77,500 0,000
	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	77,50	77,50
		<i>Total</i>	lei			620,00
214		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc			23,500 0,000
	805-42	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			1 034,00
215		АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc			224,000 0,000
	805-16	АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc	1,0000	224,00	224,00
		<i>Total</i>	lei			10 752,00
		2.10. 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
216		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,00
217		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			77,500 0,000
	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	77,50	77,50
		<i>Total</i>	lei			155,00
218		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc			23,500 0,000
	805-42	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			258,50
219		АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc			224,000 0,000
	805-16	АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc	1,0000	224,00	224,00
		<i>Total</i>	lei			2 464,00
		2.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				

1	2	3	4	5	6	7
220		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
221		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,080 0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
222		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,500 0,000
	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			540,50
223		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,500 0,000
	805-113г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			382,50
		2.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
224		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			3 100,00
225		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,080 0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			348,32
226		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,500 0,000
	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			2 256,00
227		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,500 0,000
	805-113г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			1 530,00
		2.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
228		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
229		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,080

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
230		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,500 0,000
	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			517,00
231		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,500 0,000
	805-113г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			382,50
		2.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
232		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
233		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=100А	buc			87,080 0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
234		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=50А	buc			84,080 0,000
	805-222*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		Total	lei			84,08
235		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=40А	buc			73,670 0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,67
236		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=25А	buc			62,750 0,000
	805-30*	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
237		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=16А	buc			62,750 0,000
	805-30*1	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
238		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,500 0,000
	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,00
239		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	805-34*	ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			330,00
240		KM -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			80,150 ----- 0,000
	805-36	KM -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	80,15	80,15
		Total	lei			160,30
		2.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
241		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 ----- 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
242		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,080 ----- 0,000
	805-28	ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
243		ВА -3P/C50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			84,080 ----- 0,000
	805-222*	ВА -3P/C50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		Total	lei			84,08
244		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			73,670 ----- 0,000
	805-22	ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,67
245		ВА -3P/C25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			62,750 ----- 0,000
	805-30*	ВА -3P/C25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
246		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			62,750 ----- 0,000
	805-30*1	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
247		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,500 ----- 0,000
	805-34	ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,00
248		ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,500 ----- 0,000
	805-34*	ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			330,00
249		KM -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			80,150 ----- 0,000
	805-36	KM -220/9А Контактор малогабаритный,	buc	1,0000	80,15	80,15

1	2	3	4	5	6	7
		Uк=220В, In=9А				
		<i>Total</i>	lei			160,30
		2.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
250		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,00
251		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Un=380В, In=100А	buc			87,080 0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Un=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,08
252		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=50А	buc			84,080 0,000
	805-222*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		<i>Total</i>	lei			84,08
253		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=40А	buc			73,670 0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		<i>Total</i>	lei			73,67
254		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=25А	buc			62,750 0,000
	805-30*	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=25А	buc	1,0000	62,75	62,75
		<i>Total</i>	lei			62,75
255		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=16А	buc			62,750 0,000
	805-30*1	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Un=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		<i>Total</i>	lei			62,75
256		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Un=220В, In=4А	buc			27,500 0,000
	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Un=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			55,00
257		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Un=220В, In=2А	buc			27,500 0,000
	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Un=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			302,50
258		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Uк=220В, In=9А	buc			80,150 0,000
	805-36	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Uк=220В, In=9А	buc	1,0000	80,15	80,15
		<i>Total</i>	lei			160,30
		2.17. . 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				

1	2	3	4	5	6	7
259		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
260		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,080 0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
261		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			84,080 0,000
	805-222*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		Total	lei			84,08
262		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			73,670 0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,67
263		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			62,750 0,000
	805-30*	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
264		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			62,750 0,000
	805-30*1	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
265		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,500 0,000
	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,00
266		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,500 0,000
	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			330,00
267		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,150 0,000
	805-36	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,15	80,15
		Total	lei			160,30
		2.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
268		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
269		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки	buc			87,080

1	2	3	4	5	6	7
		трехполюсный, Ун=380В, In=100А				0,000
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,08
270		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			84,080 0,000
	805-222*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		Total	lei			84,08
271		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			73,670 0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,67
272		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			62,750 0,000
	805-30*	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
273		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			62,750 0,000
	805-30*1	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
274		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,500 0,000
	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,00
275		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,500 0,000
	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			357,50
276		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,150 0,000
	805-36	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,15	80,15
		Total	lei			160,30
		2.19. 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
277		Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31	buc			1 279,170 0,000
	805-43-44	Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31	buc	1,0000	1 279,17	1 279,17
		Total	lei			1 279,17
278		ВН -3Р/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc			1 535,000 0,000
	805-28*	ВН -3Р/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc	1,0000	1 535,00	1 535,00
		Total	lei			1 535,00
279		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В,	buc			73,670

1	2	3	4	5	6	7
		И _н =40А				0,000
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, У _н =380В, И _н =40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,67
280		ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, У _н =380В, И _н =32А	buc			73,670 0,000
	805-30	ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, У _н =380В, И _н =32А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			221,01
281		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, У _н =380В, И _н =16А	buc			62,750 0,000
	805-30*1	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, У _н =380В, И _н =16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,75
282		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =4А	buc			27,500 0,000
	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,00
283		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =2А	buc			27,500 0,000
	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			357,50
284		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, У _к =220В, И _н =9А	buc			80,150 0,000
	805-36	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, У _к =220В, И _н =9А	buc	1,0000	80,15	80,15
		Total	lei			160,30
		2.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
285		ЩР _н -24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			683,000 0,000
	805-40пнз	ЩР _н -24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	683,00	683,00
		Total	lei			683,00
286		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, У _н =380В, И _н =20А	buc			67,500 0,000
	805-41*2к	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, У _н =380В, И _н =20А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			67,50
287		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, У _н =220В, I _р =16А, I _{дифф} =30МА	buc			224,000 0,000
	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, У _н =220В, I _р =16А, I _{дифф} =30МА	buc	1,0000	224,00	224,00
		Total	lei			224,00
288		ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =6А	buc			22,000 0,000
	805-34В6А	ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =6А	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			22,00
289		ВА -1Р/В4А Выключатель автоматический однополюсный, У _н =220В, И _н =4А	buc			27,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	805-34B4A	ВА -1P/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			55,00
		2.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
290		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31				775,00 0,000
	805-43	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,00
291		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А				67,500 0,000
	805-48*	ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50	67,50
		<i>Total</i>	lei			67,50
292		ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А				23,500 0,000
	805-15	ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			235,00
293		ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А				22,000 0,000
	805-44	ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
		2.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
294		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,000 0,000
	805-43	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,00
295		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			67,500 0,000
	805-48*	ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50	67,50
		<i>Total</i>	lei			67,50
296		ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,500 0,000
	805-15	ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			211,50
297		ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc			22,000 0,000
	805-44	ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
		2.23. Апараты напряжения до 1000кВ				
298		ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc			816,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	805-49	ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,0000	816,67	816,67
		<i>Total</i>	lei			10 616,71
299		ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc			125,000 ----- 0,000
	805-50	ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
		2.24. Кабельная продукция				
300		Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc			7 045,000 ----- 0,000
	19023011	Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	1,0000	7 045,00	7 045,00
		<i>Total</i>	lei			739 725,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Rețele electrice interioare REI Etapa II spec 18-30**

Valoarea de deviz 4 822 205,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 2-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Вводно-распределительное устройство в комплекте ВЗУМ-ТФ) в комплекте	buc	1,0000	932,02 226,33	932,0165 226,3265
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,0000	75,53 72,63	906,3840 871,5840
3	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -630/5)	buc	6,0000	118,44 92,74	710,6130 556,4130
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _n =380В, I=5-10А)	buc	2,0000	67,67 56,42	135,3390 112,8390
		<i>Total</i>	lei			2 684,3525

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2-ВРУ (Вводно-распределительные устройства) Inklusiv salariu				2 684,3525 1 767,1625
		1.2. 2-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (АВР-110 Устройство автоматического ввода резерва) в комплекте	buc	1,0000	324,50 153,69	324,5045 153,6945
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	75,53 72,63	528,7240 508,4240
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -100/5)	buc	3,0000	118,44 92,74	355,3065 278,2065
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный U _н =380В, I=5-10А)	buc	1,0000	64,42 56,42	64,4195 56,4195
		<i>Total</i>	lei			1 272,9545
		Total 2-АВР (Устройство автоматического ввода резерва) Inklusiv salariu				1 272,9545 996,7445
		1.3. 2-РП (Щиты распределительные)				
9	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x800x400 (ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31)	buc	1,0000	1 177,90 302,20	1 177,9010 302,2010
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	75,53 72,63	453,1920 435,7920
11		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	4 113,00 0,00	4 113,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			5 744,0930
		Total 2-РП (Щиты распределительные)				5 744,0930 737,9930

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. 2-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
12	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	448,51 153,69	448,5145 153,6945
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,0000	75,53 72,63	1 132,9800 1 089,4800
14		Комплект силовых шин Ун=380В, In=500А	buc	1,0000	4 113,00 0,00	4 113,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			5 694,4945
		Total 2-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				5 694,4945
		Inclusiv salariu				1 243,1745
		1.5. 2-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	448,51 153,69	448,5145 153,6945
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	75,53 72,63	604,2560 581,0560
17		Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	4 113,00 0,00	4 113,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			5 165,7705
		Total 2-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				5 165,7705
		Inclusiv salariu				734,7505
		1.6. 2-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,0000	324,50 153,69	324,5045 153,6945

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31)				
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	32,0000	75,53 72,63	2 417,0240 2 324,2240
20		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
21		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 449,6285
		Total 2-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				3 449,6285 2 477,9185
		1.7. . 2-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65)	buc	1,0000	522,34 150,45	522,3420 150,4520
23	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый)	buc	1,0000	210,39 121,27	210,3895 121,2695
		<i>Total</i>	lei			732,7315
		Total . 2-ОУ Щит с монтажной панелью IP65 Inklusiv salariu				732,7315 271,7215
		1.8. 1-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
24	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
25	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	24,0000	75,53	1 812,7680

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare			72,63	1 743,1680
26		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05	508,1000
					0,00	0,0000
27		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00	200,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 075,2100
		Total 1-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				3 075,2100 1 893,6200
		1.9. 2-РЩ2, 5-РЩ2, 6-РЩ2, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	3,0000	554,34	1 663,0260
					150,45	451,3560
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	60,0000	75,53	4 531,9200
					72,63	4 357,9200
30		Шина соединительная	buc	6,0000	254,05	1 524,3000
					0,00	0,0000
31		Шина PE и N	buc	12,0000	50,00	600,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			8 319,2460
		Total 2-РЩ2, 5-РЩ2, 6-РЩ2, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				8 319,2460 4 809,2760
		1.10. 3-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
32	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34	554,3420
					150,45	150,4520
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	75,53	1 586,1720
					72,63	1 525,2720
34		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05	508,1000

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,0000
35		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00	200,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 848,6140
		Total 3-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				2 848,6140 1 675,7240
		1.11. 4-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
36	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34	554,3420
					150,45	150,4520
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	75,53	1 510,6400
					72,63	1 452,6400
38		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05	508,1000
					0,00	0,0000
39		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00	200,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 773,0820
		Total 4-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				2 773,0820 1 603,0920
		1.12. 1-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
40	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34	554,3420
					150,45	150,4520
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,0000	75,53	755,3200
					72,63	726,3200
42		Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,0500
					0,00	0,0000
43		Шина PE и N	buc	2,0000	50,00	100,0000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,0000	
		<i>Total</i>	lei				1 663,7120
		Total 1-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu					1 663,7120 876,7720
		1.13. 2-РЩК2, 5-РЩК2, 6-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)					
44	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	3,0000	554,34 150,45	1 663,0260 451,3560	
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	87,0000	75,53 72,63	6 571,2840 6 318,9840	
46		Шина соединительная	buc	6,0000	254,05 0,00	1 524,3000 0,0000	
47		Шина PE и N	buc	12,0000	50,00 0,00	600,0000 0,0000	
		<i>Total</i>	lei				10 358,6100
		Total 2-РЩК2, 5-РЩК2, 6-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu					10 358,6100 6 770,3400
		1.14. 3-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)					
48	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520	
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	75,53 72,63	1 510,6400 1 452,6400	
50		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000	
51		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000	
		<i>Total</i>	lei				2 773,0820

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 773,0820 1 603,0920
		1.15. 4-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
52	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	26,0000	75,53 72,63	1 963,8320 1 888,4320
54		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
55		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 226,2740
		Total 4-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				3 226,2740 2 038,8840
		1.16. 1-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	25,0000	75,53 72,63	1 888,3000 1 815,8000
58		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
59		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 150,7420
		Total 1-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей,				3 150,7420 1 966,2520

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				
		1.17. 2-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
60	08-03-572- 1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
61	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	19,0000	75,53 72,63	1 435,1080 1 380,0080
62		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
63		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 697,5500
		Total 2-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 697,5500 1 530,4600
		1.18. 3-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
64	08-03-572- 1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
65	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	19,0000	75,53 72,63	1 435,1080 1 380,0080
66		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
67		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 697,5500
		Total 3-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 697,5500 1 530,4600
		1.19. 4-РЩВ2 (Бокс для				

1	2	3	4	5	6	7
		установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
68	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	75,53 72,63	1 510,6400 1 452,6400
70		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
71		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 773,0820
		Total 4-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 773,0820 1 603,0920
		1.20. 5-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
72	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	75,53 72,63	1 510,6400 1 452,6400
74		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
75		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 773,0820
		Total 5-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 773,0820 1 603,0920
		1.21. 6-РЩВ2 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				

1	2	3	4	5	6	7
76	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,0000	75,53 72,63	1 661,7040 1 597,9040
78		Шина соединительная	buc	2,0000	254,05 0,00	508,1000 0,0000
79		Шина PE и N	buc	4,0000	50,00 0,00	200,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 924,1460
		Total 6-РЩВ2 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31) Inklusiv salariu				2 924,1460 1 748,3560
		1.22. РЩЛ2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	75,53 72,63	377,6600 363,1600
82		Шина соединительная	buc	1,0000	254,05 0,00	254,0500 0,0000
83		Шина PE и N	buc	2,0000	50,00 0,00	100,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 286,0520
		Total РЩЛ2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 286,0520 513,6120
		1.23. 1-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
84	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520

1	2	3	4	5	6	7
		24 модулей, металлический навесной, IP31)				
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,0000	75,53 72,63	1 057,4480 1 016,8480
86		Шина соединительная	buc	1,0000	254,05 0,00	254,0500 0,0000
87		Шина PE и N	buc	2,0000	50,00 0,00	100,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 965,8400
		Total 1-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 965,8400 1 167,3000
		1.24. 4-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
88	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	554,34 150,45	554,3420 150,4520
89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,0000	75,53 72,63	981,9160 944,2160
90		Шина соединительная	buc	1,0000	254,05 0,00	254,0500 0,0000
91		Шина PE и N	buc	2,0000	50,00 0,00	100,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 890,3080
		Total 4-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 890,3080 1 094,6680
		1.25. Апараты напряжения до 1000кВ				
92	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором)	buc	13,0000	118,44 92,74	1 539,6615 1 205,5615
93	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea	buc	22,0000	210,39 121,27	4 628,5690 2 667,9290

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый)				
		<i>Total</i>	lei			6 168,2305
		Total Апараты напряжения до 1000кВ Inclusiv salariu				6 168,2305 3 873,4905
		1.26. Осветительное оборудование				
94	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	8,8800	29 581,29 <hr/> 17 574,35	262 681,844 0 <hr/> 156 060,228 0
95		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	720,0000	415,00 <hr/> 0,00	298 800,000 0 <hr/> 0,0000
96		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	12,0000	587,50 <hr/> 0,00	7 050,0000 <hr/> 0,0000
97		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	12,0000	487,50 <hr/> 0,00	5 850,0000 <hr/> 0,0000
98		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=10 Вт, IP54	buc	96,0000	293,75 <hr/> 0,00	28 200,0000 <hr/> 0,0000
99		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	26,0000	682,00 <hr/> 0,00	17 732,0000 <hr/> 0,0000
100		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	13,0000	682,00 <hr/> 0,00	8 866,0000 <hr/> 0,0000
101		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _н =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	9,0000	491,70 <hr/> 0,00	4 425,3000 <hr/> 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
102		Патрон с цоколем E27	buc	8,0000	5,00 0,00	40,0000 0,0000
103	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,4300	8 489,82 6 368,27	3 650,6226 2 738,3561
104		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	8,0000	687,50 0,00	5 500,0000 0,0000
105		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	5,0000	687,50 0,00	3 437,5000 0,0000
106		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	687,50 0,00	4 125,0000 0,0000
107		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	24,0000	687,50 0,00	16 500,0000 0,0000
108		Лампа светодиодная трубчатая, U _н =220В, P _н =10Вт ЛСТ-10	buc	3 030,0000	25,00 0,00	75 750,0000 0,0000
109		Лампа светодиодная с цоколем E27, U _н =220В, P _н =5Вт ЛС-20	buc	18,0000	78,00 0,00	1 404,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			744 012,266 6
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				744 012,266 6 158 798,584 1
		1.27. Электроустановочное оборудование				
110	08-03-591-9	Priza	100 buc	7,8000	2 657,59 2 470,79	20 729,1630 19 272,1230
111		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	36,0000	57,10 0,00	2 055,6000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
112		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	61,20 0,00	61,2000 0,0000
113		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	180,0000	105,42 0,00	18 975,6000 0,0000
114		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	95,0000	195,00 0,00	18 525,0000 0,0000
115		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	18,0000	55,42 0,00	997,5600 0,0000
116		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	46,0000	125,00 0,00	5 750,0000 0,0000
117		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	404,0000	195,00 0,00	78 780,0000 0,0000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă sau două	100 buc	2,5500	2 171,17 2 088,17	5 536,4835 5 324,8335
119		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	43,0000	50,75 0,00	2 182,2500 0,0000
120		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	14,0000	70,75 0,00	990,5000 0,0000
121		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	62,0000	58,25 0,00	3 611,5000 0,0000
122		Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc	30,0000	95,60 0,00	2 868,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
123		Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	54,0000	58,30 0,00	3 148,2000 0,0000
124		Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	33,0000	58,25 0,00	1 922,2500 0,0000
125		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	777,0000	4,12 0,00	3 201,2400 0,0000
126		Коробка ответвительная	buc	2 050,0000	15,83 0,00	32 451,5000 0,0000
127		Коробка клемная	buc	2,0000	25,60 0,00	51,2000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			201 837,246 5
		Total Электроустановочное оборудование Inclusiv salariu				201 837,246 5 24 596,9565
		1.28. Кабельная продукция				
128	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m	197,2100	406,17 363,81	80 100,4899 71 746,6743
129		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	7 710,0000	15,92 0,00	122 743,200 0 0,0000
130		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	7 675,0000	21,42 0,00	164 398,500 0 0,0000
131		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	855,0000	19,46 0,00	16 638,3000 0,0000
132		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	95,0000	33,00 0,00	3 135,0000 0,0000
133		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx	m	145,0000	69,92	10 138,4000

1	2	3	4	5	6	7
		5x6мм2			0,00	0,0000
134		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	110,0000	128,00	14 080,0000
					0,00	0,0000
135		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	320,0000	168,00	53 760,0000
					0,00	0,0000
136		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	2 195,0000	25,75	56 521,2500
					0,00	0,0000
137		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	115,0000	32,92	3 785,8000
					0,00	0,0000
138		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	392,0000	37,25	14 602,0000
					0,00	0,0000
139		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	25,0000	63,75	1 593,7500
					0,00	0,0000
140		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	42,0000	83,25	3 496,5000
					0,00	0,0000
141		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	42,0000	116,67	4 900,1400
					0,00	0,0000
142	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. (Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m	3,9800	406,17	1 616,5506
					363,81	1 447,9578
143		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	120,0000	58,33	6 999,6000
					0,00	0,0000
144		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	82,0000	82,50	6 765,0000
					0,00	0,0000
145		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	159,0000	252,17	40 095,0300
					0,00	0,0000
146		Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	37,0000	104,17	3 854,2900
					0,00	0,0000
147	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	6,7500	406,17	2 741,6374

1	2	3	4	5	6	7
	1	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)			363,81	2 455,7074
148		Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм ²	m	380,0000	17,33 0,00	6 585,4000 0,0000
149		Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм ²	m	295,0000	37,25 0,00	10 988,7500 0,0000
150	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба поливинилхлоридная СТГ20- 000-К41-100)	100 m	108,4000	2 658,87 1 543,43	288 221,752 0 167 307,812 0
151		Труба поливинилхлоридная 20мм	m	3 250,0000	6,58 0,00	21 385,0000 0,0000
152		Труба поливинилхлоридная 25мм	m	7 590,0000	7,75 0,00	58 822,5000 0,0000
153	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m	0,1000	3 739,97 1 997,38	373,9970 199,7380
154		Труба стальная 25мм	m	10,0000	32,17 0,00	321,7000 0,0000
155	08-02-407- 2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m	1,7000	4 995,59 2 691,28	8 492,4955 4 575,1675
156		Труба стальная 32мм	m	35,0000	38,50 0,00	1 347,5000 0,0000
157		Труба стальная 40мм	m	135,0000	45,50 0,00	6 142,5000 0,0000
158	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,4500	4 393,08 2 250,30	1 976,8853 1 012,6328

1	2	3	4	5	6	7
159		Металлорукав 25мм	m	10,0000	22,30 0,00	223,0000 0,0000
160		Металлорукав 32мм	m	10,0000	27,10 0,00	271,0000 0,0000
161		Металлорукав 40мм	m	25,0000	31,88 0,00	797,0000 0,0000
162	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35 (Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля)	buc	105,0000	134,45 123,86	14 117,6175 13 005,6675
163	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	8,6500	4 080,66 1 984,41	35 297,7090 17 165,1465
164		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	35,0000	130,00 0,00	4 550,0000 0,0000
165		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	15,0000	76,67 0,00	1 150,0500 0,0000
166		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	350,0000	45,83 0,00	16 040,5000 0,0000
167		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	350,0000	30,92 0,00	10 822,0000 0,0000
168		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 50x50	m	65,0000	25,80 0,00	1 677,0000 0,0000
169		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	25,0000	268,00 0,00	6 700,0000 0,0000
170		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	25,0000	96,67 0,00	2 416,7500 0,0000
171	08-02-390-	Canale din masa plastica cu	100 m	3,1000	2 182,61	6 766,0802

1	2	3	4	5	6	7	
	1	latime: pina la 40 mm. 20x20			1 056,41	3 274,8602	
		<i>Total</i>	lei				1 117 452,62 44
		Total Кабельная продукция Inclusiv salariu					1 117 452,62 44 282 191,364 0
		1.29. Демонтаж					
172	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	15,0000	381,32 <hr/> 381,32	5 719,7700 <hr/> 5 719,7700	
173	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	630,0000	14,27 <hr/> 14,27	8 988,2100 <hr/> 8 988,2100	
174	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	505,0000	8,43 <hr/> 8,43	4 257,4025 <hr/> 4 257,4025	
		<i>Total</i>	lei				18 965,3825
		Total Демонтаж Inclusiv salariu					18 965,3825 18 965,3825
		<i>Total</i>	lei				2 170 375,95 75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %				127 364,000 3
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %				104 377,252 4
		<i>Total</i>					2 402 117,21 02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %				403 319,334 3
		<i>Total</i>					2 805 436,54 45
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %				

1	2	3	4	5	6	7
						168 326,192 7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 973 762,73 72 530 683,334 6
		2. Utilaj				
		2.1. 2-ВРУ (Вводно- распределительные устройства)				
175		ВЗУМ-ТФ Вводно- распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 236,60 0,00	24 236,6000 0,0000
176		РП -3Р/800А Рубильник перекидной, U _н =380В, I _н =800А	buc	2,0000	4 883,34 0,00	9 766,6800 0,0000
177		ПП -630А Предохранитель плавкий, I _{пл.вс.} =630А	buc	6,0000	301,12 0,00	1 806,7200 0,0000
178		Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	6,0000	271,67 0,00	1 630,0200 0,0000
179		ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _н =380В, I=5-10А	buc	2,0000	12 800,00 0,00	25 600,0000 0,0000
180		Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	2,0000	8 200,01 0,00	16 400,0200 0,0000
181		ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, U _н =380В, I _н =630А	buc	2,0000	6 533,34 0,00	13 066,6800 0,0000
		<i>Total</i>	lei			92 506,7200
		Total 2-ВРУ (Вводно- распределительные устройства) Inclusiv salariu				92 506,7200
		2.2. 2-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
182		АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	18 836,40 0,00	18 836,4000 0,0000
183		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _н =380В, I _р =125А	buc	2,0000	1 021,05 0,00	2 042,1000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
184		КМ -220/150 Контакттор магнитный Uк=220В, Iн=150А	buc	2,0000	2 467,50 0,00	4 935,0000 0,0000
185		ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc	3,0000	82,50 0,00	247,5000 0,0000
186		ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	3,0000	273,00 0,00	819,0000 0,0000
187		ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Uн=380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 800,00 0,00	12 800,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			39 680,0000
		Total 2-ABP (Устройство автоматического ввода резерва) Inklusiv salariu				39 680,0000
		2.3. 2-РП (Щиты распределительные)				
188		ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	10 490,49 0,00	10 490,4900 0,0000
189		ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Uн=380В, Iн=630А	buc	1,0000	6 141,67 0,00	6 141,6700 0,0000
190		ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Uн=380В, Iн=630А	buc	1,0000	4 541,67 0,00	4 541,6700 0,0000
191		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iр=10А	buc	3,0000	23,50 0,00	70,5000 0,0000
192		АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Uн=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc	1,0000	224,00 0,00	224,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			21 468,3300
		Total 2-РП (Щиты распределительные) Inklusiv salariu				21 468,3300

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. 2-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
193		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	28 208,10 0,00	28 208,1000 0,0000
194		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А	buc	1,0000	7 926,67 0,00	7 926,6700 0,0000
195		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50 0,00	382,5000 0,0000
196		ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =80А	buc	4,0000	261,67 0,00	1 046,6800 0,0000
197		ВА -3Р/С63А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =63А	buc	1,0000	261,67 0,00	261,6700 0,0000
198		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	7,0000	73,67 0,00	515,6900 0,0000
199		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,0000	62,75 0,00	62,7500 0,0000
		<i>Total</i>	lei			38 404,0600
		Total 2-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				38 404,0600
		2.5. 2-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
200		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	28 208,10 0,00	28 208,1000 0,0000
201		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для	buc	1,0000	7 926,67 0,00	7 926,6700 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А				
202		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50 0,00	382,5000 0,0000
203		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _н =380В, I _р =125А	buc	1,0000	1 021,05 0,00	1 021,0500 0,0000
204		ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	5,0000	261,67 0,00	1 308,3500 0,0000
		<i>Total</i>	lei			38 846,6700
		Total 2-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				38 846,6700
		2.6. 2-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
205		ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 116,67 0,00	1 116,6700 0,0000
206		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
207		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50 0,00	382,5000 0,0000
208		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	73,67 0,00	73,6700 0,0000
209		ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =32А	buc	1,0000	73,67 0,00	73,6700 0,0000
210		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	2,0000	62,75 0,00	125,5000 0,0000
211		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	6,0000	23,50 0,00	141,0000 0,0000
212		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный,	buc	12,0000	27,50 0,00	330,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		U _н =220В, I _н =4А				
213		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	6,0000	80,50 0,00	483,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 813,0900
		Total 2-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				2 813,0900
		2.7. 2-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
214		ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	812,50 0,00	812,5000 0,0000
215		ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	54,40 0,00	54,4000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			866,9000
		Total 2-ОУ Щит с монтажной панелью IP65 Inclusiv salariu				866,9000
		2.8. 1-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
216		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
217		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	2,0000	67,50 0,00	135,0000 0,0000
218		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _р =10А	buc	11,0000	23,50 0,00	258,5000 0,0000
219		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, U _н =220В, I _р =16А, I _{дифф} =30МА	buc	11,0000	224,00 0,00	2 464,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 632,5000
		Total 1-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				3 632,5000

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. 2-РЩ2, 5-РЩ2, 6-РЩ2, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
220		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	3,0000	775,00 0,00	2 325,0000 0,0000
221		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=40А	buc	6,0000	67,50 0,00	405,0000 0,0000
222		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	30,0000	23,50 0,00	705,0000 0,0000
223		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Идифф=30МА	buc	24,0000	224,00 0,00	5 376,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			8 811,0000
		Total 2-РЩ2, 5-РЩ2, 6-РЩ2, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				8 811,0000
		2.10. 3-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
224		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
225		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=40А	buc	2,0000	67,50 0,00	135,0000 0,0000
226		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	10,0000	23,50 0,00	235,0000 0,0000
227		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Идифф=30МА	buc	9,0000	224,00 0,00	2 016,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 161,0000
		Total 3-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				3 161,0000
		2.11. 4-РЩ2 (Бокс для установки				

1	2	3	4	5	6	7
		48 модулей, металлический навесной)				
228		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
229		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	2,0000	67,50 0,00	135,0000 0,0000
230		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	10,0000	23,50 0,00	235,0000 0,0000
231		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	8,0000	224,00 0,00	1 792,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 937,0000
		Total 4-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				2 937,0000
		2.12. 1-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
232		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
233		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
234		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	8,0000	23,50 0,00	188,0000 0,0000
235		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50 0,00	382,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 432,5800
		Total 1-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 432,5800
		2.13. 2-РЩК1, 5-РЩК2, 6-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				

1	2	3	4	5	6	7
236		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	3,0000	775,00 0,00	2 325,0000 0,0000
237		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	3,0000	87,08 0,00	261,2400 0,0000
238		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	81,0000	23,50 0,00	1 903,5000 0,0000
239		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	3,0000	382,50 0,00	1 147,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			5 637,2400
		Total 2-РЩК1, 5-РЩК2, 6-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				5 637,2400
		2.14. 3-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
240		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
241		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
242		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	18,0000	23,50 0,00	423,0000 0,0000
243		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50 0,00	382,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 667,5800
		Total 3-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 667,5800
		2.15. 4-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
244		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		навесной, IP31				
245		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
246		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	24,0000	23,50 0,00	564,0000 0,0000
247		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50 0,00	382,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 808,5800
		Total 4-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 808,5800
		2.16. 1-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
248		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
249		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
250		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	73,67 0,00	73,6700 0,0000
251		ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =32А	buc	1,0000	73,67 0,00	73,6700 0,0000
252		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,75 0,00	62,7500 0,0000
253		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,50 0,00	55,0000 0,0000
254		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	17,0000	27,50 0,00	467,5000 0,0000
255		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В,	buc	2,0000	80,50 0,00	161,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		Ін=9А				
		<i>Total</i>	lei			1 755,6700
		Total 1-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31) Inklusiv salariu				1 755,6700
		2.17. 2-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31)				
256		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	<u>775,00</u> 0,00	<u>775,0000</u> 0,0000
257		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=100А	buc	1,0000	<u>87,08</u> 0,00	<u>87,0800</u> 0,0000
258		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=50А	buc	2,0000	<u>84,08</u> 0,00	<u>168,1600</u> 0,0000
259		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, Ін=16А	buc	1,0000	<u>62,75</u> 0,00	<u>62,7500</u> 0,0000
260		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=4А	buc	2,0000	<u>27,50</u> 0,00	<u>55,0000</u> 0,0000
261		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=2А	buc	11,0000	<u>27,50</u> 0,00	<u>302,5000</u> 0,0000
262		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, Ін=9А	buc	3,0000	<u>80,50</u> 0,00	<u>241,5000</u> 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 691,9900
		Total 2-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31) Inklusiv salariu				1 691,9900
		2.18. 3-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31)				
263		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	<u>775,00</u> 0,00	<u>775,0000</u> 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
264		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
265		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	2,0000	73,67 0,00	147,3400 0,0000
266		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,75 0,00	62,7500 0,0000
267		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	27,50 0,00	55,0000 0,0000
268		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	11,0000	27,50 0,00	302,5000 0,0000
269		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	3,0000	80,50 0,00	241,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 671,1700
		Total 3-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 671,1700
		2.19. 4-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
270		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
271		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
272		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	2,0000	84,08 0,00	168,1600 0,0000
273		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	62,75 0,00	62,7500 0,0000
274		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный,	buc	2,0000	27,50 0,00	55,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		U _H =220В, I _H =4А				
275		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _H =220В, I _H =2А	buc	11,0000	27,50 0,00	302,5000 0,0000
276		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _H =9А	buc	3,0000	80,50 0,00	241,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 691,9900
		Total 4-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 691,9900
		2.20. 5-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
277		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
278		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _H =380В, I _H =100А	buc	1,0000	87,08 0,00	87,0800 0,0000
279		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _H =380В, I _H =50А	buc	2,0000	84,08 0,00	168,1600 0,0000
280		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _H =380В, I _H =16А	buc	1,0000	62,75 0,00	62,7500 0,0000
281		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _H =220В, I _H =4А	buc	2,0000	27,50 0,00	55,0000 0,0000
282		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _H =220В, I _H =2А	buc	11,0000	27,50 0,00	302,5000 0,0000
283		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _H =9А	buc	3,0000	80,50 0,00	241,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 691,9900
		Total 5-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				1 691,9900

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.21. 6-РЩВ2 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
284		Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЦМП-4	buc	1,0000	1 279,17 0,00	1 279,1700 0,0000
285		ВН -3Р/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc	1,0000	1 535,00 0,00	1 535,0000 0,0000
286		ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	4,0000	73,67 0,00	294,6800 0,0000
287		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75 0,00	62,7500 0,0000
288		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	2,0000	27,50 0,00	55,0000 0,0000
289		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	11,0000	27,50 0,00	302,5000 0,0000
290		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	3,0000	80,50 0,00	241,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 770,6000
		Total 6-РЩВ2 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				3 770,6000
		Inclusiv salariu				
		2.22. РЩЛ2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
291		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	683,33 0,00	683,3300 0,0000
292		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50 0,00	67,5000 0,0000
293		ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00 0,00	22,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
294		ВА -1P/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	2,0000	27,50 0,00	55,0000 0,0000
295		АД- 2P/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	1,0000	224,00 0,00	224,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 051,8300
		Total РЩ12 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 051,8300
		2.23. 1-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
296		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
297		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50 0,00	67,5000 0,0000
298		ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	10,0000	23,50 0,00	235,0000 0,0000
299		ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	3,0000	22,00 0,00	66,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 143,5000
		Total 1-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 143,5000
		2.24. -ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
300		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00 0,00	775,0000 0,0000
301		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50 0,00	67,5000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
302		ВА -1P/C10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	9,0000	23,50 0,00	211,5000 0,0000
303		ВА -1P/C6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	3,0000	22,00 0,00	66,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 120,0000
		Total -ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 120,0000
		2.25. Кабельная продукция				
304		Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	105,0000	7 045,00 0,00	739 725,000 0 0,0000
		<i>Total</i>	lei			739 725,000 0
		Total Кабельная продукция Inklusiv salariu				739 725,000 0
		2.26. Апараты напряжения до 1000кВ				
305		ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	13,0000	816,67 0,00	10 616,7100 0,0000
306		ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	22,0000	125,00 0,00	2 750,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			13 366,7100
		Total Апараты напряжения до 1000кВ Inklusiv salariu				13 366,7100
		<i>Total</i>	lei			1 032 353,70 00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			12 388,2444
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1 044 741,94 44

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 018 504,60
		TVA	20 %			803 700,92
		Total deviz:				4 822 205,52
		Inclusiv salariu				530 683,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-2
Retele electrice interioare REI Etapa II spec 18-30**

Valoarea de deviz 4 822 205,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7 890,7934	64,85	511 717,952 1
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	292,4500	64,85	18 965,3825
		Total manopera				530 683,29

Materiale:

1.	1000-1	Шина соединительная	buc	40,0000	254,05	10 162,0000
2.	1000-2	Шина РЕ и N	buc	80,0000	50,00	4 000,0000
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,1000	65,00	201,5000
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	620,0000	0,80	496,0000
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0011	65 000,00	71,5000
6.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0326	0,00	0,0000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,2328	21 000,00	4 888,8000
8.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	4,9728	12 700,00	63 154,5600
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0232	12 700,00	294,6400
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0894	0,00	0,0000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	189,2505	35,00	6 623,7675
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0230	0,00	0,0000
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	126,5920	65,00	8 228,4800
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 706,3590	5,00	8 531,7950
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,0304	80,00	642,4320
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 706,3590	5,00	8 531,7950
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1380	0,00	0,0000
18.	1019852	Vopsea	kg	34,4428	38,00	1 308,8264
19.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	4,5000	2,50	11,2500
20.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	310,0000	6,58	2 039,8000

21.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	1,1700	120,00	140,4000
22.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	21,6800	50,00	1 084,0000
23.	19023011	Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	105,0000	7 045,00	739 725,0000
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,4770	16 500,00	7 870,5000
25.	3000-51	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, Uн=220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	720,0000	415,00	298 800,0000
26.	3000-52	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, Uн=220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	12,0000	587,50	7 050,0000
27.	3000-53	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, Uн=220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	12,0000	487,50	5 850,0000
28.	3000-54	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, Uн=220В, P=10 Вт, IP54	buc	96,0000	293,75	28 200,0000
29.	3000-54*	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, Uн=220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	9,0000	491,70	4 425,3000
30.	3000-55	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, Uн=220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	26,0000	682,00	17 732,0000
31.	3000-55*	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, Uн=220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	13,0000	682,00	8 866,0000
32.	3000-55*k	Патрон с цоколем E27	buc	8,0000	5,00	40,0000
33.	3000-56-5	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	8,0000	687,50	5 500,0000
34.	3000-56-6	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	5,0000	687,50	3 437,5000
35.	3000-56-6og	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	24,0000	687,50	16 500,0000
36.	3000-56-6pj	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	687,50	4 125,0000
37.	3000-60	Лампа светодиодная с цоколем E27, Uн=220В, Pн=5Вт ЛС-20	buc	18,0000	78,00	1 404,0000
38.	3000-61	Лампа светодиодная трубчатая, Uн=220В, Pн=10Вт ЛСТ-10	buc	3 030,0000	25,00	75 750,0000
39.	3000-62	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	36,0000	57,10	2 055,6000
40.	3000-62*	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	61,20	61,2000
41.	3000-63	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой	buc	180,0000	105,42	18 975,6000

		проводки I=20A, U=220B, IP20 Evrostandart				
42.	3000-65	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20A, U=220B, IP20 Evrostandart	buc	95,0000	195,00	18 525,0000
43.	3000-66	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220B, IP20 Evrostandart	buc	18,0000	55,42	997,5600
44.	3000-67	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220B, IP20 Evrostandart	buc	46,0000	125,00	5 750,0000
45.	3000-68	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220B, IP20 Evrostandart	buc	404,0000	195,00	78 780,0000
46.	3000-69	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	43,0000	50,75	2 182,2500
47.	3000-70	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	14,0000	70,75	990,5000
48.	3000-71	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	62,0000	58,25	3 611,5000
49.	3000-72	Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для скрытой проводки, IP20 Evrostandart	buc	30,0000	95,60	2 868,0000
50.	3000-73	Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	54,0000	58,30	3 148,2000
51.	3000-74	Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	33,0000	58,25	1 922,2500
52.	3000-75	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	777,0000	4,12	3 201,2400
53.	3000-76	Коробка ответвительная	buc	2 050,0000	15,83	32 451,5000
54.	3000-76-1	Коробка клемная	buc	2,0000	25,60	51,2000
55.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0444	3 500,00	155,4000
56.	5009030	Flanse	10 buc	110,2360	2,50	275,5900
57.	5009031	Scoabe	10 buc	754,4250	2,50	1 886,0625
58.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	64,4614	50,00	3 223,0700
59.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	166,3520	5,00	831,7600
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5 548,2680	0,50	2 774,1340
61.	5009070	Racordari	10 buc	195,5700	5,00	977,8500
62.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	39,6500	2,50	99,1250
63.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1 065,6000	5,00	5 328,0000
64.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,4706	2 500,00	1 176,5000
65.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	10,5410	80,00	843,2800
66.	5009500	Fise de marcare	100 buc	14,8888	80,00	1 191,1040
67.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,4030	80,00	112,2400
68.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0230	0,00	0,0000
69.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,8880	0,00	0,0000
70.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0574	0,00	0,0000
71.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0273	0,00	0,0000
72.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1380	0,00	0,0000
73.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	40,6423	15,00	609,6345

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
74.	805-1	BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 236,60	24 236,6000
75.	805-10	ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc	3,0000	82,50	247,5000
76.	805-11	ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	3,0000	273,00	819,0000
77.	805-12	ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	10 490,49	10 490,4900
78.	805-13	ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Uн=380В, Iн=630А	buc	1,0000	6 141,67	6 141,6700
79.	805-13*	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Uн=380В, Iн=500А	buc	2,0000	7 926,67	15 853,3400
80.	805-13г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	9,0000	382,50	3 442,5000
81.	805-14	ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Uн=380В, Iн=630А	buc	1,0000	4 541,67	4 541,6700
82.	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iр=10А	buc	83,0000	23,50	1 950,5000
83.	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Uн=220В, Iр=16А, Idифф=30МА	buc	54,0000	224,00	12 096,0000
84.	805-16k	Комплект силовых шин Uн=380В, Iн=630А	buc	2,0000	4 113,00	8 226,0000
85.	805-17k	Комплект силовых шин Uн=380В, Iн=500А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,0000
86.	805-19	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	2,0000	28 208,10	56 416,2000
87.	805-2	РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Uн=380В, Iн=800А	buc	2,0000	4 883,34	9 766,6800
88.	805-21	ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=100А	buc	5,0000	261,67	1 308,3500
89.	805-21gr	ВА -3Р/С63А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=63А	buc	1,0000	261,67	261,6700
90.	805-21г	ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=80А	buc	4,0000	261,67	1 046,6800
91.	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=40А	buc	11,0000	73,67	810,3700
92.	805-22*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=50А	buc	6,0000	84,08	504,4800

93.	805-27	ЩРн-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 116,67	1 116,6700
94.	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, In=100А	buc	12,0000	87,08	1 044,9600
95.	805-28*	ВН -3Р/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, In=250А	buc	1,0000	1 535,00	1 535,0000
96.	805-3	ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc	6,0000	301,12	1 806,7200
97.	805-30	ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, In=32А	buc	6,0000	73,67	442,0200
98.	805-30*1	ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, In=20А	buc	3,0000	62,75	188,2500
99.	805-30*2	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, In=16А	buc	6,0000	62,75	376,5000
100.	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, In=20А	buc	137,0000	23,50	3 219,5000
101.	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, In=4А	buc	24,0000	27,50	660,0000
102.	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, In=2А	buc	72,0000	27,50	1 980,0000
103.	805-34В4А	ВА -1Р/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, In=4А	buc	2,0000	27,50	55,0000
104.	805-34В6А	ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00	22,0000
105.	805-36	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Uк=220В, In=9А	buc	23,0000	80,50	1 851,5000
106.	805-37	ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	812,50	812,5000
107.	805-38	ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	54,40	54,4000
108.	805-40	ЩРн-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	17,0000	775,00	13 175,0000
109.	805-40рн3	ЩРн-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	683,33	683,3300
110.	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, In=40А	buc	12,0000	67,50	810,0000
111.	805-41*2k	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, In=20А	buc	3,0000	67,50	202,5000
112.	805-43	ЩРн-24з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	2,0000	775,00	1 550,0000
113.	805-43-44	Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЩМП-4	buc	1,0000	1 279,17	1 279,1700
114.	805-44	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, In=6А	buc	6,0000	22,00	132,0000
115.	805-49	ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	13,0000	816,67	10 616,7100
116.	805-5	ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных	buc	2,0000	12 800,00	25 600,0000

		U _H =380В, I=5-10А				
117.	805-5*	ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный U _H =380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 800,00	12 800,0000
118.	805-50	ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	22,0000	125,00	2 750,0000
119.	805-6	ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, U _H =380В, I _H =630А	buc	2,0000	6 533,34	13 066,6800
120.	805-7	АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	18 836,40	18 836,4000
121.	805-8	ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _H =380В, I _p =125А	buc	3,0000	1 021,05	3 063,1500
122.	805-9	КМ -220/150 Контактёр магнитный U _к =220В, I _H =150А	buc	2,0000	2 467,50	4 935,0000
123.	808	Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	6,0000	271,67	1 630,0200
124.	809	Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	2,0000	8 200,01	16 400,0200
125.	822-11	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	7 710,0000	15,92	122 743,2000
126.	822-12	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	7 675,0000	21,42	164 398,5000
127.	822-121	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	2 195,0000	25,75	56 521,2500
128.	822-13	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	855,0000	19,46	16 638,3000
129.	822-131	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	115,0000	32,92	3 785,8000
130.	822-14	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	392,0000	37,25	14 602,0000
131.	822-141	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	95,0000	33,00	3 135,0000
132.	822-15	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m	145,0000	69,92	10 138,4000
133.	822-15/14	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	25,0000	63,75	1 593,7500
134.	822-15y	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	110,0000	128,00	14 080,0000
135.	822-16	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	320,0000	168,00	53 760,0000
136.	822-161	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	42,0000	83,25	3 496,5000
137.	822-17	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	42,0000	116,67	4 900,1400
138.	822-19	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	82,0000	82,50	6 765,0000
139.	822-191	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	120,0000	58,33	6 999,6000
140.	822-22	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	159,0000	252,17	40 095,0300
141.	822-23	Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	37,0000	104,17	3 854,2900
142.	822-24	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	380,0000	17,33	6 585,4000
	822-25	Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	295,0000	37,25	10 988,7500

143.						
144.	823-1	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	3 250,0000	6,58	21 385,0000
145.	823-10	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	35,0000	130,00	4 550,0000
146.	823-11	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	15,0000	76,67	1 150,0500
147.	823-12	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	350,0000	45,83	16 040,5000
148.	823-13	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	350,0000	30,92	10 822,0000
149.	823-13kz2	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 50x50	m	65,0000	25,80	1 677,0000
150.	823-14	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	25,0000	268,00	6 700,0000
151.	823-15	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	25,0000	96,67	2 416,7500
152.	823-2	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	7 590,0000	7,75	58 822,5000
153.	823-44m	Металлорукав 25мм	m	10,0000	22,30	223,0000
154.	823-45m	Металлорукав 32мм	m	10,0000	27,10	271,0000
155.	823-46m	Металлорукав 40мм	m	25,0000	31,88	797,0000
156.	823-6	Труба стальная 25мм	m	10,0000	32,17	321,7000
157.	823-7	Труба стальная 32мм	m	35,0000	38,50	1 347,5000
158.	823-8	Труба стальная 40мм	m	135,0000	45,50	6 142,5000
		Total materiale de construcții				2 523 457,31

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	46,7278	450,00	21 027,5100
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2 345,1650	35,00	82 080,7750
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	390,1959	35,00	13 656,8565
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,0600	180,00	190,8000
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,0600	180,00	190,8000
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	18,8480	15,00	282,7200
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,4800	25,00	212,0000
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	9,6792	15,00	145,1880
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	577,9055	25,00	14 447,6375
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	46,7278	350,00	16 354,7300

		Total utilaje de construcții				148 589,03
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei	4 018 504,60
TVA	20 %	803 700,92

Total deviz: **4 822 205,52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 2-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Вводно-распределительное устройство в комплекте ВЗУМ-ТФ) в комплекте	buc			932,02 226,33
	1	Muncitor	h-om	3,4900	64,85	226,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	16 500,00	412,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	450,00	130,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	35,00	40,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	350,00	101,50
		<i>Total</i>	lei			932,0165
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			906,3840
3	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -630/5)	buc			118,44 92,74
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			710,6130
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _н =380В, I=5-10А)	buc			67,67 56,42
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,85	56,42

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	65 000,00	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			135,3390
		1.2. 2-ABP (Устройство автоматического ввода резерва)				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP-110 Устройство автоматического ввода резерва) в комплекте	buc			324,50
						153,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		<i>Total</i>	lei			324,5045
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			528,7240
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -100/5)	buc			118,44
						92,74
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			355,3065
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А)	buc			64,42
						56,42
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,85	56,42
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	65 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			64,4195
		1.3. 2-РП (Щиты распределительные)				
9	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x800x400 (ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31)	buc			1 177,90
						302,20
	1	Muncitor	h-om	4,6600	64,85	302,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	65,00	3,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	38,00	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	16 500,00	495,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4100	450,00	184,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	35,00	36,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100	350,00	143,50
		Total	lei			1 177,9010
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			453,1920
11		Комплект силовых шин Ун=380В, Ин=630А	buc			4 113,00
						0,00
	805-16k	Комплект силовых шин Ун=380В, Ин=630А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
		Total	lei			4 113,0000
		1.4. 2-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
12	08-03-573-6	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc			448,51
						153,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	35,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	38,00	1,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	450,00	76,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	35,00	32,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	350,00	59,50
		Total	lei			448,5145
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 132,9800
14		Комплект силовых шин Ун=380В, Ин=500А	buc			4 113,00
						0,00
	805-17k	Комплект силовых шин Ун=380В, Ин=500А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
		Total	lei			4 113,0000
		1.5. 2-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc			448,51 153,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	35,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	38,00	1,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	450,00	76,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	35,00	32,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	180,00	55,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	350,00	59,50
		Total	lei			448,5145
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			604,2560
17		Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc			4 113,00 0,00
	805-16k	Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
		Total	lei			4 113,0000
		1.6. 2-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			324,50 153,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,85	153,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		Total	lei			324,5045
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			2 417,0240

1	2	3	4	5	6	7
20		Шина соединительная	buc			254,05 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,1000
21		Шина PE и N	buc			50,00 0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,0000
		1.7. . 2-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65)	buc			522,34 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		Total	lei			522,3420
23	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый)	buc			210,39 121,27
	1	Muncitor	h-om	1,8700	64,85	121,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	38,00	1,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	16 500,00	66,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	80,00	4,88
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
		Total	lei			210,3895
		1.8. 1-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
24	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 150,45

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,3420
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 ----- 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 812,7680
26		Шина соединительная	buc			254,05 ----- 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,1000
27		Шина PE и N	buc			50,00 ----- 0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,0000
		1.9. 2-РЩ2, 5-РЩ2, 6-РЩ2, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 ----- 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			1 663,0260
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 ----- 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			4 531,9200
30		Шина соединительная	buc			254,05 ----- 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 524,3000
31		Шина РЕ и N	buc			50,00
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			600,0000
		1.10. 3-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
32	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 586,1720
34		Шина соединительная	buc			254,05
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
35		Шина РЕ и N	buc			50,00
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.11. 4-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
36	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 510,6400
38		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
39		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.12. 1-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
40	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			755,3200
42		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			254,0500
43		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			100,0000
		1.13. 2-РЩК2, 5-РЩК2, 6-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей,				

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31)				
44	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			1 663,0260
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			6 571,2840
46		Шина соединительная	buc			254,05 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			1 524,3000
47		Шина РЕ и N	buc			50,00 0,00
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			600,0000
		1.14. 3-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
48	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 510,6400
50		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
51		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.15. 4-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
52	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 963,8320
54		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
55		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.16. 1-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 888,3000
58		Шина соединительная	buc			254,05 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
59		Шина PE и N	buc			50,00 0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.17. 2-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 435,1080
62		Шина соединительная	buc			254,05 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
63		Шина PE и N	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.18. 3-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
64	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 435,1080
66		Шина соединительная	buc			254,05 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
67		Шина РЕ и N	buc			50,00 0,00
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.19. 4-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
68	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34 150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			75,53

1	2	3	4	5	6	7
		transportare				72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 510,6400
70		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,1000
71		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,0000
		1.20. 5-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
72	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,3420
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 510,6400
74		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			508,1000
75		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,0000
		1.21. 6-РЩВ2 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
76	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm,	buc			554,34

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe perete (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 661,7040
78		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			508,1000
79		Шина РЕ и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина РЕ и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			200,0000
		1.22. РЩЛ2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			377,6600
82		Шина соединительная	buc			254,05

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			254,0500
83		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			100,0000
		1.23. 1-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
84	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		Total	lei			554,3420
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53
						72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 057,4480
86		Шина соединительная	buc			254,05
						0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		Total	lei			254,0500
87		Шина PE и N	buc			50,00
						0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			100,0000
		1.24. 4-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
88	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			554,34
						150,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,85	150,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	35,00	28,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			554,3420
89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			75,53 ----- 72,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,85	72,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			981,9160
90		Шина соединительная	buc			254,05 ----- 0,00
	1000-1	Шина соединительная	buc	1,0000	254,05	254,05
		<i>Total</i>	lei			254,0500
91		Шина PE и N	buc			50,00 ----- 0,00
	1000-2	Шина PE и N	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			100,0000
		1.25. Апараты напpяжения до 1000кВ				
92	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором)	buc			118,44 ----- 92,74
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,85	92,74
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			1 539,6615
93	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый)	buc			210,39 ----- 121,27
	1	Muncitor	h-om	1,8700	64,85	121,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	38,00	1,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	16 500,00	66,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	80,00	4,88
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			4 628,5690
		1.26. Осветительное				

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование				
94	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			29 581,29 17 574,35
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,85	17 574,35
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 700,00	7 112,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 500,00	17,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 500,00	132,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	450,00	544,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	35,00	2 075,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	35,00	62,30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	350,00	423,50
		Total	lei			262 681,8440
95		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc			415,00 0,00
	3000-51	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	1,0000	415,00	415,00
		Total	lei			298 800,0000
96		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc			587,50 0,00
	3000-52	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	1,0000	587,50	587,50
		Total	lei			7 050,0000
97		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc			487,50 0,00
	3000-53	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	1,0000	487,50	487,50
		Total	lei			5 850,0000
98		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=10 Вт, IP54	buc			293,75 0,00
	3000-54	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=10 Вт, IP54	buc	1,0000	293,75	293,75
		Total	lei			28 200,0000
99		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc			682,00 0,00
	3000-55	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	1,0000	682,00	682,00
		Total	lei			17 732,0000
100		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc			682,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3000-55*	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	1,0000	682,00	682,00
		Total	lei			8 866,0000
101		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _n =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc			491,70 0,00
	3000-54*	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _n =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	1,0000	491,70	491,70
		Total	lei			4 425,3000
102		Патрон с цоколем E27	buc			5,00 0,00
	3000-55*k	Патрон с цоколем E27	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			40,0000
103	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 489,82 6 368,27
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,85	6 368,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	80,00	326,40
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	15,00	3,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
		Total	lei			3 650,6226
104		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc			687,50 0,00
	3000-56-5	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			5 500,0000
105		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc			687,50 0,00
	3000-56-6	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			3 437,5000
106		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc			687,50 0,00
	3000-56-6pj	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50
		Total	lei			4 125,0000
107		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc			687,50 0,00
	3000-56-6og	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	687,50	687,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 500,0000
108		Лампа светодиодная трубчатая, U _н =220В, P _н =10Вт ЛСТ-10	buc			25,00
	3000-61	Лампа светодиодная трубчатая, U _н =220В, P _н =10Вт ЛСТ-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			75 750,0000
109		Лампа светодиодная с цоколем E27, U _н =220В, P _н =5Вт ЛС-20	buc			78,00
	3000-60	Лампа светодиодная с цоколем E27, U _н =220В, P _н =5Вт ЛС-20	buc	1,0000	78,00	78,00
		<i>Total</i>	lei			1 404,0000
		1.27. Электроустановочное оборудование				
110	08-03-591-9	Priza	100 buc			2 657,59
						2 470,79
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,85	2 470,79
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			20 729,1630
111		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			57,10
	3000-62	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	57,10	57,10
		<i>Total</i>	lei			2 055,6000
112		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc			61,20
	3000-62*	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	61,20	61,20
		<i>Total</i>	lei			61,2000
113		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			105,42
	3000-63	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	105,42	105,42
		<i>Total</i>	lei			18 975,6000
114		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			195,00
	3000-65	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	195,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			18 525,0000
115		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			55,42
	3000-66	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	55,42	55,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			997,5600
116		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			125,00 0,00
	3000-67	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			5 750,0000
117		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			195,00 0,00
	3000-68	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20A, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	195,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			78 780,0000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa sau doua	100 buc			2 171,17 2 088,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,85	2 088,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolare	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			5 536,4835
119		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc			50,75 0,00
	3000-69	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	50,75	50,75
		<i>Total</i>	lei			2 182,2500
120		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc			70,75 0,00
	3000-70	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	1,0000	70,75	70,75
		<i>Total</i>	lei			990,5000
121		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc			58,25 0,00
	3000-71	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	58,25	58,25
		<i>Total</i>	lei			3 611,5000
122		Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc			95,60 0,00
	3000-72	Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	95,60	95,60
		<i>Total</i>	lei			2 868,0000
123		Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc			58,30 0,00
	3000-73	Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	58,30	58,30
		<i>Total</i>	lei			3 148,2000
124		Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc			58,25 0,00
	3000-74	Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	58,25	58,25
		<i>Total</i>	lei			1 922,2500
125		Коробка для установки выключателей и	buc			4,12

1	2	3	4	5	6	7
		розеток У-196				0,00
	3000-75	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	4,12	4,12
		Total	lei			3 201,2400
126		Коробка ответвительная	buc			15,83
	3000-76	Коробка ответвительная	buc	1,0000	15,83	15,83
		Total	lei			32 451,5000
127		Коробка клемная	buc			25,60
	3000-76-1	Коробка клемная	buc	1,0000	25,60	25,60
		Total	lei			51,2000
		1.28. Кабельная продукция				
128	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m			406,17
						363,81
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,85	363,81
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			80 100,4899
129		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m			15,92
	822-11	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	15,92	15,92
		Total	lei			122 743,2000
130		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m			21,42
	822-12	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	1,0000	21,42	21,42
		Total	lei			164 398,5000
131		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m			19,46
	822-13	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	19,46	19,46
		Total	lei			16 638,3000
132		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m			33,00
	822-141	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	1,0000	33,00	33,00
		Total	lei			3 135,0000
133		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m			69,92
	822-15	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m	1,0000	69,92	69,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 138,4000
134		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m			128,00 0,00
	822-15y	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	1,0000	128,00	128,00
		<i>Total</i>	lei			14 080,0000
135		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m			168,00 0,00
	822-16	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	1,0000	168,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			53 760,0000
136		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m			25,75 0,00
	822-121	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	25,75	25,75
		<i>Total</i>	lei			56 521,2500
137		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m			32,92 0,00
	822-131	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	1,0000	32,92	32,92
		<i>Total</i>	lei			3 785,8000
138		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m			37,25 0,00
	822-14	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	37,25	37,25
		<i>Total</i>	lei			14 602,0000
139		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m			63,75 0,00
	822-15/14	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	1,0000	63,75	63,75
		<i>Total</i>	lei			1 593,7500
140		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m			83,25 0,00
	822-161	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	1,0000	83,25	83,25
		<i>Total</i>	lei			3 496,5000
141		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m			116,67 0,00
	822-17	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	1,0000	116,67	116,67
		<i>Total</i>	lei			4 900,1400
142	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. (Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m			406,17 363,81
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,85	363,81
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 616,5506
143		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m			58,33
	822-191	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	1,0000	58,33	58,33
		<i>Total</i>	lei			6 999,6000
144		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m			82,50
	822-19	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	1,0000	82,50	82,50
		<i>Total</i>	lei			6 765,0000
145		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m			252,17
	822-22	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	1,0000	252,17	252,17
		<i>Total</i>	lei			40 095,0300
146		Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m			104,17
	822-23	Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	1,0000	104,17	104,17
		<i>Total</i>	lei			3 854,2900
147	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением при горении ГОСТ-16442-80)	100 m			406,17
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,85	363,81
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			2 741,6374
148		Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m			17,33
	822-24	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	17,33	17,33
		<i>Total</i>	lei			6 585,4000
149		Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m			37,25
	822-25	Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	37,25	37,25
		<i>Total</i>	lei			10 988,7500
150	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба поливинилхлоридная СТГ20-000-К41-100)	100 m			2 658,87
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,85	1 543,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
		Total	lei			288 221,7520
151		Труба поливинилхлоридная 20мм	m			6,58
						0,00
	823-1	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	1,0000	6,58	6,58
		Total	lei			21 385,0000
152		Труба поливинилхлоридная 25мм	m			7,75
						0,00
	823-2	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	1,0000	7,75	7,75
		Total	lei			58 822,5000
153	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m			3 739,97
						1 997,38
	1	Muncitor	h-om	30,8000	64,85	1 997,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	38,00	25,84
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,50	2,55
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,50	10,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	2,50	20,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	80,00	6,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	450,00	211,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	35,00	700,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	350,00	164,50
		Total	lei			373,9970
154		Труба стальная 25мм	m			32,17
						0,00
	823-6	Труба стальная 25мм	m	1,0000	32,17	32,17
		Total	lei			321,7000
155	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная ГОСТ 3262-75)	100 m			4 995,59
						2 691,28
	1	Muncitor	h-om	41,5000	64,85	2 691,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	38,00	25,84
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,50	2,55
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,50	10,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	2,50	20,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	80,00	6,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	35,00	938,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	25,00	211,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
		Total	lei			8 492,4955
156		Труба стальная 32мм	m			38,50
						0,00
	823-7	Труба стальная 32мм	m	1,0000	38,50	38,50
		Total	lei			1 347,5000
157		Труба стальная 40мм	m			45,50
						0,00
	823-8	Труба стальная 40мм	m	1,0000	45,50	45,50
		Total	lei			6 142,5000
158	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 393,08
						2 250,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	64,85	2 250,30
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	65 000,00	144,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	65,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 700,00	654,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	2,50	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	2,50	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	350,00	77,00
		Total	lei			1 976,8853
159		Металлорукав 25мм	m			22,30
						0,00
	823-44m	Металлорукав 25мм	m	1,0000	22,30	22,30
		Total	lei			223,0000
160		Металлорукав 32мм	m			27,10
						0,00
	823-45m	Металлорукав 32мм	m	1,0000	27,10	27,10
		Total	lei			271,0000
161		Металлорукав 40мм	m			31,88
						0,00
	823-46m	Металлорукав 40мм	m	1,0000	31,88	31,88
		Total	lei			797,0000
162	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35 (Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля)	buc			134,45
						123,86
	1	Muncitor	h-om	1,9100	64,85	123,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0050	38,00	0,19
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	80,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 117,6175
163	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m			4 080,66 1 984,41
	1	Muncitor	h-om	30,6000	64,85	1 984,41
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	65,00	52,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	2,50	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,7400	35,00	235,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	35,00	110,95
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0100	25,00	50,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	350,00	546,00
		<i>Total</i>	lei			35 297,7090
164		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m			130,00 0,00
	823-10	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	1,0000	130,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			4 550,0000
165		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m			76,67 0,00
	823-11	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	1,0000	76,67	76,67
		<i>Total</i>	lei			1 150,0500
166		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m			45,83 0,00
	823-12	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	1,0000	45,83	45,83
		<i>Total</i>	lei			16 040,5000
167		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m			30,92 0,00
	823-13	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	1,0000	30,92	30,92
		<i>Total</i>	lei			10 822,0000
168		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 50x50	m			25,80 0,00
	823-13kz2	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 50x50	m	1,0000	25,80	25,80
		<i>Total</i>	lei			1 677,0000
169		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m			268,00 0,00
	823-14	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	1,0000	268,00	268,00
		<i>Total</i>	lei			6 700,0000
170		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m			96,67 0,00
	823-15	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	1,0000	96,67	96,67
		<i>Total</i>	lei			2 416,7500
171	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 20x20	100 m			2 182,61 1 056,41
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,85	1 056,41

1	2	3	4	5	6	7
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,80	160,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	6,58	658,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			6 766,0802
		1.29. Демонтаж				
172	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381,32
						381,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,85	381,32
		<i>Total</i>	lei			5 719,7700
173	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,27
						14,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,85	14,27
		<i>Total</i>	lei			8 988,2100
174	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			8,43
						8,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	64,85	8,43
		<i>Total</i>	lei			4 257,4025
		2. Utilaj				
		2.1. 2-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
175		BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc			24 236,60
						0,00
	805-1	BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 236,60	24 236,60
		<i>Total</i>	lei			24 236,6000
176		РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Ун=380В, In=800А	buc			4 883,34
						0,00
	805-2	РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Ун=380В, In=800А	buc	1,0000	4 883,34	4 883,34
		<i>Total</i>	lei			9 766,6800
177		ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc			301,12
						0,00
	805-3	ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc	1,0000	301,12	301,12
		<i>Total</i>	lei			1 806,7200
178		Трансформатор тока ТТ -630/5	buc			271,67
						0,00
	808	Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	1,0000	271,67	271,67
		<i>Total</i>	lei			1 630,0200
179		ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А	buc			12 800,00
						0,00
	805-5	ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 800,00	12 800,00
		<i>Total</i>	lei			25 600,0000
180		Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc			8 200,01
						0,00
	809	Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	1,0000	8 200,01	8 200,01
		<i>Total</i>	lei			16 400,0200
181		ВА+PP-3P/630А Выключатель	buc			6 533,34

1	2	3	4	5	6	7
		автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, Ун=380В, In=630А				0,00
	805-6	ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	6 533,34	6 533,34
		Total	lei			13 066,6800
		2.2. 2-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
182		АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc			18 836,40
						0,00
	805-7	АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	18 836,40	18 836,40
		Total	lei			18 836,4000
183		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc			1 021,05
						0,00
	805-8	ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc	1,0000	1 021,05	1 021,05
		Total	lei			2 042,1000
184		КМ -220/150 Контактёр магнитный Ук=220В, In=150А	buc			2 467,50
						0,00
	805-9	КМ -220/150 Контактёр магнитный Ук=220В, In=150А	buc	1,0000	2 467,50	2 467,50
		Total	lei			4 935,0000
185		ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc			82,50
						0,00
	805-10	ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc	1,0000	82,50	82,50
		Total	lei			247,5000
186		ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc			273,00
						0,00
	805-11	ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	1,0000	273,00	273,00
		Total	lei			819,0000
187		ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А	buc			12 800,00
						0,00
	805-5*	ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 800,00	12 800,00
		Total	lei			12 800,0000
		2.3. 2-РП (Щиты распределительные)				
188		ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc			10 490,49
						0,00
	805-12	ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	10 490,49	10 490,49
		Total	lei			10 490,4900
189		ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=630А	buc			6 141,67
						0,00
	805-13	ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	6 141,67	6 141,67
		Total	lei			6 141,6700

1	2	3	4	5	6	7
190		ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc			4 541,67 0,00
	805-14	ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	4 541,67	4 541,67
		Total	lei			4 541,6700
191		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,50 0,00
	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			70,5000
192		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc			224,00 0,00
	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	1,0000	224,00	224,00
		Total	lei			224,0000
		2.4. 2-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
193		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc			28 208,10 0,00
	805-19	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	28 208,10	28 208,10
		Total	lei			28 208,1000
194		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc			7 926,67 0,00
	805-13*	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc	1,0000	7 926,67	7 926,67
		Total	lei			7 926,6700
195		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			382,5000
196		ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=80А	buc			261,67 0,00
	805-21г	ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=80А	buc	1,0000	261,67	261,67
		Total	lei			1 046,6800
197		ВА -3Р/С63А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=63А	buc			261,67 0,00
	805-21gr	ВА -3Р/С63А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=63А	buc	1,0000	261,67	261,67
		Total	lei			261,6700
198		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			73,67 0,00
	805-22	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			515,6900

1	2	3	4	5	6	7
199		ВА -3P/C20A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			62,75 0,00
	805-30*1	ВА -3P/C20A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,7500
		2.5. 2-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
200		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc			28 208,10 0,00
	805-19	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	28 208,10	28 208,10
		Total	lei			28 208,1000
201		ВА+РР-ЭП+3P/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc			7 926,67 0,00
	805-13*	ВА+РР-ЭП+3P/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc	1,0000	7 926,67	7 926,67
		Total	lei			7 926,6700
202		ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13г	ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			382,5000
203		ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc			1 021,05 0,00
	805-8	ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc	1,0000	1 021,05	1 021,05
		Total	lei			1 021,0500
204		ВА -3P/C100А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			261,67 0,00
	805-21	ВА -3P/C100А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	261,67	261,67
		Total	lei			1 308,3500
		2.6. 2-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
205		ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 116,67 0,00
	805-27	ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
		Total	lei			1 116,6700
206		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,0800
207		ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13г	ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных	buc	1,0000	382,50	382,50

1	2	3	4	5	6	7
		перенапряжений				
		Total	lei			382,5000
208		ВА -3P/C40A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			73,67 0,00
	805-22	ВА -3P/C40A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,6700
209		ВА -3P/C32A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc			73,67 0,00
	805-30	ВА -3P/C32A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,6700
210		ВА -3P/C20A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			62,75 0,00
	805-30*1	ВА -3P/C20A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			125,5000
211		ВА -1P/C20A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,50 0,00
	805-32	ВА -1P/C20A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			141,0000
212		ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50 0,00
	805-34	ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			330,0000
213		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			80,50 0,00
	805-36	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		Total	lei			483,0000
		2.7. 2-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
214		ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc			812,50 0,00
	805-37	ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	812,50	812,50
		Total	lei			812,5000
215		ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc			54,40 0,00
	805-38	ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	54,40	54,40
		Total	lei			54,4000
		2.8. 1-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
216		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
217		ВН -3P/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			67,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			135,0000
218		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,50
						0,00
	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			258,5000
219		АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30мА	buc			224,00
						0,00
	805-16	АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30мА	buc	1,0000	224,00	224,00
		Total	lei			2 464,0000
		2.9. 2-РЩ2, 5-РЩ2, 6-РЩ2, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
220		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00
						0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			2 325,0000
221		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			67,50
						0,00
	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			405,0000
222		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,50
						0,00
	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			705,0000
223		АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30мА	buc			224,00
						0,00
	805-16	АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30мА	buc	1,0000	224,00	224,00
		Total	lei			5 376,0000
		2.10. 3-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
224		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00
						0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
225		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			67,50
						0,00
	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			135,0000
226		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,50
						0,00
	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			235,0000
227		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc			224,00 0,00
	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc	1,0000	224,00	224,00
		<i>Total</i>	lei			2 016,0000
		2.11. 4-РЩ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
228		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,0000
229		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=40А	buc			67,50 0,00
	805-41	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=40А	buc	1,0000	67,50	67,50
		<i>Total</i>	lei			135,0000
230		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ір=10А	buc			23,50 0,00
	805-15	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ір=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			235,0000
231		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc			224,00 0,00
	805-16	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ір=16А, Ідифф=30МА	buc	1,0000	224,00	224,00
		<i>Total</i>	lei			1 792,0000
		2.12. 1-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31)				
232		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, ІР31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,0000
233		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ін=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,0800
234		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=20А	buc			23,50 0,00
	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ін=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			188,0000
235		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		<i>Total</i>	lei			382,5000
		2.13. 2-РЩК1, 5-РЩК2, 6-РЩК2				

1	2	3	4	5	6	7
		(Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
236		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			2 325,0000
237		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			261,2400
238		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,50 0,00
	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			1 903,5000
239		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		<i>Total</i>	lei			1 147,5000
		2.14. 3-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
240		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,0000
241		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,0800
242		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,50 0,00
	805-32	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		<i>Total</i>	lei			423,0000
243		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13г	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		<i>Total</i>	lei			382,5000
		2.15. 4-РЩК2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
244		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,0000

1	2	3	4	5	6	7
245		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,0800
246		ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			23,50 0,00
	805-32	ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			564,0000
247		ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			382,50 0,00
	805-13r	ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	382,50	382,50
		Total	lei			382,5000
		2.16. 1-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
248		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
249		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,0800
250		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			73,67 0,00
	805-22	ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,6700
251		ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc			73,67 0,00
	805-30	ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			73,6700
252		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			62,75 0,00
	805-30*2	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,7500
253		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50 0,00
	805-34	ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,0000
254		ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,50 0,00
	805-34*	ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			467,5000
255		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный,	buc			80,50

1	2	3	4	5	6	7
		Uк=220В, Iн=9А				0,00
	805-36	KM -220/9А Контактор малогабаритный, Uк=220В, Iн=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		Total	lei			161,0000
		2.17. 2-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
256		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00
						0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
257		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, Iн=100А	buc			87,08
						0,00
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, Iн=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		Total	lei			87,0800
258		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=50А	buc			84,08
						0,00
	805-22*	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		Total	lei			168,1600
259		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=16А	buc			62,75
						0,00
	805-30*2	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,7500
260		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=4А	buc			27,50
						0,00
	805-34	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,0000
261		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=2А	buc			27,50
						0,00
	805-34*	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			302,5000
262		KM -220/9А Контактор малогабаритный, Uк=220В, Iн=9А	buc			80,50
						0,00
	805-36	KM -220/9А Контактор малогабаритный, Uк=220В, Iн=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		Total	lei			241,5000
		2.18. 3-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
263		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00
						0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
264		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, Iн=100А	buc			87,08
						0,00
	805-28	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки	buc	1,0000	87,08	87,08

1	2	3	4	5	6	7
		трехполосный, Ун=380В, In=100А				
		<i>Total</i>	lei			87,0800
265		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=40А	buc			73,67 0,00
	805-22	ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	73,67	73,67
		<i>Total</i>	lei			147,3400
266		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=16А	buc			62,75 0,00
	805-30*2	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		<i>Total</i>	lei			62,7500
267		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50 0,00
	805-34	ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			55,0000
268		ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,50 0,00
	805-34*	ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			302,5000
269		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,50 0,00
	805-36	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		<i>Total</i>	lei			241,5000
		2.19. 4-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
270		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,0000
271		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 0,00
	805-28	ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполосный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,0800
272		ВА -3P/C50А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=50А	buc			84,08 0,00
	805-22*	ВА -3P/C50А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		<i>Total</i>	lei			168,1600
273		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=16А	buc			62,75 0,00
	805-30*2	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполосный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		<i>Total</i>	lei			62,7500
274		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50 0,00
	805-34	ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55,0000
275		ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,50 ----- 0,00
	805-34*	ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			302,5000
276		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,50 ----- 0,00
	805-36	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		<i>Total</i>	lei			241,5000
		2.20. 5-РЩВ2 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
277		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00 ----- 0,00
	805-40	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,0000
278		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			87,08 ----- 0,00
	805-28	ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	87,08	87,08
		<i>Total</i>	lei			87,0800
279		ВА -3P/C50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			84,08 ----- 0,00
	805-22*	ВА -3P/C50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	84,08	84,08
		<i>Total</i>	lei			168,1600
280		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			62,75 ----- 0,00
	805-30*2	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		<i>Total</i>	lei			62,7500
281		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50 ----- 0,00
	805-34	ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			55,0000
282		ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,50 ----- 0,00
	805-34*	ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Total</i>	lei			302,5000
283		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,50 ----- 0,00
	805-36	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		<i>Total</i>	lei			241,5000
		2.21. 6-РЩВ2 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
284		Щит металлический навесной, с монтажной	buc			1 279,17

1	2	3	4	5	6	7
		панелью IP31 ЩМП-4				0,00
	805-43-44	Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЩМП-4	buc	1,0000	1 279,17	1 279,17
		Total	lei			1 279,1700
285		ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc			1 535,00
						0,00
	805-28*	ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc	1,0000	1 535,00	1 535,00
		Total	lei			1 535,0000
286		ВА -3P/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc			73,67
						0,00
	805-30	ВА -3P/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	1,0000	73,67	73,67
		Total	lei			294,6800
287		ВА -3P/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			62,75
						0,00
	805-30*2	ВА -3P/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	62,75	62,75
		Total	lei			62,7500
288		ВА -1P/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50
						0,00
	805-34	ВА -1P/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,0000
289		ВА -1P/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			27,50
						0,00
	805-34*	ВА -1P/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			302,5000
290		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			80,50
						0,00
	805-36	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	80,50	80,50
		Total	lei			241,5000
		2.22. РЩ12 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
291		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			683,33
						0,00
	805-40рп3	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	683,33	683,33
		Total	lei			683,3300
292		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			67,50
						0,00
	805-41*2к	ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			67,5000
293		ВА -1P/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc			22,00
						0,00
	805-34В6А	ВА -1P/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			22,0000
294		ВА -1P/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			27,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	805-34B4A	ВА -1P/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			55,0000
295		АД- 2P/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Iдифф=30МА	buc			224,00
						0,00
	805-16	АД- 2P/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Iдифф=30МА	buc	1,0000	224,00	224,00
		Total	lei			224,0000
		2.23. 1-ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
296		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00
						0,00
	805-43	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
297		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			67,50
						0,00
	805-41*2k	ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			67,5000
298		ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,50
						0,00
	805-15	ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			235,0000
299		ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc			22,00
						0,00
	805-44	ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			66,0000
		2.24. -ЩАО2 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
300		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			775,00
						0,00
	805-43	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,0000
301		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			67,50
						0,00
	805-41*2k	ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	67,50	67,50
		Total	lei			67,5000
302		ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc			23,50
						0,00
	805-15	ВА -1P/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ip=10А	buc	1,0000	23,50	23,50
		Total	lei			211,5000
303		ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc			22,00
						0,00
	805-44	ВА -1P/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			66,0000
		2.25. Кабельная продукция				
304		Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc			7 045,00 0,00
	19023011	Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	1,0000	7 045,00	7 045,00
		<i>Total</i>	lei			739 725,0000
		2.26. Апараты напряжения до 1000кВ				
305		ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc			816,67 0,00
	805-49	ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,0000	816,67	816,67
		<i>Total</i>	lei			10 616,7100
306		ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc			125,00 0,00
	805-50	ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			2 750,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII din imobilul cu
nr. cadastral 0100419.113.01, cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Rețele interioare de apa si canalizare RAC Etapa I

Valoarea de deviz 727 079,81 lei

Intocmit in prețuri curente 23.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. A1 - Водопровод хозяйственной				
		питьевой				
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран поливочный-смеситель Ду15мм)	buc	8,00	60,69 8,43	485,52 67,44
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый Ду15мм) 2шт x 8 Комплектов	buc	16,00	92,89 11,67	1 486,17 186,77
3	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Головка соединительная Ду15мм) 2шт x 8 Комплектов	buc	16,00	36,02 10,38	576,24 166,02

1	2	3	4	5	6	7
4		Рукав резино - тканевый ДУ15мм (5м x 8 комплектов)	m	40,00	22,12 0,00	884,80 0,00
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм)	buc	14,00	1 594,70 32,42	22 325,82 453,95
6	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм)	buc	2,00	315,30 29,83	630,60 59,66
7	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	3,00	95,42 18,16	286,27 54,47
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	8,00	54,88 14,92	439,00 119,32
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	52,00	55,52 14,92	2 886,81 775,61
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран писсуарный Ду15мм)	buc	4,00	63,13 14,92	252,51 59,66
11	SA05C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм)	m	35,00	159,97 35,02	5 598,91 1 225,66
12	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m	216,00	144,55 27,24	31 222,29 5 883,19
13	SA05A	Teava din otel zincata pentru	m	12,00	105,14	1 261,73

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм)			27,24	326,84
14	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m	32,00	55,80 27,24	1 785,50 871,58
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	98,00	94,22 40,86	9 233,29 4 003,84
16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	10,00	104,09 40,86	1 040,91 408,56
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изофлекс ПЭП 32мм)	m	98,00	36,61 27,24	3 588,16 2 669,23
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изофлекс ПЭП 28мм)	m	10,00	27,65 22,70	276,54 226,98
19	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" (Переход стальной 50x25мм)	buc	2,00	94,58 20,75	189,17 41,50
20	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe	buc	1,00	112,71	112,71

1	2	3	4	5	6	7
		conduțe din oțel, având diametrul de 2" (Переход стальной 50x65мм)			20,75	20,75
		<i>Total</i>	lei			84 562,95
		Total A1 - Водопровод хоз-питьевой Inclusiv salariu				84 562,95 17 621,03
		1.2. Демонтаж существующих сетей водопровода А				
21	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	103,00	3,89 3,89	400,77 400,77
22	RpSA01C	Demontarea tevii din oțel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	40,00	27,24 27,24	1 089,48 1 089,48
		<i>Total</i>	lei			1 490,25
		Total Демонтаж существующих сетей водопровода А Inclusiv salariu				1 490,25 1 490,25
		1.3. Т3 Т4 - Горячее водоснабжение				
23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	20,00	103,37 14,92	2 067,45 298,31
24	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	5,00	54,84 14,92	274,19 74,58
25	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм	buc	1,00	95,94 18,16	95,94 18,16
26	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм	buc	2,00	315,30 29,83	630,60 59,66

1	2	3	4	5	6	7
27	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду32мм	buc	2,00	152,27 29,83	304,54 59,66
28	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm . Трубы из полипропилена Ду20мм	m	53,00	94,22 40,86	4 993,73 2 165,34
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	76,00	104,09 40,86	7 910,73 3 105,02
30	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm . Трубы из полипропилена Ду32мм	m	74,00	74,02 26,59	5 477,13 1 967,55
31	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm . Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m	53,00	27,65 22,70	1 465,50 1 202,97
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m	76,00	36,61 27,24	2 782,60 2 070,01
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm . Изофлекс ПЭП 38мм	m	74,00	43,68 27,24	3 232,00 2 015,54
34	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la	m	13,00	105,14 27,24	1 366,88 354,08

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" . Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм				
35	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" . Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду32мм	m	13,00	83,46 27,24	1 084,97 354,08
36	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" . Смеситель для умывальника	buc	20,00	668,01 68,09	13 360,14 1 361,85
		<i>Total</i>	lei			45 046,40
		Total T3 T4 - Горячее водоснабжение Inclusiv salariu				45 046,40 15 106,81
		1.4. Демонтаж существующих сетей водопровода Т				
37	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	88,00	3,89 3,89	342,41 342,41
		<i>Total</i>	lei			342,41
		Total Демонтаж существующих сетей водопровода Т Inclusiv salariu				342,41 342,41
		1.5. C1 - Канализация зох бытовая				
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , Труба ПВХ 110мм	m	92,00	83,93 20,75	7 721,66 1 909,18

1	2	3	4	5	6	7
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm , Труба ПВХ 50мм	m	33,00	35,96 16,21	1 186,52 535,01
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПВХ 110мм) (30% фасонные средства и крепления)	m	28,00	83,93 20,75	2 350,07 581,06
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба ПВХ 50мм) (30% фасонные средства и крепления)	m	10,00	35,96 16,21	359,60 162,12
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Ревизия полипропиленовая 110мм	buc	4,00	56,96 18,16	227,86 72,63
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc	24,00	56,97 18,16	1 367,18 435,79
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm , Переход 50x100мм	buc	4,00	38,26 14,27	153,03 57,07
45	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm , Трап чугунный 50мм	buc	8,00	1 379,40 53,82	11 035,21 430,60
46	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	6,00	235,52 32,42	1 413,15 194,55
47	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,	buc	7,00	1 330,51 71,33	9 313,57 499,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100-150 mm , Воронка стальная 100x50мм				
48	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. , Сифон-ревизия	buc	7,00	115,69 16,21	809,81 113,49
49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , Труба ПВХ 110мм	m	10,00	83,93 20,75	839,31 207,52
50		Упор бетонный =0,12м3	buc	1,00	192,00 0,00	192,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 968,97
		Total C1 - Канализация зох бытовая Inclusiv salariu				36 968,97 5 198,36
		1.6. Сантехническое оборудование				
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal , Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	20,00	1 783,34 123,22	35 666,88 2 464,30
52	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S , Унитаз керамический "Компакт"	buc	30,00	2 664,60 272,37	79 937,94 8 171,10
53	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton , Писсуар керамический с сифоном	buc	4,00	3 567,55 145,91	14 270,21 583,65
		<i>Total</i>	lei			129 875,03
		Total Сантехническое оборудование				129 875,03 11 219,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7. Демонтаж существующих сантехприборов и сетей канализации				
54	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	85,00	5,19 5,19	440,98 440,98
55	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	30,00	3,89 3,89	116,73 116,73
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,00	61,61 61,61	1 232,15 1 232,15
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	30,00	71,34 71,34	2 140,05 2 140,05
58	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	4,00	53,18 53,18	212,71 212,71
59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	8,00	36,32 36,32	290,53 290,53
		<i>Total</i>	lei			4 433,15
		Total Демонтаж существующих сантехприборов и сетей канализации				4 433,15 4 433,15
		Inclusiv salariu				
		1.8. С2- Канализация ливневая				
60	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm . Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m	45,00	94,22 21,40	4 239,78 963,02
61	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri . Противопожарная манжета 110мм	buc	6,00	235,52 32,42	1 413,15 194,55
62	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul	buc	2,00	3 018,46 68,09	6 036,93 136,18

1	2	3	4	5	6	7
		de 100 mm . Воронка водосточная ВУ100				
63	SB23B	Piese de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinata demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 100-125 mm . Врезка в существующий стояк 110мм	buc	2,00	479,52 16,86	959,04 33,72
		<i>Total</i>	lei			12 648,90
		Total C2- Канализация ливневая Inclusiv salariu				12 648,90 1 327,47
		1.9. Демонтажу существующих сетей ливневой канализация				
64	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	45,00	5,19 5,19	233,46 233,46
		<i>Total</i>	lei			233,46
		Total Демонтажу существующих сетей ливневой канализация Inclusiv salariu				233,46 233,46
		1.10. С3- Канализация производственная(дренаж от кондиционеров)				
65	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm , Трубы полипропиленовые Ду50мм	m	24,00	160,29 31,13	3 847,00 747,07
66		Ревизия полипропиленовая 50мм	buc	3,00	18,67 0,00	56,01 0,00
67		Сифон - ревизия	buc	6,00	79,00 0,00	474,00 0,00
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ,Переход 50x100мм	buc	1,00	38,22 14,27	38,22 14,27

1	2	3	4	5	6	7
69		Воронка стальная 100x50мм	buc	6,00	1 261,37 0,00	7 568,22 0,00
70	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri , Противопожарная манжета 110мм	buc	6,00	235,52 32,42	1 413,15 194,55
		<i>Total</i>	lei			13 396,60
		Total C3- Канализация производственная(дренаж от кондиционеров) Inclusiv salariu				13 396,60 955,89
		1.11. C3H - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров)				
71	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 32мм	m	32,00	30,96 12,97	990,63 415,04
72	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" , (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	1,00	95,94 18,16	95,94 18,16
73	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" , Клапан обратный муфтовый Ду25мм	buc	1,00	93,90 11,67	93,90 11,67
		<i>Total</i>	lei			1 180,47
		Total C3H - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров) Inclusiv salariu				1 180,47 444,87
		<i>Total</i>	lei			330 178,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14 009,46
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			18 994,24
		<i>Total</i>				363 182,29
		<i>Cheltuieli regie</i>	14,5 %			52 661,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				415 843,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			24 950,63
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				440 794,35 58 372,75
		2. Lucrari de montare				
		2.1. A1 - Водопровод хоз- питьевой				
74	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	24,00	259,40 <hr/> 259,40	6 225,60 <hr/> 6 225,60
		<i>Total</i>	lei			6 225,60
		Total A1 - Водопровод хоз- питьевой Inclusiv salariu				6 225,60 6 225,60
		2.2. СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров)				
75	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv , (Насос Sololift+C-3 Q=1,8m3; H-4,5m; N=0,3kWt)	buc	2,00	250,26 <hr/> 168,61	500,52 <hr/> 337,22
		<i>Total</i>	lei			500,52
		Total СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров) Inclusiv salariu				500,52 337,22
		<i>Total</i>	lei			6 726,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 575,08
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			11,43
		<i>Total</i>				8 312,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 987,74
		<i>Total</i>				13 300,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			798,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 098,39 6 562,82
		3. Utilaj				
		3.1. СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров)				
76		Насос Sololift+C-3 Q=1,8m3; H- 4,5m; N=0,3kWt		2,00	17 356,25 0,00	34 712,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 712,50
		Total СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров) Inclusiv salariu				34 712,50
		3.2. А1 - Водопровод хоз- питьевой				
77		Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc	12,00	3 450,00 0,00	41 400,00 0,00
78		Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc	24,00	155,00 0,00	3 720,00 0,00
79		Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc	24,00	355,00 0,00	8 520,00 0,00
80		Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc	48,00	187,50 0,00	9 000,00 0,00
81		Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc	24,00	95,00 0,00	2 280,00 0,00
82		Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc	24,00	550,00 0,00	13 200,00 0,00
83		Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	480,00	37,80 0,00	18 144,00 0,00
84		Огнетушитель ОП-5	buc	48,00	380,00 0,00	18 240,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			114 504,00
		Total А1 - Водопровод хоз- питьевой Inclusiv salariu				114 504,00
		<i>Total</i>	lei			149 216,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Costurile de recoltare si depozitare</i>	1,2 %			1 790,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 007,10

		Total	lei			605 899,84
		TVA	20 %			121 179,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				727 079,81
						64 935,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1
Rețele interioare de apa si canalizare RAC Etapa I

Valoarea de deviz 727 079,81 lei

Intocmit in prețuri curente 23.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	868,95	64,85	56 351,37
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,16	64,85	399,47
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	126,21	64,85	8 184,73
		Total manopera				64 935,57

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	5,00	0,60
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,58	25,70	14,91
4.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,40	20,00	8,00
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,44	20,00	8,80
6.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	54,00	0,50	27,00
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,80	15,20	164,14
8.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,91	65,62	190,95
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,46	20,00	9,20
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,72	20,00	34,40
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	85,00	20,40
12.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,27	120,00	392,40
13.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,48	100,00	48,00
14.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,32	13,20	4,22
15.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	30,90	32,37	1 000,23
16.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,10	25,68	516,17
17.	2513736-42	Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc	48,00	187,50	9 000,00
18.	25212-54п3	Труба ПВХ 32мм	m	33,12	16,87	558,73

19.	252121-998	(Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	154,02	15,93	2 453,54
20.	252121-999	(Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	87,72	19,63	1 721,95
21.	25212123	Труба ПВХ 50мм	m	44,29	18,53	820,69
22.	25212161	Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m	48,67	59,37	2 889,54
23.	25212167-702	Трубы из полипропилена Ду32мм	m	75,48	32,81	2 476,50
24.	2521216701000	Teava din otel	m	1,00	22,00	22,00
25.	252121671	Трубы полипропиленовые Ду50мм	m	24,48	96,75	2 368,44
26.	2521216717050	Teava din material plastic d20mm	m	6,12	19,00	116,28
27.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,45	16,87	41,33
28.	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	133,90	59,37	7 949,64
29.	252214733/7	Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	480,00	37,80	18 144,00
30.	252315-17	Ревизия полипропиленовая 110мм	buc	4,00	34,38	137,52
31.	252315/717	Переход 50x100мм	buc	5,00	22,60	113,00
32.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic d110mm	buc	15,59	18,67	291,07
33.	252315717	Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc	24,00	34,38	825,12
34.	25231м55	Сифон-ревизия	buc	7,07	98,00	692,86
35.	2611111	Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc	24,00	550,00	13 200,00
36.	2622102-72,2	Писсуар керамический с сифоном	buc	4,12	2 694,67	11 102,04
37.	2622102438000	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	20,60	789,00	16 253,40
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	31,21	975,00	30 429,75
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	30,90	828,00	25 585,20
40.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	20,60	550,00	11 330,00
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,16	2,50	2,90
42.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,84	15,20	27,97
43.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	13,52	15,20	205,50
44.	272-6000	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм)	m	35,70	122,50	4 373,25
45.	2721104124000	Manseta din elastomer ETDM	buc	4,00	25,00	100,00
46.	2721104125000	Colier de stringere din INOX	buc	4,00	158,33	633,32
47.	27211р-щ	Врезка в существующий стояк 110мм	buc	2,00	96,00	192,00
48.	27212/752	(Головка соединительная Ду15мм)	buc	16,24	25,00	406,00
49.	2722101	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m	220,34	115,00	25 339,10
50.	2722101*	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм)	m	25,50	76,38	1 947,69
51.	2722102*	Трубы стальные водогазопроводные	m	13,26	55,12	730,89

		оцинкованные Ду32мм				
52.	2722103301	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m	32,64	28,00	913,92
53.	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,32	21,00	6,72
54.	2811237-954	Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc	24,00	95,00	2 280,00
55.	281123731	Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc	12,00	3 450,00	41 400,00
56.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,54	65,00	35,10
57.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,18	65,00	11,70
58.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,08	135,33	552,15
59.	28751-78a	Воронка стальная 100x50мм	buc	7,28	1 181,37	8 600,37
60.	28751142-8	Трап чугунный 50мм	buc	8,40	1 261,37	10 595,51
61.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,40	110,75	2 259,30
62.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,40	159,00	3 243,60
63.	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	30,90	352,60	10 895,34
64.	287511ar05	Воронка водосточная ВУ100	buc	2,04	2 891,25	5 898,15
65.	2875274-4471	Насос Sololift+C-3 Q=1,8м3; H-4,5m; N=0,3kWt	buc	2,00	17 356,25	34 712,50
66.	2875274-п67	Переход стальной 50x25мм	buc	2,00	61,33	122,66
67.	2875274-п68	Переход стальной 50x65мм	buc	1,00	79,45	79,45
68.	28752741	(Вентиль запорный муфтовый Ду15мм)	buc	16,32	79,62	1 299,40
69.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	53,50	107,00
70.	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	18,00	192,50	3 465,00
71.	291 312 445	(Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм)	buc	14,70	1 472,00	21 638,40
72.	29131-54ен	Клапан обратный муфтовый Ду25мм	buc	1,02	80,62	82,23
73.	291312-55и	Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм	buc	2,03	281,25	570,94
74.	291312-56и	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду32мм)	buc	2,03	120,63	244,88
75.	2913124-15/0	(Кран писсуарный Ду15мм)	buc	4,06	47,50	192,85
76.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	8,04	12,00	96,48
77.	291312421	Кран поливочный-смеситель Ду15мм	buc	8,04	40,00	321,60
78.	291312421-5	Смеситель для умывальника	buc	20,10	571,25	11 482,12
79.	29131245-4м	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм)	buc	2,03	281,25	570,94
80.	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	5,08	76,25	387,36
81.	291312450-2	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	13,19	39,37	519,29
82.	291312450-3	Кран поливочный-смеситель Ду15мм	buc	52,78	40,00	2 111,20

83.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	30,90	63,00	1 946,70
84.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,08	488,00	1 991,04
85.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	30,90	61,80	1 909,62
86.	291313732-9	Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc	24,00	155,00	3 720,00
87.	297313732-10	Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc	24,00	355,00	8 520,00
88.	3220137315778	Decarant	kg	2,74	105,00	287,70
89.	33205171	Изофлекс ПЭП 32мм	m	188,18	8,67	1 631,52
90.	332051731	Изофлекс ПЭП 28мм	m	68,14	4,58	312,09
91.	33205181	Изофлекс ПЭП 38мм	m	80,03	15,20	1 216,46
92.	444	Рукав резино - тканевый ДУ15мм (5м x 8 комплектов)	m	40,00	22,12	884,80
93.	50295263,01o	Упор бетонный =0,12м3	buc	1,00	192,00	192,00
94.	750-12251	Огнетушитель ОП-5	buc	48,00	380,00	18 240,00
95.	89 520 601	Ревизия полипропиленовая 50мм	buc	3,00	18,67	56,01
96.	89 520 602	Сифон - ревизия	buc	6,00	79,00	474,00
97.	89 520 603	Воронка стальная 100x50мм	buc	6,00	1 261,37	7 568,22
98.	CD115	Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм	buc	20,30	87,15	1 769,14
99.	cotd20	Cot din material plastic d20mm	buc	105,70	1,63	172,29
100.	cotd25	Cot din material plastic d25mm	buc	60,20	2,25	135,45
101.	cotd32	Cot din material plastic d32mm	buc	5,92	6,93	41,03
102.	cotd50	Cot din material plastic d50mm	buc	1,92	18,13	34,81
103.	mufa32	Mufa din material plastic d32mm	buc	5,18	3,43	17,77
104.	mufad50	Mufa din material plastic d50mm	buc	1,68	10,35	17,39
105.	racd20	Racord drept M x Fe d20mm	buc	151,00	31,25	4 718,75
106.	racd25	Racord drept M x Fe d25mm	buc	86,00	35,87	3 084,82
107.	redd20	Reductie din material plastic d20mm	buc	15,10	2,25	33,98
108.	redd25	Reductie din material plastic d25mm	buc	8,60	2,93	25,20
109.	redd32	Reductie din material plastic d32mm	buc	8,14	4,00	32,56
110.	redd50	Reductie din material plastic d50mm	buc	2,64	9,17	24,21
111.	teud20	Teu din material plastic d20mm	buc	67,95	5,13	348,58
	teud25	Teu din material plastic d25mm	buc	38,70	7,31	282,90

112.						
113.	teud32	Teu din material plastic d32mm	buc	52,54	15,50	814,37
114.	teud50	Teu din material plastic d50mm	buc	17,04	35,53	605,43
Total materiale de construcții						420 726,14

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,68	25,00	117,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,70	25,00	342,50
Total utilaje de construcții						459,50

Total	lei	605 899,8 4
TVA	20 %	121 179,9 7

Total deviz:

**727 079,8
1**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. A1 - Водопровод хоз-питьевой				
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран поливочный-смеситель Ду15мм)	buc			60,69 8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	64,85	8,43
	291312421	Кран поливочный-смеситель Ду15мм	buc	1,00	40,00	40,20
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	12,00	12,06
		<i>Total</i>	lei			485,52
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый Ду15мм) 2шт x 8 Комплектов	buc			92,89 11,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	64,85	11,67
	28752741	(Вентиль запорный муфтовый Ду15мм)	buc	1,00	79,62	81,21
		<i>Total</i>	lei			1 486,17
3	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Головка соединительная Ду15мм) 2шт x 8 Комплектов	buc			36,02 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	64,85	10,38
	27212/752	(Головка соединительная Ду15мм)	buc	1,00	25,00	25,38
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02	13,20	0,26
		<i>Total</i>	lei			576,24
4		Рукав резино - тканевый ДУ15мм (5м x 8 комплектов)	m			22,12 0,00
	444	Рукав резино - тканевый ДУ15мм (5м x 8 комплектов)	m	1,00	22,12	22,12
		<i>Total</i>	lei			884,80
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм)	buc			1 594,70 32,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,42
	291 312 445	(Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм)	buc	1,00	1 472,00	1 545,60
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92	15,20	14,68
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,125	15,20	2,00
		<i>Total</i>	lei			22 325,82
6	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Кран	buc			315,30

1	2	3	4	5	6	7
		для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм)				29,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	64,85	29,83
	29131245-4м	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм)	buc	1,00	281,25	285,47
		Total	lei			630,60
7	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc			95,42
						18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	1,00	76,25	77,27
		Total	lei			286,27
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc			54,88
						14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-2	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	1,00	39,37	39,96
		Total	lei			439,00
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc			55,52
						14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-3	Кран поливочный-смеситель Ду15мм	buc	1,00	40,00	40,60
		Total	lei			2 886,81
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран писсуарный Ду15мм)	buc			63,13
						14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	2913124-15/0	(Кран писсуарный Ду15мм)	buc	1,00	47,50	48,21
		Total	lei			252,51
11	SA05C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм)	m			159,97
						35,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54	64,85	35,02
	272-6000	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм)	m	1,01	122,50	124,95
		Total	lei			5 598,91
12	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m			144,55
						27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722101	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m	1,01	115,00	117,31
		Total	lei			31 222,29
13	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм)	m			105,14
						27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722101*	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм)	m	1,01	76,38	77,91
		Total	lei			1 261,73
14	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m			55,80
						27,24

1	2	3	4	5	6	7
		(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722103301	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m	1,01	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			1 785,50
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду20мм)	m			94,22 40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-998	(Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	1,02	15,93	16,25
	cotd20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,70	1,63	1,14
	teud20	Teu din material plastic d20mm	buc	0,45	5,13	2,31
	redd20	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,10	2,25	0,22
	racd20	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,00	31,25	31,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,63
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			9 233,29
16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m			104,09 40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-999	(Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	1,02	19,63	20,02
	cotd25	Cot din material plastic d25mm	buc	0,70	2,25	1,58
	teud25	Teu din material plastic d25mm	buc	0,45	7,31	3,29
	redd25	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,10	2,93	0,29
	racd25	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,00	35,87	35,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,63
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			1 040,91
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изофлекс ПЭП 32мм)	m			36,61 27,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	64,85	27,24
	33205171	Изофлекс ПЭП 32мм	m	1,03	8,67	9,38
		<i>Total</i>	lei			3 588,16
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изофлекс ПЭП 28мм)	m			27,65 22,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	64,85	22,70
	332051731	Изофлекс ПЭП 28мм	m	1,03	4,58	4,96
		<i>Total</i>	lei			276,54
19	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" (Переход стальной 50x25мм)	buc			94,58 20,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32	64,85	20,75
	2875274-п67	Переход стальной 50x25мм	buc	1,00	61,33	61,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	20,00	3,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,358	20,00	7,20
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,106	21,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			189,17
20	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" (Переход	buc			112,71

1	2	3	4	5	6	7
		сталльной 50x65мм)				20,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32	64,85	20,75
	2875274-п68	Переход стальной 50x65мм	buc	1,00	79,45	79,45
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,106	21,00	2,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,358	20,00	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	20,00	3,00
		Total	lei			112,71
		1.2. Демонтаж существующих сетей водопровода А				
21	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,89
						3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	64,85	3,89
		Total	lei			400,77
22	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			27,24
						27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
		Total	lei			1 089,48
		1.3. Т3 Т4 - Горячее водоснабжение				
23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc			103,37
						14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	CD115	Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм	buc	1,00	87,15	88,46
		Total	lei			2 067,45
24	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc			54,84
						14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-2	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	1,00	39,37	39,92
		Total	lei			274,19
25	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм	buc			95,94
						18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	1,00	76,25	77,78
		Total	lei			95,94
26	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм	buc			315,30
						29,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	64,85	29,83
	291312-55и	Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду40мм	buc	1,00	281,25	285,47
		Total	lei			630,60
27	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду32мм	buc			152,27
						29,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	64,85	29,83
	291312-56и	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду32мм)	buc	1,00	120,63	122,44
		Total	lei			304,54
28	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm . Трубы из полипропилена Ду20мм	m			94,22
						40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86

1	2	3	4	5	6	7
	252121-998	(Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	1,02	15,93	16,25
	cotd20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,70	1,63	1,14
	teud20	Teu din material plastic d20mm	buc	0,45	5,13	2,31
	redd20	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,10	2,25	0,23
	racd20	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,00	31,25	31,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,63
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			4 993,73
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m			104,09 40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-999	(Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	1,02	19,63	20,02
	cotd25	Cot din material plastic d25mm	buc	0,70	2,25	1,58
	teud25	Teu din material plastic d25mm	buc	0,45	7,31	3,29
	redd25	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,10	2,93	0,29
	racd25	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,00	35,87	35,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,64
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			7 910,73
30	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm . Трубы из полипропилена Ду32мм	m			74,02 26,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,41	64,85	26,59
	25212167-702	Трубы из полипропилена Ду32мм	m	1,02	32,81	33,47
	cotd32	Cot din material plastic d32mm	buc	0,08	6,93	0,55
	teud32	Teu din material plastic d32mm	buc	0,71	15,50	11,00
	mufa32	Mufa din material plastic d32mm	buc	0,07	3,43	0,24
	redd32	Reductie din material plastic d32mm	buc	0,11	4,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	105,00	0,74
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	25,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			5 477,13
31	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm . Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m			27,65 22,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	64,85	22,70
	332051731	Изофлекс ПЭП 28мм	m	1,03	4,58	4,95
		<i>Total</i>	lei			1 465,50
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m			36,61 27,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	64,85	27,24
	33205171	Изофлекс ПЭП 32мм	m	1,03	8,67	9,38
		<i>Total</i>	lei			2 782,60
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm . Изофлекс ПЭП 38мм	m			43,68 27,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	64,85	27,24
	33205181	Изофлекс ПЭП 38мм	m	1,03	15,20	16,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 232,00
34	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" . Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм	m			105,14 ----- 27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722101*	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду40мм)	m	1,01	76,38	77,91
		<i>Total</i>	lei			1 366,88
35	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" . Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду32мм	m			83,46 ----- 27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722102*	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду32мм	m	1,01	55,12	56,22
		<i>Total</i>	lei			1 084,97
36	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" . Смеситель для умывальника	buc			668,01 ----- 68,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	64,85	68,09
	291312421-5	Смеситель для умывальника	buc	1,00	571,25	574,11
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	25,68	25,81
		<i>Total</i>	lei			13 360,14
		1.4. Демонтаж существующих сетей водопровода Т				
37	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,89 ----- 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	64,85	3,89
		<i>Total</i>	lei			342,41
		1.5. C1 - Канализация зох бытовая				
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , Труба ПВХ 110мм	m			83,93 ----- 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	64,85	20,75
	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	1,03	59,37	61,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		<i>Total</i>	lei			7 721,66
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm , Труба ПВХ 50мм	m			35,96 ----- 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	64,85	16,21
	25212123	Труба ПВХ 50мм	m	1,03	18,53	19,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	120,00	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 186,52
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			83,93

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПВХ 110мм) (30% фасонные средства и крепления)				20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	64,85	20,75
	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	1,03	59,37	61,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		Total	lei			2 350,07
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба ПВХ 50мм) (30% фасонные средства и крепления)	m			35,96 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	64,85	16,21
	25212123	Труба ПВХ 50мм	m	1,03	18,53	19,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	120,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,18
		Total	lei			359,60
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Ревизия полипропиленовая 110мм	buc			56,96 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	252315-17	Ревизия полипропиленовая 110мм	buc	1,00	34,38	34,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		Total	lei			227,86
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc			56,97 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	252315717	Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc	1,00	34,38	34,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		Total	lei			1 367,18
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm , Переход 50x100мм	buc			38,26 14,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	64,85	14,27
	252315/717	Переход 50x100мм	buc	1,00	22,60	22,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	120,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,19
		Total	lei			153,03
45	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm , Трап чугунный 50мм	buc			1 379,40 53,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	64,85	53,82
	28751142-8	Трап чугунный 50мм	buc	1,00	1 261,37	1 324,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	20,00	0,85
		Total	lei			11 035,21
46	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			235,52 32,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,42
	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	1,00	192,50	192,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,00	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	65,00	0,65
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	25,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			1 413,15
47	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm , Воронка стальная 100x50мм	buc			1 330,51 71,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	64,85	71,33
	28751-78a	Воронка стальная 100x50мм	buc	1,00	1 181,37	1 228,62
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinera de 0,7 m latime	m2	0,08	25,70	2,13
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	20,00	1,14
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40	65,62	27,28
		<i>Total</i>	lei			9 313,57
48	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. , Сифон-ревизия	buc			115,69 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	64,85	16,21
	25231м55	Сифон-ревизия	buc	1,00	98,00	98,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	120,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	15,20	0,15
		<i>Total</i>	lei			809,81
49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , Труба ПВХ 110мм	m			83,93 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	64,85	20,75
	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	1,03	59,37	61,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		<i>Total</i>	lei			839,31
50		Упор бетонный =0,12м3	buc			192,00 0,00
	50295263,01o	Упор бетонный =0,12м3	buc	1,00	192,00	192,00
		<i>Total</i>	lei			192,00
		1.6. Сантехническое оборудование				
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal , Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc			1 783,34 123,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	64,85	123,22
	2622102438000	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	1,01	789,00	812,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	110,75	112,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	159,00	162,18
	2521216717050	Teava din material plastic d20mm	m	0,30	19,00	5,81
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	550,00	566,50
		<i>Total</i>	lei			35 666,88
52	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S , Унитаз керамический "Компакт"	buc			2 664,60 272,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	64,85	272,37
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	975,00	1 014,32
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	828,00	852,84
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	63,00	64,89
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,80	63,65
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	32,37	33,34
	2875116710000	Rama cu sapac pt. closet	buc	1,00	352,60	363,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			79 937,94
53	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton , Писсуар керамический с сифоном	buc			3 567,55
						145,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	64,85	145,91
	2622102-72,2	Писсуар керамический с сифоном	buc	1,01	2 694,67	2 775,51
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00	488,00	497,76
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00	135,33	138,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	16,87	10,33
		<i>Total</i>	lei			14 270,21
		1.7. Демонтаж существующих сантехприборов и сетей канализации				
54	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,19
						5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	64,85	5,19
		<i>Total</i>	lei			440,98
55	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,89
						3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	64,85	3,89
		<i>Total</i>	lei			116,73
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,61
						61,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	64,85	61,61
		<i>Total</i>	lei			1 232,15
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,34
						71,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	64,85	71,34
		<i>Total</i>	lei			2 140,05
58	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			53,18
						53,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82	64,85	53,18
		<i>Total</i>	lei			212,71
59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36,32
						36,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56	64,85	36,32
		<i>Total</i>	lei			290,53
		1.8. C2- Канализация ливневая				
60	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm . Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m			94,22
						21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	64,85	21,40
	25212161	Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m	1,03	59,37	64,21
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic d110mm	buc	0,33	18,67	6,47
	3220137315778	Decapant	kg	0,012	105,00	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,016	15,20	0,26
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			4 239,78
61	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la	buc			235,52

1	2	3	4	5	6	7
		plafonul planseului cu dibluri . Противопожарная манжета 110мм				32,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,42
	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	1,00	192,50	192,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,00	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	65,00	1,95
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	65,00	0,65
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	25,00	6,50
		Total	lei			1 413,15
62	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm . Воронка водосточная ВУ100	buc			3 018,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	64,85	68,09
	287511ar05	Воронка водосточная ВУ100	buc	1,00	2 891,25	2 949,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	2,50	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	20,00	1,00
		Total	lei			6 036,93
63	SB23B	Piese de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 100-125 mm . Врезка в существующий стояк 110мм	buc			479,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	64,85	16,86
	27211р-щ	Врезка в существующий стояк 110мм	buc	1,00	96,00	96,00
	2721104124000	Manseta din elastomer ETDM	buc	2,00	25,00	50,00
	2721104125000	Colier de stringere din INOX	buc	2,00	158,33	316,66
		Total	lei			959,04
		1.9. Демонтажсуществующих сетей ливневой канализация				
64	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	64,85	5,19
		Total	lei			233,46
		1.10. С3- Канализация производственная(дренаж от кондиционеров)				
65	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm , Трубы полипропиленовые Ду50мм	m			160,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	64,85	31,13
	252121671	Трубы полипропиленовые Ду50мм	m	1,02	96,75	98,68
	cotd50	Cot din material plastic d50mm	buc	0,08	18,13	1,45
	teud50	Teu din material plastic d50mm	buc	0,71	35,53	25,23
	mufad50	Mufa din material plastic d50mm	buc	0,07	10,35	0,72
	redd50	Reductie din material plastic d50mm	buc	0,11	9,17	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	105,00	0,96
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	25,00	0,80
		Total	lei			3 847,00
66		Ревизия полипропиленовая 50мм	buc			18,67
	89 520 601	Ревизия полипропиленовая 50мм	buc	1,00	18,67	18,67
		Total	lei			56,01
67		Сифон - ревизия	buc			79,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	89 520 602	Сифон - ревизия	buc	1,00	79,00	79,00
		<i>Total</i>	lei			474,00
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ,Переход 50x100мм	buc			38,22 14,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	64,85	14,27
	252315/717	Переход 50x100мм	buc	1,00	22,60	22,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	120,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,15
		<i>Total</i>	lei			38,22
69		Воронка стальная 100x50мм	buc			1 261,37 0,00
	89 520 603	Воронка стальная 100x50мм	buc	1,00	1 261,37	1 261,37
		<i>Total</i>	lei			7 568,22
70	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri , Противопожарная манжета 110мм	buc			235,52 32,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,42
	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	1,00	192,50	192,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,00	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	65,00	1,95
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	65,00	0,65
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	25,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			1 413,15
		1.11. СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров)				
71	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm , Труба ПВХ 32мм	m			30,96 12,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,20	64,85	12,97
	25212-54п3	Труба ПВХ 32мм	m	1,035	16,87	17,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,003	120,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	15,20	0,15
		<i>Total</i>	lei			990,63
72	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" , (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc			95,94 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	1,00	76,25	77,78
		<i>Total</i>	lei			95,94
73	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" , Клапан обратный муфтовый Ду25мм	buc			93,90 11,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	64,85	11,67
	29131-54ен	Клапан обратный муфтовый Ду25мм	buc	1,00	80,62	82,23
		<i>Total</i>	lei			93,90
		2. Lucrari de montare				
		2.1. А1 - Водопровод хоз-питьевой				
74	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul	buc			259,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)				259,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	64,85	259,40
		<i>Total</i>	lei			6 225,60
		2.2. СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров)				
75	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv , (Hacoc Sololift+C-3 Q=1,8m3; H-4,5m; N=0,3kWt)	buc			250,26
						168,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	64,85	168,61
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	22,00	11,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	53,50	53,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,06	5,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	85,00	10,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	20,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			500,52
		3. Utilaj				
		3.1. СЗН - Канализация напорная (дренаж от кондиционеров)				
76		Hacoc Sololift+C-3 Q=1,8m3; H-4,5m; N=0,3kWt				17 356,25
						0,00
	2875274-4471	Hacoc Sololift+C-3 Q=1,8m3; H-4,5m; N=0,3kWt	buc	1,00	17 356,25	17 356,25
		<i>Total</i>	lei			34 712,50
		3.2. А1 - Водопровод хоз-питьевой				
77		Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc			3 450,00
						0,00
	281123731	Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc	1,00	3 450,00	3 450,00
		<i>Total</i>	lei			41 400,00
78		Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc			155,00
						0,00
	291313732-9	Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			3 720,00
79		Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc			355,00
						0,00
	297313732-10	Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc	1,00	355,00	355,00
		<i>Total</i>	lei			8 520,00
80		Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc			187,50
						0,00
	2513736-42	Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc	1,00	187,50	187,50
		<i>Total</i>	lei			9 000,00
81		Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc			95,00
						0,00
	2811237-954	Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc	1,00	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 280,00
82		Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc			550,00 0,00
	2611111	Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc	1,00	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			13 200,00
83		Рукав пожарный льняной Ду50мм	m			37,80 0,00
	252214733/7	Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	1,00	37,80	37,80
		<i>Total</i>	lei			18 144,00
84		Огнетушитель ОП-5	buc			380,00 0,00
	750-12251	Огнетушитель ОП-5	buc	1,00	380,00	380,00
		<i>Total</i>	lei			18 240,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII din imobilul cu
nr. cadastral 0100419.113.01, cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Rețele interioare de apa si canalizare RAC Etapa II

Valoarea de deviz 798 774,70 lei

Intocmit in prețuri curente 23.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. A1 - Водопровод хоз-питьевой				
1	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm . Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм	buc	7,00	1 554,68 32,43	10 882,74 226,98
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" . (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	2,00	100,63 18,16	201,26 36,32
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	6,00	80,25 14,92	481,50 89,49
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	55,00	60,59 14,92	3 332,25 820,35
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран писсуарный	buc	10,00	71,25 14,92	712,48 149,16

1	2	3	4	5	6	7
		Ду15мм				
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,00	65,72 8,43	657,15 84,30
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" . Вентиль запорный муфтовый Ду15мм	buc	20,00	92,89 11,67	1 857,71 233,46
8	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" . Головка соединительная Ду15мм . 2шт x 10 комплектов	buc	20,00	36,02 10,38	720,43 207,52
9		Рукав резино-тканевый Ду15мм (5м x 10 комплектов)		50,00	29,12 0,00	1 456,00 0,00
10	SA05C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" . Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм	m	70,00	159,99 35,02	11 199,06 2 451,33
11	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m	77,00	134,35 27,24	10 345,00 2 097,25
12	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m	16,00	55,80 27,24	892,75 435,79
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	102,00	99,45 40,86	10 144,23 4 167,26

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду20мм)				
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	13,00	115,62 40,86	1 503,07 531,12
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изофлекс ПЭП 32мм)	m	102,00	40,40 27,24	4 120,64 2 778,17
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изофлекс ПЭП 28мм)	m	13,00	33,16 22,70	431,03 295,07
17	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm . Фланцы стальные свободные Ду75мм	buc	2,00	338,09 57,72	676,18 115,43
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm . Фланцы стальные свободные Ду65мм	buc	2,00	278,77 57,72	557,53 115,43
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm . Фланцы стальные свободные Ду65мм	buc	14,00	254,48 57,72	3 562,72 808,03
20	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2", Переход стальной 50x25мм	buc	1,00	94,40 20,75	94,40 20,75
21	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" Переход стальной 50x25мм	buc	1,00	111,95 20,75	111,95 20,75

1	2	3	4	5	6	7
22	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" , Тройник стальной 60x40мм	buc	2,00	243,15 20,75	486,30 41,50
23		Упор бетонный =0,12м3		1,00	192,00 0,00	192,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 618,38
		Total A1 - Водопровод хоз-питьевой Inclusiv salariu				64 618,38 15 725,46
		1.2. Демонтаж существующих сетей водопровода А				
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	128,00	3,89 3,89	498,05 498,05
25	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	20,00	27,24 27,24	544,74 544,74
		<i>Total</i>	lei			1 042,79
		Total Демонтаж существующих сетей водопровода А Inclusiv salariu				1 042,79 1 042,79
		1.3. Т3 Т4 - Горячее водоснабжение				
26	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	15,00	60,58 14,92	908,63 223,73
27	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	8,00	80,25 14,92	642,00 119,32
28	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм	buc	1,00	101,04 18,16	101,04 18,16
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	66,00	99,47 40,86	6 564,70 2 696,46

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm . Трубы из полипропилена Ду20мм				
30	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	48,00	115,60 40,86	5 548,56 1 961,06
31	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm . Трубы из полипропилена Ду32мм	m	43,00	75,88 26,59	3 262,94 1 143,31
32	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm . Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m	66,00	33,16 22,70	2 188,28 1 498,04
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m	48,00	40,40 27,24	1 939,12 1 307,38
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm . Изофлекс ПЭП 38мм	m	43,00	42,81 27,24	1 840,79 1 171,19
35	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" . Смеситель для умывальника	buc	24,00	824,79 68,09	19 794,89 1 634,22
36	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton . Смеситель с	buc	1,00	927,52 68,09	927,52 68,09

1	2	3	4	5	6	7
		душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона				
		<i>Total</i>	lei			43 718,47
		Total T3 T4 - Горячее водоснабжение Inclusiv salariu				43 718,47 11 840,96
		1.4. Демонтаж существующих сетей водопровода Т				
37	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	104,00	3,89 3,89	404,66 404,66
		<i>Total</i>	lei			404,66
		Total Демонтаж существующих сетей водопровода Т Inclusiv salariu				404,66 404,66
		1.5. С1 - Канализация зох бытовая				
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , Труба ПВХ 110мм	m	97,00	89,09 20,75	8 641,54 2 012,94
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm , Труба ПВХ 110мм	m	46,00	41,10 16,21	1 890,59 745,78
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПВХ 110мм) (30% фасонные средства и крепления)	m	29,00	89,10 20,75	2 584,03 601,81
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба ПВХ	m	14,00	41,15 16,21	576,06 226,98

1	2	3	4	5	6	7
		50мм) (30% фасонные средства и крепления)				
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Ревизия полипропиленовая 110мм	buc	4,00	56,96 18,16	227,86 72,63
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	50,00 14,27	50,00 14,27
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc	21,00	77,00 18,16	1 616,96 381,32
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm , Переход 50x100мм	buc	2,00	38,22 14,26	76,43 28,53
46	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm , Трап чугунный 50мм	buc	11,00	1 589,39 53,83	17 483,28 592,08
47	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	7,00	265,93 32,43	1 861,48 226,98
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm . Труба ПВХ 110мм	m	3,50	88,89 20,75	311,12 72,63
49	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm , Воронка стальная 100x50мм	buc	6,00	1 517,78 71,34	9 106,66 428,01
50	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. , Сифон-ревизия	buc	6,00	176,24 16,21	1 057,46 97,28
51		Упор бетонный =0,12м3		1,00	192,00	192,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			45 675,47
		Total C1 - Канализация зох бытовая Inclusiv salariu				45 675,47 5 501,24
		1.6. Сантехническое оборудование				
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal , Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	24,00	1 936,08 123,22	46 465,82 2 957,16
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S , Унитаз керамический "Компакт"	buc	31,00	2 760,27 272,37	85 568,50 8 443,47
54	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton , Писсуар керамический с сифоном	buc	10,00	3 669,07 145,91	36 690,74 1 459,12
55	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. . Душевой поддон с сифоном	buc	1,00	3 306,24 119,97	3 306,24 119,97
		<i>Total</i>	lei			172 031,30
		Total Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				172 031,30 12 979,72
		1.7. Демонтаж существующих сантехприборов и сетей канализации				
56	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	88,00	5,19 5,19	456,54 456,54
57	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50	m	43,00	3,89 3,89	167,31 167,31

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	24,00	61,61 61,61	1 478,58 1 478,58
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	31,00	71,33 71,33	2 211,38 2 211,38
60	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	10,00	53,18 53,18	531,77 531,77
61	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	11,00	36,32 36,32	399,48 399,48
		<i>Total</i>	lei			5 245,06
		Total Демонтаж существующих сантехприборов и сетей канализации				5 245,06
		Inclusiv salariu				5 245,06
		1.8. C2- Канализация ливневая				
62	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm . Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m	25,00	241,55 21,40	6 038,66 535,01
63	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri . Противопожарная манжета 110мм	buc	7,00	265,93 32,43	1 861,48 226,98
64	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm . Воронка водосточная ВУ100	buc	1,00	2 916,47 68,09	2 916,47 68,09
65	SB23B	Piese de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 100-125 mm . Врезка в существующий стояк 110мм	buc	1,00	137,86 16,86	137,86 16,86
		<i>Total</i>	lei			10 954,47
		Total C2- Канализация ливневая				10 954,47
						846,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.9. Демонтажу существующих сетей ливневой канализация				
66	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	25,00	5,19 5,19	129,70 129,70
		<i>Total</i>	lei			129,70
		Total Демонтажу существующих сетей ливневой канализация Inclusiv salariu				129,70 129,70
		<i>Total</i>	lei			343 820,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 891,97
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			20 268,50
		<i>Total</i>				376 980,77
		<i>Cheltuieli regie</i>	14,5 %			54 662,21
		<i>Total</i>				431 642,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			25 898,58
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				457 541,56 53 716,53
		2. Lucrari de montare				
67	ID10F	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Дисковый поворотный затвор с электроприводом Ду65мм Sylax)	buc	2,00	196,82 188,06	393,63 376,13
68	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton . (Полотенцесушитель электрический)	buc	1,00	35,30 29,18	35,30 29,18
69	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте: Шкаф металлический 1300x700x350мм (бшт), Вентиль запорный	buc	12,00	5 147,15 259,40	61 765,80 3 112,80

1	2	3	4	5	6	7
		муфтовый Ду50мм (12шт), Головка соединительная рукавная Ду50мм (24шт), Головка соединительная муфтовая Ду50мм (12шт), Ствол пожарный ручной Ду50мм (12шт), Ствол пожарный рычаг Ду50мм (12шт), Рукав пожарный льняной Ду50мм/240м.				
		<i>Total</i>	lei			62 194,73
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			844,35
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			4 107,36
		<i>Total</i>				67 146,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			47 267,99
		<i>Total</i>				114 414,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 864,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				121 279,29 3 518,11
		3. Utilaj				
70		Дисковый поворотный затвор с электроприводом Ду65мм SYLAX		2,00	16 008,43 0,00	32 016,86 0,00
71		Полотенцесушитель электрический		1,00	966,33 0,00	966,33 0,00
72		Шкаф металлический 1300x700x350мм		6,00	3 450,00 0,00	20 700,00 0,00
73		Ствол пожарный ручной Ду50мм		12,00	155,00 0,00	1 860,00 0,00
74		Ствол пожарный рычаг Ду50мм		12,00	370,00 0,00	4 440,00 0,00
75		Головка соединительная рукавная Ду50мм		24,00	55,00 0,00	1 320,00 0,00
76		Головка соединительная муфтовая Ду50мм		12,00	75,00 0,00	900,00 0,00
77		Вентиль запорный муфтовый Ду50мм		12,00	550,00 0,00	6 600,00 0,00
78		Рукав пожарный льняной		240,00	35,80	8 592,00

1	2	3	4	5	6	7
		Ду50мм			0,00	0,00
79		Огнетушитель ОП-5		24,00	350,00	8 400,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			85 795,19
		<i>Costurile de recoltare si depozitare</i>	1,2 %			1 029,54
		Total Utilaj Inclusiv salariu				86 824,73

		Total	lei			665 645,58
		TVA	20 %			133 129,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				798 774,70
						57 234,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**nivelurile II-VII din imobilul cu
nr. cadastral 0100419.113.01, cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Rețele interioare de apa si canalizare RAC Etapa II**

Valoarea de deviz 798 774,70 lei

Intocmit in prețuri curente 23.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	750,76	64,85	48 686,77
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,08	64,85	459,13
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	108,71	64,85	7 049,85
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,02	64,85	1 038,89
		Total manopera				57 234,64

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10	5,00	0,50
2.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,50	25,70	12,85
3.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,34	20,00	6,80
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,51	20,00	10,20
5.	2051142950700	Dibluri	buc	2,04	1,50	3,06
6.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	42,00	1,50	63,00
7.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,04	1,50	3,06
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,00	15,20	136,77
9.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,50	65,62	164,05
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,61	20,00	12,20
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,44	20,00	28,80
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,20	85,00	17,00
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,12	120,00	374,40
14.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,46	100,00	46,00
15.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,41	13,20	5,41
16.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	31,93	29,37	937,78
17.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,12	21,68	522,92
18.	2513736-42	Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc	36,60	55,00	2 013,00
19.	252121-998	(Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	171,36	15,93	2 729,77
20.	252121-999	(Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	62,22	24,93	1 551,14
21.	25212123	Труба ПВХ 50мм	m	61,80	23,53	1 454,15

22.	25212161	Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m	27,04	195,61	5 289,29
23.	25212167-702	Трубы из полипропилена Ду32мм	m	43,86	37,81	1 658,35
24.	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	7,34	24,00	176,16
25.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,12	21,87	133,84
26.	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	133,38	64,37	8 585,67
27.	252214733/7	Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	240,00	35,80	8 592,00
28.	2522147331400	Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	252,00	0,00	0,00
29.	252315-17	Ревизия полипропиленовая 110мм	buc	4,00	34,38	137,52
30.	252315-37	Прочистка полипропиленовая 50мм	buc	1,00	34,38	34,38
31.	252315/717	Переход 50x100мм	buc	2,00	22,60	45,20
32.	2523156719500	Сарас de capat, din material plastic	buc	8,66	18,67	161,68
33.	252315717	Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc	21,00	54,38	1 141,98
34.	25231м55	Сифон-ревизия	buc	6,06	157,90	956,87
35.	2611111	Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc	24,60	550,00	13 530,00
36.	2622102-72,2	Писсуар керамический с сифоном	buc	10,30	2 794,67	28 785,10
37.	2622102438000	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	24,72	889,00	21 976,08
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	32,25	955,00	30 798,75
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	31,93	868,00	27 715,24
40.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	24,72	597,00	14 757,84
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,39	2,50	3,48
42.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,92	17,00	15,64
43.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	6,76	17,00	114,92
44.	272-6000	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм	m	71,41	122,50	8 747,73
45.	2721104124000	Manseta din elastomer ETDM	buc	2,00	25,00	50,00
46.	2721104125000	Colier de stringere din INOX	buc	2,00	5,50	11,00
47.	27211р-щ	Врезка в существующий стояк 110мм	buc	1,00	60,00	60,00
48.	27212/752	Головка соединительная Ду15мм	buc	20,30	25,00	507,50
49.	2722101	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m	78,55	105,00	8 247,75
50.	2722103301	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m	16,32	28,00	456,96
51.	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,43	20,00	8,60
52.	2811237-954	Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc	24,60	75,00	1 845,00
53.	281123731	Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc	18,60	3 450,00	64 170,00

54.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,42	50,00	21,00
55.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,14	50,00	7,00
56.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	10,20	120,89	1 233,08
57.	28751-78a	Воронка стальная 100x50мм	buc	6,24	1 361,37	8 494,95
58.	287511-8101	Душевой поддон с сифоном	buc	1,03	2 917,67	3 005,20
59.	28751142-8	Трап чугунный 50мм	buc	11,55	1 461,37	16 878,82
60.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	24,48	93,75	2 295,00
61.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	25,51	175,80	4 484,65
62.	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	31,93	392,60	12 535,72
63.	287511ar05	Воронка водосточная ВУ100	buc	1,02	2 791,25	2 847,08
64.	2875274-п67	Переход стальной 50x25мм	buc	1,00	61,25	61,25
65.	2875274-п68	Переход стальной 50x65мм	buc	1,00	78,80	78,80
66.	2875274-п69	Тройник стальной 60x40мм	buc	2,00	210,00	420,00
67.	28752741	Вентиль запорный муфтовый Ду15мм	buc	20,40	79,62	1 624,25
68.	28752741222	Дисковый поворотный затвор с электроприводом Ду65мм SYLAX	buc	2,00	16 008,43	32 016,86
69.	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	14,00	220,50	3 087,00
70.	287527Д5100	Фланцы стальные свободные Ду65мм	buc	2,10	201,00	422,10
71.	287527Д5101	Фланцы стальные свободные Ду75мм	buc	2,10	257,50	540,75
72.	287527Д5101к	Фланцы стальные свободные Ду50мм	buc	14,70	177,87	2 614,69
73.	291 312 445	(Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм)	buc	7,35	1 432,00	10 525,20
74.	2913124-15/0	(Кран писсуарный Ду15мм)	buc	10,15	55,50	563,32
75.	2913124-87/4	Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона	buc	1,01	850,92	859,43
76.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	10,05	12,00	120,60
77.	291312421	Кран поливочный-смеситель Ду15мм	buc	10,05	45,00	452,25
78.	291312421-5	Смеситель для умывальника	buc	24,12	731,25	17 637,75
79.	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	3,05	81,25	247,82
80.	291312450-2	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	14,21	64,37	914,69
81.	291312450-3	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	71,04	45,00	3 196,80
82.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	31,93	75,00	2 394,75
83.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	10,20	498,00	5 079,60
84.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	31,93	85,90	2 742,79
85.	291313732-9	Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc	24,60	155,00	3 813,00

86.	2924127-847	Полотенцесушитель электрический	buc	1,00	966,33	966,33
87.	297313732-10	Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc	24,60	370,00	9 102,00
88.	3220137315778	Decapant	kg	1,99	105,00	208,95
89.	33205171	Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m	162,22	12,17	1 974,21
90.	332051731	Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m	85,44	9,67	826,20
91.	33205181	Изофлекс ПЭП 38мм	m	46,50	14,40	669,60
92.	50295263,01o	Упор бетонный =0,12м3	buc	2,00	192,00	384,00
93.	56413201-0	Рукав резино-тканевый Ду15мм	m	50,00	29,12	1 456,00
94.	750-12251	Огнетушитель ОП-5	buc	24,00	350,00	8 400,00
95.	cotd20	Cot din material plastic d20mm	buc	117,60	3,63	426,89
96.	cotd25	Cot din material plastic d25mm	buc	42,70	5,25	224,18
97.	cotd32	Cot din material plastic d32mm	buc	3,44	9,93	34,16
98.	mufad32	Mufa din material plastic d32mm	buc	3,01	5,43	16,34
99.	racd20	Racord drept M x Fe d20mm	buc	168,00	35,25	5 922,00
100.	racd25	Racord drept M x Fe d25mm	buc	61,00	39,87	2 432,07
101.	redd20	Reductie din material plastic d20mm	buc	16,80	5,25	88,20
102.	redd25	Reductie din material plastic d25mm	buc	6,10	7,33	44,71
103.	redd32	Reductie din material plastic d32mm	buc	4,73	9,92	46,92
104.	teud20	Teu din material plastic d20mm	buc	75,60	4,13	312,23
105.	teud25	Teu din material plastic d25mm	buc	27,45	6,31	173,21
106.	teud32	Teu din material plastic d32mm	buc	30,53	9,50	290,04
Total materiale de construcții						434 021,83

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,64	25,00	91,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,31	25,00	282,75
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,20	25,00	180,00
Total utilaje de construcții						553,75

Total	lei	665 645,58
TVA	20 %	133 129,12

Total deviz:

798 774,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. A1 - Водопроевод хоз-питьевой				
1	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm . Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм	buc			1 554,68 32,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,43
	291 312 445	(Задвижка чугунная с обрезным клином Ду50мм)	buc	1,00	1 432,00	1 503,60
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92	17,00	16,42
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,125	17,00	2,23
		<i>Total</i>	lei			10 882,74
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" . (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc			100,63 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	1,00	81,25	82,47
		<i>Total</i>	lei			201,26
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc			80,25 14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-2	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	1,00	64,37	65,34
		<i>Total</i>	lei			481,50
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc			60,59 14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-3	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	1,00	45,00	45,67
		<i>Total</i>	lei			3 332,25
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран писсуарный Ду15мм	buc			71,25 14,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	2913124-15/0	(Кран писсуарный Ду15мм)	buc	1,00	55,50	56,33
		<i>Total</i>	lei			712,48
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			65,72 8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	64,85	8,43
	291312421	Кран поливочный-смеситель Ду15мм	buc	1,00	45,00	45,22
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	12,00	12,06
		<i>Total</i>	lei			657,15
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau	buc			92,89

1	2	3	4	5	6	7
		fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" . Вентиль запорный муфтовый Ду15мм				11,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	64,85	11,67
	28752741	Вентиль запорный муфтовый Ду15мм	buc	1,00	79,62	81,21
		<i>Total</i>	lei			1 857,71
8	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" . Головка соединительная Ду15мм . 2шт x 10 комплектов	buc			36,02 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	64,85	10,38
	27212/752	Головка соединительная Ду15мм	buc	1,00	25,00	25,38
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02	13,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			720,43
9		Рукав резино-тканевый Ду15мм (5м x 10 комплектов)				29,12 0,00
	56413201-0	Рукав резино-тканевый Ду15мм	m	1,00	29,12	29,12
		<i>Total</i>	lei			1 456,00
10	SA05C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3". Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм	m			159,99 35,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54	64,85	35,02
	272-6000	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду75мм	m	1,01	122,50	124,97
		<i>Total</i>	lei			11 199,06
11	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m			134,35 27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722101	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду50мм)	m	1,01	105,00	107,11
		<i>Total</i>	lei			10 345,00
12	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m			55,80 27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
	2722103301	(Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ду25мм)	m	1,01	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			892,75
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду20мм)	m			99,45 40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-998	(Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	1,02	15,93	16,25
	cotd20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,70	3,63	2,54
	teud20	Teu din material plastic d20mm	buc	0,45	4,13	1,86
	redd20	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,10	5,25	0,52
	racd20	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,00	35,25	35,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,63
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		Total	lei			10 144,23
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m			115,62 40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-999	(Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	1,02	24,93	25,43
	cotd25	Cot din material plastic d25mm	buc	0,70	5,25	3,68
	teud25	Teu din material plastic d25mm	buc	0,45	6,31	2,84
	redd25	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,10	7,33	0,73
	racd25	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,00	39,87	39,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,65
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,04
		Total	lei			1 503,07
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изофлекс ПЭП 32мм)	m			40,40 27,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	64,85	27,24
	33205171	Termoizolatia conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m	1,03	12,17	13,16
		Total	lei			4 120,64
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изофлекс ПЭП 28мм)	m			33,16 22,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	64,85	22,70
	332051731	Termoizolatia conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m	1,03	9,67	10,46
		Total	lei			431,03
17	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm . Фланцы стальные свободные Ду75мм	buc			338,09 57,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	64,85	57,72
	287527Д5101	Фланцы стальные свободные Ду75мм	buc	1,00	257,50	270,38
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	25,00	10,00
		Total	lei			676,18
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm . Фланцы стальные свободные Ду65мм	buc			278,77 57,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	64,85	57,72
	287527Д5100	Фланцы стальные свободные Ду65мм	buc	1,00	201,00	211,05
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	25,00	10,00
		Total	lei			557,53
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm . Фланцы стальные свободные Ду65мм	buc			254,48 57,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	64,85	57,72
	287527Д5101k	Фланцы стальные свободные Ду50мм	buc	1,00	177,87	186,76
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	25,00	10,00
		Total	lei			3 562,72
20	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2", Переход стальной 50x25мм	buc			94,40 20,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32	64,85	20,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	20,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,358	20,00	7,20
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,106	20,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2875274-п67	Переход стальной 50x25мм	buc	1,00	61,25	61,25
		<i>Total</i>	lei			94,40
21	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 2" Переход стальной 50x25мм	buc			111,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32	64,85	20,75
	2875274-п68	Переход стальной 50x65мм	buc	1,00	78,80	78,80
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,106	20,00	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,358	20,00	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			111,95
22	RpGA19E	Sudarea mufelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 2" , Тройник стальной 60x40мм	buc			243,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32	64,85	20,75
	2875274-п69	Тройник стальной 60x40мм	buc	1,00	210,00	210,00
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,106	20,00	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	20,00	3,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,358	20,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			486,30
23		Упор бетонный =0,12м3				192,00
	50295263,01o	Упор бетонный =0,12м3	buc	1,00	192,00	192,00
		<i>Total</i>	lei			192,00
		1.2. Демонтаж существующих сетей водопровода А				
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	64,85	3,89
		<i>Total</i>	lei			498,05
25	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			27,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	64,85	27,24
		<i>Total</i>	lei			544,74
		1.3. Т3 Т4 - Горячее водоснабжение				
26	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc			60,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-3	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду15мм)	buc	1,00	45,00	45,66
		<i>Total</i>	lei			908,63
27	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc			80,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	64,85	14,92
	291312450-2	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду20мм)	buc	1,00	64,37	65,34
		<i>Total</i>	lei			642,00
28	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" . Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм	buc			101,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	291312450-1	(Кран для воды шаровый ВР-ВР Ду25мм)	buc	1,00	81,25	82,88
		<i>Total</i>	lei			101,04
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m			99,47

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturalare, avind diametrul de 20-25 mm . Трубы из полипропилена Ду20мм				40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-998	(Трубы из полипропилена Ду20мм)	m	1,02	15,93	16,25
	cotd20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,70	3,63	2,54
	teud20	Teu din material plastic d20mm	buc	0,45	4,13	1,86
	redd20	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,10	5,25	0,52
	racd20	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,00	35,25	35,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,64
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			6 564,70
30	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturalare, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из полипропилена Ду25мм)	m			115,60 40,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	64,85	40,86
	252121-999	(Трубы из полипропилена Ду25мм)	m	1,02	24,93	25,43
	cotd25	Cot din material plastic d25mm	buc	0,70	5,25	3,68
	teud25	Teu din material plastic d25mm	buc	0,45	6,31	2,84
	redd25	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,10	7,33	0,73
	racd25	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,00	39,87	39,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	105,00	0,63
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	100,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			5 548,56
31	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm . Трубы из полипропилена Ду32мм	m			75,88 26,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,41	64,85	26,59
	25212167-702	Трубы из полипропилена Ду32мм	m	1,02	37,81	38,57
	cotd32	Cot din material plastic d32mm	buc	0,08	9,93	0,79
	teud32	Teu din material plastic d32mm	buc	0,71	9,50	6,75
	mufad32	Mufa din material plastic d32mm	buc	0,07	5,43	0,38
	redd32	Reductie din material plastic d32mm	buc	0,11	9,92	1,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,20	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	105,00	0,73
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	25,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			3 262,94
32	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm . Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m			33,16 22,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	64,85	22,70
	332051731	Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 28мм	m	1,03	9,67	10,46
		<i>Total</i>	lei			2 188,28
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m			40,40 27,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	64,85	27,24
	33205171	Termoizolatie conducte Изофлекс ПЭП 32мм	m	1,03	12,17	13,16
		<i>Total</i>	lei			1 939,12
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm . Изофлекс ПЭП 38мм	m			42,81 27,24

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	64,85	27,24
	33205181	Изофлекс ПЭП 38мм	m	1,03	14,40	15,57
		<i>Total</i>	lei			1 840,79
35	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" . Смеситель для умывальника	buc			824,79 ----- 68,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	64,85	68,09
	291312421-5	Смеситель для умывальника	buc	1,00	731,25	734,91
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	21,68	21,79
		<i>Total</i>	lei			19 794,89
36	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton . Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона	buc			927,52 ----- 68,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	64,85	68,09
	2913124-87/4	Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона	buc	1,00	850,92	859,43
		<i>Total</i>	lei			927,52
		1.4. Демонтаж существующих сетей водопровода Т				
37	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,89 ----- 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	64,85	3,89
		<i>Total</i>	lei			404,66
		1.5. С1 - Канализация зох бытовая				
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , Труба ПВХ 110мм	m			89,09 ----- 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	64,85	20,75
	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	1,03	64,37	66,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	120,00	1,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		<i>Total</i>	lei			8 641,54
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm , Труба ПВХ 110мм	m			41,10 ----- 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	64,85	16,21
	2521213	Труба ПВХ 50мм	m	1,03	23,53	24,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	120,00	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 890,59
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПВХ 110мм) (30% фасонные средства и крепления)	m			89,10 ----- 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	64,85	20,75
	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	1,03	64,37	66,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	120,00	1,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 584,03

1	2	3	4	5	6	7
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба ПВХ 50мм) (30% фасонные средства и крепления)	m			41,15 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	64,85	16,21
	25212123	Труба ПВХ 50мм	m	1,03	23,53	24,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	120,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,18
		Total	lei			576,06
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Ревизия полипропиленовая 110мм	buc			56,96 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	252315-17	Ревизия полипропиленовая 110мм	buc	1,00	34,38	34,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		Total	lei			227,86
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,00 14,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	64,85	14,27
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	120,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,15
	252315-37	Прочистка полипропиленовая 50мм	buc	1,00	34,38	34,38
		Total	lei			50,00
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm , Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc			77,00 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	64,85	18,16
	252315717	Прочистка поливинилхлоридная 110мм	buc	1,00	54,38	54,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	120,00	4,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,23
		Total	lei			1 616,96
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm , Переход 50x100мм	buc			38,22 14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	64,85	14,26
	252315/717	Переход 50x100мм	buc	1,00	22,60	22,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	120,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,20	0,15
		Total	lei			76,43
46	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm , Трап чугунный 50мм	buc			1 589,39 53,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	64,85	53,83
	28751142-8	Трап чугунный 50мм	buc	1,00	1 461,37	1 534,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	20,00	0,84
		Total	lei			17 483,28
47	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			265,93 32,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,43
	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	1,00	220,50	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,00	1,50	4,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	50,00	1,50
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	25,00	6,50
		Total	lei			1 861,48

1	2	3	4	5	6	7
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm . Труба ПВХ 110мм	m			88,89 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	64,85	20,75
	2521218	Труба ПВХ 110мм	m	1,03	64,37	66,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	120,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,20	0,22
		Total	lei			311,12
49	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm , Воронка стальная 100x50мм	buc			1 517,78 71,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	64,85	71,34
	28751-78a	Воронка стальная 100x50мм	buc	1,00	1 361,37	1 415,82
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinera de 0,7 m latime	m2	0,08	25,70	2,14
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	20,00	1,13
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40	65,62	27,34
		Total	lei			9 106,66
50	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. , Сифон-ревизия	buc			176,24 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	64,85	16,21
	25231м55	Сифон-ревизия	buc	1,00	157,90	159,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	120,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	15,20	0,15
		Total	lei			1 057,46
51		Упор бетонный =0,12м3				192,00 0,00
	50295263,01o	Упор бетонный =0,12м3	buc	1,00	192,00	192,00
		Total	lei			192,00
		1.6. Сантехническое оборудование				
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal , Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc			1 936,08 123,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	64,85	123,22
	2622102438000	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	1,01	889,00	915,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	93,75	95,62
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	175,80	179,32
	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	0,30	24,00	7,34
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	597,00	614,91
		Total	lei			46 465,82
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S , Унитаз керамический "Компакт"	buc			2 760,27 272,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	64,85	272,37
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	955,00	993,51
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	868,00	894,04
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	77,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	85,90	88,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	29,37	30,25
	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	1,00	392,60	404,38
		Total	lei			85 568,50
54	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton , Писсуар керамический с сифоном	buc			3 669,07 145,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	64,85	145,91

1	2	3	4	5	6	7
	2622102-72,2	Писсуар керамический с сифоном	buc	1,01	2 794,67	2 878,51
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00	498,00	507,96
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00	120,89	123,31
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	21,87	13,38
		Total	lei			36 690,74
55	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. . Душевой поддон с сифоном	buc			3 306,24 119,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	64,85	119,97
	287511-8101	Душевой поддон с сифоном	buc	1,00	2 917,67	3 005,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	175,80	181,07
		Total	lei			3 306,24
		1.7. Демонтаж существующих сантехнических приборов и сетей канализации				
56	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	64,85	5,19
		Total	lei			456,54
57	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,89 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	64,85	3,89
		Total	lei			167,31
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,61 61,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	64,85	61,61
		Total	lei			1 478,58
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,33 71,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	64,85	71,33
		Total	lei			2 211,38
60	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			53,18 53,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82	64,85	53,18
		Total	lei			531,77
61	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36,32 36,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56	64,85	36,32
		Total	lei			399,48
		1.8. C2- Канализация ливневая				
62	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm . Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m			241,55 21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	64,85	21,40
	25212161	Трубы полиэтиленовые технические SDR 13,6 PN10 110мм	m	1,03	195,61	211,57
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,33	18,67	6,47
	3220137315778	Decapant	kg	0,012	105,00	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,016	15,20	0,26
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
		Total	lei			6 038,66

1	2	3	4	5	6	7
63	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri . Противопожарная манжета 110мм	buc			265,93 32,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	64,85	32,43
	2875277022	Противопожарная манжета 110мм	buc	1,00	220,50	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,00	1,50	4,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	50,00	1,50
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	25,00	6,50
		Total	lei			1 861,48
64	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm . Воронка водосточная ВУ100	buc			2 916,47 68,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	64,85	68,09
	287511ar05	Воронка водосточная ВУ100	buc	1,00	2 791,25	2 847,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	2,50	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	20,00	1,00
		Total	lei			2 916,47
65	SB23B	Piese de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 100-125 mm . Врезка в существующий стояк 110мм	buc			137,86 16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	64,85	16,86
	27211p-щ	Врезка в существующий стояк 110мм	buc	1,00	60,00	60,00
	2721104124000	Manseta din elastomer ETDM	buc	2,00	25,00	50,00
	2721104125000	Colier de stringere din INOX	buc	2,00	5,50	11,00
		Total	lei			137,86
		1.9. Демонтажсуществующих сетей ливневой канализация				
66	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	64,85	5,19
		Total	lei			129,70
		2. Lucrari de montare				
67	ID10F	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Дисковый поворотный затвор с электроприводом Ду65мм Sylax)	buc			196,82 188,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,90	64,85	188,06
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,05	5,00	0,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	85,00	8,50
		Total	lei			393,63
68	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton . (Полотенцесушитель электрический)	buc			35,30 29,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45	64,85	29,18
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,00	1,50	3,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,50	3,06
		Total	lei			35,30
69	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте: Шкаф металлический 1300x700x350мм (бшт), Вентиль запорный муфтовый Ду50мм (12шт), Головка соединительная рукавная Ду50мм (24шт), Головка соединительная муфтовая Ду50мм (12шт), Ствол пожарный ручной Ду50мм (12шт), Ствол пожарный рычаг Ду50мм (12шт), Рукав пожарный льняной Ду50мм/240м.	buc			5 147,15 259,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	64,85	259,40
	2611111	Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc	1,00	550,00	577,50
	291313732-9	Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc	1,00	155,00	162,75
	297313732-10	Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc	1,00	370,00	388,50
	2513736-42	Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc	1,00	55,00	57,75
	2811237-954	Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc	1,00	75,00	78,75
	281123731	Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc	1,00	3 450,00	3 622,50
	2522147331400	Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	20,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			61 765,80
		3. Utilaj				
70		Дисковый поворотный затвор с электроприводом Ду65мм SYLAX				16 008,43
						0,00
	28752741222	Дисковый поворотный затвор с электроприводом Ду65мм SYLAX	buc	1,00	16 008,43	16 008,43
		<i>Total</i>	lei			32 016,86
71		Полотенцесушитель электрический				966,33
						0,00
	2924127-847	Полотенцесушитель электрический	buc	1,00	966,33	966,33
		<i>Total</i>	lei			966,33
72		Шкаф металлический 1300x700x350мм				3 450,00
						0,00
	281123731	Шкаф металлический 1300x700x350мм	buc	1,00	3 450,00	3 450,00
		<i>Total</i>	lei			20 700,00
73		Ствол пожарный ручной Ду50мм				155,00
						0,00
	291313732-9	Ствол пожарный ручной Ду50мм	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			1 860,00
74		Ствол пожарный рычаг Ду50мм				370,00
						0,00
	297313732-10	Ствол пожарный рычаг Ду50мм	buc	1,00	370,00	370,00
		<i>Total</i>	lei			4 440,00
75		Головка соединительная рукавная Ду50мм				55,00
						0,00
	2513736-42	Головка соединительная рукавная Ду50мм	buc	1,00	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,00
76		Головка соединительная муфтовая Ду50мм				75,00
						0,00
	2811237-954	Головка соединительная муфтовая Ду50мм	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			900,00
77		Вентиль запорный муфтовый Ду50мм				550,00
						0,00
	2611111	Вентиль запорный муфтовый Ду50мм	buc	1,00	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			6 600,00
78		Рукав пожарный льняной Ду50мм				35,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	252214733/7	Рукав пожарный льняной Ду50мм	m	1,00	35,80	35,80
		<i>Total</i>	lei			8 592,00
79		Огнетушитель ОП-5				350,00
						0,00
	750-12251	Огнетушитель ОП-5	buc	1,00	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			8 400,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Retele interioare antiincendiare, telecomunicatii si semnalizare TS, SI

Valoarea de deviz 1 742 979,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Пожарная сигнализация				
1	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 7 кольцевых 2-х проводных линии, 24в, IP-30 PREVIDIA 216)	buc	1,0000	569,45 560,00	569,4500 560,0000
2	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 1 (Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDPRN-L)	buc	1,0000	286,05 280,00	286,0500 280,0000
3	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 gaze (Модуль на 2 кольцевых шлейфа IFM2L)	buc	3,0000	1 336,35 1 330,00	4 009,0500 3 990,0000
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 1 (Модуль с релейными выходами EM304R)	buc	4,0000	286,05 280,00	1 144,2000 1 120,0000

1	2	3	4	5	6	7
5	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Модуль передатчик 3G PSTN IFMDIAL)	buc	1,0000	426,45 420,00	426,4500 420,0000
6	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Резервный источник питания (РИП)) + (Аккумулятор 12в, 17А/Н) + (Модуль импульсного питания IFM 24160)	buc	4,0000	214,20 144,20	856,8000 576,8000
7	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 1 (Устройство ввод-вывод EM312SR)	buc	2,0000	286,05 280,00	572,1000 560,0000
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED200)	buc	590,0000	72,65 70,00	42 863,5000 41 300,0000
9	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020)	buc	12,0000	77,10 70,00	925,2000 840,0000
10	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incarcare (Оповещатель звуковой адресный с питанием от кольца (24v, 101дб))	buc	12,0000	140,75 140,00	1 689,0000 1 680,0000
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	38,0500	457,80 392,70	17 419,2900 14 942,2350
12		Кабель КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1,0мм2	m	3 800,0000	20,20 0,00	76 760,0000 0,0000
13		ПВЗ 1,5мм2	m	5,0000	6,76 0,00	33,8000 0,0000
14	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (De aplicat K=0,5 la manopera)	100 m	15,0000	1 912,45 833,00	28 686,7500 12 495,0000

1	2	3	4	5	6	7
15		Труба ПЕ электромонтажная 16мм	m	1 500,0000	4,80 0,00	7 200,0000 0,0000
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,3000	3 901,45 2 408,00	1 170,4350 722,4000
17		Труба ПЕ электромонтажная 50мм	m	30,0000	10,80 0,00	324,0000 0,0000
18	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Крепежный материал)	buc	10,0000	29,90 24,50	299,0000 245,0000
19		Крепежный материал	kg	10,0000	250,00 0,00	2 500,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			187 735,075 0
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				187 735,075 0 79 731,4350
		1.2. Система оповещения о пожаре				
20	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Блок управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре ЦПД 02-120)	buc	1,0000	356,45 350,00	356,4500 350,0000
21	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Усилитель мощности 600ПП-030М)	buc	2,0000	776,65 770,00	1 553,3000 1 540,0000
22	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (Блок коммуникации и контроля БКК-16/16)	buc	1,0000	356,00 350,00	356,0000 350,0000
23	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 1 (Панель сетевая ПС-8)	buc	1,0000	286,05 280,00	286,0500 280,0000
24	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 1 (Устройство согласования БТ 30-100/30В)	buc	1,0000	286,05 280,00	286,0500 280,0000
25	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Оборудование)	buc	2,0000	214,20 144,20	428,4000 288,4000

1	2	3	4	5	6	7
		электропитания БРЖ02-24/12)				
26	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (Устройство формирования спецсообщения БИЗ-01)	buc	1,0000	356,00 350,00	356,0000 350,0000
27	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incarcare (Громкоговоритель настенный 3/6Вт, 96ББ 6АС100ПН)	buc	246,0000	140,75 140,00	34 624,5000 34 440,0000
28	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (Шкаф коммутационный 600x600x1600 32У)	buc	1,0000	447,75 350,00	447,7500 350,0000
29	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	28,1000	457,80 392,70	12 864,1800 11 034,8700
30		Кабель JE-H(st)H Bd E90 2x2x1,5	m	2 800,0000	42,88 0,00	120 064,0000 0 0,0000
31		Кабель микрофонный FTP 8x0,22	m	10,0000	11,23 0,00	112,3000 0,0000
32	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (De aplicat K=0,5 la manopera)	100 m	12,0000	1 912,45 833,00	22 949,4000 9 996,0000
33		Труба ПЕ электромонтажная 20мм	m	1 200,0000	5,80 0,00	6 960,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			201 644,380 0
		Total Система оповещения о пожаре Inclusiv salariu				201 644,380 0 59 259,2700
		<i>Total</i>	lei			389 379,455 0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			33 357,7692
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			16 095,4735
		<i>Total</i>				438 832,697 7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			105 632,935 8
		<i>Total</i>				983 298,331 2
		<i>Rentabilitatea</i>	6 %			58 997,8999
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				603 463,533 4 138 990,705 0
		2. Utilaj				
		2.1. Пожарная сигнализация				
34		Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 7 кольцевых 2-х проводных линии, 24в, IP-30 PREVIDIA 216	buc	1,0000	34 745,20 0,00	34 745,2000 0,0000
35		Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDPRN- L	buc	1,0000	13 876,00 0,00	13 876,0000 0,0000
36		Модуль на 2 кольцевых шлейфа IFM2L	buc	3,0000	14 573,00 0,00	43 719,0000 0,0000
37		Модуль с релейными выходами EM304R	buc	4,0000	3 704,80 0,00	14 819,2000 0,0000
38		Модуль передатчик 3G PSTN IFMDIAL	buc	1,0000	9 188,80 0,00	9 188,8000 0,0000
39		Резервный источник питания (РИП)	buc	1,0000	5 867,20 0,00	5 867,2000 0,0000
40		Аккумулятор 12в, 17А/Н	buc	2,0000	1 871,20 0,00	3 742,4000 0,0000
41		Модуль импульсного питания IFM 24160	buc	1,0000	2 976,00 0,00	2 976,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
42		Устройство ввод-вывод EM312SR	buc	2,0000	1 744,80 0,00	3 489,6000 0,0000
43		Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED200	buc	590,0000	705,50 0,00	416 245,000 0 0,0000
44		Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc	12,0000	1 347,60 0,00	16 171,2000 0,0000
45		Оповещатель звуковой адресный с питанием от кольца (24v, 101дБ)	buc	12,0000	2 889,60 0,00	34 675,2000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			599 514,800 0
		Total Пожарная сигнализация Inklusiv salariu				599 514,800 0
		2.2. Система оповещения о пожаре				
46		Блок управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре ЦПД 02-120	buc	1,0000	15 940,00 0,00	15 940,0000 0,0000
47		Усилитель мощности 600ПП-030М	buc	2,0000	15 430,00 0,00	30 860,0000 0,0000
48		Блок коммуникации и контроля БКК-16/16	buc	1,0000	5 220,00 0,00	5 220,0000 0,0000
49		Панель сетевая ПС-8	buc	1,0000	3 910,00 0,00	3 910,0000 0,0000
50		Устройство согласования БТ 30-100/30В	buc	1,0000	1 996,00 0,00	1 996,0000 0,0000
51		Оборудование электропитания БРЖ02-24/12	buc	2,0000	10 152,00 0,00	20 304,0000 0,0000
52		Устройство формирования спецсообщения БИЗ-01	buc	1,0000	4 180,00 0,00	4 180,0000 0,0000
53		Громкоговоритель настенный 3/6Вт, 96ББ 6АС100ПН	buc	246,0000	567,20 0,00	139 531,200 0 0,0000
54		Пульт микрофонный ПМ-16	buc	1,0000	6 140,00 0,00	6 140,0000 0,0000
55		Шкаф коммутационный 600х600х1600 32У	buc	1,0000	11 356,00 0,00	11 356,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			239 437,200 0
		Total Система оповещения о пожаре Inclusiv salariu				239 437,200 0
		<i>Total</i>	lei			838 952,000 0
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			10 067,4240
		Total Utilaj Inclusiv salariu				849 019,424 0

		Total	lei			1 452 482,97
		TVA	20 %			290 496,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 742 979,56
						138 990,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Retele interioare antiincendiare, telecomunicatii si semnalizare TS, SI**

Valoarea de deviz 1 742 979,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 985,5815	70,00	138 990,705 0
		Total manopera				138 990,71

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0002	0,00	0,0000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0063	0,00	0,0000
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	3,0700	50,00	153,5000
4.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	0,00	0,0000
5.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0006	0,00	0,0000
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0573	21 000,00	1 203,3000
7.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0012	65 000,00	78,0000
8.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0001	0,00	0,0000
9.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0150	800,00	12,0000
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0285	0,00	0,0000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	26,2080	65,00	1 703,5200
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,1460	0,00	0,0000
13.	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	0,00	0,0000
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	64,8000	8,00	518,4000
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	365,8200	8,00	2 926,5600
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	365,8200	8,00	2 926,5600
17.	1019852	Vopsea	kg	1,3230	38,00	50,2740
18.	1100014	120	100 buc	2,8380	0,00	0,0000
19.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	50,00	10,0000

20.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	5,5200	50,00	276,0000
21.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0150	0,00	0,0000
22.	350-0-22	Блок управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре ЦПД 02-120	buc	1,0000	15 940,00	15 940,0000
23.	350-0-23	Усилитель мощности 600ПП-030М	buc	2,0000	15 430,00	30 860,0000
24.	350-0-24	Блок коммуникации и контроля БКК-16/16	buc	1,0000	5 220,00	5 220,0000
25.	350-0-25	Панель сетевая ПС-8	buc	1,0000	3 910,00	3 910,0000
26.	350-0-26	Устройство согласования БТ 30-100/30В	buc	1,0000	1 996,00	1 996,0000
27.	350-0-27	Оборудование электропитания БРЖ02-24/12	buc	2,0000	10 152,00	20 304,0000
28.	350-0-28	Устройство формирования спецсообщения БИЗ-01	buc	1,0000	4 180,00	4 180,0000
29.	350-0-29	Громкоговоритель настенный 3/6Вт, 966Б 6АС100ПН	buc	246,0000	567,20	139 531,2000
30.	350-0-30	Пульт микрофонный ПМ-16	buc	1,0000	6 140,00	6 140,0000
31.	350-0-31	Шкаф коммутационный 600x600x1600 32У	buc	1,0000	11 356,00	11 356,0000
32.	4110006	Apa distilata	kg	16,8000	25,00	420,0000
33.	5	Masa utilajului	t	0,0050	16 500,00	82,5000
34.	5009030	Flanse	10 buc	27,3000	5,00	136,5000
35.	5009031	Scoabe	10 buc	182,9100	2,50	457,2750
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	20,5065	80,00	1 640,5200
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	52,9200	5,00	264,6000
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 298,4300	1,20	1 558,1160
39.	5009070	Racordari	10 buc	49,1400	8,00	393,1200
40.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,3075	80,00	264,6000
41.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0670	0,00	0,0000
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,3230	80,00	105,8400
43.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	1,2900	0,00	0,0000
44.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0002	0,00	0,0000
45.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,5420	50,00	77,1000
46.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0060	0,00	0,0000
47.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	14,4590	50,00	722,9500
48.	844pe	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 7 кольцевых 2-х проводных линии, 24в, IP-30 PREVIDIA 216	buc	1,0000	34 745,20	34 745,2000
49.	845pe	Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDPRN-L	buc	1,0000	13 876,00	13 876,0000
50.	846pe	Модуль на 2 кольцевых шлейфа IFM2L	buc	3,0000	14 573,00	43 719,0000
51.	847pe	Модуль с релейными выходами EM304R	buc	4,0000	3 704,80	14 819,2000
52.	848pe	Модуль передатчик 3G PSTN IFMDIAL	buc	1,0000	9 188,80	9 188,8000
53.	848pe-11	Резервный источник питания (РИП)	buc	1,0000	5 867,20	5 867,2000
54.	848pe-12	Аккумулятор 12в, 17А/Н	buc	2,0000	1 871,20	3 742,4000
55.	848pe-13	Модуль импульсного питания IFM	buc	1,0000	2 976,00	2 976,0000

		24160				
56.	848pe-14	Устройство ввод-вывод EM312SR	buc	2,0000	1 744,80	3 489,6000
57.	848pe-15	Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED200	buc	590,0000	705,50	416 245,0000
58.	848pe-16	Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc	12,0000	1 347,60	16 171,2000
59.	848pe-17	Оповещатель звуковой адресный с питанием от кольца (24v, 101дб)	buc	12,0000	2 889,60	34 675,2000
60.	942-15	Крепежный материал	kg	10,0000	250,00	2 500,0000
61.	995-1-pt	Кабель КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1,0мм2	m	3 800,0000	20,20	76 760,0000
62.	995-1-pt*	Кабель JE-H(st)H Bd E90 2x2x1,5	m	2 800,0000	42,88	120 064,0000
63.	995-1-pt*1	Кабель микрофонный FTP 8x0,22	m	10,0000	11,23	112,3000
64.	995-15	Труба ПЕ электромонтажная 16мм	m	1 500,0000	4,80	7 200,0000
65.	995-16	Труба ПЕ электромонтажная 50мм	m	30,0000	10,80	324,0000
66.	995-2-pt	ПВ3 1,5мм2	m	5,0000	6,76	33,8000
67.	995-44	Труба ПЕ электромонтажная 20мм	m	1 200,0000	5,80	6 960,0000
		Total materiale de construcții				1 068 887,34

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,7305	450,00	1 678,7250
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	433,6500	25,00	10 841,2500
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	74,9100	35,00	2 621,8500
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	37,9140	25,00	947,8500
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	132,7680	25,00	3 319,2000
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,7305	280,00	1 044,5400
		Total utilaje de construcții				20 453,42

Total	lei	1 452 482,97
TVA	20 %	290 496,59

Total deviz:

1 742 979,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Пожарная сигнализация				
1	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 7 кольцевых 2-х проводных линии, 24в, IP-30 PREVIDIA 216)	buc			569,45 ----- 560,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	70,00	560,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,00	3,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0380	50,00	1,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	25,00	4,35
		<i>Total</i>	lei			569,4500
2	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDPRN-L)	buc			286,05 ----- 280,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	70,00	280,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	50,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			286,0500
3	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (Модуль на 2 кольцевых шлейфа IFM2L)	buc			1 336,35 ----- 1 330,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	70,00	1 330,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0014	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0140	50,00	0,70
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			4 009,0500
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Модуль с релейными выходами EM304R)	buc			286,05 ----- 280,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	70,00	280,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	50,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			1 144,2000
5	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Модуль передатчик 3G PSTN IFMDIAL)	buc			426,45 ----- 420,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	70,00	420,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	50,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			426,4500
6	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Резервный источник питания (РИП)) + (Аккумулятор 12в, 17А/Н) + (Модуль	buc			214,20 ----- 144,20

1	2	3	4	5	6	7
		импульсного питания IFM 24160)				
	1	Muncitor	h-om	2,0600	70,00	144,20
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	0,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	25,00	70,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	0,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			856,8000
7	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Устройство ввод-вывод EM312SR)	buc			286,05 280,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	70,00	280,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	50,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		Total	lei			572,1000
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED200)	buc			72,65 70,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	50,00	0,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,00	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Total	lei			42 863,5000
9	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Адресный ручной извещатель в комплекте с базой ЕС0020)	buc			77,10 70,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	50,00	0,50
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	0,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
		Total	lei			925,2000
10	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Оповещатель звуковой адресный с питанием от кольца (24v, 101дб))	buc			140,75 140,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	1100014	120	100 buc	0,0110	0,00	0,00
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			1 689,0000
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			457,80 392,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	450,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		Total	lei			17 419,2900
12		Кабель КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1,0мм2	m			20,20
						0,00
	995-1-pt	Кабель КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1,0мм2	m	1,0000	20,20	20,20
		Total	lei			76 760,0000
13		ПВ3 1,5мм2	m			6,76
						0,00
	995-2-pt	ПВ3 1,5мм2	m	1,0000	6,76	6,76
		Total	lei			33,8000
14	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (De aplicat K=0,5 la manopera)	100 m			1 912,45
						833,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	8,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		Total	lei			28 686,7500
15		Труба ПЕ электромонтажная 16мм	m			4,80
						0,00
	995-15	Труба ПЕ электромонтажная 16мм	m	1,0000	4,80	4,80
		Total	lei			7 200,0000
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 901,45
						2 408,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	70,00	2 408,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	50,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	8,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	280,00	92,40
		Total	lei			1 170,4350
17		Труба ПЕ электромонтажная 50мм	m			10,80
						0,00
	995-16	Труба ПЕ электромонтажная 50мм	m	1,0000	10,80	10,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			324,0000
18	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Крепежный материал)	buc			29,90 24,50
	1	Muncitor	h-om	0,3500	70,00	24,50
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	0,00	0,00
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,00001	0,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	800,00	1,20
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	35,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			299,0000
19		Крепежный материал	kg			250,00 0,00
	942-15	Крепежный материал	kg	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,0000
		1.2. Система оповещения о пожаре				
20	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Блок управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре ЦПД 02-120)	buc			356,45 350,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	70,00	350,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	50,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			356,4500
21	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Усилитель мощности 600ПП-030М)	buc			776,65 770,00
	1	Muncitor	h-om	11,0000	70,00	770,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	50,00	1,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			1 553,3000
22	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (Блок коммуникации и контроля БКК-16/16)	buc			356,00 350,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	70,00	350,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0070	50,00	0,35
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			356,0000
23	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Панель сетевая ПС-8)	buc			286,05 280,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	70,00	280,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0080	50,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			286,0500
24	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Устройство согласования БТ 30-100/30В)	buc			286,05 280,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	70,00	280,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0080	50,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		Total	lei			286,0500
25	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Оборудование электропитания БРЖ02-24/12)	buc			214,20
						144,20
	1	Muncitor	h-om	2,0600	70,00	144,20
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	0,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	25,00	70,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	0,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			428,4000
26	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (Устройство формирования спецсообщения БИЗ-01)	buc			356,00
						350,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	70,00	350,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0070	50,00	0,35
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		Total	lei			356,0000
27	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Громкоговоритель настенный 3/6Вт, 966Б 6АС100ПН)	buc			140,75
						140,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	1100014	120	100 buc	0,0110	0,00	0,00
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			34 624,5000
28	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (Шкаф коммутационный 600x600x1600 32У)	buc			447,75
						350,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	70,00	350,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	0,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	0,00	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	50,00	10,00
	5	Masa utilajului	t	0,0050	16 500,00	82,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	50,00	5,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			447,7500
29	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			457,80
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		Total	lei			12 864,1800
30		Кабель JE-H(st)H Bd E90 2x2x1,5	m			42,88
						0,00
	995-1-pt*	Кабель JE-H(st)H Bd E90 2x2x1,5	m	1,0000	42,88	42,88
		Total	lei			120 064,0000
31		Кабель микрофонный FTP 8x0,22	m			11,23
						0,00
	995-1-pt*1	Кабель микрофонный FTP 8x0,22	m	1,0000	11,23	11,23
		Total	lei			112,3000
32	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (De aplicat K=0,5 la manopera)	100 m			1 912,45
						833,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	8,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		Total	lei			22 949,4000
33		Труба ПЕ электромонтажная 20мм	m			5,80
						0,00
	995-44	Труба ПЕ электромонтажная 20мм	m	1,0000	5,80	5,80
		Total	lei			6 960,0000
		2. Utilaj				
		2.1. Пожарная сигнализация				
34		Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 7 кольцевых 2-х проводных линии, 24в, IP-30 PREVIDIA 216	buc			34 745,20
						0,00
	844pe	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 7 кольцевых 2-х проводных линии, 24в, IP-30 PREVIDIA 216	buc	1,0000	34 745,20	34 745,20
		Total	lei			34 745,2000
35		Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDPRN-L	buc			13 876,00
						0,00
	845pe	Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDPRN-L	buc	1,0000	13 876,00	13 876,00
		Total	lei			13 876,0000
36		Модуль на 2 кольцевых шлейфа IFM2L	buc			14 573,00
						0,00
	846pe	Модуль на 2 кольцевых шлейфа IFM2L	buc	1,0000	14 573,00	14 573,00
		Total	lei			43 719,0000
37		Модуль с релейными выходами EM304R	buc			3 704,80
						0,00
	847pe	Модуль с релейными выходами EM304R	buc	1,0000	3 704,80	3 704,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 819,2000
38		Модуль передатчик 3G PSTN IFMDIAL	buc			9 188,80
						0,00
	848pe	Модуль передатчик 3G PSTN IFMDIAL	buc	1,0000	9 188,80	9 188,80
		<i>Total</i>	lei			9 188,8000
39		Резервный источник питания (РИП)	buc			5 867,20
						0,00
	848pe-11	Резервный источник питания (РИП)	buc	1,0000	5 867,20	5 867,20
		<i>Total</i>	lei			5 867,2000
40		Аккумулятор 12в, 17А/Н	buc			1 871,20
						0,00
	848pe-12	Аккумулятор 12в, 17А/Н	buc	1,0000	1 871,20	1 871,20
		<i>Total</i>	lei			3 742,4000
41		Модуль импульсного питания IFM 24160	buc			2 976,00
						0,00
	848pe-13	Модуль импульсного питания IFM 24160	buc	1,0000	2 976,00	2 976,00
		<i>Total</i>	lei			2 976,0000
42		Устройство ввод-вывод EM312SR	buc			1 744,80
						0,00
	848pe-14	Устройство ввод-вывод EM312SR	buc	1,0000	1 744,80	1 744,80
		<i>Total</i>	lei			3 489,6000
43		Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED200	buc			705,50
						0,00
	848pe-15	Адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED200	buc	1,0000	705,50	705,50
		<i>Total</i>	lei			416 245,0000
44		Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc			1 347,60
						0,00
	848pe-16	Адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020	buc	1,0000	1 347,60	1 347,60
		<i>Total</i>	lei			16 171,2000
45		Оповещатель звуковой адресный с питанием от кольца (24v, 101дб)	buc			2 889,60
						0,00
	848pe-17	Оповещатель звуковой адресный с питанием от кольца (24v, 101дб)	buc	1,0000	2 889,60	2 889,60
		<i>Total</i>	lei			34 675,2000
		2.2. Система оповещения о пожаре				
46		Блок управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре ЦПД 02-120	buc			15 940,00
						0,00
	350-0-22	Блок управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре ЦПД 02-120	buc	1,0000	15 940,00	15 940,00
		<i>Total</i>	lei			15 940,0000
47		Усилитель мощности 600ПП-030М	buc			15 430,00
						0,00
	350-0-23	Усилитель мощности 600ПП-030М	buc	1,0000	15 430,00	15 430,00
		<i>Total</i>	lei			30 860,0000
48		Блок коммуникации и контроля БКК-16/16	buc			5 220,00
						0,00
	350-0-24	Блок коммуникации и контроля БКК-16/16	buc	1,0000	5 220,00	5 220,00
		<i>Total</i>	lei			5 220,0000

1	2	3	4	5	6	7
49		Панель сетевая ПС-8	buc			3 910,00 0,00
	350-0-25	Панель сетевая ПС-8	buc	1,0000	3 910,00	3 910,00
		Total	lei			3 910,0000
50		Устройство согласования БТ 30-100/30В	buc			1 996,00 0,00
	350-0-26	Устройство согласования БТ 30-100/30В	buc	1,0000	1 996,00	1 996,00
		Total	lei			1 996,0000
51		Оборудование электропитания БРЖ02-24/12	buc			10 152,00 0,00
	350-0-27	Оборудование электропитания БРЖ02-24/12	buc	1,0000	10 152,00	10 152,00
		Total	lei			20 304,0000
52		Устройство формирования спецсообщения БИЗ-01	buc			4 180,00 0,00
	350-0-28	Устройство формирования спецсообщения БИЗ-01	buc	1,0000	4 180,00	4 180,00
		Total	lei			4 180,0000
53		Громкоговоритель настенный 3/6Вт, 966Б 6АС100ПН	buc			567,20 0,00
	350-0-29	Громкоговоритель настенный 3/6Вт, 966Б 6АС100ПН	buc	1,0000	567,20	567,20
		Total	lei			139 531,2000
54		Пульт микрофонный ПМ-16	buc			6 140,00 0,00
	350-0-30	Пульт микрофонный ПМ-16	buc	1,0000	6 140,00	6 140,00
		Total	lei			6 140,0000
55		Шкаф коммутационный 600x600x1600 32У	buc			11 356,00 0,00
	350-0-31	Шкаф коммутационный 600x600x1600 32У	buc	1,0000	11 356,00	11 356,00
		Total	lei			11 356,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Rețele interioare de curent slab: transmiterea datelor

Valoarea de deviz 9 398 965,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul transmiterea datelor				
1	10-06-055-06	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJIK"): Instalarea, montarea "YCCJIK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 24 (19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h), Dulap IT 19", 42U)	set	2,0000	12 533,00 5 390,00	25 066,0000 10 780,0000
2	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJIK"): Instalarea, montarea "YCCJIK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h), Dulap IT 19", 42U)	set	10,0000	5 439,60 2 380,00	54 396,0000 23 800,0000
3	11-04-028-02	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 24 (3m Patch coord RJ45 UTP)	1 conector	1 200,0000	18,90 18,90	22 680,0000 22 680,0000

1	2	3	4	5	6	7
4		3m Patch coord RJ45 UTP	buc	1 200,0000	95,48 0,00	114 576,000 0 0,0000
5	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (FTTH fast connector SC)	buc	60,0000	88,11 72,10	5 286,6000 4 326,0000
6		FTTH fast connector SC	buc	60,0000	18,28 0,00	1 096,8000 0,0000
7		Modul LAN RG45 cu suport, pentru instalarea in rama comuna cu prizele electrice	buc	1 320,0000	246,00 0,00	324 720,000 0 0,0000
8	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	470,0000	445,26 392,70	209 272,200 0 184 569,000 0
9		Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP , Cat6A	m	47 000,000 0	16,26 0,00	764 220,000 0 0,0000
10	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	8,0000	1 602,05 1 050,00	12 816,4000 8 400,0000
11		Cablu fibro optic, cu 8 conductori FO 8 pair	m	800,0000	8,91 0,00	7 128,0000 0,0000
12	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m	100 m	7,0000	6 417,95 4 193,00	44 925,6500 29 351,0000
13		Jgeab din metal inperforate 300x50x3000	m	700,0000	161,70 0,00	113 190,000 0 0,0000
14		Capac pentru jgeab din metal 300 mm	m	700,0000	98,54 0,00	68 978,0000 0,0000
15	08-02-409-2 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m	0,5000	2 679,45 1 204,00	1 339,7250 602,0000
16		Teava PVC125H 50 mm	m	50,0000	39,00 0,00	1 950,0000 0,0000
17	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m	20,0000	1 894,45 833,00	37 889,0000 16 660,0000

1	2	3	4	5	6	7
18		Tub gofrat d20mm	m	2 000,0000	4,88 0,00	9 760,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 819 290,37 50
		Total Sistemul transmiterea datelor Inclusiv salariu				1 819 290,37 50 301 168,000 0
		1.2. Sistemul supraveghere video				
19	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (IP vedeoregistrator 32 canale TRASSIR DuoStation)	buc	1,0000	761,90 152,60	761,9000 152,6000
20	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (IP camera DS- 2CD2143G0-IS)	buc	24,0000	3 143,61 1 526,00	75 446,7000 36 624,0000
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	6,0000	445,26 392,70	2 671,5600 2 356,2000
22		Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP , Cat6A	m	600,0000	16,26 0,00	9 756,0000 0,0000
23	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Monitor video 32")	buc	1,0000	74,90 72,10	74,9000 72,1000
24	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (HDD pentru supraveghere video, 6 Tb)	buc	6,0000	74,90 72,10	449,4000 432,6000
25	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m	1,2000	2 727,10 1 666,00	3 272,5200 1 999,2000
26		Tub gofrat d20mm	m	120,0000	4,88 0,00	585,6000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			93 018,5800
		Total Sistemul supraveghere video Inclusiv salariu				93 018,5800 41 636,7000

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Sistemul acces control				
27	10-02-016-01	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere (Controller pentru administr. 2 usi cu sursa de alimentare)	buc	11,0000	261,40 160,30	2 875,4000 1 763,3000
28	10-02-016-01	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere (Controller pentru administr. 4 usi cu sursa de alimentare)	buc	1,0000	261,40 160,30	261,4000 160,3000
29	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Lacat electromagnetice, 12v, 500mA)	buc	26,0000	140,00 140,00	3 640,0000 3 640,0000
30	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Cititor)	buc	26,0000	761,90 152,60	19 809,4000 3 967,6000
31	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Buton de iesire)	buc	26,0000	140,00 140,00	3 640,0000 3 640,0000
32	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Contact magnetic pentru usa)	buc	26,0000	76,50 70,00	1 989,0000 1 820,0000
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	17,0000	445,26 392,70	7 569,4200 6 675,9000
34		Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP , Cat6A	m	500,0000	16,26 0,00	8 130,0000 0,0000
35		Cablu de alimentare din cupru 2x0.75	m	500,0000	9,68 0,00	4 840,0000 0,0000
36		Cablu de semnalizare 2x0.5	m	700,0000	9,68 0,00	6 776,0000 0,0000
37	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	1,5000	1 895,15	2 842,7250

1	2	3	4	5	6	7
	1 k=0.5	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)			833,00	1 249,5000
38		Tub gofrat d20mm	m	150,0000	4,88	732,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			63 105,3450
		Total Sistemul acces control Inclusiv salariu				63 105,3450 22 916,6000
		<i>Total</i>	lei			1 975 414,30 00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			87 773,1120
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			107 133,588 8
		<i>Total</i>				2 170 321,00 08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			277 948,188 0
		<i>Total</i>				2 448 269,18 88
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			146 896,151 3
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 595 165,34 01 365 721,300 0
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul transmiterea datelor DT1				
39		Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	1,0000	19 474,40	19 474,4000
					0,00	0,0000
40		ODF Panel 19", 24 ports	buc	1,0000	1 596,00	1 596,0000
					0,00	0,0000
41		19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	4,0000	3 821,60	15 286,4000
					0,00	0,0000
42		Cable management 1U (Cable	buc	5,0000	169,60	848,0000

1	2	3	4	5	6	7
		organizer), orizontala			0,00	0,0000
43		Switch 24 SFP+	buc	1,0000	282 200,00	282 200,000 0
					0,00	0,0000
44		Switch cu 48 porturi RJ45	buc	3,0000	114 450,00	343 350,000 0
					0,00	0,0000
45		Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc	1,0000	51 000,00	51 000,0000
					0,00	0,0000
46		SFP+10G Transceiver	buc	14,0000	750,00	10 500,0000
					0,00	0,0000
47		PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	1,0000	7 725,00	7 725,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			731 979,800 0
		Total Sistemul transmiterea datelor DT1 Inclusiv salariu				731 979,800 0
		2.2. Sistemul transmiterea datelor DT2				
48		Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	1,0000	19 474,40	19 474,4000
					0,00	0,0000
49		ODF Panel 19", 24 ports	buc	1,0000	1 596,00	1 596,0000
					0,00	0,0000
50		19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	3,0000	3 821,60	11 464,8000
					0,00	0,0000
51		Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	4,0000	169,60	678,4000
					0,00	0,0000
52		Switch cu 48 porturi RJ45	buc	2,0000	114 450,00	228 900,000 0
					0,00	0,0000
53		Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc	1,0000	51 000,00	51 000,0000
					0,00	0,0000
54		SFP+10G Transceiver	buc	2,0000	750,00	1 500,0000
					0,00	0,0000
55		PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	1,0000	7 725,00	7 725,0000
					0,00	0,0000
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						322 338,600 0
		Total Sistemul transmiterea datelor DT2 Inclusiv salariu				322 338,600 0
		2.3. Sistemul transmiterea datelor DT3-12				
56		Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	10,0000	19 474,40 0,00	194 744,000 0 0,0000
57		ODF Panel 19", 8 ports	buc	10,0000	1 596,00 0,00	15 960,0000 0,0000
58		19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	30,0000	3 821,60 0,00	114 648,000 0 0,0000
59		Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	40,0000	169,60 0,00	6 784,0000 0,0000
60		Switch cu 48 porturi RJ45	buc	30,0000	114 450,00 0,00	3 433 500,00 00 0,0000
61		SFP+10G Transceiver	buc	20,0000	750,00 0,00	15 000,0000 0,0000
62		PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	10,0000	7 725,00 0,00	77 250,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 857 886,00 00
		Total Sistemul transmiterea datelor DT3-12 Inclusiv salariu				3 857 886,00 00
		2.4. Sistemul supraveghere video				
63		IP vedeoregistrator 32 canale TRASSIR DuoStation	buc	1,0000	31 058,40 0,00	31 058,4000 0,0000
64		IP camera DS-2CD2143G0-IS	buc	24,0000	2 884,00 0,00	69 216,0000 0,0000
65		Monitor video 32"	buc	1,0000	5 259,14 0,00	5 259,1400 0,0000
66		HDD pentru supraveghere video, 6 Tb	buc	12,0000	4 760,80 0,00	57 129,6000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			162 663,140 0

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul supraveghere video Inclusiv salariu				162 663,140 0
		2.5. Sistemul acces control				
67		Controller pentru administr. 2 usi cu sursa de alimentare	buc	11,0000	3 295,20 0,00	36 247,2000 0,0000
68		Controller pentru administr. 4 usi cu sursa de alimentare	buc	1,0000	4 224,00 0,00	4 224,0000 0,0000
69		Lacat electromagnetic, 12v, 500mA	buc	26,0000	974,80 0,00	25 344,8000 0,0000
70		Cititor	buc	26,0000	367,20 0,00	9 547,2000 0,0000
71		Buton de iesire	buc	26,0000	296,00 0,00	7 696,0000 0,0000
72		Contact magnetic pentru usa	buc	26,0000	42,00 0,00	1 092,0000 0,0000
73		Card pentru acces	buc	1 300,0000	12,45 0,00	16 185,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			100 336,200 0
		Total Sistemul acces control Inclusiv salariu				100 336,200 0
		<i>Total</i>	lei			5 175 203,74 00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			62 102,4449
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 237 306,18 49

		Total	lei			7 832 471,53
		TVA	20 %			1 566 494,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				9 398 965,84 365 721,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1
Rețele interioare de curent slab: transmiterea datelor**

Valoarea de deviz 9 398 965,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	5 224,5900	70,00	365 721,300 0
		Total manopera				365 721,30

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0007	0,00	0,0000
2.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,0001	0,00	0,0000
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0012	0,00	0,0000
4.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0002	0,00	0,0000
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,2600	0,00	0,0000
6.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,0002	0,00	0,0000
7.	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0013	21 000,00	27,3000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0487	21 000,00	1 022,7000
9.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0080	21 000,00	168,0000
10.	1010849	Placa de cauciuc de rulu vulcanizata	kg	1,9800	0,00	0,0000
11.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0026	65 000,00	169,0000
12.	1011666	Lac "HII-62"	t	0,0720	0,00	0,0000

13.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0480	800,00	38,4000
14.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,2120	0,00	0,0000
15.	1011924	Electrozi Գ42A, diametru 4 mm	kg	70,1520	65,00	4 559,8800
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BԶAK-1180"	t	0,0003	0,00	0,0000
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,1252	0,00	0,0000
18.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	7,0800	65,00	460,2000
19.	1011994	Vopsele de marcare "MKԶ-4"	kg	0,0600	0,00	0,0000
20.	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,0060	0,00	0,0000
21.	1012073	Ate aspre	kg	0,0240	0,00	0,0000
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,0000	12,00	72,0000
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	398,3800	8,00	3 187,0400
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4000	80,00	112,0000
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	398,3800	8,00	3 187,0400
26.	1019852	Vopsea	kg	9,8600	38,00	374,6800
27.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,1200	65,00	7,8000
28.	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	128,0000	8,00	1 024,0000
29.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,2000	80,00	96,0000
30.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	1,4320	50,00	71,6000
31.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,8616	0,00	0,0000
32.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	4,7400	50,00	237,0000
33.	5	Masa utilajului	t	4,0950	13 500,00	55 282,5000
34.	5009030	Flanse	10 buc	23,2000	5,00	116,0000
35.	5009031	Scoabe	10 buc	155,4400	2,50	388,6000
36.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	12,0000	5,20	62,4000
37.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	152,8300	80,00	12 226,4000
38.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	60,0000	15,00	900,0000
39.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	394,4000	5,00	1 972,0000
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6 432,2000	0,50	3 216,1000
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	96,0000	1,20	115,2000
42.	5009070	Racordari	10 buc	41,7600	5,00	208,8000
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	24,6500	80,00	1 972,0000
44.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	3,2589	0,00	0,0000
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	9,8600	80,00	788,8000
46.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	6,0000	0,00	0,0000
47.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm ²	t	0,0106	0,00	0,0000
48.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС61"	kg	0,4080	0,00	0,0000
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,1720	0,00	0,0000
50.	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "ПООСԿ61-0,5"	kg	0,0960	0,00	0,0000
51.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,1200	0,00	0,0000
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЈ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	79,1200	25,00	1 978,0000
53.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0800	0,00	0,0000
54.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,3720	0,00	0,0000
55.	5500123	Flux "ФКСП"	kg	0,0180	0,00	0,0000
56.	750-0561302	Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP, Cat6A	m	48 100,000 0	16,26	782 106,000 0
57.	750-0561303	Cablu fibro optic, cu 8 conductori FO 8	m	800,0000	8,91	7 128,0000

		pair				
58.	750-0561304	Jgeab din metal inperforate 300x50x3000	m	700,0000	161,70	113 190,000 0
59.	750-0561305	Capac pentru jgeab din metal 300 mm	m	700,0000	98,54	68 978,0000
60.	750-0561308	Teava PVC125H 50 mm	m	50,0000	39,00	1 950,0000
61.	750-0561309	Tub gofrat d20mm	m	2 270,0000	4,88	11 077,6000
62.	750-0561354	Cablu de alimentare din cupru 2x0.75	m	500,0000	9,68	4 840,0000
63.	750-0561355	Cablu de semnalizare 2x0.5	m	700,0000	9,68	6 776,0000
64.	944.0004	3m Patch coord RJ45 UTP	buc	1 200,0000	95,48	114 576,000 0
65.	944.0005	FTTH fast connector SC	buc	60,0000	18,28	1 096,8000
66.	944.0007	Modul LAN RG45 cu suport, pentru instalarea in rama comuna cu prizele electrice	buc	1 320,0000	246,00	324 720,000 0
67.	944.0017	IP vedeoregistrator 32 canale TRASSIR DuoStation	buc	1,0000	31 058,40	31 058,4000
68.	944.0018	IP camera DS-2CD2143G0-IS	buc	24,0000	2 884,00	69 216,0000
69.	944.0019	Monitor video 32"	buc	1,0000	5 259,14	5 259,1400
70.	944.0020	HDD pentru supraveghere video, 6 Tb	buc	12,0000	4 760,80	57 129,6000
71.	945.0021	Controller pentru administr. 2 usi cu sursa de alimentare	buc	11,0000	3 295,20	36 247,2000
72.	945.0021-1	Controller pentru administr. 4 usi cu sursa de alimentare	buc	1,0000	4 224,00	4 224,0000
73.	945.0022	Lacat electromagnetic, 12v, 500mA	buc	26,0000	974,80	25 344,8000
74.	945.0023	Cititor	buc	26,0000	367,20	9 547,2000
75.	945.0024	Buton de iesire	buc	26,0000	296,00	7 696,0000
76.	945.0025	Contact magnetic pentru usa	buc	26,0000	42,00	1 092,0000
77.	945.0026	Card pentru acces	buc	1 300,0000	12,45	16 185,0000
78.	99-05201	Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	12,0000	19 474,40	233 692,800 0
79.	99-05202	ODF Panel 19", 24 ports	buc	2,0000	1 596,00	3 192,0000
80.	99-05202*	ODF Panel 19", 8 ports	buc	10,0000	1 596,00	15 960,0000
81.	99-05203	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	49,0000	169,60	8 310,4000
82.	99-05204	19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	37,0000	3 821,60	141 399,200 0
83.	99-05205	Switch 24 SFP+	buc	1,0000	282 200,00	282 200,000 0
84.	99-05206	Switch cu 48 porturi RJ45	buc	35,0000	114 450,00	4 005 750,0 000
85.	99-05207	Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc	2,0000	51 000,00	102 000,000 0
86.	99-05208	SFP+10G Transceiver	buc	36,0000	750,00	27 000,0000
87.	99-05209	PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	12,0000	7 725,00	92 700,0000
		Total materiale de construcții				6 705 683,5 9

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	16,5520	450,00	7 448,4000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,0700	180,00	372,6000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	501,3100	25,00	12 532,7500
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	84,8300	35,00	2 969,0500
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului	h-ut	266,9000	180,00	48 042,0000

		pe baza automobilului "GA3-66"				
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	127,7680	25,00	3 194,2000
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0700	280,00	19,6000
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	16,5520	280,00	4 634,5600
		Total utilaje de construcții				79 213,16

Total		lei		7 832 471,53
TVA		20 %		1 566 494,31

Total deviz:

9 398 965,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul transmiterea datelor				
1	10-06-055-06	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJIK"): Instalarea, montarea "YCCJIK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 24 (19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h), Dulap IT 19", 42U)	set			12 533,00 5 390,00
	1	Muncitor	h-om	77,0000	70,00	5 390,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00006	0,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГII-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	24,0000	8,00	192,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,2400	50,00	12,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1610	0,00	0,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	38,5500	180,00	6 939,00
		<i>Total</i>	lei			25 066,0000
2	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJIK"): Instalarea, montarea "YCCJIK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h), Dulap IT 19", 42U)	set			5 439,60 2 380,00
	1	Muncitor	h-om	34,0000	70,00	2 380,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00006	0,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГII-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	8,0000	8,00	64,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0800	50,00	4,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0530	0,00	0,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	16,6200	180,00	2 991,60
		<i>Total</i>	lei			54 396,0000
3	11-04-028-02	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 24 (3m Patch coord RJ45 UTP)	1 conector			18,90 18,90
	1	Muncitor	h-om	0,2700	70,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			22 680,0000
4		3m Patch coord RJ45 UTP	buc			95,48 0,00
	944.0004	3m Patch coord RJ45 UTP	buc	1,0000	95,48	95,48
		<i>Total</i>	lei			114 576,0000
5	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (FTTH fast connector SC)	buc			88,11 72,10
	1	Muncitor	h-om	1,0300	70,00	72,10
	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00001	21 000,00	0,21
	1010849	Placa de cauciuc de rulu vulcanizata	kg	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011666	Lac "HII-62"	t	0,0012	0,00	0,00
	1011994	Vopsele de marcare "MKЭ-4"	kg	0,0010	0,00	0,00
	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,0001	0,00	0,00
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0045	0,00	0,00
	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "ПЮССy61-0,5"	kg	0,0016	0,00	0,00
	5500122	Flux "ФКДИТ"	kg	0,0002	0,00	0,00
	5500123	Flux "ФКЦИП"	kg	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			5 286,6000
6		FTTH fast connector SC	buc			18,28
						0,00
	944.0005	FTTH fast connector SC	buc	1,0000	18,28	18,28
		Total	lei			1 096,8000
7		Modul LAN RG45 cu suport, pentru instalarea in rama comuna cu prizele electrice	buc			246,00
						0,00
	944.0007	Modul LAN RG45 cu suport, pentru instalarea in rama comuna cu prizele electrice	buc	1,0000	246,00	246,00
		Total	lei			324 720,0000
8	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			445,26
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	1011764	Talc maruntit cat. 1	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		Total	lei			209 272,2000
9		Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP , Cat6A	m			16,26
						0,00
	750-0561302	Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP , Cat6A	m	1,0000	16,26	16,26
		Total	lei			764 220,0000
10	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m			1 602,05
						1 050,00
	1	Muncitor	h-om	15,0000	70,00	1 050,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	21 000,00	21,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	50,00	0,05
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,9500	180,00	531,00
		Total	lei			12 816,4000
11		Cablu fibro optic, cu 8 conductori FO 8 pair	m			8,91
						0,00
	750-0561303	Cablu fibro optic, cu 8 conductori FO 8 pair	m	1,0000	8,91	8,91
		Total	lei			7 128,0000
12	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m	100 m			6 417,95
						4 193,00
	1	Muncitor	h-om	59,9000	70,00	4 193,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	8,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000	80,00	16,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	450,00	576,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,7000	25,00	467,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	35,00	110,95
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0600	25,00	51,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	280,00	358,40
		Total	lei			44 925,6500
13		Jgeab din metal inperforate 300x50x3000	m			161,70
						0,00
	750-0561304	Jgeab din metal inperforate 300x50x3000	m	1,0000	161,70	161,70
		Total	lei			113 190,0000
14		Capac pentru jgeab din metal 300 mm	m			98,54
						0,00
	750-0561305	Capac pentru jgeab din metal 300 mm	m	1,0000	98,54	98,54
		Total	lei			68 978,0000
15	08-02-409-2 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m			2 679,45
						1 204,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	70,00	1 204,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	50,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	280,00	92,40
		Total	lei			1 339,7250
16		Teava PVC125H 50 mm	m			39,00
						0,00
	750-0561308	Teava PVC125H 50 mm	m	1,0000	39,00	39,00
		Total	lei			1 950,0000
17	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m			1 894,45
						833,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 889,0000
18		Tub gofrat d20mm	m			4,88
	750-0561309	Tub gofrat d20mm	m	1,0000	4,88	4,88
		<i>Total</i>	lei			9 760,0000
		1.2. Sistemul supraveghere video				
19	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (IP vedeoregistrator 32 canale TRASSIR DuoStation)	buc			761,90
	1	Muncitor	h-om	2,1800	70,00	152,60
	5	Masa utilajului	t	0,0450	13 500,00	607,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			761,9000
20	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (IP camera DS-2CD2143G0-IS)	buc			3 143,61
	1	Muncitor	h-om	21,8000	70,00	1 526,00
	1010490	Lacuri de bachelita "JIBC-1", "JIBC-2"	t	0,00001	0,00	0,00
	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	21 000,00	0,61
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00001	0,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	50,00	0,30
	5	Masa utilajului	t	0,1190	13 500,00	1 606,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,20	4,80
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,1180	0,00	0,00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,00044	0,00	0,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0170	0,00	0,00
	5500122	Flux "ФК/IT"	kg	0,0100	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	180,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			75 446,7000
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			445,26
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			2 671,5600
22		Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP, Cat6A	m			16,26
	750-0561302	Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP, Cat6A	m	1,0000	16,26	16,26
		<i>Total</i>	lei			9 756,0000
23	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Monitor video 32")	buc			74,90
	1	Muncitor	h-om	1,0300	70,00	72,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			74,9000
24	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (HDD pentru supraveghere video, 6 Tb)	buc			74,90
	1	Muncitor	h-om	1,0300	70,00	72,10

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			449,4000
25	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m			2 727,10 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		<i>Total</i>	lei			3 272,5200
26		Tub gofrat d20mm	m			4,88 0,00
	750-0561309	Tub gofrat d20mm	m	1,0000	4,88	4,88
		<i>Total</i>	lei			585,6000
		1.3. Sistemul acces control				
27	10-02-016-01	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere (Controller pentru administr. 2 usi cu sursa de alimentare)	buc			261,40 160,30
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcele "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00001	0,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	0,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	0,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5900	65,00	38,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,5000	12,00	6,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	65,00	0,65
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0008	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0020	13 500,00	27,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	5,20	5,20
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0100	0,00	0,00
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,5000	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	0,00	0,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
	5500122	Flux "ФКДИТ"	kg	0,0100	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0900	180,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			2 875,4000
28	10-02-016-01	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere (Controller pentru administr. 4 usi cu sursa de alimentare)	buc			261,40 160,30
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcele "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00001	0,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	800,00	3,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	0,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5900	65,00	38,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,5000	12,00	6,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	65,00	0,65
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0008	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0020	13 500,00	27,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	5,20	5,20
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0100	0,00	0,00
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,5000	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	0,00	0,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0900	180,00	16,20
		Total	lei			261,4000
29	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Lacat electromagnetic, 12v, 500mA)	buc			140,00
						140,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
		Total	lei			3 640,0000
30	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Cititor)	buc			761,90
						152,60
	1	Muncitor	h-om	2,1800	70,00	152,60
	5	Masa utilajului	t	0,0450	13 500,00	607,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
		Total	lei			19 809,4000
31	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Buton de iesire)	buc			140,00
						140,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
		Total	lei			3 640,0000
32	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Contact magnetic pentru usa)	buc			76,50
						70,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	0,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	0,00	0,00
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,00142	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 989,0000
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			445,26
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		Total	lei			7 569,4200
34		Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a, SFTP, Cat6A	m			16,26
						0,00
	750-0561302	Cablu cu conductoare din cupru 4PR, Cat. 6a,	m	1,0000	16,26	16,26

1	2	3	4	5	6	7
		SFTP , Cat6A				
		<i>Total</i>	lei			8 130,0000
35		Cablu de alimentare din cupru 2x0.75	m			9,68
						0,00
	750-0561354	Cablu de alimentare din cupru 2x0.75	m	1,0000	9,68	9,68
		<i>Total</i>	lei			4 840,0000
36		Cablu de semnalizare 2x0.5	m			9,68
						0,00
	750-0561355	Cablu de semnalizare 2x0.5	m	1,0000	9,68	9,68
		<i>Total</i>	lei			6 776,0000
37	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (NOTA* de aplicat K=0,5 la manopera)	100 m			1 895,15
						833,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		<i>Total</i>	lei			2 842,7250
38		Tub gofrat d20mm	m			4,88
						0,00
	750-0561309	Tub gofrat d20mm	m	1,0000	4,88	4,88
		<i>Total</i>	lei			732,0000
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul transmiterea datelor DT1				
39		Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc			19 474,40
						0,00
	99-05201	Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	1,0000	19 474,40	19 474,40
		<i>Total</i>	lei			19 474,4000
40		ODF Panel 19", 24 ports	buc			1 596,00
						0,00
	99-05202	ODF Panel 19", 24 ports	buc	1,0000	1 596,00	1 596,00
		<i>Total</i>	lei			1 596,0000
41		19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc			3 821,60
						0,00
	99-05204	19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	1,0000	3 821,60	3 821,60
		<i>Total</i>	lei			15 286,4000
42		Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc			169,60
						0,00
	99-05203	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	1,0000	169,60	169,60
		<i>Total</i>	lei			848,0000

1	2	3	4	5	6	7
43		Switch 24 SFP+	buc			282 200,00 0,00
	99-05205	Switch 24 SFP+	buc	1,0000	282 200,00	282 200,00
		Total	lei			282 200,0000
44		Switch cu 48 porturi RJ45	buc			114 450,00 0,00
	99-05206	Switch cu 48 porturi RJ45	buc	1,0000	114 450,00	114 450,00
		Total	lei			343 350,0000
45		Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc			51 000,00 0,00
	99-05207	Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc	1,0000	51 000,00	51 000,00
		Total	lei			51 000,0000
46		SFP+10G Transceiver	buc			750,00 0,00
	99-05208	SFP+10G Transceiver	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	lei			10 500,0000
47		PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc			7 725,00 0,00
	99-05209	PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	1,0000	7 725,00	7 725,00
		Total	lei			7 725,0000
		2.2. Sistemul transmiterea datelor DT2				
48		Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc			19 474,40 0,00
	99-05201	Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	1,0000	19 474,40	19 474,40
		Total	lei			19 474,4000
49		ODF Panel 19", 24 ports	buc			1 596,00 0,00
	99-05202	ODF Panel 19", 24 ports	buc	1,0000	1 596,00	1 596,00
		Total	lei			1 596,0000
50		19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc			3 821,60 0,00
	99-05204	19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	1,0000	3 821,60	3 821,60
		Total	lei			11 464,8000
51		Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc			169,60 0,00
	99-05203	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	1,0000	169,60	169,60
		Total	lei			678,4000
52		Switch cu 48 porturi RJ45	buc			114 450,00 0,00
	99-05206	Switch cu 48 porturi RJ45	buc	1,0000	114 450,00	114 450,00
		Total	lei			228 900,0000
53		Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc			51 000,00 0,00
	99-05207	Switch cu 16 porturi RJ45, POE (supraveghere video)	buc	1,0000	51 000,00	51 000,00
		Total	lei			51 000,0000
54		SFP+10G Transceiver	buc			750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	99-05208	SFP+10G Transceiver	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,0000
55		PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc			7 725,00 0,00
	99-05209	PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	1,0000	7 725,00	7 725,00
		<i>Total</i>	lei			7 725,0000
		2.3. Sistemul transmiterea datelor DT3-12				
56		Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc			19 474,40 0,00
	99-05201	Dulap IT 19", 42U 19" Rack 42U/800*1200*2100mm(h)	buc	1,0000	19 474,40	19 474,40
		<i>Total</i>	lei			194 744,0000
57		ODF Panel 19", 8 ports	buc			1 596,00 0,00
	99-05202*	ODF Panel 19", 8 ports	buc	1,0000	1 596,00	1 596,00
		<i>Total</i>	lei			15 960,0000
58		19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc			3 821,60 0,00
	99-05204	19" Patch-panel modular 48xRJ45/1U	buc	1,0000	3 821,60	3 821,60
		<i>Total</i>	lei			114 648,0000
59		Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc			169,60 0,00
	99-05203	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	1,0000	169,60	169,60
		<i>Total</i>	lei			6 784,0000
60		Switch cu 48 porturi RJ45	buc			114 450,00 0,00
	99-05206	Switch cu 48 porturi RJ45	buc	1,0000	114 450,00	114 450,00
		<i>Total</i>	lei			3 433 500,0000
61		SFP+10G Transceiver	buc			750,00 0,00
	99-05208	SFP+10G Transceiver	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,0000
62		PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc			7 725,00 0,00
	99-05209	PDU (Power distribution unit, type 2), Three Phase, 11kVA, (36)C13, (6)C19, IEC 60309	buc	1,0000	7 725,00	7 725,00
		<i>Total</i>	lei			77 250,0000
		2.4. Sistemul supraveghere video				
63		IP vedeoregistrator 32 canale TRASSIR DuoStation	buc			31 058,40 0,00
	944.0017	IP vedeoregistrator 32 canale TRASSIR DuoStation	buc	1,0000	31 058,40	31 058,40
		<i>Total</i>	lei			31 058,4000
64		IP camera DS-2CD2143G0-IS	buc			2 884,00 0,00
	944.0018	IP camera DS-2CD2143G0-IS	buc	1,0000	2 884,00	2 884,00
		<i>Total</i>	lei			69 216,0000
65		Monitor video 32"	buc			5 259,14 0,00
	944.0019	Monitor video 32"	buc	1,0000	5 259,14	5 259,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 259,1400
66		HDD pentru supraveghere video, 6 Tb	buc			4 760,80
						0,00
	944.0020	HDD pentru supraveghere video, 6 Tb	buc	1,0000	4 760,80	4 760,80
		<i>Total</i>	lei			57 129,6000
		2.5. Sistemul acces control				
67		Controller pentru administr. 2 usi cu sursa de alimentare	buc			3 295,20
						0,00
	945.0021	Controller pentru administr. 2 usi cu sursa de alimentare	buc	1,0000	3 295,20	3 295,20
		<i>Total</i>	lei			36 247,2000
68		Controller pentru administr. 4 usi cu sursa de alimentare	buc			4 224,00
						0,00
	945.0021-1	Controller pentru administr. 4 usi cu sursa de alimentare	buc	1,0000	4 224,00	4 224,00
		<i>Total</i>	lei			4 224,0000
69		Lacat electromagnetic, 12v, 500mA	buc			974,80
						0,00
	945.0022	Lacat electromagnetic, 12v, 500mA	buc	1,0000	974,80	974,80
		<i>Total</i>	lei			25 344,8000
70		Cititor	buc			367,20
						0,00
	945.0023	Cititor	buc	1,0000	367,20	367,20
		<i>Total</i>	lei			9 547,2000
71		Buton de iesire	buc			296,00
						0,00
	945.0024	Buton de iesire	buc	1,0000	296,00	296,00
		<i>Total</i>	lei			7 696,0000
72		Contact magnetic pentru usa	buc			42,00
						0,00
	945.0025	Contact magnetic pentru usa	buc	1,0000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			1 092,0000
73		Card pentru acces	buc			12,45
						0,00
	945.0026	Card pentru acces	buc	1,0000	12,45	12,45
		<i>Total</i>	lei			16 185,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Parc fotovoltaic cu 220
fotoelemente +2 inventoare cu
Q=55 kvt pe acoperisul
cladiriidin str.C.Tanase,9,mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Montarea panourilor fotovoltaice**

Valoarea de deviz 264 890,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentarea cu energie electrica a "Parcului fotovoltaic cu 220 fotoelemente+2 inventoare cu Q=55 kvt				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (mdemontare,montare bordura(contragreutate)	t	15,0000	330,400 330,400	4 956,00 4 956,00
2	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m(Coborire,ridicare pe acoperis a borduurei(contragreutate	t	15,0000	105,000 84,000	1 575,00 1 260,00
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,(aluminu), tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Carcasa de aluminu-16kg/m2)3%	kg	118,7100	52,255 14,700	6 203,136 1 745,03
		<i>Total</i>	lei			12 734,136
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 910,647

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			312,067
		<i>Total</i>				14 956,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 168,743
		<i>Total</i>				17 125,593
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 027,536
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 153,129 7 961,03
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Tablou de distributie aplicabil/IP-55; 600x500x250mm, cu instalarea in el:				
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
5	08-03-522- 15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A(Intrerupator cu siguranta NH00-160/63A)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
6	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A Siguranta fuzibilaППН - 40A	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
7	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, КРМН 2/5 IP55	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
8	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(BA 47-100 3P/63A/C	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
9	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMD 405 CT	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
10	08-03-525- 2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A(ВД-63-1)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
11	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,1200	4 115,833 1 281,000	493,90 153,72

1	2	3	4	5	6	7
12		Cablu VVGng LS 5x16mm2	m	120,0000	55,200 0,000	6 624,00 0,00
13	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2((Заделка концевая для к.5x16мм2	buc	8,0000	1 982,700 513,100	15 861,60 4 104,80
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm d=38mm(P3-ЦП-38	100 m	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
15		Трос стальной д=6мм	m	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
16	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice(Documentele de dare in exploatare a bransamentului de 55 kW)	buc	1,0000	1 410,000 1 050,000	1 410,00 1 050,00
		<i>Total</i>	lei			24 389,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 274,045
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			491,008
		<i>Total</i>				26 154,553
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 034,475
		<i>Total</i>				30 189,028
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 811,342
		<i>Total</i>				32 000,37
		<i>Masurari de laborator si darea in exploatare</i>	35000 lei			35 000,00
		Total Tablou de distributie aplicabil/IP-55; 600x500x250mm, cu instalarea in el: Inklusiv salariu				67 000,37 5 308,52
		<i>Total</i>	lei			67 000,37
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				67 000,37 5 308,52
		1.3. Utilaj				
17		Intrerupator cu sigurante NH00-160/63A	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Siguranta fuzibilaППН - 40А	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
19		Корпус модульный пластиковый IP 55	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
20		Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, verde	buc	8,0000	17,000 0,000	136,00 0,00
21		Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, albastra	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
22		Intrerupator automat BA 47-100 3P/63A/C	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
23		Contor electronic trifazat ZMD 405 CT	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
24		Выключатель дифференциальный (ВД-63-1)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
25		Fisa stationara CCI 525 32A	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
26		Limitator de supratensiuni OPI1- B 3P 30kA	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			136,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1,632
		Total Utilaj Inclusiv salariu				137,632
		<i>Total</i>	lei			85 291,131
		Total Alimentarea cu energie electrica a "Parcului fotovoltaic cu 220 fotoelemente+2 invertoare cu Q=55 kvt Inclusiv salariu				85 291,131 13 269,55
		2. Montarea "Parcului fotovoltaic cu 220 fotoelemente+2 invertoare cu Q=55 kvt				
		2.1. Lucrari de montare				
27	11-04-008- 04	Demontarea,montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30(ViaSolis PRIME 60.P250)50%	buc	222,0000	112,350 108,150	24 941,70 24 009,30
28	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Panou de distributie ЩРН-24з 36-УХЛ3 IP54)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A(Miniature Circuit Breaker (C-63A)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
30	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
31	pret de piata	Cablu ABBГНГ (A) - LS 5x16,0-0,66	m	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
32	pret de piata	Cablu ABBГНГ (A) - LS 5x35,0-0,66(CAT 6 cable	m	0,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
33	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	1,2000	247,600 117,600	297,12 141,12
34	pret de piata	Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0	m	1 200,0000	28,100 0,000	33 720,00 0,00
35	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m(15%)Montarea	100 m	0,1800	5 472,861 2 219,000	985,115 399,42
36	pret de piata	Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm(15%)	m	180,0000	60,200 0,000	10 836,00 0,00
37	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,1000	9 027,359 3 290,000	9 930,095 3 619,00
38		Conectori MC4 (set M+F) C4B	buc	110,0000	50,100 0,000	5 511,00 0,00
39	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2((Заделка концевая - Cable connection terminals)	buc	3,0000	1 982,700 513,100	5 948,10 1 539,30
		<i>Total</i>	lei			92 169,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 129,954
		<i>Transprtarea materialelor</i>	7 %			3 960,442
		<i>Total</i>				103 259,526

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			22 578,186
		<i>Total</i>				125 837,712
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			7 550,263
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				133 387,975 29 708,14
		2.2. Utilaj				
40		Panou fotovoltaic ViaSolis PRIME 60.P250	buc	222,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
41		Panou de distributie ЩРН-24з 36- УХЛ3 IP54	buc	2,0000	705,000 0,000	1 410,00 0,00
42		Intreruptor de sarcina(Рубильник..Miniature Circuit Breaker (С-63А))	buc	2,0000	112,500 0,000	225,00 0,00
43		Заделка концевая -Cable connection terminals Pawbol E.4093/SZ 2x6-70mm2/2x2,5- 50mm2-25mm2	buc	3,0000	141,000 0,000	423,00 0,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5,076
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,00 428,076 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 063,076
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 063,076
		<i>Total</i>	lei			135 451,051
		Total Montarea "Parcului fotovoltaic cu 220 fotoelemente+2 invertoare cu Q=55 kvt Inclusiv salariu				135 451,051 29 708,14
		Total	lei			220 742,20
		TVA	20 %			44 148,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				264 890,64 42 977,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Parc fotovoltaic cu 220
fotoelemente +2 inventoare cu
Q=55 kvt pe acoperisul
cladiriidin str.C.Tanase,9,mun
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea panourilor fotovoltaice**

Valoarea de deviz 264 890,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	485,238	70,00	33 966,660
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,00	70,00	1 050,000
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,187	70,00	83,090
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,555	70,00	1 578,850
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,80	70,00	6 216,000
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,187	70,00	83,090
				Total manopera		42 977,69

Materiale:

1.	1001	Металлорукав с ПВХ P3 ЦП д=38мм	m	0,00	0,00	0,000
2.	1002	Трос стальной д=6мм	m	0,00	0,00	0,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	0,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	12 800,00	38,400
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,231	65,00	80,015
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,144	65,00	9,360
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,072	80,00	5,760
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,25	12,00	27,000
10.	1019852	Vopsea	kg	0,94	38,00	35,720
11.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,00	0,00	0,000
12.	2001	Intrerupator cu sigurante NH00-160/63A	buc	0,00	0,00	0,000
13.	2002	Siguranta fuzibilaППН - 40А	buc	0,00	0,00	0,000
14.	2003	Корпус модульный пластиковый IP 55	buc	0,00	0,00	0,000
15.	2004	Intrerupator automat ВА 47-100 3P/63A/C	buc	0,00	0,00	0,000
16.	2005	Contor electronic trifazat ZMD 405 CT	buc	0,00	0,00	0,000
17.	2006	Выключатель дифференциальный (ВД-63-1)	buc	0,00	0,00	0,000

18.	2007	Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, verde	buc	8,00	17,00	136,000
19.	2008	Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, albastra	buc	0,00	0,00	0,000
20.	2009	Fisa stationara CCI 525 32A	buc	0,00	0,00	0,000
21.	2010	Limitator de supratensiuni OPI1-B 3P 30kA	buc	0,00	0,00	0,000
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	0,00	0,000
23.	2044	Cablu VVGng LS 5x16mm2	m	120,00	55,20	6 624,000
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,187	21,00	24,927
25.	2775276309886a	Confectii aluminiu (Support structure for solar modules)	kg	118,71	37,00	4 392,270
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,594	65,00	38,610
27.	4001	Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0	m	1 200,00	28,10	33 720,000
28.	4002	Panou fotovoltaic ViaSolis PRIME 60.P250	buc	222,00	0,00	0,000
29.	4002	Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm	m	180,00	60,20	10 836,000
30.	4003	Panou de distributie ЦПН-24з 36-УХЛ3 IP54	buc	2,00	705,00	1 410,000
31.	4003	Cablu АВВГнг (А) - LS 5x16,0-0,66	m	0,00	0,00	0,000
32.	40033	Cablu АВВГнг (А) - LS 5x35,0-0,66(CAT 6 cable	m	0,00	0,00	0,000
33.	4004	Intreuptor de sarcina(Рубильник..Miniature Circuit Breaker (С-63А))	buc	2,00	112,50	225,000
34.	4005	Заделка концевая -Cable connection terminals Pawbol E.4093/SZ 2x6- 70mm2/2x2,5-50mm2-25mm2	buc	3,00	141,00	423,000
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,95	2,42	2,299
36.	5001	Арматура оттяжных изоляторов	buc	110,00	50,10	5 511,000
37.	5009031	Scoabe	10 buc	0,198	5,00	0,990
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,00	0,00	0,000
39.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,00	0,00	0,000
40.	5009070	Racordari	10 buc	0,00	0,00	0,000
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,00	0,00	0,000
42.	5009368	Cleme in asortiment	buc	112,20	54,70	6 137,340
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,17	80,00	13,600
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,087	0,00	0,000
45.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,312	80,00	24,960
46.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,244	0,00	0,000
47.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,12	0,00	0,000
48.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,06	0,00	0,000
49.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	33,00	16,00	528,000
50.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00	0,00	0,000
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192	0,00	0,000
Total materiale de constructii						70 244,26

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,141	450,00	513,450
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63	h-ut	0,511	450,00	229,950

		t				
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,511	120,00	61,320
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,715	120,00	325,800
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	33,66	450,00	15 147,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,78	65,00	50,700
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,00	0,00	0,000
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,00	0,00	0,000
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,00	35,00	315,000
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,00	0,00	0,000
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,389	25,00	9,725
12.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,80	450,00	360,000
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,00	0,00	0,000
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,33	280,00	932,400
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,141	280,00	319,480
		Total utilaje de constructii				18 264,83

Total	lei	220 742,20
TVA	20 %	44 148,44

Total deviz:

264 890,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Parc fotovoltaic cu 220 fotoelemente +2 Invenitor
inventoare cu Q=55 kvt pe acoperisul cladiriidin
str.C.Tanase,9,mun Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentarea cu energie electrica a "Parcului fotovoltaic cu 220 fotoelemente+2 inventoare cu Q=55 kvt				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (mdemontare,montare bordura)(contragreutate)	t			330,400 330,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	70,00	330,40
		<i>Total</i>	lei			4 956,00
2	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m(Coborire,ridicare pe acoperis a bordurei)(contragreutate	t			105,000 84,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			1 575,00
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,(aluminu), tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Carcasa de aluminu-16kg/m2)3%	kg			52,255 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886a	Confecții aluminu (Support structure for solar modules)	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,42	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 203,136
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Tablou de distributie aplicabil/IP-55; 600x500x250mm, cu instalarea in el:				
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			0,000 0,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	70,00	
		<i>Total</i>	lei			
5	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A(Intrerupator cu sigurante NH00-160/63A)	buc			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	4,5400	70,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7650	65,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,1050	38,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	80,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	0,00	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	280,00	
		<i>Total</i>	lei			
6	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A Siguranta fuzibilaПІІІІ - 40A	buc			0,000
						0,000
	1	Muncitor	h-om	1,1700	70,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	65,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	450,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	0,00	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	280,00	
		<i>Total</i>	lei			
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КРМН 2/5 IP55	buc			0,000
						0,000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	280,00	
		<i>Total</i>	lei			
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(BA 47-100 3P/63A/C	buc			0,000
						0,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	280,00	
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMD 405 CT	buc			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	
		Total	lei			
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A(ВД-63-1)	buc			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	65,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,00	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	450,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	280,00	
		Total	lei			
11	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			4 115,833 1 281,000
	1	Muncitor	h-om	18,3000	70,00	1 281,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	80,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	450,00	251,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	450,00	1 916,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	120,00	511,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	280,00	156,33
		Total	lei			493,90
12		Cablu VVGng LS 5x16mm2	m			55,200 0,000
	2044	Cablu VVGng LS 5x16mm2	m	1,0000	55,20	55,20
		Total	lei			6 624,00
13	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2((Заделка концевая для к.5х16мм2	buc			1 982,700 513,100
	1	Muncitor	h-om	7,3300	70,00	513,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,00	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	16,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	450,00	1 377,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	280,00	16,80
		Total	lei			15 861,60

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm d=38mm(P3-ЦП-38	100 m			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	0,00	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 800,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,00	
	1001	Металлорюкав с ПВХ Р3 ЦП d=38мм	m	100,0000	0,00	
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	65,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	280,00	
		Total	lei			
15		Трос стальной d=6мм	m			0,000 0,000
	1002	Трос стальной d=6мм	m	0,0000	0,00	
		Total	lei			
16	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice(Documentele de dare in exploatare a bransamentului de 55 kW)	buc			1 410,000 1 050,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	70,00	1 050,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		Total	lei			1 410,00
		1.3. Utilaj				
17		Intrerupator cu sigurante NH00-160/63A	buc			0,000 0,000
	2001	Intrerupator cu sigurante NH00-160/63A	buc	0,0000	0,00	
		Total	lei			
18		Siguranta fuzibilaППН - 40А	buc			0,000 0,000
	2002	Siguranta fuzibilaППН - 40А	buc	0,0000	0,00	
		Total	lei			
19		Корпус модульный пластиковый IP 55	buc			0,000 0,000
	2003	Корпус модульный пластиковый IP 55	buc	0,0000	0,00	
		Total	lei			
20		Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, verde	buc			17,000 0,000
	2007	Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, verde	buc	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			136,00
21		Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, albastra	buc			0,000 0,000
	2008	Bara de distributie cu suport unuversal 6x9 8 gauri, albastra	buc	1,0000	0,00	
		Total	lei			
22		Intrerupator automat BA 47-100 3P/63A/C	buc			0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2004	Intrerupator automat BA 47-100 3P/63A/C	buc	1,0000	0,00	
		Total	lei			
23		Contor electronic trifazat ZMD 405 CT	buc			0,000
						0,000
	2005	Contor electronic trifazat ZMD 405 CT	buc	1,0000	0,00	
		Total	lei			
24		Выключатель дифференциальный (ВД-63-1)	buc			0,000
						0,000
	2006	Выключатель дифференциальный (ВД-63-1)	buc	1,0000	0,00	
		Total	lei			
25		Fisa stationara CCI 525 32A	buc			0,000
						0,000
	2009	Fisa stationara CCI 525 32A	buc	1,0000	0,00	
		Total	lei			
26		Limitator de supratensiuni ОПС1-В 3P 30kA	buc			0,000
						0,000
	2010	Limitator de supratensiuni ОПС1-В 3P 30kA	buc	1,0000	0,00	
		Total	lei			
		2. Montarea "Parcului fotovoltaic cu 220 fotoelemente+2 invertoare cu Q=55 kvt				
		2.1. Lucrari de montare				
27	11-04-008-04	Demontarea,montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30(ViaSolis PRIME 60.P250)50%	buc			112,350
						108,150
	1	Muncitor	h-om	3,0900	70,00	108,15
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	280,00	4,20
		Total	lei			24 941,70
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Panou de distributie ЦПН-24з 36-УХЛ3 IP54)	buc			0,000
						0,000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	280,00	
		Total	lei			
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A(Miniature Circuit Breaker (C-63A)	buc			0,000
						0,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	65,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,00	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	450,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	280,00	
		Total	lei			
30	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	11,6000	70,00	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	80,00	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2600	0,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	450,00	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	450,00	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	120,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	280,00	
		Total	lei			
31	pret de piata	Cablu АВВГНГ (А) - LS 5x16,0-0,66	m			0,000 0,000
	4003	Cablu АВВГНГ (А) - LS 5x16,0-0,66	m	1,0000	0,00	
		Total	lei			
32	pret de piata	Cablu АВВГНГ (А) - LS 5x35,0-0,66(CAT 6 cable	m			0,000 0,000
	40033	Cablu АВВГНГ (А) - LS 5x35,0-0,66(CAT 6 cable	m	1,0000	0,00	
		Total	lei			
33	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m			247,600 117,600
	1	Muncitor	h-om	1,6800	70,00	117,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	38,00	1,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	0,00	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2600	80,00	20,80
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		Total	lei			297,12
34	pret de piata	Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0	m			28,100 0,000
	4001	Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0	m	1,0000	28,10	28,10
		Total	lei			33 720,00
35	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m(15%)Montarea	100 m			5 472,861 2 219,000
	1	Muncitor	h-om	31,7000	70,00	2 219,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,53
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	65,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	5,00	5,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	450,00	702,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	120,00	1 170,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	65,00	206,19
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	25,00	54,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	280,00	437,11
		Total	lei			985,115
36	pret de piata	Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm(15%)	m			60,200
						0,000
	4002	Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm	m	1,0000	60,20	60,20
		Total	lei			10 836,00
37	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			9 027,359
						3 290,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	70,00	3 290,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 800,00	34,91
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	38,00	30,40
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	54,70	5 579,40
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	65,00	12,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		Total	lei			9 930,095
38		Conectori MC4 (set M+F) C4B	buc			50,100
						0,000
	5001	Арматура оттяжных изоляторов	buc	1,0000	50,10	50,10
		Total	lei			5 511,00
39	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2((Заделка концевая -Cable connection terminals)	buc			1 982,700
						513,100
	1	Muncitor	h-om	7,3300	70,00	513,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,00	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	16,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	450,00	1 377,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	280,00	16,80
		Total	lei			5 948,10
		2.2. Utilaj				
40		Panou fotovoltaic ViaSolis PRIME 60.P250	buc			0,000
						0,000
	4002	Panou fotovoltaic ViaSolis PRIME 60.P250	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
41		Panou de distributie ЩРН-24з 36-УХЛ3 IP54	buc			705,000
						0,000
	4003	Panou de distributie ЩРН-24з 36-УХЛ3 IP54	buc	1,0000	705,00	705,00
		Total	lei			1 410,00
42		Intreruptor de sarcina(Рубильник..Miniature Circuit Breaker (C-63A))	buc			112,500
						0,000
	4004	Intreruptor de sarcina(Рубильник..Miniature Circuit Breaker (C-63A))	buc	1,0000	112,50	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			225,00
43		Заделка концевая -Cable connection terminals Pawbol E.4093/SZ 2x6-70mm2/2x2,5-50mm2-25mm2	buc			142,692 0,000
	4005	Заделка концевая -Cable connection terminals Pawbol E.4093/SZ 2x6-70mm2/2x2,5-50mm2-25mm2	buc	1,0000	141,00	141,00
		<i>Total</i>	lei			423,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5,076
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			428,076

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.