

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора **Строительство общественного туалета в Парке  
Победы в мун. Чадыр-Лунга**

2. Номер и дата договора №140 от 09.10.2019

3. Наименование/фамилия бенефициара **Примэрия мун. Чадыр-Лунга**

4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина,

5. Страна Молдова, АТО Гагаузия \_\_\_\_\_

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора  
**подрядчик**

(отмечается соответствующий вариант)

a) **подрядчик** или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

c) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах, выраженная  
в которой в эквиваленте в  
заключен договор долларах США

a) первоначальная  
(на момент подписания договора)

**221 177,06 лей**

11 641

b) финальная  
(на момент завершения договора)

**221 177,06 лей**

11 641

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору октябрь 2019 по декабрь 2019г.

b) эффективно выполненный декабрь 2019г.

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться  
на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № \_\_\_\_ 2019г.

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в  
особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ,  
предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»





# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2019-0000000756



## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 140 о закупке работ малой стоимости

« 09 » октябре 2019 г.

мун. Чадыр - Лунга

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Топал Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, [primaria.ceadirlunga@gmail.com](mailto:primaria.ceadirlunga@gmail.com), в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.** в лице руководителя Лазарева С.В., действующего на основании Extras №24 от 15.01.2013г., регистрация в Государственной регистрационной палате серия MD 0081469 от 29.10.2009 г.) с местонахождением в м. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: [irinanat59@mail.ru](mailto:irinanat59@mail.ru), уполномоченный для строительной деятельности (лицензия серия А ММП № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Лицензионной Палатой РМ (продлена до 24.03.2021г.), в качестве Подрядчика, с другой стороны.

### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется **выполнить работы по строительству общественного туалета в Парке Победы в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

**Код CPV: 45000000-7**

### 3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 (два) месяца с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

Приложение №1

к договору № 140

от « 19 » сентября 2019г.

### Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Стоимость без НДС (леев)	Стоимость с НДС (леев)
1.	Работы по строительству общественного туалета в Парке Победы в мун. Чадыр-Лунга,	1 шт.	221 177,06	265 412,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>265 412,00</b>

Подписи сторон:

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



Antreprenor АО « Монтаж»  
 (denumirea )

Investitor Примэрия мун.Чадыр-Лунга  
 (denumirea )

Obiect **Строительство общественного туалета в парке " Победы" мун.Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **100 040,0 lei**

**Proces - verbal №1**  
**Строительство общественного туалета в парке " Победы" мун.Чадыр-Лунга**  
 ре ноябрь ан 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Земляные работы, фундаменты</b>					
1	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate(Разработка грунта вручную,для фундаментов, подвалов)	m3	8,500	123,392 123,392	1 048,835 1 048,835	
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi,(Опалубка из хвойных досок для кладки бетона в фундаменты )	m2	12,000	107,592 89,950	1 291,100 1 079,396	
3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, диаметром стержней более 8мм)	kg	150,000	14,997 1,672	2 249,571 250,821	
4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, , железобетон бетон M200)	m3	3,600	1 522,079 328,662	5 479,483 1 183,183	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 068,989 3 562,235</b>
		<b>2. 2.Стены,кровля</b>				
5	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi,(Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в колонны)	m2	12,000	107,592 89,950	1 291,100 1 079,396
6	CC02D2	Armaturi din otel beton , cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, (Армирование колонн)	kg	164,000	15,285 1,960	2 506,812 321,512
7	CA04B3	Beton turnat in stilpi, clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, железобетон класса...)	m3	1,920	1 590,931 380,556	3 054,587 730,667
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	21,700	381,786 241,941	8 284,766 5 250,116
9	CD66C	Zidarie din caramida, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из фортана толщиной в 1/2 кирпича, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м)	100 m2	0,200	23 433,080 10 183,335	4 686,616 2 036,667
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi,(Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в пояс)	m2	10,000	107,592 89,950	1 075,916 899,496

1	2	3	4	5	6	7
11	CC02D2	Armături din oțel beton cu diametrul barelor peste 8 mm, (Армирование пояса)	kg	102,000	15,285 1,960	1 559,115 199,965
12	CA04B3	Beton turnat în stâlpi, clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонного пояса, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, железобетон класса...)	m <sup>3</sup>	1,600	1 590,931 380,556	2 545,489 608,889
13	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm (сверление отверстий в бетоне глубиной 200 мм для крепления мауэрлата к бетону)	buc	6,000	22,522 9,802	135,133 58,813
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) мауэрлаты	m <sup>3</sup>	0,130	4 465,223 1 297,354	580,479 168,656
15	RpCH15A	Grinzi pentru planșe cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Балки для перекрытий длиной пролета более 4 м, из дерева, хвойного, обтесанные, включая антисептирование концов балок)	m <sup>3</sup>	0,330	520,152 518,939	171,650 171,250
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m <sup>3</sup>	0,660	2 473,642 1 389,082	1 632,604 916,794
17	RpCH17A	Tavanitul planșelor din lemn de rasinoase	m <sup>2</sup>	20,200	63,428 33,443	1 281,241 675,544

1	2	3	4	5	6	7
		(Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)толщ доски 25мм				
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Устройство пароизоляции пленкой)	m2	26,000	22,439 14,415	583,420 374,790
19	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (Укладка минплиты толщ.150 мм по всей поверхности чердака )	m2	26,000	85,657 5,189	2 227,076 134,924
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Устройство антиконденсатной пленки )	m2	38,500	26,384 14,415	1 015,767 554,978
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla (Обрешетка кровли)	m2	38,500	19,013 17,009	731,999 654,845
22	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m	42,000	20,067 13,914	842,835 584,388
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	2,650	192,024 49,000	508,864 129,850
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. (Кровля из профилированного листа)	m2	38,500	211,185 69,192	8 130,611 2 663,892
25	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка каркаса из брусков под подшивку карниза)	m	66,000	15,804 15,771	1 043,090 1 040,886
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata (Подшивка карниза металлопрофилем)	m2	13,200	242,191 69,192	3 196,923 913,334

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>47 086,093 20 169,652</b>	
		<b>3. 3 Внутренняя и наружная отделка</b>					
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 8 см в постоянном поле, затертые)	m2	20,200	145,543 60,543	2 939,978 1 222,968	
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,200	69,989 40,362	1 413,772 815,312	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 353,750 2 038,280</b>	
		<b>4. электроосвещение</b>					
29	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmр ( прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МУУМ, площадью сечения 3x1,5 мм2)	m	8,000	34,604 19,604	276,835 156,835	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>276,835 156,835</b>	

	Total	lei	61 785,667
	Соц. и мед.страхование	22,50 %	5 833,575
	Транспортировка материалов	3,00 %	1 068,551
	Накладные расходы	14,50 %	9 959,730
	Итого	100,00 +	78 647,523



1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	6,00 %			4 718,851
		Итого	100,00 +			83 366,374
		НДС	20,00 %			16 673,274
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>				<b>100 040,0</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>25 927,0</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**АО «Монтаж»**

Investitor  
**Примэрия мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea)

(denumirea)

Директор  С.Лазарев  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар  А.Топал  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.

Antreprenor АО « Монтаж»  
 (denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга  
 (denumirea)

Obiect **Строительство общественного туалета в парке " Победы" мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **165 372,0 lei**

## Proces - verbal № 2

**Строительство общественного туалета в парке " Победы" мун. Чадыр-Лунга**  
 ре декабрь ан 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. 3 Внутренняя и наружная отделка</b>						
1	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (подшивка потолка из вагонки)	m2	20,200	268,767 132,618	5 429,102 2 678,884
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	90,800	119,140 98,022	10 817,917 8 900,397
3	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)(Облицовка керамическими плитками (стен, столбов,	m2	90,800	218,277 95,139	19 819,546 8 638,621

1	2	3	4	5	6	7
		пилястр и откосов) на клее (сухая смесь),				
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	20,200	323,309 167,214	6 530,848 3 377,723
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2	8,400	438,311 46,705	3 681,811 392,319
6	CK23B	Ferestre din mase plastice , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета	m2	5,520	567,645 42,086	3 133,399 232,312
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под отмостку толщ.5см	m3	1,110	663,449 57,088	736,428 63,368
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под отмостку, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,200	69,418 40,362	1 541,076 896,036
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	m2	22,200	35,975 6,919	798,646 153,606

1	2	3	4	5	6	7
		T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под отмотку, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять к= б)до толщины 6 см				
10	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Отмотка из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание)	m2	22,200	77,004 57,660	1 709,492 1 280,052
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	53,200	119,145 98,022	6 338,531 5 214,771
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)(Облицовка керамическими плитками цоколя на клее (сухая смесь),	m2	12,600	218,280 95,139	2 750,330 1 198,751

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка наружных поверхностей стен)	m2	40,600	5,110 1,730	207,458 70,230
14	CF13D	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, ciment alb, in grosime de 1,0 cm (Специальная наружная штукатурка, набрызгом на фасады, вручную, исключая леса, из белого цемента толщиной 1,0 см)	m2	40,600	40,986 30,560	1 664,018 1 240,728
15	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (Установка перегородок из алюминиевого профиля с дверями )	m2	12,000	1 047,281 47,281	12 567,375 567,375
16	VA05A1	Montarea pe santier (Прокладка воздуховода из трубы д-150мм.)	m	2,000	214,576 153,375	429,151 306,751
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка )	buc	4,000	47,810 28,830	191,240 115,320
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>78 346,368 35 327,244</b>
		<b>2. Канализация</b>				
18	TsA07C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной более 1 м и глубиной до 6 м включительно, с креплениями, с удалением грунта вручную, для канализации)	m3	9,300	198,350 198,350	1 844,659 1 844,659
19	SB05E	Teava din PVC	m	15,000	68,295	1 024,428

1	2	3	4	5	6	7
		neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм )			41,515	622,728
20	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм )	m	13,000	46,898 33,443	609,668 434,756
21	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников диаметр 50 мм)	buc	6,000	35,181 20,181	211,086 121,086
22	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод	buc	4,000	19,162 14,992	76,646 59,966
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переход диаметр 100 мм*50мм)	buc	3,000	26,145 16,145	78,434 48,434
24	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin	buc	3,000	52,334 39,209	157,001 117,626

1	2	3	4	5	6	7
		sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм)				
25	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник, диаметр 110 мм)	buc	3,000	42,741 21,911	128,222 65,732
26	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc	2,000	824,455 147,033	1 648,910 294,066
27	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), утопленный)	buc	4,000	1 183,704 253,704	4 734,816 1 014,816
28	AcE51C	Racordarea la conducta existanta) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод диам. 100 мм)	piesa	1,000	588,687 490,687	588,687 490,687
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 102,557 5 114,556</b>
		<b>3. водопровод</b>				
29	SA14C	Teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д., диаметр 25 мм)	m	32,000	33,967 19,028	1 086,958 608,890
30	SE56A1	Filtru pentru apa (Фильтр)	buc	1,000	162,548 132,618	162,548 132,618
31	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de - 15..25 mm (Водомеры	buc	1,000	283,752 14,415	283,752 14,415

1	2	3	4	5	6	7	
		для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)					
32	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR, диаметр 20 мм	m	24,000	60,188 21,334	1 444,501 512,021	
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника )	buc	4,000	361,139 95,139	1 444,556 380,556	
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar. (Умывальник полуфарфоровый, и т.д., , установленный на кронштейны, блочным стенам)	buc	4,000	650,841 106,671	2 603,364 426,684	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 025,679 2 075,184</b>	
		<b>4. отопление, электроосвещение</b>					
35	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mm <sup>2</sup> ( прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, , площадью сечения 3x1,5 мм <sup>2</sup> )	m	34,000	34,604 19,604	1 176,550 666,550	
36	08-03-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный	buc	8,000	109,309 84,184	874,469 673,469	
37	RpEG03C	Montarea tablourilor de distributie format panou, (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, полностью оснащенных	buc	1,000	739,330 659,630	739,330 659,630	
38	RpEC08A	Montarea locului de priza(Монтаж места розетки и выключателей, скрытого	buc	3,000	250,462 227,180	751,387 681,541	
39	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток,)	buc	3,000	67,219 17,875	201,658 53,624	



1	2	3	4	5	6	7
40	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	4,000	53,969 43,822	215,876 175,286
41	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж светильников, с лампами )закрытый	buc	6,000	189,662 63,426	1 137,972 380,556
<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>						<b>5 097,242 3 290,656</b>

	Total	lei	101 571,846
	Соц. и мед.страхование	22,50 %	10 306,719
	Транспортировка материалов	3,00 %	1 667,358
	Накладные расходы	14,50 %	16 464,159
	Итого	100,00 +	130 010,082
	Сметная прибыль	6,00 %	7 800,605
	Итого	100,00 +	137 810,687
	НДС	20,00 %	27 562,138
			<b>165 372,0</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>45 808,0</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

АО « Монтаж»

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.

Примар Топал А.А.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

