

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale pe anul 2019, partea II**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 1 544 303,42 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1.1 DRUMURI PIETRUITE | | | | |
| | | 2. L83 R14-Oclanda - Cremenciug-R14 | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 33,00 | 59,90 0,00 | 1 976,78 0,00 |
| 2 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 33,00 | 7 604,14 220,32 | 250 936,60 7 270,69 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 22,00 | 85,73 0,00 | 1 886,10 0,00 |
| Total L83 R14-Oclanda - Cremenciug-R14 | | | | | | 254 799,48 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 270,69 |
| | | 3. L91 R14-Drum de acces spre s.Curesnita Noua | | | | |
| 4 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 30,00 | 59,85 0,00 | 1 795,42 0,00 |
| 5 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 30,00 | 7 604,12 220,32 | 228 123,57 6 609,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|-------|-------|--------------------|-----------------------|
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,00 | 85,69 0,00 | 1 713,81 0,00 |
| Total L91 R14-Drum de acces spre s.Curesnita Noua | | | | | | 231 632,80 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 609,72 |
| 4.1.2 DRUMURI ASFALTATE | | | | | | |
| Total 1.2 DRUMURI ASFALTATE | | | | | | 0,00 |
| Incluziv salariu | | | | | | 0,00 |
| 5. L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 1) | | | | | | |
| 7 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 12,00 | 59,70 0,00 | 716,36 0,00 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,00 | 7 604,06 220,32 | 91 248,76 2 643,89 |
| Total L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 1) | | | | | | 91 965,12 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 643,89 |
| 6. L92 R14-Drum de acces s-pre s.Rublenita Noua (Sectorul 2) | | | | | | |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=10cm | m3 | 15,00 | 23,76 6,39 | 356,44 95,89 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30,00 | 13,92 0,00 | 417,60 0,00 |
| 11 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 1,50 | 60,45 0,00 | 90,68 0,00 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18cm, executat cu impanare fara inrorire | m3 | 18,00 | 522,11 26,76 | 9 397,95 481,68 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor | t | 0,09 | 9 324,22 | 839,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|--|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| | | straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 150,00 | 167,20 2,84 | 25 079,77 425,70 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 | 9 305,75 0,00 | 372,23 0,00 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 150,00 | 123,73 2,37 | 18 559,93 354,75 |
| Total L92 R14-Drum de acces s-pre s.Rublenita Noua (Sectorul 2) | | | | | | 55 113,78 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 358,02 |
| 7.2.2 Consolidarea acostamentelor | | | | | | |
| 17 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 450,00 | 40,73 1,41 | 18 326,60 636,00 |
| 18 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,76 | 6 573,38 1 694,80 | 11 569,14 2 982,85 |
| Total 2.2 Consolidarea acostamentelor | | | | | | 29 895,74 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3 618,85 |
| 8. L92 R14-Drum de acces spre s.Rublenita Noua (swectorul 3) | | | | | | |
| 19 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00 | 100m2 | 2,25 | 118,89 0,00 | 267,50 0,00 |
| 20 | TsC21C1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 0,08 | 2 153,62 0,00 | 172,29 0,00 |
| 21 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in | 100 m3 | 0,08 | 2 967,50 228,62 | 237,40 18,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|--------|------------------|-------------------------------|
| | | parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | | | | |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,50 | 81,62 0,00 | 40,81 0,00 |
| 23 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 50,00 | 40,76 1,41 | 2 037,84 70,47 |
| Total L92 R14-Drum de acces spre s.Rublenita Noua (swectorul 3) Includiv salariu | | | | | | 2 755,84 88,76 |
| 9. Drum principal | | | | | | |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 27,00 | 522,04 26,76 | 14 094,97 722,52 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic | t | 0,02 | 9 361,50 0,00 | 187,23 0,00 |
| 26 | DB19F | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 225,00 | 140,51 2,84 | 31 614,15 638,55 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic | t | 0,01 | 9 250,00 0,00 | 92,50 0,00 |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 225,00 | 123,69 2,36 | 27 829,32 532,12 |
| Total Drum principal Includiv salariu | | | | | | 73 818,17 1 893,19 |
| 10. 1.3 INTRETINEREA DE RUTINA A DRUMURILOR (lucrari suplimentare) | | | | | | |
| 29 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu | 100 m3 | 10,00 | 695,29 0,00 | 6 952,92 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|--------|--------------------|-------------------------|
| | | motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | | | | |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 336,00 | 11,15 0,00 | 3 747,50 0,00 |
| 31 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Lichidarea situatiilor de avarie in urma suprasaturarii cu apa pluviale a partii carosabile) | 100m2 | 45,00 | 3 214,56 248,87 | 144 655,05 11 199,06 |
| Total 1.3 INTRETINEREA DE RUTINA A DRUMURILOR (lucrari suplimentare) | | | | | | 155 355,47 |
| Incluziv salariu | | | | | | 11 199,06 |
| 11. 2. Rigola de bordura | | | | | | |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,50 | 1 699,60 0,00 | 2 549,40 0,00 |
| 33 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 10,00 | 23,19 23,19 | 231,92 231,92 |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 274,50 | 11,15 0,00 | 3 061,19 0,00 |
| 35 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 30,00 | 463,50 62,44 | 13 904,86 1 873,20 |
| 36 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 750,00 | 153,57 29,88 | 115 179,00 22 411,50 |
| 37 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat | m3 | 33,75 | 463,47 62,44 | 15 642,08 2 107,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-------|--------------------|-----------------------|
| | | fara impanare si fara innoroire | | | | |
| 38 | CA03F1 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 33,75 | 1 469,85 171,71 | 49 607,48 5 795,32 |

**Total 2. Rigola de bordura
Incluziv salariu**

**200 175,93
32 419,29**

| | | |
|--|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 1 095 512,33 |
| Contributii la asigurari sociale si medi | 22,50 % | 15 097,83 |
| Total | 100,00 % | 1 110 610,16 |
| Cheltuieli de regie | 12,50 % | 138 826,27 |
| Total | 100,00 % | 1 249 436,43 |
| Beneficiu | 3,00 % | 37 483,09 |
| Total | 100,00 % | 1 286 919,52 |
| Total | 100,00 % | 1 286 919,52 |
| TVA | 20,00 % | 257 383,90 |

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 544 303,42
67 101,47**

Intocmit

(M.Cuiban)

(funcția, semnătura)

Verificat

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura)