

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

L 145 R7 drum de acces spre s.Păscăuți

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 489 770,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum: 726ml x5,5ml inclusiv trei conexiuni cu suprafata totala de 127 m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	33,00	39,28 4,06	1 296,35 134,09
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	4 900,00	6,94 5,82	34 013,35 28 525,35
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,00	151,20 0,00	7 408,80 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,00	7 702,64 575,16	377 429,57 28 183,05
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,50	13 465,00 0,00	33 662,50 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 162,00	268,82 6,99	1 118 832,17 29 074,90
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,25	13 465,00 0,00	16 831,25 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 168,00	203,53 5,82	848 319,29 24 264,01

1	2	3	4	5	6	7
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,00	39,84 3,69	30 278,20 2 805,03
Total Sector de drum: 726ml x5,5ml inclusiv trei conexiuni cu suprafata totala de 127 m2						2 468 071,48

Incluziv salariu
112 986,43

Прямые затраты	lei	2 468 071,48
CASM	24,00 %	27 116,74
Total	100,00 +	2 495 188,22
Cheltuieli de regie	11,00 %	274 470,70
Total	100,00 +	2 769 658,92
Beneficiu	5,00 %	138 482,95
Total	100,00 +	2 908 141,87
TVA	20,00 %	581 628,37

Total deviz:
3 489 770,24
Incluziv salariu
112 986,43

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)