

# Lucrari de schimbare a tamplariei din PVC on scarile blocurilor de locuinte

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 654 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de schimbarea tamplariei</b>				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie (geamuri)	m2	1,0000	39,74 39,74	39,74 39,74
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2	1,0000	1 965,36 104,91	1 965,36 104,91
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=150-400mm	m	1,0000	222,29 37,84	222,29 37,84
4	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu - Pentru interior si exterior	m	1,0000	37,25 24,60	37,25 24,60
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,0000	43,12 18,92	43,12 18,92
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,0000	6,14 2,84	6,14 2,84
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,0000	61,04 52,03	61,04 52,03
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia	m2	1,0000	59,68 29,33	59,68 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare on camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)				
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec -Glet pe baza de ciment "Otkos" glafuri de ferestre si usi plane- Deschisuri exterioare	m2	1,0000	261,45 140,58	261,45 140,58
10	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	1,0000	113,99 98,39	113,99 98,39
11	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,0000	105,01 105,01	105,01 105,01
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,0000	284,75 284,75	284,75 284,75
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 499,82
		<b>Total Lucrari de schimbarea timplariei Inclusiv salariu</b>				<b>3 499,82 938,94</b>
		<i>Total</i>	lei			3 499,82
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>3 499,82 938,94</b>

		Total	lei	3 499
		Fond social	24 %	226
		Transportarea materialelor	7 %	157
		Total		3 882
		Cheltuieli de regie	14,5 %	563
		Total		4 445
		Beneficiu de deviz	6 %	267
		Total		4 712
		TVA	20 %	942
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>5 654 940</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de schimbare a tamplariei din PVC on scarile blocurilor de locuinte

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 5 654 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	94,60	67,17
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3400	94,60	32,17
5.	7422010060100	Timplar	h-om	0,7900	94,60	74,74
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200	94,60	389,76
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	94,60	48,25
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5950	94,60	245,49
<b>Total manopera</b>						<b>940</b>

### Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,87
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	164,00	8,20
4.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,00	19,50
6.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	100,00	12,30
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
8.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	58,00	14,50
9.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,00	8,25
11.	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
12.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	5,00	8,15
13.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,50	15,95
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3150	3,00	3,95
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 500,00	7,70
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
19.	2653102100834	Glet pe baza de ciment "Otkos"	kg	14,6100	7,22	105,48
20.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00

21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
22.	2743123549025	Coltar din aluminiu 20*20	m	1,0500	5,83	6,12
23.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	180,00	180,00
24.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
26.	4100126202818	Apa	m3	0,0122	0,00	0,00
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 241</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0303	45,00	1,37
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	45,00	7,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900	45,00	4,05
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,09
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	45,00	4,68
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>318</b>

Total	lei	3 499
Fond social	24 %	226
Transportarea materialelor	7 %	157
Total		3 882
Cheltuieli de regie	14,5 %	563
Total		4 445
Beneficiu de deviz	6 %	267
Total		4 712
TVA	20 %	942

**Total deviz:**

**5 654**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de schimbare a tamplariei din  
PVC on scarile blocurilor de locuinte****Investitor Directia Generala Locativ  
Comunala si Amenajare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de schimbarea tamplariei</b>				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie (geamuri)	m2			39,74
						39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	lei			39,74
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2			1 965,36
						104,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	94,60	104,91
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,00	19,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	5,00	8,15
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	100,00	12,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	45,00	4,68
		<i>Total</i>	lei			1 965,36
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=150-400mm	m			222,29
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			222,29
4	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu - Pentru interior si extirior	m			37,25
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025	Coltar din aluminiu 20*20	m	1,0500	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			37,25
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			43,12
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,50	15,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			43,12
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,14

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			6,14
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			61,04 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			61,04
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea Baby Smile aplicata pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare on camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)	m2			59,68 29,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	94,60	29,33
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	58,00	14,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	164,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			59,68
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec -Glet pe baza de ciment "Otkos" glafuri de ferestre si usi plane- Deschisuri exterioare	m2			261,45 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Glet pe baza de ciment "Otkos"	kg	14,6100	7,22	105,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
		<i>Total</i>	lei			261,45
10	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			113,99 98,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	94,60	67,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 500,00	7,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			113,99
11	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			105,01
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			284,75 284,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	94,60	284,75
		<i>Total</i>	lei			284,75
13	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.