

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 4 622 477,58 (patru milioane șase sute douăzeci și două de mii patru sute șaptezeci și șapte) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 924 495,52 (nouă sute douăzeci și patru de mii patru sute nouăzeci și cinci) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 7 (șapte) luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 27 mai 2019

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 /04/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).  
Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 277,348 mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,



\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



**lucrari de intretinere periodica a  
drumurilor publice nationale cu  
imbracaminte rutiera din  
macadam in raioanele Edinet,  
Donduteni, Ocnita, Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 5 546 973,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Raionul Edinet</b>				
		<b>1.1.1. G3 Lipcani-Badragii Vechi-Brinzeni-Edinet-M5 km 22+400-23+880 (selectiv)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	46,100	110,88 0,00	5 111,40 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,100	6 466,58 284,84	298 109,27 13 131,14
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,070	1 516,22 0,00	7 687,26 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,610	1 704,83 0,00	7 859,25 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,730	79,38 0,00	2 439,36 0,00
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,000	5 219,08 2 191,08	31 314,48 13 146,48

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total G3 Lipcani-Badragii Vechi-Brinzeni-Edinet-M5 km 22+400-23+880 (selectiv)</b>				<b>352 521,02</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>26 277,62</b>
		<b>Total Raionul Edinet</b>				<b>352 521,02</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>26 277,62</b>
		<b>1.2. Raionul Donduseni</b>				
		<b>1.2.1. G10 G9-Dangeni-Cernoleuca-Climauti-G8 km 10+30-11+40 L-1100m</b>				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	66,000	110,88 0,00	7 318,08 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	66,000	6 466,58 284,84	426 794,19 18 799,47
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,260	1 516,22 0,00	11 007,78 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,600	1 704,81 0,00	11 251,77 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,000	79,38 0,00	3 492,72 0,00
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,424	5 219,10 2 191,08	43 965,71 18 457,66
		<b>Total G10 G9-Dangeni-Cernoleuca-Climauti-G8 km 10+30-11+40 L-1100m</b>				<b>503 830,25</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>37 257,13</b>
		<b>1.2.2. G12 G11-Plop-Horodiste-Yeseuca-Grigorauca-R14</b>				
		<b>1.2.2.1 km 10+00-11+10 L-1100m</b>				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	66,000	110,88 0,00	7 318,08 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	66,000	6 466,58	426 794,19

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	18 799,47
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,260	1 516,22 0,00	11 007,78 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,600	1 704,81 0,00	11 251,77 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,000	79,38 0,00	3 492,72 0,00
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	15,600	5 219,08 2 191,08	81 417,65 34 180,85
<b>Total G12 G11-Plop-Horodiste-Yeleseuca-Grigorauca-R14 km 10+00-11+10 L-1100 m</b>						<b>541 282,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>52 980,32</b>
<b>1.2.2.2. km 20+00-20+40 L-400m</b>						
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,000	110,88 0,00	2 661,12 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	6 466,58 284,84	155 197,88 6 836,17
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,640	1 516,14 0,00	4 002,60 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,400	1 704,91 0,00	4 091,79 0,00
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	79,38 0,00	1 270,08 0,00
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,240	5 219,10	32 567,16

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	13 672,34
<b>Total km 20+00-20+40 L-400m</b>						<b>199 790,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 508,51</b>
<b>Total Raionul Donduseni</b>						<b>1 244 903,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>110 745,96</b>
<b>1.3. Raionul Ocnita</b>						
<b>1.3.1. G8 R11-Birnova-Girbova-Sauca-R8, km 15,00-16,00</b>						
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,000	110,88 0,00	6 652,80 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,000	6 466,58 284,84	387 994,71 17 090,42
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,950	1 516,16 0,00	7 504,98 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,500	1 704,84 0,00	7 671,78 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,000	79,38 0,00	2 381,40 0,00
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	15,600	5 219,08 2 191,08	81 417,65 34 180,85
<b>Total G8 R11-Birnova-Girbova-Sauca-R8, km 15,00-16,00</b>						<b>493 623,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>51 271,27</b>
<b>G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19,70-22,28 (selectiv)</b>						
<b>1.3.2. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19,70-20,28</b>						
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	34,800	110,88	3 858,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,800	6 466,58 284,84	225 036,94 9 912,45
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,390	1 516,22 0,00	3 623,76 0,00
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,170	1 704,93 0,00	3 699,69 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,500	79,37 0,00	1 150,80 0,00
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,050	5 219,08 2 191,08	47 232,67 19 829,27
<b>Total G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19,70-22,28 (selectiv) G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19,70-20,28</b>						<b>284 602,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 741,72</b>
		<b>1.3.3. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 21,89-22,80</b>				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	54,600	110,88 0,00	6 053,88 0,00
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,600	6 466,58 284,84	353 075,19 15 552,29
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,500	1 516,20 0,00	6 822,90 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,090	1 704,77 0,00	6 972,51 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	27,300	79,38	2 167,20

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,560	5 219,07 2 191,08	65 551,55 27 519,97
<b>Total G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 21,89-22,80</b>						<b>440 643,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 072,26</b>
<b>Total Raionul Ocnita</b>						<b>1 218 868,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>124 085,25</b>
<b>1.4. Raionul Briceni</b>						
<b>1.4.1. G1 R11-Briceni-Cotijeni-Larga-frontiera cu Ucraina km 19+700-21+548, L-1848m</b>						
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	110,880	110,88 0,00	12 294,24 0,00
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	110,880	6 466,58 284,84	717 014,22 31 583,09
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,147	1 516,22 0,00	13 868,82 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,316	1 704,85 0,00	14 177,55 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	55,440	79,38 0,00	4 400,76 0,00
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	28,830	5 219,08 2 191,08	150 466,03 63 168,84
<b>Total G1 R11-Briceni-Cotijeni-Larga-frontiera cu Ucraina km 19+700-</b>						<b>912 221,62</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>21+548, L-1848m</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>94 751,93</b>
<b>Total Raionul Briceni</b>						<b>912 221,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>94 751,93</b>
	Прямые затраты		lei			3 728 514,66
	Asigurarea sociala		22,50 %			80 068,67
	Total		100,00 +			3 808 583,33
	Cheltuieli de regie		14,50 %			552 244,58
	Total		100,00 +			4 360 827,91
	Beneficiu		6,00 %			261 649,67
	Total		100,00 +			4 622 477,58
	TVA		20,00 %			924 495,52

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**5 546 973,10  
355 860,76**

Intocmit



(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)



Investitor  
ObiectI.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"  
**lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice  
nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in  
raioanele Edinet, Donduteni, Ocnita, Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Raionul Edinet 1.1.1. G3 Lipcani-Badragii Vechi-Brinzeni-Edinet-M5 km 22+400-23+880 (selectiv)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,876
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,638
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,362
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,498
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,440
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,225
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,388
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,809
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	420,00	500,629

1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,380
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,08 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,600
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>1.2. Raionul Donduseni</b> <b>1.2.1. G10</b> <b>G9-Dangeni-Cernoleuca-Climauti-</b> <b>G8 km 10+30-11+40 L-1100m</b>				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,880
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,438
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,223
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,81 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,386
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	420,00	500,627

1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,380
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,10 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,416
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,604
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>1.2.2. G12</b> <b>G11-Plop-Horodiste-Yeleseuca-Gri gorauca-R14</b> <b>1.2.2.1. km 10+00-11+10 L-1100 m</b>				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,880
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,438
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,223
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,81 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,386
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	420,00	500,627

1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,380
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,08 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,600
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>1.2.2.2. km 20+00-20+40 L-400m</b>				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,880
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,438
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,136
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,91 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,438
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	420,00	500,675
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			79,38

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,380
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,10 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,016
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,413
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,587
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>1.3. Raionul Ocnita</b> <b>1.3.1. G8</b> <b>R11-Birnova-Girbova-Sauca-R8,</b> <b>km 15,00-16,00</b>				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,880
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,438
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,158
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	420,00	500,640

1	2	3	4	5	6	7
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,380
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,08 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,600
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19,70-22,28 (selectiv)</b> <b>1.3.2. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19,70-20,28</b>				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,878
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,645
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,355
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,499
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,440
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,218
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,93 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,475
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,742
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	420,00	500,710


1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,366
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,08 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,600
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>1.3.3. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti- G8, km 21,89-22,80</b>				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,877
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,638
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,362
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,498
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,440
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,20 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,200
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,77 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,369
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,790
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	420,00	500,611



1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,385
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,07 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	759,992
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,393
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,607
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000
		<b>1.4. Raionul Briceni</b> <b>1.4.1. G1 R11-Briceni-Cotijeni</b> <b>-Larga-frontiera cu Ucraina km</b> <b>19+700-21+548, L-1848m</b>				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,879
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 466,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	11,20	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,001
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,201
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,499
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,85	27,437
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,215
46	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 704,85 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,418
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,778
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	420,00	500,657

1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,379
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 219,08 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	759,998
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,406
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	420,00	33,594
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,000

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)



**lucrari de intretinere periodica a  
drumurilor publice nationale cu  
imbracaminte rutiera din  
macadam in raioanele Edinet,  
Donduteni, Ocnita, Briceni**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 5 546 973,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 171,709	57,66	355 860,740
<b>Total manopera</b>						<b>355 860,76</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	462,380	200,00	92 476,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	462,380	230,00	106 347,400
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 738,982	210,00	1 835 186,22
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	693,570	230,00	159 521,100
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 387,140	11,20	15 535,968
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 209 066,69</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	379,751	420,00	159 495,420
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 253,050	320,00	400 976,000
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	517,866	250,00	129 466,500
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	46,829	450,00	21 073,050
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	311,004	250,00	77 751,000
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	189,942	420,00	79 775,640
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	49,013	258,85	12 687,016
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	46,829	420,00	19 668,180
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	191,424	250,00	47 856,000
10.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 023,040	210,00	214 838,400
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 163 587,21</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	3 728 514,66
Asigurarea sociala	22,50 %	80 068,67

Total	100,00 +	3 808 583,33
Cheltuieli de regie	14,50 %	552 244,58
Total	100,00 +	4 360 827,91
Beneficiu	6,00 %	261 649,67
Total	100,00 +	4 622 477,58
TVA	20,00 %	924 495,52

**Total deviz:**

**5 546 973,10**

Intocmit



(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)

