

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului de tip terasa din str.  
Mihai Lomonosov 42**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie a acoperisului de tip terasa din str. Mihai Lomonosov 42

Valoarea de deviz 156 113,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	390,0000	19,00 18,70	7 408,44 7 291,44
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	390,0000	8,85 7,95	3 450,33 3 099,33
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre(incarcarea gunoiului)	t	25,0000	25,51 25,51	637,70 637,70
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,0000	32,25 0,00	806,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 302,72
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>12 302,72 11 028,47</b>
		<b>2. Acoperis</b>				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	390,0000	49,33 20,30	19 237,92 7 916,22
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	780,0000	17,04 1,31	13 292,68 1 025,62
7	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, ( se adauga 1cm)	m2	390,0000	16,52 6,92	6 443,27 2 698,49

1	2	3	4	5	6	7
8	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat (Praimer)	m2	390,0000	8,70 1,50	3 393,59 585,00
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli EKP)	m2	390,0000	66,18 13,14	25 810,60 5 123,20
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli HKP)	m2	390,0000	59,93 13,14	23 371,20 5 123,20
11	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Acoperire parapet)	m2	47,7000	127,06 29,65	6 060,78 1 414,26
12	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri cu membrane bitumoase	buc	10,0000	68,90 57,00	688,96 570,00
13	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bitumoase	buc	10,0000	116,66 0,00	1 166,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			99 465,60
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>99 465,60 24 455,99</b>
		<b>3. Canale de ventilare</b>				
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,1700	71,50 48,89	1 013,17 692,83
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	214,6500	20,89 6,23	4 483,00 1 337,27
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,2147	729,25 193,25	156,57 41,49

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,7700	175,45 32,74	836,88 156,18
		<i>Total</i>	Lei			6 489,62
		<b>Total Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>6 489,62 2 227,77</b>

		Total	Lei	118 257,94
		Asigurarea socială și medicală	22,5 %	8 485,25
		Transportarea	1 %	788,08
		Total		127 531,27
		Cheltuieli de regie	1 %	1 275,31
		Total		128 806,58
		Beneficiul de deviz	1 %	1 288,06
		Total		130 094,64
		Tva	20 %	26 018,93
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>156 113,57 37 712,23</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)