

**Reconstructia gardului la IP
Liceul Teoretic "Grigore Vieru"
com. Bacioi, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 172 297,80 lei

Intocmit in preiouri curente 10.05.2021

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,20	549,31 34,65	5 602,96 353,43
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	195,00	24,77 1,57	4 829,18 307,12
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,00	18,13 3,47	1 831,37 349,97
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	650,00	16,91 2,45	10 993,06 1 592,50
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	212,00	26,22 7,35	5 558,87 1 558,20
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m	m2	210,00	82,52 42,00	17 329,85 8 820,00



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	71,80	1 112,16 157,50	79 853,34 11 308,50
8	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	210,00	33,50 33,25	7 035,00 6 982,50
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,85	22 601,10 629,99	41 812,03 1 165,49
10	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ, executate conform schitei de proiect, prezentate de Beneficiar	kg	8 976,20	46,15 21,00	414 283,94 188 500,20
11	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel (Tava profilata) gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (tava profilata 80x80x3), cu dimensiunile 5.0x2.0 m, executate conform schiyei prezentate de Beneficiar	m2	10,00	909,52 59,85	9 095,22 598,50
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel (tava profilata) gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat, cu dimensiunile 1.2x1.8 m si cantitate 3.0 buc, executate conform schitei prezentate de Beneficiar	m2	6,48	795,52 59,85	5 154,98 387,82
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 2 mm si 4 mm inclusiv	t	10,80	582,61 225,40	6 292,24 2 434,32
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	105,00	41,65 41,65	4 373,25 4 373,25
15	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri (Eurogard EG 2000x2500 d. 3.8 mm, zincat) pe stilpi din teava	m	386,50	468,55 45,50	181 095,78 17 585,75




1	2	3	4	5	6	7
		profilata zincata 60/40/3 - 156 buc, h=2.05 m, montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici				
Total Gard						795 141,07
Inclusiv salariu						246 317,55
Total			lei		795 141,07	
Transportarea materialelor			6,00 %		32 154,87	
Asigurarea medicala			24,00 %		59 116,21	
Total			100,00 +		886 412,15	
Cheltuieli de regie			7,00 %		62 048,85	
Total			100,00 +		948 461,00	
Beneficiu de deviz			3,00 %		28 453,83	
Total			100,00 +		976 914,83	
T.V.A.			20,00 %		195 382,97	
Total			100,00 +		1 172 297,80	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 172 297,8
0
246 317,55

Intocmit

Verificat


(funcioia, semnrtura)


(funcioia, semnrtura)

