

Lucrări de amenajare cu pavaj a spațiilor publice

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-02

Valoarea de deviz 26 295,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	263,38 263,38	263,38 263,38
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1,00	44,18 44,18	44,18 44,18
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,00	762,15 751,90	762,15 751,90
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,00	103,81 80,71	103,81 80,71
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,00	115,55 115,55	115,55 115,55
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,00	77,40 0,00	77,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	1,00	1 527,49 1 513,99	1 527,49 1 513,99
8	TrB22D1A 2	Transportul materialelor cu macarua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	1,00	61,04 28,04	61,04 28,04
		Total Demolare Inclusiv salariu				2 954,98 2 797,73
		2. Pavaj si bordure				
9	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
10	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1,00	45,88 45,88	45,88 45,88
11	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,00	879,45 189,46	879,45 189,46
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1,00	352,74 88,70	352,74 88,70
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,00	180,68 50,13	180,68 50,13
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20*100*25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1,00	200,47 57,77	200,47 57,77
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	1 439,36 335,59	1 439,36 335,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pavaj si bordure Inclusiv salariu				3 138,58 767,53
		3. Copertine				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,00	60,82 56,92	60,82 56,92
17	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	1,00	72,23 45,03	72,23 45,03
18	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1,00	22,98 5,95	22,98 5,95
19	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TKII superior si inferior)	m2	1,00	268,16 57,77	268,16 57,77
20	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	1,00	200,33 93,46	200,33 93,46
		Total Copertine Inclusiv salariu				624,53 259,13
		4. Pandus				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,00	178,43 17,84	178,43 17,84
22	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si	m2	1,00	101,25	101,25

1	2	3	4	5	6	7
		parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi			95,16	95,16
23	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit	m2	1,00	43,70 33,98	43,70 33,98
24	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1,00	24,35 3,65	24,35 3,65
25	CR33A	Balustrada	m	1,00	9 174,49 144,43	9 174,49 144,43
		Total Pandus Inclusiv salariu				9 522,23 295,07

	Total	lei	16 240,31
	CNAM	24,00 %	988,67
	Cheltuieli de transport	7,00 %	825,37
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 617,88
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 240,33
	Total	100,00 +	21 912,56
	TVA	20,00 %	4 382,51
	Total deviz: Inclusiv salariu		26 295,08 4 119,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)