

**Inlocuirea unei pompe si  
modernizare panou cu  
softstarter a grupului de  
pompare Nr.1 de la SP Nistru-6  
din cadrul SI Nistrean, s. Gura  
Bicului, r-nul Anenii Noi**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari hidrotehnice Nistru6**

**Valoarea de deviz 899 798,40 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj 1.1. Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6</b>				
1	Pret de piata	Set Pompa centrifugala cu motor electric 250kW , parametrii H=60m, Q=800m3/h, eficeinta in punctul de lucru >75% NPSH<4m	buc	1,00	624 250,00	624 250,00
2	Pret de piata	Soft starter (Pmin=250kW) instalat in panou existent de control al pompei inclusiv in ansamblu cu intrerupator automat si alte protectii si echipamente necesare pentru asigurarea functionarii sistemului in complex cu conectarea la reseaua electrica si panoul local de comanda existent	buc	1,00	125 582,00	125 582,00
		<b>Total Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6 Inclusiv salariu</b>				<b>749 832,00</b>
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>749 832,00</b>

		Total	lei	749 832,00
		TVA (Π3) * 20 %	20 %	149 966,40
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>899 798,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlocuirea unei pompe si  
modernizare panou cu  
softstarter a grupului de  
pompare Nr.1 de la SP Nistru-6  
din cadrul SI Nistrean, s. Gura  
Bicului, r-nul Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari hidrotehnice Nistru6**

**Valoarea de deviz 899 798,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		<b>Total manopera</b>				<b>0,00</b>

**Materiale:**

1.	6743087943434s	Soft starter (Pmin=250kW) instalat in panou existent de control al pompei inclusiv in ansamblu cu intrerupator automat si alte protectii si echipamente necesare pentru asigurarea functionarii sistemului in complex cu conectarea la rețeaua electrica si panoul local de comanda existent	buc	1,00	125 582,00	125 582,00
2.	67438794343p1	Set Pompa centrifugala cu motor electric 250kW, parametrii H=60m, Q=800m3/h, NPSH<4 eficeinta in punctul de lucru >/= 76.2%	buc	1,00	624 250,00	624 250,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>749 832,00</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	lei	749 832,00
TVA (II3) * 20 %	20 %	149 966,40

**Total deviz:**

**899 798,40**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Inlocuirea unei pompe si modernizare panou cu softstarter a grupului de pompare Nr.1 de la SP Nistru-6 din cadrul SI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi**

**Investitor AUAJ Dajida-Prim**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
		<b>1.1. Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6</b>				
1	Pret de piata	Set Pompa centrifugala cu motor electric 250kW , parametrii H=60m, Q=800m3/h, eficeinta in punctul de lucru >75% NPSH<4m	buc			624 250,00
	67438794343p1	Set Pompa centrifugala cu motor electric 250kW, parametrii H=60m, Q=800m3/h, NPSH<4 eficeinta in punctul de lucru >= 76.2%	buc	1,0000	624 250,00	624 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624 250,00
2	Pret de piata	Soft starter (Pmin=250kW) instalat in panou existent de control al pompei inclusiv in ansamblu cu intrerupator automat si alte protectii si echipamente necesare pentru asigurarea functionarii sistemului in complex cu conectarea la retea electrica si panoul local de comanda existent	buc			125 582,00
	6743087943434s	Soft starter (Pmin=250kW) instalat in panou existent de control al pompei inclusiv in ansamblu cu intrerupator automat si alte protectii si echipamente necesare pentru asigurarea functionarii sistemului in complex cu conectarea la retea electrica si panoul local de comanda existent	buc	1,0000	125 582,00	125 582,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125 582,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.