

**Aductiunea de apa spre satele
Clococenii Vechi, Cajba,
Dusmani, Hijdieni si orasul
Glodeni, raionul Glodeni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7

Retea exterioara de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 2

Valoarea de deviz 290 239,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,00	6 100,00 0,00	6 100,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 100,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			73,20
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 173,20
		2. Lucrari de montare a utilajului				
2	SE58C	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)	buc	1,00	38,50 38,50	38,50 38,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38,50
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			9,24
		<i>Total</i>				47,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			29,26
		<i>Total</i>				77,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare a utilajului Inclusiv salariu				80,08 38,50
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,48	717,50 0,00	5 366,90 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	37,40	144,20 144,20	5 393,08 5 393,08
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,05	791,00 0,00	39,55 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,00	19,20 0,00	153,60 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	165,20 25,20	8,26 1,26
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3	227,50	21,70 21,70	4 936,75 4 936,75
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	227,50	54,00 52,50	12 285,00 11 943,75
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100	5,53	381,52	2 109,80

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3		0,00	0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,53	1 371,81 617,41	7 586,09 3 414,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			37 879,03
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				37 879,03 25 689,09
		3.2. Conducte si accesorii				
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)	m	801,00	122,45 12,74	98 086,45 10 204,74
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	801,00	1,20 0,00	961,20 0,00
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	801,00	17,15 4,90	13 737,15 3 924,90
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	801,00	0,59 0,29	470,18 229,88
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	0,44	2 315,02 597,07	1 018,61 262,71
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-	buc	1,00	2 264,10 38,50	2 264,10 38,50

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)				
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	1,00	$\frac{1\ 365,54}{38,50}$	$\frac{1\ 365,54}{38,50}$
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")	buc	3,00	$\frac{462,90}{40,60}$	$\frac{1\ 388,70}{121,80}$
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")	buc	2,00	$\frac{329,00}{40,60}$	$\frac{658,00}{81,20}$
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	1,00	$\frac{1\ 807,65}{62,30}$	$\frac{1\ 807,65}{62,30}$
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm)	buc	2,00	$\frac{976,65}{62,30}$	$\frac{1\ 953,30}{124,60}$
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	2,00	$\frac{1\ 257,65}{62,30}$	$\frac{2\ 515,30}{124,60}$
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm)	buc	1,00	$\frac{1\ 807,65}{62,30}$	$\frac{1\ 807,65}{62,30}$

1	2	3	4	5	6	7
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm)	buc	1,00	2 118,50 38,50	2 118,50 38,50
26	IC44C k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)	buc	5,00	46,28 18,20	231,41 91,00
27	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 90 grade)	buc	2,00	431,46 99,40	862,92 198,80
28	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade)	buc	3,00	431,46 99,40	1 294,38 298,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			132 541,04
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				132 541,04 15 902,53
		3.3. Camine de vizitare 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine				
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,18	717,50 0,00	129,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	144,20 144,20	144,20 144,20
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol	100 m3	0,08	787,50 0,00	63,00 0,00
32	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12,80	19,20 0,00	245,70 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	165,38 25,38	13,23 2,03
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,11	381,82 0,00	42,00 0,00
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,11	1 371,45 617,27	150,86 67,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			788,14
		Total Lucrari de terasamente la camine Inclusiv salariu				788,14 214,13
		3.3.2. Executarea caminelor				
36	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3	2,52	1 769,39 674,81	4 458,87 1 700,51
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	2,00	1 730,00 0,00	3 460,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)				
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	2,00	1 220,00 0,00	2 440,00 0,00
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	2,00	1 740,00 0,00	3 480,00 0,00
40	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	1 730,00 0,00	3 460,00 0,00
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	2,00	350,00 0,00	700,00 0,00
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	2,00	460,00 0,00	920,00 0,00
43	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	41,60	35,00 0,00	1 456,00 0,00
44	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	27,70	20,00 0,00	554,00 0,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,07	1 248,14 451,00	87,37 31,57

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)				
46	AcD22B	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)	m3	0,10	2 306,10 589,40	230,61 58,94
47	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	2,00	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	0,38	449,45 69,26	170,79 26,32
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	0,27	2 055,11 269,63	554,88 72,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 372,52
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				24 372,52 1 890,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 160,66
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				25 160,66 2 104,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			195 580,73
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			10 487,01
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	2 %			2 467,68
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			1 233,84
		<i>Total</i>				209 769,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			16 781,54
		<i>Total</i>				226 550,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			9 062,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				235 612,83 43 695,89

		Cheltuieli directe	Lei	241 866,11
		Tva	20 %	48 373,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		290 239,33 43 734,39

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. **Investitor ADR Nord**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc			6 100,00
	65c	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,0000	6 100,00	6 100,00
		2. Lucrari de montare a utilajului				
2	SE58C	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)	buc			38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	70,00	38,50
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			791,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicul)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	791,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,20 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			54,00 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,52
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 371,81 617,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40
		3.2. Conducte si accesorii				
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)	m			122,45 12,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	70,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	70,00	4,27
	25212167019016	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm	m	1,0050	103,00	103,51
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,20 0,00
	25258	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,20	1,20
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,15 4,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu	m			0,59 0,29

1	2	3	4	5	6	7
		diametru pina la 100 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,30
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3			2 315,02 597,07
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,07
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 600,00	1 665,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	40,00	13,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc			2 264,10 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	80v	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm	buc	1,0000	2 140,00	2 225,60
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc			1 365,54 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	50v	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm	buc	1,0000	1 276,00	1 327,04
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")	buc			462,90 40,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	903rc	Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3"	buc	1,0300	410,00	422,30
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")	buc			329,00 40,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	632rc	Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"	buc	1,0300	280,00	288,40
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			1 807,65 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752780tf	Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	15,00	60,00
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm)	buc			976,65 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2523156718065rf	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm	buc	1,0000	819,00	819,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	15,00	60,00
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc			1 257,65 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2523156718050rf	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	15,00	60,00
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc			1 807,65

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm)				62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274165f	Filtru de retinere impuritati, D=65 mm	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	15,00	60,00
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm)	buc			2 118,50 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411765s	Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm	buc	1,0000	2 000,00	2 080,00
26	IC44C k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)	buc			46,28 18,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	70,00	18,20
	2722103311160200	Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm	m	0,5000	120,00	24,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	20,00	0,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	22,00	0,62
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	60,00	1,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,20	0,56
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	240,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	800,00	0,16
27	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 90 grade)	buc			431,46 99,40
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,4200	70,00	99,40
	25231567190cp90	Cot PE100, D=90 mm, 90 grade	buc	1,0100	146,00	147,46
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,4200	50,00	71,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4200	80,00	113,60
28	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade)	buc			431,46 99,40
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,4200	70,00	99,40
	25231567190cp60	Cot PE100, D=90 mm, 60 grade	buc	1,0100	146,00	147,46
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,4200	50,00	71,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4200	80,00	113,60
		3.3. Camine de vizitare				
		3.3.1. Lucrari de terasamente la camine				
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			787,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
32	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,82
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,82
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 371,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,18
		3.3.2. Executarea caminelor				
36	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3			1 769,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,31
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 200,00	240,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	795,00	7,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	80,60
	2664102101126	Var	kg	0,1100	8,50	0,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	400,00	740,00
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc			1 730,00
	2661126433KII-15	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 730,00	1 730,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc			1 220,00
	2661126433KII-15-6	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc			1 740,00
	2661126433KII-15-9a	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 740,00	1 740,00
40	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc			1 730,00
	2661126433KII-15-1	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 730,00	1 730,00
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			350,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)				
	2661126433KIQO-1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,06 m3)	buc			460,00 0,00
	26611264330KI-7-3	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	460,00	460,00
43	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg			35,00 0,00
	252828	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	35,00	35,00
44	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg			20,00 0,00
	252829	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	20,00	20,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)	t			1 248,14 451,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	451,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	60,00	234,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,43
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,50	7,29
46	AcD22B	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)	m3			2 306,10 589,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,4200	70,00	589,40
	266310210000b20	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 600,00	1 664,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	40,00	13,20
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
47	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc			1 200,00 0,00
	287527420000B125	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3			449,45 69,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,68
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3			2 055,11 269,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000b20	Beton, marca B 20	m3	1,0250	1 600,00	1 659,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,74

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ADR Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele
Clococenii Vechi, Cajba,
Dusmani, Hijdieni si orasul
Glodeni, raionul Glodeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7

Retea exterioara de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 2

Valoarea de deviz 290 239,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-7:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,932	70,00	65,24
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,595	70,00	321,65
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	70,00	38,50
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	70,00	91,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	82,97	70,00	5 807,90
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	100,205	70,00	7 014,35
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,451	70,00	31,57
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,10	70,00	497,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,422	70,00	25 929,54
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,969	70,00	3 427,83
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,283	70,00	509,81
Total manopera						43 734,39

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,677	300,00	203,10
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,437	300,00	131,10
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,007	240,00	1,68
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,068	7,50	0,51
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,305	200,00	61,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,137	35,00	4,79
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	20,00	4,80
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,14	22,00	3,08
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546	60,00	32,76
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	60,00	7,20
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,273	60,00	16,38
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	35,00	1,36
13.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,06	35,00	212,10

14.	25212167019016	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm	m	805,005	103,00	82 915,51
15.	2523156718050rf	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
16.	2523156718065rf	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm	buc	2,00	819,00	1 638,00
17.	25231567190cp60	Cot PE100, D=90 mm, 60 grade	buc	3,03	146,00	442,38
18.	25231567190cp90	Cot PE100, D=90 mm, 90 grade	buc	2,02	146,00	294,92
19.	25258	Banda de semnalizare	m	801,00	1,20	961,20
20.	252828	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	41,60	35,00	1 456,00
21.	252829	Scara cu vanguri din otel	kg	27,70	20,00	554,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284	2,20	2,82
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	800,00	0,80
24.	2661126433KII-7-3	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	2,00	460,00	920,00
25.	2661126433KII-15-6	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	2,00	1 220,00	2 440,00
26.	2661126433KII-15-9a	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	2,00	1 740,00	3 480,00
27.	2661126433KII-15	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc	2,00	1 730,00	3 460,00
28.	2661126433KIO-1	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	2,00	350,00	700,00
29.	2661126433KIII-15-1	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	1 730,00	3 460,00
30.	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	0,458	1 600,00	732,80
31.	266310210000b20	Beton, marca B 20	m3	0,384	1 600,00	614,40
32.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,506	1 200,00	607,20
33.	2664102101126	Var	kg	0,28	8,50	2,38
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,025	795,00	19,88
35.	2722103311160200	Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm	m	1,00	120,00	120,00
36.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	24,00	15,00	360,00
37.	287411765s	Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm	buc	1,04	2 000,00	2 080,00
38.	2875274165f	Filtru de retinere impuritati, D=65 mm	buc	1,00	1 650,00	1 650,00
39.	287527420000B125	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125	buc	2,00	1 200,00	2 400,00
40.	28752780tf	Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,00	1 650,00	1 650,00
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,75	15,00	341,25
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081	15,00	1,21
43.	4100116202820	Apa potabila	m3	120,152	15,00	1 802,28
44.	4100126202818	Apa	m3	0,038	15,00	0,57
45.	50v	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm	buc	1,04	1 276,00	1 327,04
46.	632rc	Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"	buc	2,06	280,00	576,80
47.	65c	Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm	buc	1,00	6 100,00	6 100,00
48.	80v	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm	buc	1,04	2 140,00	2 225,60
49.	903rc	Racord compresiune cu flansa, D=90 mm	buc	3,09	410,00	1 266,90

		x 3"				
		Total materiale de construcții				129 483,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,16	80,00	12,80
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,602	150,00	240,30
3.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	7,10	50,00	355,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	32,04	35,00	1 121,40
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,996	350,00	5 598,60
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,148	350,00	2 151,80
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,052	350,00	18,20
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,162	40,00	6,48
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,176	40,00	7,04
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,324	40,00	12,96
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	53,185	80,00	4 254,80
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,189	40,00	7,56
13.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,10	80,00	568,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	32,04	120,00	3 844,80
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,662	400,00	1 864,80
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,068	400,00	27,20
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,331	300,00	399,30
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	40,05	200,00	8 010,00
		Total utilaje de construcții				28 501,04

Cheltuieli directe	Lei	241 866,11
Tva	20 %	48 373,22

Total deviz: **290 239,33**

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ADR Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)