

Lucrari de Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 319 330,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,5600	1 072,50 0,00	1 673,10 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	234,0000	17,40 0,00	4 071,60 0,00
3	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,8300	2 060,51 0,00	1 710,22 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pregatire fundatie borduri-400*0.3*0.3)	100 m3	0,3600	1 072,50 0,00	386,10 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	54,0000	17,40 0,00	939,60 0,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub Bordura) H-10cm	m3	12,0000	804,02 93,65	9 648,23 1 123,85
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm pe fundatie C16/20	m	400,0000	272,92 63,38	109 168,36 25 352,80

1	2	3	4	5	6	7
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15cm*1120m2	m3	168,0000	847,48 75,68	142 376,22 12 714,24
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-10cm*525m2	m3	52,5000	847,48 75,68	44 492,57 3 973,20
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 100*200 d4mm	kg	856,7700	29,34 3,41	25 133,87 2 917,82
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile H=15cm	m3	246,7500	2 394,58 292,31	590 862,62 72 128,48
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	329,0000	66,51 27,43	21 881,79 9 025,79
13	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D Materiale marunte=1,0300	m	329,0000	43,81 9,46	14 413,29 3 112,34
		<i>Total</i>		lei		966 757,57
		Total Reparatie strazii Maria Cibotari din satul Mereni Noi Inklusiv salariu				966 757,57 130 348,52

		Total		lei		966 757,57
		Asigurari sociale		24 %		31 283,64
		Total				998 041,21
		Cheltuieli de regie		8 %		79 843,30
		Total				1 077 884,51
		Beneficiu de deviz		2 %		21 557,69
		Total				1 099 442,20
		TVA		20 %		219 888,44
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 319 330,64 130 348,52

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Mereni Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 319 330,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	857,8675	94,60	81 154,27
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,5599	94,60	2 512,56
3.	7129020012800	Pavator	h-om	384,4000	94,60	36 364,24
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,3200	94,60	2 489,87
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,8800	94,60	6 799,85
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8638	94,60	1 027,72
Total manopera						130 348,52

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,4910	455,00	10 233,40
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	280,0350	455,00	127 415,92
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,8000	455,00	6 279,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,6880	465,00	11 014,92
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,1653	125,00	20,67
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	40,6644	26,50	1 077,61
7.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	37,2757	26,50	987,81
8.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	169,4350	45,00	7 624,58
9.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	128,5155	1,00	128,52
10.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	37,2757	3,50	130,46
11.	2663102100000	Beton (C20/25 (B25))	m3	248,7240	1 950,00	485 011,80
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie C16/20)	m3	18,0000	1 750,00	31 500,00
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	402,0000	130,00	52 260,00
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,1515	2 500,00	2 878,75
15.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,2839	18,00	77,11
16.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	8,5677	35,00	299,87
17.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB (VR 100*200 d4mm)	kg	865,3377	25,00	21 633,44
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	146,0112	23,15	3 380,16
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4000	23,15	55,56
20.	4100126202818	Apa	m3	1,2000	23,15	27,78

		Total materiale de construcții				762 037,35
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	350,00	1 764,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200	180,00	453,60
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5141	150,00	77,11
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8921	650,00	7 729,86
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 157,2575	5,00	5 786,29
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	56,8890	400,00	22 755,60
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7440	550,00	2 059,20
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	33,3113	350,00	11 658,94
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,2900	450,00	1 480,50
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	96,7260	100,00	9 672,60
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,6816	750,00	5 011,20
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,1618	450,00	5 922,79
		Total utilaje de construcții				74 371,70

Total	lei	966 757,57
Asigurari sociale	24 %	31 283,64
Total		998 041,21
Cheltuieli de regie	8 %	79 843,30
Total		1 077 884,51
Beneficiu de deviz	2 %	21 557,69
Total		1 099 442,20
TVA	20 %	219 888,44

Total deviz:

1 319 330,64

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Merenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de Reparatia strazii Maria Cibotari
din satul Merenii Noi

Investitor

Primaria Merenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Mereni Noi				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		Total	lei			1 673,10
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			17,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	750,00	17,40
		Total	lei			4 071,60
3	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 060,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	650,00	2 060,50
		Total	lei			1 710,22
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pregatire fundatie borduri-400*0.3*0.3)	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		Total	lei			386,10
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			17,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	750,00	17,40
		Total	lei			939,60
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub Bordura) H-10cm	m3			804,02 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	455,00	523,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			9 648,23
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm pe fundatie C16/20	m			272,92 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie C16/20)	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			109 168,36
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H- 15cm*1120m2	m3			847,48 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	455,00	46,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	455,00	577,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	23,15	5,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
		Total	lei			142 376,22
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H- 10cm*525m2	m3			847,48 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	455,00	46,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	455,00	577,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	23,15	5,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
		Total	lei			44 492,57
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 100*200 d4mm	kg			29,34 3,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	94,60	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB (VR 100*200 d4mm)	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	150,00	0,09
		Total	lei			25 133,87
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile H=15cm	m3			2 394,58 292,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000	Beton (C20/25 (B25))	m3	1,0080	1 950,00	1 965,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	465,00	44,64
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	125,00	0,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	23,15	7,29
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	350,00	47,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	450,00	13,95
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
		Total	lei			590 862,62
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			66,51 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	23,15	0,93
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Total	lei			21 881,79

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D Materiale marunte=1,0300	m			43,81 <hr/> 9,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	45,00	23,18
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	26,50	3,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	3,50	0,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	26,50	3,28
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 413,29</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Merenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.