Digitally signed by Dincov Dmitri
Date: 2019.08.09 09:48:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari privind reprofilarea si reconstructia centrului de sanatate Sireti in gradinita de copii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Pentru lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 496 024,72 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre din PVC)	m2	13,6000	17,63 17,63	239,74 239,74
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,9650	17,63 17,63	722,12 722,12
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,5500	56,24 55,40	874,54 861,48
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,5500	10,49 10,49	89,71 89,71
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	291,5000	20,21 19,31	5 890,11 5 627,76
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (+f.35.37)	m2	682,1000	11,47 11,33	7 824,98 7 729,49
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	319,7000	11,47 11,33	3 667,57 3 622,81
8	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti	m2	261,3500	14,29 13,85	3 735,25 3 619,73

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate prin lipire sau cu accesorii.				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti (f.35.37)	m3	1,9500	166,90 165,78	325,46 323,28
10	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	43,0840	31,90 31,90	1 374,26 1 374,26
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	43,0840	14,69 14,69	632,88 632,88
12	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	43,0840	15,96 0,00	687,62 0,00
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,4000	75,87 15,95	485,59 102,07
		Total	p.			26 549,83
		Total Demolari Inclusiv salariu				**26 549,83 24 945,33**
		2. Pereti				
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	16,8500	951,92 156,13	16 039,93 2 630,76
15	CL18A	Усиление проемов м.к. (лист 34,35,36,37)	kg	438,9000	26,37 8,81	11 575,42 3 868,34
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4390	1 043,94 270,30	458,29 118,66
17	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	6,6000	57,50 23,08	379,48 152,35

1	2	3	4	5	6	7
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,0000	80,86 50,36	1 293,82 805,82
		Total	p.			29 746,94
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**29 746,94** **7 575,93**
		3. Pereti despartitori				
19	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,3000	32 563,94 7 142,04	42 333,12 9 284,65
20	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/4 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,3140	20 622,36 6 141,05	6 475,42 1 928,29
21	CK27B	Перегородки из пластика в санузлах	m2	18,7000	1 068,76 33,58	19 985,74 627,87
		Total	p.			68 794,28
		Total Pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**68 794,28** **11 840,81**
		4. Ferestre				
22	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	5,2900	1 430,88 68,71	7 569,35 363,45
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,9000	167,44 15,11	987,91 89,14
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	5,9000	178,14 16,79	1 051,02 99,05
		Total	p.			9 608,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**9 608,28** **551,64**
		5. Usi				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	39,9200	1 458,80 34,00	58 235,13 1 357,11
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(MDF)	m2	22,2600	1 047,31 75,55	23 313,03 1 681,65
27	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m	120,2000	26,25 3,36	3 154,96 403,58
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000	406,72 104,92	4 473,97 1 154,17
		Total	p.			89 177,09
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**89 177,09** **4 596,51**
		6. Pardosele **6.1. Parter. P-1**				
29	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	76,3000	56,68 1,68	4 324,33 128,09
30	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm	m2	76,3000	177,74 7,13	13 561,32 544,39
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	76,3000	58,87 29,38	4 491,56 2 241,62

1	2	3	4	5	6	7
32	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-76,3000	14,70 5,04	-1 121,41 -384,28
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	175,5000	20,67 1,26	3 627,43 220,97
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	76,3000	283,84 104,93	21 656,89 8 005,78
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	68,7000	46,63 20,99	3 203,39 1 441,67
		Total	p.			49 743,51
		Total Parter. P-1 **Inclusiv salariu**				**49 743,51** **12 198,24**
		6.2. Etaj 1. P-1				
36	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	125,5500	56,67 1,68	7 115,45 210,77
37	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm	m2	125,5500	177,74 7,13	22 314,87 895,79
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	125,5500	56,67 1,68	7 115,45 210,77
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	125,5500	58,87 29,38	7 390,75 3 688,53

1	2	3	4	5	6	7
40	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-125,5500	14,70 5,04	-1 845,25 -632,32
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (pelicula)	m2	125,5500	20,83 10,49	2 615,76 1 317,34
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	125,5500	234,08 54,56	29 389,25 6 850,13
		Total	p.			74 096,28
		Total Etaj 1. P-1 **Inclusiv salariu**				**74 096,28** **12 541,01**
		6.3. Etaj 1. P-2				
43	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	65,7000	56,67 1,68	3 723,50 110,30
44	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm	m2	65,7000	148,62 7,13	9 764,13 468,76
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	-65,7000	58,87 29,38	-3 867,56 -1 930,20
46	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-65,7000	14,70 5,04	-965,62 -330,89
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	151,1100	20,67 1,26	3 123,32 190,26

1	2	3	4	5	6	7
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,7000	283,84 104,93	18 648,21 6 893,58
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	59,1300	46,63 20,98	2 757,15 1 240,84
		Total	p.			33 183,13
		Total Etaj 1. P-2 **Inclusiv salariu**				**33 183,13** **6 642,65**
		6.4. Etaj 2. P-1				
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	19,2000	56,67 1,68	1 088,11 32,23
51	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm	m2	19,2000	177,74 7,13	3 412,55 136,99
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	19,2000	56,67 1,68	1 088,11 32,23
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	19,2000	58,87 29,38	1 130,24 564,07
54	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-19,2000	14,70 5,04	-282,20 -96,70
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	19,2000	20,83	400,01

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare (pelicula)			10,49	201,45
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,2000	234,08 54,56	4 494,41 1 047,57
		Total	p.			11 331,23
		Total Etaj 2. P-1 **Inclusiv salariu**				**11 331,23** **1 917,84**
		6.5. Etaj 2. P-2				
57	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	108,2500	56,67 1,68	6 134,95 181,73
58	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm	m2	108,2500	148,62 7,13	16 087,78 772,35
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	108,2500	58,87 29,38	6 372,36 3 180,28
60	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-108,2500	14,70 5,04	-1 591,00 -545,20
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	249,0000	20,67 1,26	5 146,61 313,51
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	108,2500	283,84 104,92	30 725,52 11 358,13
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	97,4300	46,63 20,98	4 543,01 2 044,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total	p.			67 419,23
		Total Etaj 2. P-2 **Inclusiv salariu**				**67 419,23** **17 305,36**
		Total	p.			235 773,38
		Total Pardosele **Inclusiv salariu**				**235 773,38** **50 605,10**
		7. Scari (f.38.39.40)				
64	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	705,0000	30,93 5,04	21 808,69 3 550,66
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	64,0000	23,75 8,81	1 519,73 564,08
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,6000	28,33 8,81	187,00 58,17
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,7760	1 043,93 270,28	810,09 209,74
		Total	p.			24 325,51
		Total Scari (f.38.39.40) **Inclusiv salariu**				**24 325,51** **4 382,65**
		8. Finiseri interioare **8.1. Tavan**				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	16,1000	11,47 11,33	184,70 182,45
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2	411,2000	81,52 64,21	33 522,10 26 404,84
70	CF53B K=-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus	m2	-411,2000	22,77 13,01	-9 363,52 -5 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	411,2000	3,12 1,26	1 282,57 517,74
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	411,2000	35,76 23,08	14 703,41 9 491,94
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	411,2000	18,19 8,39	7 480,34 3 451,61
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	411,2000	35,76 23,08	14 703,41 9 491,94
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	411,2000	3,12 1,26	1 282,57 517,74
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	411,2000	36,30 23,08	14 925,95 9 491,94
		Total	p.			78 721,53
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**78 721,53** **54 200,20**
		8.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	146,4500	11,47 11,33	1 680,06 1 659,56
78	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	966,9500	71,12 50,36	68 773,36 48 699,47
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	966,9500	68,50 51,20	66 237,43 49 511,13

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	966,9500	18,19 8,39	17 590,28 8 116,58
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	966,9500	3,12 1,26	3 016,01 1 217,49
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	966,9500	35,76 23,08	34 575,52 22 320,59
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	966,9500	3,12 1,26	3 016,01 1 217,49
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	966,9500	36,30 23,08	35 098,85 22 320,59
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	140,8800	253,57 102,83	35 723,28 14 486,20
		Total	p.			265 710,80
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**265 710,80** **169 549,10**
		8.3. Finiseri exterioare				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	324,1500	94,09 71,35	30 499,60 23 127,78
87	IzF55B	Termoizolarea exterioara	m2	324,1500	267,26	86 631,20

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80mm			72,10	23 372,66
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	324,1500	16,27 5,04	5 272,91 1 632,55
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	324,1500	108,72 51,20	35 242,03 16 597,58
		Total	p.			157 645,74
		Total Finiseri exterioare Inclusiv salariu				**157 645,74 64 730,57**
		Total	p.			502 078,07
		Total Finiseri interioare Inclusiv salariu				**502 078,07 288 479,87**

		Total	p.	986 053,38
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	88 420,01
		Transportarea materialelor	6 %	35 073,84
		Total		1 109 547,23
		Cheltuieli de regie	6 %	66 572,83
		Total		1 176 120,06
		Beneficiul de deviz	6 %	70 567,20
		Total		1 246 687,26
		Tva	20 %	249 337,46
		Total deviz: Inclisiv salariu		**1 496 024,72 392 977,84**

Intocmit Administrator Dincov Dmitri

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)