

**Lucrari de schimbarea si
reparatie a timplariei PVC la
caminul 3 din str. Gh,Asachi 71**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de timplarie

Valoarea de deviz 232 031,61 Lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi , ferestre,)	m2	173,8900	15,376 15,376	2673,768 2673,768
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile Rama : Rame PVC din PVC nereciclat ,cinci(5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara funti termice . Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior >=2,8mm , grosimea ferestrelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorate ale ramei) >2..5mm :grosimea peretilor intriori de separare >2,0 mm . Sticla : Sticla dubla cu minimul 16mm despartituri (4-16-4) cu o sticla cu o protectie joasa a emisivitatii. de tip LOWE : Deschiderea : La fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proect . Toate frestrele si usile , care se deschid , trebue sa fie echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si si minere cu deschidere dubla . Ferestre din PVC cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind	m2	173,8900	474,329 26,725	82481,035 4647,263

		suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Valoarea U totala trebuie sa fie de maxim 1.7 W (m2K0				
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice , L-300 mm	m	121,7000	52,142 13,180	6345,633 — 1603,957
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Exterioare din ALUMINIU - L-200mm	m	114,2000	63,344 14,644	7233,885 — 1672,345
		Total Timplarii Inclusiv salariu				98734,321 10597,333
		1.2. Reparatii la glafuti interioare si exterioare				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	501,8900	16,671 14,686	8366,882 — 7370,656
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	501,8900	28,448 24,984	14277,772 — 12539,371
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (exterioare)	m2	75,4900	45,260 25,072	3416,690 — 1892,708
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (interioare)	m2	145,8000	45,260 25,072	6598,929 — 3655,541
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2	75,4900	29,231 20,136	2206,643 — 1520,029
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	145,8000	29,231 20,136	4261,870 — 2935,756
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exteriare)	m2	75,4900	2,628 1,098	198,411 — 82,911

12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interiare)	m2	145,8000	2,628 1,098	383,206 — 160,132
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2	75,4900	32,313 25,261	2439,344 — 1906,945
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2	145,8000	32,313 25,261	4711,305 — 3683,039
		Total Reparatii la glafuti interioare si exterioare Inklusiv salariu				46861,052 35747,088
		1.3. Diverse				
15	RpCU09C k=2 sal.	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	2,5000	91,525 91,525	228,813 — 228,813
16	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	3,0000	28,083 28,083	84,249 — 84,249
17	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	3,0000	86,820 0,000	260,460 — 0,000
		Total Diverse Inklusiv salariu				573,522 313,062
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				146168,895 46657,483

		Прямые затраты	Lei	146168,92
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32888,01
		Transportarea materialelor	1,50 %	1484,32
		Total	100,00 +	180541,25
		Cheltueli de regie	5,00 %	9027,07
		Total	100,00 +	189568,32
		Beneficiu de deviz	2,00 %	3791,37
		Total	100,00 +	193359,69
		TVA	20,00 %	38671,92
		Total deviz: Inklusiv salariu		

Intocmit

(funcroia, semnratura, numele, prenumele)

Verificat

(funcroia, semnratura, numele, prenumele)

