

**Sonda artiziana, Castel de apa,  
modificare-actualizare a retelilor  
exterioare de alimentare cu apa  
situat in r-ul Stefan Voda,  
comuna Rascaieti, s. Rascaieti**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-3

### 4 Montarea castel de apa H=18m, V=50m3 (2022/1601/15-2-CT)

Valoarea de deviz 360 621,31 lei

Intocmit in prețuri curente 23.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	6,4170	4 473,95 3 730,65	28 709,32 23 939,58
		<i>Total</i>	lei			28 709,32
		CAS	24 %			5 745,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			76,44
		<i>Total CD</i>				34 531,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			11 969,79
		<i>Total cu CR</i>				46 501,05
		<i>Beneficiu</i>	4 %			1 860,04
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>48 361,09 23 939,58</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
2		Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set	1,0000	249 166,67 0,00	249 166,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			249 166,67
		<i>Cmd</i>	1,2 %			2 990,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>252 156,67</b>

		Total	lei			300 517,76
		TVA	20 %			60 103,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>360 621,31</b>
						<b>23 939,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sonda artiziana, Castel de apa,  
modificare-actualizare a retelilor  
exterioare de alimentare cu apa  
situat in r-ul Stefan Voda,  
comuna Rascaieti, s. Rascaieti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3  
4 Montarea castel de apa H=18m, V=50m3 (2022/1601/15-2-CT)**

**Valoarea de deviz 360 621,31 lei**

Intocmit in prețuri curente 23.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

**Manopera :**

1.	7212030022700	Sudor	h-om	11,0372	55,00	607,05
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	385,7259	55,00	21 214,92
3.	8283010021000	Electronist	h-om	38,5020	55,00	2 117,61
		<b>Total manopera</b>				<b>23 939,58</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2834	20,00	25,67
2.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0321	4 200,00	134,82
3.	22222	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set	1,0000	249 166,67	249 166,67
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2085	24,30	77,97
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,9626	38,00	36,58
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,8342	32,00	26,69
7.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	5,4545	42,67	232,74
8.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	24,3846	35,00	853,46
9.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,1603	55,00	338,82
10.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	36,2560	1,50	54,38
11.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	36,2560	0,40	14,50
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,4648	4,20	115,35
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>251 077,65</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	6,3528	450,00	2 858,76
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 858,76</b>

Total	lei	300 517,76
-------	-----	------------

TVA	20 %	60 103,55
-----	------	-----------

**Total deviz:**

**360 621,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sonda artiziana, Castel de apa,  
modificare-actualizare a retelilor exterioare de  
alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda,  
comuna Rascaieti, s. Rascaieti**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din oțel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundații, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			4 473,95 3 730,65
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	55,00	330,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	55,00	3 306,05
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	55,00	94,60
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	4 200,00	21,01
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000	35,00	133,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500	42,67	36,27
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	1,50	8,47
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	0,40	2,26
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	55,00	52,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1500	38,00	5,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	24,30	12,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800	4,20	17,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	20,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	32,00	4,16
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	450,00	445,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 709,32
		<b>2. Utilaj</b>				
2		Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set			249 166,67 0,00
	22222	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set	1,0000	249 166,67	249 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249 166,67

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.