

## Servicii de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara anul 2025

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Servicii de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara anul 2025

Valoarea de deviz 850 459,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea platformei drumului</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	3 960,00	40,57	160 657,64
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	120,00	861,70	103 404,42
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	139,34	373,50	52 043,72
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	60,00	671,97	40 318,29
		<i>Total</i>	lei			356 424,07
		<b>Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu</b>				<b>356 424,07 13 875,86</b>
		<b>2. Asigurarea esteticii rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)	ora	80,00	409,31	32 744,48
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti ) 3 ori Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,20 Коэффициент к машинам=2,00	1 km	834,00	158,10	131 856,40
7	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	10 000,00	0,75	7 489,70
8	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3	3,91	1 137,21	4 446,48
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	469,29	15,50	7 274,15
10	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2 m x o data in luna x 1 luni)	m2	36 000,00	0,40	14 246,86
11	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	1 309,79	26 195,83
12	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc	70,00	237,45	16 621,33
13	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	50,00	237,45	11 872,38
14	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	25,00	310,00	7 750,00

1	2	3	4	5	6	7
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	20,00	718,73	14 374,52
16	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3	5,00	2 139,91	10 699,57
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	875,00	14,01	12 261,20
		<i>Total</i>	lei			297 832,90
		<b>Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>297 832,90 98 369,32</b>

		Total	lei	654 256,97
		Fondul social	24 %	26 938,84
		Total		681 195,81
		Cheltuieli de regie	2 %	13 623,92
		Total		694 819,73
		Beneficiu de deviz	2 %	13 896,39
		Total		708 716,12
		TVA	20 %	141 743,22
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>850 459,34</b>

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara anul 2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Servicii de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara anul 2025**

**Valoarea de deviz 850 459,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7124030010900	Drumar	h-om	100,000	35,00	3 500,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	10,000	35,00	350,00
				80,400	127,66	10 263,86
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	403,440	35,00	14 120,40
				316,800	127,66	40 442,69
4.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	223,200	127,66	28 493,71
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,600	127,66	14 374,52
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,000	35,00	700,00
		<b>Total manopera</b>				<b>112 245,18</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	33,000	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	12,240	470,00	5 752,80
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	152,400	470,00	71 628,00
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	30,720	300,00	9 216,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>86 596,80</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	80,817	643,97	52 043,72
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	317,560	643,97	204 499,12
3.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,640	254,55	4 490,26
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,400	499,98	10 699,57
5.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	10,049	442,48	4 446,48
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	300,240	404,17	121 348,00
7.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,000	304,63	29 244,48
8.	3410520005703	Autobasculanta	h-ut	25,000	310,00	7 750,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,465	310,00	7 274,15
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,300	604,00	12 261,20
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,360	404,17	1 358,01
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>455 414,99</b>

Total	lei	654 256,9 7
Fondul social	24 %	26 938,84
Total		681 195,8 1
Cheltuieli de regie	2 %	13 623,92
Total		694 819,7 3
Beneficiu de deviz	2 %	13 896,39
Total		708 716,1 2
TVA	20 %	141 743,2 2

**Total deviz:**

**850 459,3  
4**

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Servicii de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara anul 2025**

**Investitor Consiliul Raional Hincesti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea platformei drumului</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			40,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut lei	0,0630	643,97	40,57
		<i>Total</i>				160 657,64
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3			861,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	127,66	85,53
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	470,00	596,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	470,00	47,94
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	300,00	76,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	643,97	5,80
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	254,55	37,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	404,17	11,32
		<i>Total</i>	lei			103 404,42
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			373,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	643,97	373,50
		<i>Total</i>	lei			52 043,72
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			671,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	35,00	60,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	643,97	611,77
		<i>Total</i>	lei			40 318,29
		<b>2. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
5	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)	ora			409,31
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	35,00	43,75
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	304,63	365,56
		<i>Total</i>	lei			32 744,48
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti ) 3 ori Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,20 Коэффициент к машинам=2,00	1 km			158,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	35,00	12,60
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	404,17	145,50
		<i>Total</i>	lei			131 856,40
7	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	35,00	0,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	35,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	643,97	0,64
		<i>Total</i>	lei			7 489,70
8	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3			1 137,21
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	442,48	1 137,21
		<i>Total</i>	lei			4 446,48
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	310,00	15,50
		<i>Total</i>	lei			7 274,15
10	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2 m x o data in luna x 1 luni)	m2			0,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	127,66	0,40
		<i>Total</i>	lei			14 246,86
11	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			1 309,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	127,66	1 309,79
		<i>Total</i>	lei			26 195,83
12	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих	buc			237,45

1	2	3	4	5	6	7
		сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)				
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	127,66	237,45
		<i>Total</i>	lei			16 621,33
13	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			237,45
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	127,66	237,45
		<i>Total</i>	lei			11 872,38
14	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut			310,00
	3410520005703	Autobasculanta	h-ut	1,0000	310,00	310,00
		<i>Total</i>	lei			7 750,00
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			718,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	127,66	718,73
		<i>Total</i>	lei			14 374,52
16	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового ипользования воды)	100 m3			2 139,91
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,2800	499,98	2 139,91
		<i>Total</i>	lei			10 699,57
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			14,01
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	604,00	14,01
		<i>Total</i>	lei			12 261,20

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA Drumuri Ialoveni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Hincesti**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.