

Investitor
Obiect

**Amenajarea unui scuar pe terenul cu
nr.cad.0100110513 in adiacenta blocului locativ
situat pe adresa
mun.Chisinau,sec.Botanica,str.Belgrad 19/1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Amenajarea unui scuar pe terenul cu nr.cad.0100110513 in adiacenta blocului
locativ situat pe adresa mun.Chisinau,sec.Botanica,str.Belgrad 19/1
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			202,457 103,744
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,744
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	153,00	2,921
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,126
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	48,60	37,666
2	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			71,972 71,972
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			52,892 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	205,00	52,892
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			4 697,419 394,227
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,227

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0040	315,00	1,292
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	254,00	3 632,200
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	185,00	669,700
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			52,890 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	205,00	52,890
		2. Capitolul 2.Imbaracimnte				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 068,307 585,507
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,507
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,100
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	330,50	462,700
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm	m3			493,129 64,191
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	362,248
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,010
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	154,00	64,680
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			232,752 38,645
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	162,50	164,937
	265112210	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	1,6000	1,90	3,040

1	2	3	4	5	6	7
	0027	rosturi)				
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,90	14,953
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	215,00	1,075
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	215,00	9,202
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,900
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			104,979 19,452
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	266310210 00011	Beton clasa B15 (M200)	m3	0,0120	975,00	11,700
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,90	1,938
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	215,00	0,645
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,83	71,184
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,10	0,060
		3. Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje				
10	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 421,768 466,848
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,196
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 916,67	2 916,670
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	975,00	35,100
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	21,00	3,150
11	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banci pentru parc tip cerc	buc			5 785,098 466,848
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,196
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	251320662	Banca pentru parc de tip cerc	buc	1,0000	5 280,00	5 280,000

1	2	3	4	5	6	7
	14601					
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	975,00	35,100
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	21,00	3,150
12	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 815,956 382,556
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,904
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	1 348,35	1 348,350
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	975,00	81,900
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	21,00	3,150
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ)/Instalarea elementelor de uscat rufe	buc			1 735,098 466,848
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,196
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	251320662 14602	Element de uscat rufe	buc	1,0000	1 230,00	1 230,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	975,00	35,100
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	21,00	3,150
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
14	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 192,436 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,436
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			52,890 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	205,00	52,890
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea	m2			7,132 7,132

1	2	3	4	5	6	7
		structurii, în straturi de 10 cm grosime				
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	64,84	7,132
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			775,849 ----- 312,529
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,529
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	117,00	463,320
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			95,396 ----- 42,794
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	64,84	42,794
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,100
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	84,20	32,501

Intocmit

(SRL "TotalStroy Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)