

Reparația drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9 220 163,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km)				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,000	170,16 17,92	16 505,50 1 738,35
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,000	226,19 25,09	9 273,81 1 028,56
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	15,25 0,00	212,00 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,250	5,33 0,00	12,00 0,00
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	14,000	107,97 21,21	1 511,60 296,95
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	23,000	154,82 23,67	3 560,81 544,41
7	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic	m2	9,000	219,58	1 976,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea pina la: 7cm.			33,81	304,33
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	7 832,35 0,00	532,60 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	225,000	106,56 1,54	23 976,42 345,82
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000	290,37 52,87	4 355,59 793,09
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	954,00 0,00	2 862,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	7,66 0,00	3 446,00 0,00
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	120,000	918,18 171,53	110 181,50 20 583,50
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	36,000	58,48 18,44	2 105,39 663,99
Total L120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km)						180 511,40
Incluziv salariu						26 299,00
		2. L121 Mihaileni-Nicoreni (6.9 km) 2.1. Carosabil				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,120	173,13 173,13	367,04 367,04
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,022	909,09 0,00	20,00 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,300	7,88 0,00	26,00 0,00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	581,000	169,98 17,92	98 759,90 10 412,25
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	249,000	227,01 25,08	56 524,60 6 245,75
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	83,660	15,20 0,00	1 272,00 0,00
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,000	5,00 0,00	300,00 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	7 822,33 0,00	14 080,20 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00 0	106,56 1,54	639 360,00 9 222,00
24	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	11,000	918,27 171,53	10 101,02 1 886,82
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	263,51 33,51	1 054,03 134,03

1	2	3	4	5	6	7
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	826,13 13,53	1 652,26 27,06
28	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	8,400	58,34 18,44	490,03 154,93
Total Carosabil						
						825 859,34
Incluziv salariu						
						28 476,94
		2.2. Oprirea spre Ochiul Alb				
29	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,750	52,18 49,18	2 856,82 2 692,82
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,750	13,32 3,69	729,20 201,96
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,750	83,52 37,51	4 572,98 2 053,43
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,250	13,32 3,69	908,90 251,76
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	68,250	32,09 16,91	2 190,29 1 153,98
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului	m2	14,700	13,31	195,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			3,68	54,10
35	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	14,700	32,09 16,92	471,77 248,69
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,700	273,03 30,40	737,18 82,08
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	154,61 18,32	8 472,63 1 003,96
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,000	161,51 18,14	4 845,39 544,10
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	1 253,33 221,33	1 253,33 221,33
Total Oprirea spre Ochiul Alb						27 234,09
Incluziv salariu						8 508,21
Total L121 Mihaileni-Nicoreni (6.9 km)						853 093,43
Incluziv salariu						36 985,15
		3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7 km)				
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,000	169,65 17,92	6 107,33 645,23
41	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7	m2	16,000	227,45 25,09	3 639,16 401,46

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,260	15,21 0,00	80,00 0,00
Total L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7 km)						9 826,49
Incluziv salariu						1 046,69
		4. L118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52 km) 4.1. Reparatie drumuri				
43	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	76,440	58,46 18,44	4 469,04 1 409,74
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29,000	170,42 17,92	4 942,26 519,81
45	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	12,000	228,59 25,08	2 743,14 300,94
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,120	15,05 0,00	62,00 0,00
Total Reparatie drumuri						12 216,44
Incluziv salariu						2 230,49
		4.2. Reparatie parapet				
47	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	906,000	38,24 34,74	34 642,00 31 471,00
48	RpIzE15A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2	426,000	10,92 7,99	4 652,94 3 404,76

1	2	3	4	5	6	7
49	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici, cu utilizarea materialelor demontate anterior / materiale noi - Stilpi din metal 50 bucati (50 buc x 17.7 kg = 885 kg), Parapet din metal 30 m.l. (30 m.l. x 23.25 kg/m.l. = 697.5 kg), elemente de prindere 906 m.l. x 1.82 kg/m.l. = 1649 kg, Beton M200 (granit) 8.30 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud)	m	906,000	96,77 39,04	87 676,29 35 370,06
50	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	426,000	22,14 18,75	9 432,24 7 988,10
51	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	263,50 33,51	527,01 67,01
52	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
Total Reparatie parapet						138 982,74
Incluziv salariu						78 327,99
Total L118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52 km)						151 199,18
Incluziv salariu						80 558,48
		5. L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km) 5.1. Carosabil				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,270	5,10 0,00	32,00 0,00
54	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	24,000	105,66 21,21	2 535,95 509,05
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic	m2	40,000	155,11 23,67	6 204,59 946,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea pina la: 5 cm.				
56	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	16,000	216,02 33,81	3 456,32 541,02
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,188	7 701,06 0,00	1 447,80 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	627,000	106,56 1,54	66 811,50 963,70
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,000	169,87 17,92	49 433,59 5 215,04
60	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	125,000	226,61 25,08	28 326,03 3 135,48
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34,940	15,23 0,00	532,00 0,00
62	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	263,51 33,51	1 581,04 201,04
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	826,13 13,53	1 652,26 27,06
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
Total Carosabil						165 717,60
Incluziv salariu						11 593,30
		5.2. Pod				
66	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,500	4,92 0,00	32,00 0,00
67	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	45,000	156,25 23,67	7 031,04 1 065,14
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,195	7 809,23 0,00	1 522,80 0,00
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	106,55 1,54	69 258,95 999,05
Total Pod						77 844,79
Incluziv salariu						2 064,19
Total L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km)						243 562,39
Incluziv salariu						13 657,49
		6. L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0 km)				
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,000	170,03 17,92	72 771,04 7 670,24
71	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	184,000	226,93 25,08	41 755,60 4 615,30
72	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	61,700	15,20 0,00	938,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,300	5,01 0,00	202,00 0,00
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,210	7 860,99 0,00	9 511,80 0,00
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 030,00 0	106,56 1,54	429 437,81 6 194,11
76	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	955,00 0,00	764,00 0,00
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	7,67 0,00	920,00 0,00
78	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	290,37 52,87	1 161,49 211,49
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	955,00 0,00	764,00 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	7,67 0,00	920,00 0,00
81	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	263,50 33,51	527,01 67,01
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
Total L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0 km)						561 525,01
Incluziv salariu						18 785,21
		7. L131 R12 Hasnasenii Noi-Pelinia (8.72 km)				
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,400	93,14 49,18	223,54 118,04
84	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	15,000	583,71 58,71	8 755,70 880,70
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,500	4,98 0,00	132,00 0,00
86	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	18,000	155,48 23,67	2 798,61 426,06
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	7 233,33 0,00	303,80 0,00
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	137,500	106,60 1,54	14 657,09 211,49
89	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	59,000	107,56 21,21	6 346,03 1 251,43
90	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	98,000	155,95 23,67	15 282,79 2 319,64
91	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	39,000	214,98 33,81	8 384,15 1 318,75
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,795	7 850,57 0,00	6 241,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 0	106,56 1,54	282 378,95 4 073,05
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	170,16 17,92	13 612,71 1 433,71
95	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,000	226,58 25,08	7 930,38 877,93
96	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,610	15,16 0,00	176,00 0,00
97	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,720	952,78 0,00	686,00 0,00
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,000	7,67 0,00	828,00 0,00
99	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000	290,37 52,87	1 742,24 317,24
100	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,200	953,33 0,00	1 144,00 0,00
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,000	7,66 0,00	1 378,00 0,00
102	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	336,000	918,18	308 508,51

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 203,39
		9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9 km)				
		9.1. Carosabil				
111	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	4,80 0,00	24,00 0,00
112	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	24,000	105,66 21,21	2 535,95 509,05
113	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,000	155,11 23,67	6 204,59 946,79
114	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	16,000	216,02 33,81	3 456,32 541,02
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	10 000,00 0,00	150,00 0,00
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	106,56 1,54	53 280,00 768,50
Total Carosabil						65 650,86
Incluziv salariu						2 765,36
		9.2. Primarie				
117	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
118	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	90,000	155,53 23,67	13 997,83 2 130,28
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	8 022,22 0,00	1 444,00 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	600,000	106,56	63 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			1,54	922,20
Total Primarie						79 407,83
Incluziv salariu						3 052,48
Total L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9 km)						145 058,69
Incluziv salariu						5 817,84
		10. L125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0 km)				
121	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,925	877,92 0,00	1 690,00 0,00
122	RpAcA51 A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m	7,000	56,53 43,96	395,70 307,71
123	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,980	173,11 173,11	342,75 342,75
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	1 000,00 0,00	20,00 0,00
125	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	7,33 0,00	22,00 0,00
126	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	192,500	9,53 9,53	1 834,26 1 834,26

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
acces spre s. Dominteni (2.5 km)						
Incluziv salariu						6 158,45
		12. L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7 km)				
134	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,000	170,18 17,92	13 784,59 1 451,54
135	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,000	226,58 25,08	7 930,38 877,93
136	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,700	15,21 0,00	178,00 0,00
137	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500	3 672,12 1 168,12	9 180,30 2 920,30
138	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	290,37 52,87	1 451,86 264,36
139	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	3 672,12 1 168,12	3 672,12 1 168,12
140	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,231	2 137,97 246,19	493,87 56,87
141	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	400,00 0,00	20,00 0,00
142	AcD02D	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile	m	3,000	948,62 35,35	2 845,85 106,05

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,01				
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	9,53 9,53	38,12 38,12
144	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	794,00 269,00	31,76 10,76
145	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,300	242,27 37,93	72,68 11,38
146	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,500	954,29 0,00	3 340,00 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	630,000	7,66 0,00	4 826,00 0,00
Total L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7 km)						47 865,53
Incluziv salariu						6 905,43
		13. L132 Drum de acces spre s. Baronca Noua (3.1 km)				
148	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	14,300	918,16 171,52	13 129,74 2 452,74
149	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,500	4 477,69	73 881,92

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	2 505,62
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	460,00 0,00	46,00 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	7,67 0,00	138,00 0,00
152	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	16,000	68,24 68,24	1 091,88 1 091,88
153	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	173,07 173,07	173,07 173,07
154	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,300	2 593,49 371,95	3 371,54 483,54
155	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,010	1 000,00 0,00	10,00 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,500	8,00 0,00	12,00 0,00
Total L132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1 km)						91 854,15
Incluziv salariu						6 706,85
		14. L123 G27 Baroncea-Baronca Noua (8.9 km)				
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	12,000	4 477,74 151,86	53 732,87 1 822,27

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-12,000	1 008,00 0,00	-12 096,00 0,00
159	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,000	918,17 171,53	22 036,00 4 116,70
160	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	19,250	1 820,02 171,54	35 035,39 3 302,09
161	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,600	290,35 52,85	754,91 137,41
162	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	4,000	230,93 154,93	923,72 619,72
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	408,00 0,00	102,00 0,00
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,500	449,85 0,00	2 924,00 0,00
165	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 170,00 0	4,64 0,00	5 428,00 0,00
166	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,500	548,00 0,00	3 562,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,500	790,59 271,13	5 138,82 1 762,32
168	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	4,800	241,18 38,68	1 157,67 185,67
169	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc	11,000	378,92 7,38	4 168,16 81,16
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	4 477,76 151,86	156 721,45 5 314,95
171	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10,00	100m2	-35,000	2 016,00 0,00	-70 560,00 0,00
172	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	290,37 52,87	2 032,61 370,11
173	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,400	954,29 0,00	1 336,00 0,00
174	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,000	4,64 0,00	974,00 0,00
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	80,000	170,16	13 612,71

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			17,92	1 433,71
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	34,000	226,75 25,08	7 709,53 852,73
177	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,480	15,16 0,00	174,00 0,00
Total L123 G27 Baroncea-Baronca Noua (8.9 km)						234 867,84
Incluziv salariu						19 998,84
		15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia (13.4 km) 15.1. Chetrosu				
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,400	954,17 0,00	2 290,00 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	7,66 0,00	2 758,00 0,00
180	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,500	290,10 52,87	1 305,43 237,93
181	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,924	2 135,47 245,85	1 973,17 227,17
182	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	169,73 17,92	29 703,14 3 136,09
183	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	75,000	226,58	16 993,74

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm			25,08	1 881,29
184	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,200	15,24 0,00	384,00 0,00
185	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,352	173,05 173,05	753,13 753,13
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,044	954,55 0,00	42,00 0,00
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	7,58 0,00	50,00 0,00
188	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	45,000	58,46 18,44	2 630,58 829,98
189	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	9,000	111,03 21,21	999,25 190,90
190	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	14,000	156,75 23,67	2 194,53 331,38
191	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	6,000	211,72 33,81	1 270,33 202,88
192	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,550	5,02 0,00	58,00 0,00
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,346	7 913,29 0,00	2 738,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,00 0	106,56 1,54	123 072,33 1 775,23
Total Chetrosu						189 215,63
Incluziv salariu						9 565,98
		15.2. R7				
195	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	36,000	155,52 23,67	5 598,71 852,11
196	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,000	5,00 0,00	60,00 0,00
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 824,44 0,00	2 816,80 0,00
198	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	106,56 1,54	127 872,00 1 844,40
Total R7						136 347,51
Incluziv salariu						2 696,51
		15.3. Podul de la moara				
199	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	18,000	155,48 23,67	2 798,61 426,06
200	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	8 022,22 0,00	1 444,00 0,00
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	600,000	106,56	63 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			1,54	922,20
Total Podul de la moara						
Incluziv salariu						68 208,61
		15.4. Suri				
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,550	5,02 0,00	58,00 0,00
204	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	419,000	169,96 17,92	71 213,52 7 509,17
205	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	179,000	227,08 25,08	40 647,43 4 489,88
206	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,860	15,20 0,00	910,00 0,00
207	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	18,000	58,38 18,44	1 050,89 331,99
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,360	955,56 0,00	344,00 0,00
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,000	7,67 0,00	414,00 0,00
210	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,600	290,33 52,83	464,53 84,53

1	2	3	4	5	6	7
211	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320	956,25 0,00	306,00 0,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	7,67 0,00	368,00 0,00
213	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	21,000	105,88 21,21	2 223,47 445,42
214	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000	155,80 23,67	5 453,14 828,44
215	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	14,000	216,19 33,81	3 026,65 473,40
216	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	5,03 0,00	166,00 0,00
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	7 839,00 0,00	7 839,00 0,00
218	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,00 0	106,56 1,54	351 648,00 5 072,10
219	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,000	172,97 17,92	1 729,71 179,21
220	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	7,000	223,43 25,08	1 563,98 175,53
221	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1,780	15,73 0,00	28,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
222	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	4 477,74 151,85	26 866,43 911,13
223	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-6,000	1 008,00 0,00	-6 048,00 0,00
224	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	12,000	157,69 23,67	1 892,34 284,04
225	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	5,14 0,00	18,00 0,00
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,110	7 603,64 0,00	836,40 0,00
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	106,55 1,54	37 290,95 537,95
228	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m	20,000	891,41 44,88	17 828,16 897,61
229	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	263,51 33,51	790,52 100,52
230	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06
231	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	826,12 13,52	826,12 13,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Suri						571 607,50
Incluziv salariu						22 361,50
		15.5. Dealul de la biserica				
232	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000	155,80 23,67	5 453,14 828,44
233	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	7 727,62 0,00	2 434,20 0,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 0	106,56 1,54	106 560,00 1 537,00
Total Dealul de la biserica						114 497,34
Incluziv salariu						2 365,44
		15.6. Strat de asfalt				
236	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 864,00 0,00	4 718,40 0,00
238	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00 0	106,56 1,54	213 120,00 3 074,00
Total Strat de asfalt						217 938,40
Incluziv salariu						3 074,00
		15.7. Statii de asteptare 2 buc				
239	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical,	m3	1,200	95,29 95,29	114,35 114,35

1	2	3	4	5	6	7
		pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
240	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,200	1 051,42 175,22	1 261,70 210,27
241	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	223,43 38,42	446,85 76,85
242		Statie de asteptare prefabricate din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400 (h) cu csaune si urna de gunoi, conform modelului anexat	buc	2,000	15 000,00 0,00	30 000,00 0,00
Total Statii de asteptare 2 buc						31 822,90
Incluziv salariu						401,47
Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia (13.4 km)						1 329 637,89
Incluziv salariu						41 813,16
		16. L117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7 km)				
243	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,000	173,07 173,07	2 595,99 2 595,99
244	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,150	960,00 0,00	144,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
245	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,500	7,64 0,00	172,00 0,00
246	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,000	1 819,56 171,53	5 458,69 514,59
247	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,000	169,72 17,92	17 990,33 1 899,73
248	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	46,000	227,46 25,09	10 463,38 1 153,98
249	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,340	15,14 0,00	202,00 0,00
250	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	103,000	106,83 21,21	11 003,89 2 184,69
251	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	173,000	155,66 23,67	26 929,78 4 094,88
252	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	69,000	215,47 33,81	14 867,12 2 333,17
253	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,750	5,01 0,00	124,00 0,00
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,750	7 811,47 0,00	5 858,60 0,00
255	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00 0	106,56 1,54	263 735,47 3 804,07
256	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din	buc	1,000	926,12	926,12

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat			13,52	13,52
Total L117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7 km)						360 471,37
Incluziv salariu						18 594,62
		17. L116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0 km)				
257	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	40,000	106,19 21,21	4 247,42 848,42
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	66,000	155,90 23,67	10 289,66 1 562,21
259	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	26,000	217,01 33,81	5 642,31 879,16
260	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,500	4,98 0,00	132,00 0,00
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 801,50 0,00	6 241,20 0,00
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 0	106,56 1,54	282 378,95 4 073,05
263	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	82,500	58,46 18,44	4 822,93 1 521,63
Total L116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0 km)						313 754,47

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 884,47
		18. L110 R12 Maramonovca-Ceapaevca (14.5 km) 18.1. Carosabil				
264	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	4 477,76 151,86	125 377,36 4 251,96
265	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-28,000	1 008,00 0,00	-28 224,00 0,00
266	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,500	290,15 52,87	1 595,80 290,80
267	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	15,000	156,72 23,67	2 350,85 355,05
268	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,500	5,33 0,00	8,00 0,00
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	8 417,78 0,00	378,80 0,00
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000	106,59 1,54	15 989,05 230,55
271	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,000	169,93 17,92	14 274,24 1 505,34
272	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	36,000	226,77 25,09	8 163,64 903,14

1	2	3	4	5	6	7
273	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,100	15,21 0,00	184,00 0,00
274	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	263,51 33,51	790,52 100,52
275	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000	1 026,13 13,53	6 156,76 81,16
276	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	21,000	58,49 18,44	1 228,32 387,32
277	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	4 477,74 151,86	53 732,87 1 822,27
278	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-12,000	1 008,00 0,00	-12 096,00 0,00
279	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	26,000	1 819,96 171,53	47 318,96 4 459,76
280	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,000	918,18 171,53	18 363,58 3 430,58
Total Carosabil						255 592,75
Incluziv salariu						17 818,45
		18.2. Iazatura				
281	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,000	5,00 0,00	120,00 0,00
282	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	250,000	169,97	42 492,85

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			17,92	4 480,35
283	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,500	15,20 0,00	342,00 0,00
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	8 234,78 0,00	378,80 0,00
285	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,140	1 108,00 6,46	22 315,03 130,03
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	7 824,44 0,00	5 633,60 0,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 0	106,56 1,54	255 744,00 3 688,80
Total Iazatura						327 026,28
Incluziv salariu						8 299,18
Total L110 R12 Maramonovca-Ceapaevca (14.5 km)						582 619,03
Incluziv salariu						26 117,63
		19. L111 Acces spre s. Ilciovca (1.3 km)				
288	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	52,000	918,17 171,53	47 744,92 8 919,52
289	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	4 477,82 151,86	13 433,47 455,57

1	2	3	4	5	6	7
Total L111 Acces spre s. Iliciovca (1.3 km)						61 178,39
Incluziv salariu						9 375,09
		20. L112 Palanca-Cotova (10.0 km)				
290	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	290,37 52,87	1 451,86 264,36
291	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	954,00 0,00	954,00 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,000	7,67 0,00	1 150,00 0,00
293	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	39,000	918,22 171,53	35 810,44 6 689,64
294	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	33,000	1 819,90 171,53	60 056,56 5 660,46
295	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	259,000	918,18 171,53	237 809,86 44 426,06
296	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	170,14 17,92	8 166,91 860,11
297	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	21,000	225,87 25,09	4 743,33 526,88
298	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,790	15,20 0,00	88,00 0,00
Total L112 Palanca-Cotova (10.0 km)						350 230,96

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						58 427,51
		21. L113 Acces spre s. Macareuca (1.0 km)				
299	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,000	170,16 17,92	16 505,50 1 738,35
300	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,000	226,19 25,09	9 273,81 1 028,56
301	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	15,25 0,00	212,00 0,00
Total L113 Acces spre s. Macareuca (1.0 km)						25 991,31
Incluziv salariu						2 766,91
		22. L114 Popestii de Sus-Schineni (8.4 km)				
302	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	290,37 52,87	2 032,61 370,11
303	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,400	954,29 0,00	1 336,00 0,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,000	7,66 0,00	1 608,00 0,00
305	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	28,000	918,19 171,53	25 709,42 4 802,82
306	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,000	170,18 17,93	5 445,81 573,61

1	2	3	4	5	6	7
307	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,000	227,50 25,07	3 185,05 351,05
308	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,640	15,09 0,00	70,00 0,00
309	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	16,500	58,43 18,44	964,03 304,33
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	263,50 33,51	527,01 67,01
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	926,12 13,52	926,12 13,52
312	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	826,12 13,52	826,12 13,52
Total L114 Popestii de Sus-Schineni (8.4 km)						42 630,17
Incluziv salariu						6 495,97
		23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0 km)				
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,000	170,18 17,93	5 445,81 573,61
314	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,000	227,50 25,07	3 185,05 351,05

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
km)						
Incluziv salariu						26 974,97
		25. Asigurarea esteticii rutiere - Iunie				
323	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,080	23,53 5,53	5 319,81 1 250,81
324	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90 0	19,06 19,06	22 049,19 22 049,19
325	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	74,10 74,10	339,37 339,37
326	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	41,81 41,81	1 725,74 1 725,74
327	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	18,45 18,45	761,43 761,43
328	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	21,24 0,00	446,00 0,00
Total Asigurarea esteticii rutiere - Iunie						30 641,54
Incluziv salariu						26 126,54
		26. Asigurarea esteticii rutiere - Septembrie				
329	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,080	23,53 5,53	5 319,81 1 250,81
330	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90 0	19,06 19,06	22 049,19 22 049,19
331	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	74,10 74,10	339,37 339,37
332	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	41,81 41,81	1 725,74 1 725,74
333	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	18,45	761,43

1	2	3	4	5	6	7
					18,45	761,43
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	21,24 0,00	446,00 0,00
Total Asigurarea esteticii rutiere - Septembrie						30 641,54
Incluziv salariu						26 126,54
Прямые затраты			lei		6 915 016,20	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		128 868,65	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		7 043 884,85	
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %			8,00 %		563 510,79	
Total Total+CR			100,00 +		7 607 395,64	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		76 073,96	
Total Total+B			100,00 +		7 683 469,60	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		1 536 693,92	

Total deviz: **9 220 163,52**
Incluziv salariu **572 749,57**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)