

Nr.oferta	130	din 29/07/2025
CLIENT:	SPP Bubuieci	
PROIECT	Echipament de aerisire, umbrire și ventilare pentru dotarea serei didactice	

## SERA TUNEL 10m x 42,5m



### 1. SISTEM DE AIERISIRE LA CULME DIRIJAT AUTOMAT

#### Fereastra simpla la culme

- Este prevazuta una fereastră la culme, cu cadru din otel zincat Ø 40mm, cu articulatie la culme, fereastra avand largimea de 2,00 m.
- Actionarea motorizata independenta pentru fiecare dintre ferestre este realizata pe baza de cremaliere dispuse la fiecare 2,50 m pe axul de transmisie din teava cu diametrul Ø 32/2 mm.
- Sistem de motorizare separat pentru fiecare fereastră, adecvat lungimii ferestrei.
- La extremitati, sinele si coltarele ranforsate asigura o perfecta etanseizare a deschiderilor.
- Tablou electric, cu centrală electronică pentru gestionarea automată a operațiunilor




#### N.1



### 2.SISTEM DE VENTELARE DIRIJAT AUTOMAT

Intr-o sera este foarte important ca aerul sa fie uniform distribuit pe intreaga suprafata, pentru a obtine o maturare corecta si uniforma a culturilor. Datorita debitului mare de aer necesar pentru a obtine rezultatul maxim cu un minim de consum de energie, ventilatorul are rol de destratificator de aer, pentru omogenizarea maselor de aer din interiorul serei, actionand ca un dispozitiv economic cu rezultate optim



### 3.SISTEM DE UMBRE DIRIJAT AUTOMAT

Ecranele de umbrire reprezinta sisteme ce permit controlul temperaturii, al cantitatii de lumina si al umiditatii in interiorul serei . Sistemul este actionate automat, in functie de devierile de temperatura din sera.



**FILA DE PREȚ**

FURNIZARE	PREȚ,Lei
<b>1.Sistem de aerisire la culme automat:</b> -pret fara TVA	167600.00. Lei
<b>2.Sistemul de ventilare automat:</b> -pret fara TVA	116000.00. Lei
<b>3.Sistemul de umbrire automat</b> -pret fara TVA	290000.00. Lei
<b>TOTAL</b> -pret fara TVA echipament de aerisire, umbrire și ventilare pentru dotarea serei didactice	<b>573600.00. Lei</b>

**CONDITII DE LIVRARE**

Livrare materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40-60 de zile de la confirmarea comenzii si incasarea avansului (zilele libere excluse)</li> </ul>
Termeni de plata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 65% ca avans pentru confirmare la semnarea ofertei</li> <li>▪ 35% inainte de livrarea materialelor catre beneficiar</li> </ul>
Oferta include	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ambalarea materialelor</li> <li>▪ Instrucțiuni tehnice pentru asamblarea structurii.</li> <li>▪ Supravegherea inginerului la montaj</li> </ul>
In sarcina clientului	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TVA, alte taxe</li> <li>▪ Descarcarea, depozitarea si supravegherea materialelor (Clientul asigura posibilitatea accesului unui vehicul articulat in zona de descarcare. Solar Nova-Service nu raspunde pentru deteriorarea materialelor depozitate incorect – acestea se depoziteaza intr-o zona acoperita)</li> <li>▪ Manipularea materialelor pe santier, platforme telescopice etc. (clientul asigura la momentul livrării un stivuitor adecvat pentru descărcarea materialelor (stivuitor frontal))</li> <li>▪ Pregatirea terenului, sapaturi, nivelari, etc.</li> <li>▪ Furnizarea de beton, lucrari de betonare, fundatii, zidarie,etc.</li> <li>▪ Alimentarea cu energie electrica (necesara functionarii utilitatilor furnizate)</li> <li>▪ Cabluri, realizarea si reglarea sistemului electric</li> <li>▪ Realizarea de sisteme de canalizare, rigole, etc</li> <li>▪ Burlanele din PVC si evacuarea apelor pluviale</li> <li>▪ Obținerea de avize, aprobari, etc</li> <li>▪ Asigurarea materialelor si a santierului impotriva actelor de vandalism, furt sau daune provocate de accidente sau fenomene meteo.</li> <li>▪ Orice material, operatiuni sau lucrari suplimentare care nu sunt descrise in mod expres in prezenta oferta</li> </ul>
Valabilitatea ofertei	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 zile. Preturile sunt supuse unor modificari constant datorate unor cause ce nu ne pot fi atribuite noua.</li> </ul>

**GARANTIE****GARANTIA MATERIALELOR**

Garanția indicată mai jos este funcțională și operațională exclusiv pentru utilizarea produsului și / sau a bunurilor în conformitate și adecvată pentru utilizarea convenită și prevăzută prin contract și / sau pentru care este destinată și cu condiția ca produsul și / sau bunurile sunt alocate în site-ul stabilit prin contract  
Pentru materialele produse de alți producători, se emite garanția identică recunoscută de producător. Mai jos este o listă neexhaustivă a garanțiilor materialelor pe clase de produse:

- Folie din plastic: 36 luni \*
- Policarbonati: 10 ani
- Plase: 3 ani
- Mașini climatice: 1 an (garanție legală)
- Unitate de control: 1 an (garanție legală)
- Profile din PVC: 1 an
- Motoare cu umflare: 18 luni
- Motoare și rafturi: 1 an (garanție conform legii)

\* Garanția foliei de plastic variază în funcție de tipul de pânză și este proporțională cu radiația primită de la aceasta.

Termenul estimativ de livrare și executare la uzina 40-60 zile. Termenul estimativ pentru montajul echipamentului – 20 zile lucrătoare. Pentru montajul propriu zis a echipamentului va putem propune o echipă agreată și specializată pentru o ofertă în acest sens estimativ egală cu 5,50-7,00€/m<sup>2</sup>. Pretul ofertei se stabilește în Lei și plata se va efectua prin transfer bancar în LEI la cursul BNM+1% în ziua facturării de avans. Avansul îl constituie 65% din momentul semnării contractului timp de 2 zile, restul care reprezintă valoarea integrală a bunurilor și constituie 35% se va plăti timp de 2 zile, după livrarea bunurilor.

**“SOLAR NOVA – SERVICE” srl C/F:1020600031568**

**BC”Moldindconbank”S.A. fil.Durlești**

**C/B:MOLDMD2X357**

**Contul/IBAN:MD91ML000000002251157424**

**Mun.Chisinau,or.Durlești,str.Stefan Voda 15,of.66**

**DIRECTOR: DUMBRAVEANU RUSLAN**

\_\_\_\_\_  
I.s.