Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 3
din "24" aprilie 2026

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație a încăperilor din atelierul de învățământ practic situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă I.P. Centrul de Excelentă în Industria Ușoară, mun. Chișinău str. G. Coșbuc 5
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Lucrări de reparație a încăperilor din atelierul de învățământ practic situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55.

2. Informații și proiectare

La viitorul contract se anexează obligatoriu devizul de cheltuieli semnat de ambele părți.

Ofertanții pot lua cunoștință cu obiectul lucrărilor în perioada clarificărilor procedurii de achiziție publică obligatoriu cu anunțarea prealabilă, în termini rezonabili, prin telefon sau poșta electronică a instituției.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Ofertantul obligatoriu deține document relevant care demonstrează existența și aplicarea unui sistem de management al calității (Manualul calității, ISO 9001:2015 .

Lucrările vor fi efectuate în decurs de 1 luni maxim.

Lucrările vor fi recepționate conform procesului verbal semnat de ambele părți la finalizarea lor.

La efectuarea lucrărilor se admit doar materiale de calitate superioară obligatoriu însoțite de certificatele de calitate și conformitate necesare.

Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor îi revine în ofertantului.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Ofertantul execută transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate astfel ca să asigure protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor se coordonează cu autoritatea contractantă.

Efectuarea lucrărilor de către persoane ce se află în stare de ebrietate sau sub acțiunea stupefiantelor sau consumul lor este interzis. Fumatul pe teritoriul instituție de învățămînt este interzis.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Ofertantul completează și păstrează cartea tehnică a construcțiilor și o prezintă ca anexă la procesului verbal de primire a lucrărilor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Ofertantul imediat își va remedia toate viciile ascunse, defectele și abaterile de la deviz depistate. Ofertantul este responsabil de depășirea terminului limită a lucrărilor și în cazul remedierii viciilor ascunse, defectelor și abaterilor de la deviz ale sale.

Executarea corectă a lucrărilor și îndeplinirea devizului poate fi monitorizată de către inginer tehnic ce poate fi atât angajat a autorității contractante cît și persoană juridică terță cu care autoritatea contractantă deține contract.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Ofertantul efectuează îngrădirea teritoriului unde se execută lucrările cu reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele și alte elemente de semnalizare conform legislației în vigoare.

În caz de condiții meteo nefavorabile sau altor situații excepționale parvenite nu din vina ofertantului termenul limită a lucrărilor poate fi majorat în concordanță cu autoritatea contractantă

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Ofertantul asigură ca elementele de susținere (schele, scări, etc.) să fie seismorezistente

9. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

În urma efectuării lucrărilor în condițiile din încăperi trebuie să corespundă standartelor în vigoare conforme destinației utilizării lor.

10. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Ofertantul asigură respectarea normativului NCM E.02.04:2014 „Protecția contra zgomotului",.

11. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se coordonează cu autoritatea contractantă.

12. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se coordonează cu autoritatea contractantă și cu devizul de lucrări.

13. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul își asigură lucrătorii cu echipamentele, instalații, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitive și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Ofertantul își asigură lucrătorii cu elemente de protecție personală conform legislației în domeniu securității muncii.

Ofertantul își asigură lucrătorii cu elemente de protecție și stingere a incendiilor.

În caz de efectuare a lucrărilor în timp de arșiță ofertantul își asigură lucrătorii cu apă potabilă suplimentară.

Utilitățile sanitare, accesul la apa și energia electrică sânt asigurate de autoritatea contractantă

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta de preț;
- Devizul local, de resurse, și preț;
- Garanția pentru lucrări de minim 5 ani (document separat);
- Graficul lucrărilor;
- D.U.A.E.

15. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras;
- Certificatul privind lipsa datoriilor față de buget;
- Garanția pentru ofertă;
- Cerere de participare;
- Declarație privind valabilitatea ofertei;
- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate;
- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;
- Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (după caz);
- Informații privind asocierea (după caz);
- Angajament terț susținător financiar (după caz);
- Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (după caz);
- Declarație terț susținător tehnic (după caz);
- Declarație terț susținător profesional (după caz);
- Ultimul raport financiar;
- Document relevant care demonstrează existența și aplicarea unui sistem de management al calității;
- Declarația beneficiarului efectiv;
- Contract privind controlul materialelor de construcție încheiat cu Institutul de cercetări științifice în construcții "INCERCOM" Î.S. sau cu alte organizații ce oferă servicii similare;
- Certificatul de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic pentru fiecare compartiment din lucrări și legitimația;

- Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică;
- Certificat de atribuire a contului bancar;
- Informația ce demonstreză disponibilitatea unor mijloace financiare în valoare de minimum 100 % din valoarea estimată a contractului;
- Lista lucrărilor similare care obligatoriu conține instalarea pereților despărțitori asemenea celor specificați în caietul de sarcini, cantitativ egal sau mai mult de 42,30 m2, însoțită de copiile proceselor verbale de finalizare a lucrărilor sau documente echivalente care atestă calitatea și finalizarea lucrărilor.

Autoritatea contractantă **CEIU** Data "_24_" aprilie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul _Lucrări de reparație a încăperilor din atelierul de învățământ practic situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55._
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă I.P. Centrul de Excelentă în Industria Ușoară, mun. Chișinău str. G. Coșbuc 5
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpVB36D	Demontarea clapetei de ventilare din tabla , pe canale avind perimetrul de 1601 - 2500 mm	buc	4,000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	64,000
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (cu recuperare)	buc	46,000
4	RpEE21B	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, masini de cusut, (izolarea cablurilor)	buc	64,000
5	RpCO56C	Demontari: Tavan suspendat din panouri usoare tip grila din panouri otel galvanizat sau din aluminiu (cu recuperare pentru montarea dupa montarea pereti din PVC)	m2	28,400
6	CD73A	Pereti din PVC grosimea 80 mm---1 perete (8600x3200) si 1 perete (5600x3200) cu termoizolare, de tip " Sandwich" si sticla ,cu intariri suplimentare montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor cu intariri suplimentare . cu usi duble incorporata in peretele din PVC 1500x2100 --2 buc	m2	42,300

1	2	3	4	5
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice incorporate in peretii din PVC 1500x2100-2buc.(Dubla)	m2	3,150
8	CK29E	Montarea Tavane suspendate din panouri sistem grila din aluminiu dispuse celular(existente) .se exclud (Materialul 32103646150 panouri prefabricate, 11236312000 sisteme gril) se monteaza existent	m2	31,200
9	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie dubla din PVC , cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp	m	180,000
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (existente) se exclud (28752744005023 maerialul corp de iluminat)	buc	62,000
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	8,000
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ,simple,dubla	buc	78,000
13	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice h-30mm	m	30,000
14	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	2,000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
16	RpEA09B	Montarea canal din material plastic, pe perete pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	46,000
17	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	36,000
18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000
19	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000

1	2	3	4	5
20	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000
21	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul 20	buc	18,000
22	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic diametru 50 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,000
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000

Normele:

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpVB36D	Demontarea clapetei de ventilare din tabla , pe canale avind perimetrul de 1601 - 2500 mm	buc	4,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,920
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,120
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,080
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,040
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	64,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,840
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (cu recuperare)	buc	46,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,120
4	RpEE21B	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, masini de cusut, (izolarea cablurilor)	buc	64,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,200
5	RpCO56C	Demontari: Tavan suspendat din panouri usoare tip grila din panouri otel galvanizat sau din aluminiu (cu recuperare pentru montarea dupa montarea pereti din PVC)	m2	28,400
	7422010060100	Timplar	h-om	3,692
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,408
6	CD73A	Pereti din PVC grosimea 80 mm---1 perete (8600x3200) si 1 perete (5600x3200) cu termoizolare, de tip " Sandwich" si sticla ,cu intariri suplimentare montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor cu intariri suplimentare . cu usi duble incorporata in peretele din PVC 1500x2100 --2 buc	m2	42,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,076
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	44,440
	25231567200053	Profil	kg	139,421
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	130,707
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	130,707
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,625
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,230
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice incorporate in peretii din PVC 1500x2100-2buc.(Dubla)	m2	3,150
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,252
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,575
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,551
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,890
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063

1	2	3	4	5
8	CK29E	Montarea Tavane suspendate din panouri sistem grila din aluminiu dispuse celular(existente) .se exclud (Materialul 32103646150 panouri prefabricate, 11236312000 sisteme gril) se monteaza existent	m2	31,200
	7422010060100	Timplar	h-om	74,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,468
9	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie dubla din PVC , cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp	m	180,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,000
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	192,780
	2811236311001	Doze	buc	47,250
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	28,350
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (existente) se exclud (28752744005023 maerialul corp de iluminat)	buc	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,280
	2051142950700	Dibluri	buc	124,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	124,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,960
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	12,400
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ,simple,dubla	buc	78,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,180
	2746167335100	Priza	buc	79,560
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	78,000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,390
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,390
	2051142950700	Dibluri	buc	156,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	156,000
13	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice h-30mm	m	30,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,060
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,550
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	31,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,060
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,450
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,180
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,120
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,060
	2320166200729	Parchetin	l	0,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,180
14	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,140
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,020
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160
	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,616
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	12,480
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,560
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048
	1019852	Vopsea	kg	0,288
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,160
	5009619	Ate de cusut	kg	0,008
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016
16	RpEA09B	Montarea canal din material plastic, pe perete pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	46,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,560
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	47,380
	2051142950700	Dibluri	buc	46,000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	47,380
17	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,320
	2521216717050	Teava din material plastic	m	36,720
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,560
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,440
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,440
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,180
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,072
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,749
18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,540
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,072

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,216
19	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,680
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,216
20	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,700
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	9,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,216
21	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul 20	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,090
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,580
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,022
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018
22	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic diametru 50 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,100
	2875274204000	Bratara fixare	buc	18,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,700
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava	buc	2,000

1	2	3	4	5
		de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080

Data "_24_" aprilie 2026

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).