

**Lucrari de reparatie a drumului
M1 Frontiera cu Romania-
Leuseni-Chisinau-Dubasari-
frontiera cu Ucraina, km 71.00-
81.00.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 49 163 562,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatoare				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	787,000	5,25 0,00	4 131,75 0,00
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	14 987,000	10,95 0,77	164 102,74 11 579,63
3	DI155E k=0.8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800	m2	30 344,000	11,24 0,80	340 975,88 24 354,89
4	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau)	t	6 922,000	23,73 0,00	164 224,50 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	31,780	159,88 21,91	5 081,07 696,30
		<i>Total</i>	Lei			678 515,94
		Total Lucrari pregatoare Inclusiv salariu				678 515,94 36 630,82



1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de terasament				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,000	1 353,75 0,00	16 245,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	TsC03F1	(caseta : Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,200	641,25 0,00	5 899,50 0,00
9	TsI51C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km (din cariera or. Vatra)	t	1 656,000	26,55 0,00	43 966,75 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,200	151,94 20,76	1 397,83 190,97
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	9,200	49,01 0,00	450,89 0,00
12	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	21,200	1 172,34 0,00	24 853,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			92 813,57
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				92 813,57 190,97
		3. Lucrari de planificare				
13	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	309,000	70,88 0,00	21 900,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 900,38
		Total Lucrari de planificare Inklusiv salariu				21 900,38

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari de consolidare				
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M400 fi20-40)	m2	30 900,000	42,70 1,83	1 319 294,71 56 479,70
15	DI116 k=5	Pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115, K=5 Коэффициент к материалам=5,000	m2	30 900,000	18,48 0,00	571 064,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 890 359,16
		Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				1 890 359,16 56 479,70
		5. Sistemul rutier				
16	DI158A	(тип Б МП SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 -dens) Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	870,000	220,08 33,62	191 473,80 29 245,73
17	TsC59A	(INCARCARE-muluzului) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,435	3 714,25 266,97	1 615,70 116,13
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau)	t	105,924	23,72 0,00	2 513,00 0,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	9,133	7 689,06 0,00	70 224,15 0,00
20	DB19H k=1.143	(ЩКБг-I/2,3 STB 1033--2008, IДТ-dens) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,143 Коэффициент к материалам=1,143 Коэффициент к машинам=1,143	m2	30 444,000	230,17 4,61	7 007 144,71 140 449,61
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	5,594	7 689,27 0,00	43 013,77 0,00
22	DI108	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2003) Aplicarea stratului	t	817,300	1 139,57 32,64	931 372,11 26 673,05

1	2	3	4	5	6	7
		de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m ²)	t	22,069	7 689,03 0,00	169 689,11 0,00
24	DB19G	(SKPg-I STB 1033--2008,I/T - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	73 562,000	136,71 3,46	10 056 916,5 2 254 495,10
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m ²)	t	22,069	7 689,03 0,00	169 689,11 0,00
26	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	73 562,000	109,84 2,88	8 079 882,84 212 079,25
		<i>Total</i>	Lei			26 723 534,8 2
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				26 723 534,8 2 663 058,87
		6. Amenajarea drumului				
		6.1. Amenajarea drumului laterale				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	14,880	70,87 0,00	1 054,50 0,00
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	2,976	1 353,70 0,00	4 028,62 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
30	TsD08B1	(acostamentelor) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in	100 m ³	2,976	1 020,72 174,14	3 037,65 518,25

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				
31	NOTA	Tip I (3149 m2)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,490	5,25 0,00	165,27 0,00
33	DI155D k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm med	m2	94,000	10,94 0,77	1 028,74 72,65
34	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau)	t	6,204	23,73 0,00	147,25 0,00
35	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,028	161,79 22,50	4,53 0,63
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l/m2)	t	0,787	7 692,64 0,00	6 054,11 0,00
37	DB16F	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; Hmed=3cm) Strat de egalizare de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime med de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 574,500	82,16 2,88	129 363,50 4 539,28
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,945	7 686,13 0,00	7 263,39 0,00
39	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 149,000	109,84 2,88	345 879,33 9 078,57
40	NOTA	Tip II (1190,4 m2)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
41	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)	m3	178,500	322,74 8,65	57 608,62 1 543,85
42	DA12C	(Amestec de piatra sparta nr.4 M1000 h=25cm Y=1.4) Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	297,600	784,01 17,30	233 320,74 5 147,88

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,950	7 685,17 0,00	7 300,91 0,00
44	DB19G	(SKPg-I STB 1033--2008,II(T - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 190,400	136,71 3,46	162 743,18 4 118,31
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,360	7 693,14 0,00	2 769,53 0,00
46	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 190,400	109,84 2,88	130 750,27 3 431,92
		<i>Total</i>	Lei			1 092 520,14
		Total Amenejarea drumului laterale Inclusiv salariu				1 092 520,14 28 451,34
		6.2. Amenejarea platformelor si benzilor de accelerare si decelerare a platformelor laterale				
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,780	1 353,85 0,00	1 056,00 0,00
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
49	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,780	70,67 0,00	55,12 0,00
50	NOTA	Tip I (22.50 m2)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
51	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	22,500	5,25	118,02

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
52	DI155D k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm med	m2	365,000	10,95 0,77	3 997,31 282,02
53	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau)	t	24,090	23,72 0,00	571,50 0,00
54	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,110	160,55 22,00	17,66 2,42
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l/m2)	t	0,500	7 689,04 0,00	3 844,52 0,00
56	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	999,800	109,84 2,88	109 816,04 2 882,42
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,253	7 701,11 0,00	1 948,38 0,00
58	DB19G	(SKPg-I STB 1033--2008, IAT - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	844,000	136,71 3,46	115 386,63 2 919,90
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,675	7 686,58 0,00	5 188,44 0,00
60	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	109,84 2,88	247 134,88 6 486,75
61	NOTA	Tip II (240 m2)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
62	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)	m3	36,000	322,74 8,65	11 618,69 311,36
63	DA12C	(Amestic de piatra sparta nr.4 M1000 h=25cm Y=1.4) Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	60,000	784,01 17,30	47 040,48 1 037,88

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire				
64	pret	Piatra sparta gr.10-20mm M400	m3	8,400	293,05 0,00	2 461,62 0,00
65	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza	100 m3	0,436	2 725,94 363,28	1 188,51 158,39
66	DB13B	(NUMAI LUCRU---- MAG h=15cm) Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica	t	73,900	74,69 23,64	5 519,36 1 747,04
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,192	7 698,96 0,00	1 478,20 0,00
68	DB19G	(SKPg-I STB 1033--2008,IIT - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,000	136,71 3,46	32 811,23 830,30
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,072	7 674,58 0,00	552,57 0,00
70	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,000	109,84 2,88	26 361,05 691,92
		Total	Lei			618 166,21
		Total Amenejarea platformelor si benzilor de accelerare si decelerare a platformelor laterale Inclusiv salariu				618 166,21 17 350,40
		6.3. Reparatia podetelor tubulare PC702+36 d1.0m; PC714+22 d1.0m;PC749+32 d1.0m; PC766+77 d1.0m; PC780+49 d1.0m				
71	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	240,000	8,29 6,34	1 990,22 1 522,22



1	2	3	4	5	6	7
72	TsD01C	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,200	24,79 24,79	29,75 29,75
73	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (din ciment polymeric)	m2	24,000	57,77 40,94	1 386,47 982,53
74	RpCB18A	(Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,200	518,90 510,30	103,78 102,06
75	TsD01C	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,200	24,80 24,80	4,96 4,96
76	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (=365kg)	m	405,560	7 921,26 14,99	3 212 545,23 6 080,02
77	CP21C	(M150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m	0,200	26,00 23,05	5,20 4,61
78	DI130	Consolidarea taluzului rambleului (si albiei) cu beton monolit (B15) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400 fr.20+40mm) h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	1,560	31 474,79 9 427,41	49 100,67 14 706,76
79	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a	100m2	-1,560	11 382,44	-17 756,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к материалам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000			3 269,32	-5 100,14
80	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	260,920	14,48 3,40	3 778,67 887,68
81	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (B15) h=15 cm pe fundație din piatră spartă (M400 fr 20-40mm) h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,450	31 485,69 9 427,40	14 168,56 4 242,33
82	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	-0,450	4 875,67 1 401,13	-2 194,05 -630,51
83	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	48,180	14,48 3,40	697,76 163,93
		<i>Total</i>	Lei			3 263 860,61
		Total Reparatia podetelor tubulare PC702+36 d1.0m; PC714+22 d1.0m; PC749+32 d1.0m; PC766+77 d1.0m; PC780+49 d1.0m Inclusiv salariu				3 263 860,61 22 996,20
		6.4. Executarea marcajului rutier				
84	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2	4 524,200	50,83 2,88	229 978,65 13 043,26
		<i>Total</i>	Lei			229 978,65
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				229 978,65 13 043,26
		6.5. Executarea benzilor rezonatoare (rosu/alb)				



1	2	3	4	5	6	7
85	DF58A	(ROSU) Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	16,800	322,84 1,85	5 423,65 31,02
86	DF58A	(ALB) Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	16,800	322,84 1,85	5 423,65 31,02
		<i>Total</i>	Lei			10 847,30
		Total Executarea benzilor rezonatoare (rosu/alb) Inklusiv salariu				10 847,30 62,04
		6.6. Instalarea indecatelor rutiere				
87	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	41,000	543,89 62,85	22 299,51 2 576,83
88	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	47,000	770,50 16,14	36 213,73 758,81
		<i>Total</i>	Lei			58 513,24
		Total Instalarea indecatelor rutiere Inklusiv salariu				58 513,24 3 335,64
		6.7. Instalarea stlpilor de semnalizare				
89	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	98,000	167,68 27,68	16 432,32 2 712,32
		<i>Total</i>	Lei			16 432,32
		Total Instalarea stlpilor de semnalizare Inklusiv salariu				16 432,32 2 712,32
		6.8. Restabilirea traseului				
90		Restabilirea traseului, relief cat. II	км дорог.	10,500	1 965,05 1 965,05	20 633,05 20 633,05
91		Pichetarea axei, relief cat. II	км дорог.	10,500	2 612,57 2 612,57	27 432,03 27 432,03
		<i>Total</i>	Lei			48 065,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Restabilirea trascului Inclusiv salariu				48 065,08 48 065,08
		<i>Total</i>	Lei			5 338 383,55
		Total Amenajarea drumului Inclusiv salariu				5 338 383,55 136 016,28

		Total	Lei	34 745 507,42
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	200 784,74
		Total		34 946 292,16
		Cheltuieli de regie	10,6 %	3 704 306,97
		Total		38 650 599,13
		Beneficiu de deviz	6 %	2 319 035,95
		Total		40 969 635,08
		TVA	20 %	8 193 927,02
				49 163 562,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		892 376,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)