

**Капитальный ремонт
шатровой крыши над
зданиями ПУ Гимназии
им.С.Руденко в г.Вулканешты
АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 341 638,11 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок С				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B к=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцементных листов)	m2	390,0000	14,900 14,400	5 811,000 5 616,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли без повторного использования материалов)	m2	390,0000	7,950 7,200	3 100,500 2 808,000
		<i>Total</i>	Lei			8 911,500
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				8 911,500 8 424,000
		1.2. Кровля				
3	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea	buc	17,0000	253,213 27,200	4 304,625 462,400

1	2	3	4	5	6	7
		capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши -по месту где-то 0,5м3)				
4	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами)	kg	30,0000	29,480 4,800	884,400 144,000
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - кобылки -сечение согласно проекта)	m3	0,5400	9 642,524 900,000	5 206,963 486,000
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя -антиконденсатная пленка)	m2	440,0000	15,739 3,000	6 925,050 1 320,000
7	СК18А прим	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки=0,56м3)	m	450,0000	12,433 3,600	5 594,760 1 620,000
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: - кобылок, стропильных ног и реек)	m3	4,3000	265,930 34,000	1 143,499 146,200
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Устройство обрешетки из хвойных досок 100*30мм с шагом 350мм =1548м/4,05м3)	m2	440,0000	84,948 11,800	37 376,900 5 192,000
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных	100 m2	4,4000	944,000 126,400	4 153,600 556,160

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций -обрешетка)				
11	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: -обрешетки)	100 m2	4,4000	543,600 175,600	2 391,840 772,640
12	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок=0,72м3)	buc	3,0000	2 212,820 264,120	6 638,460 792,360
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из строганных досок толщиной 20мм)	m2	36,0000	52,234 10,200	1 880,424 367,200
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянной подшивки карнизных свесов в 2 слоя масляной эмалью) -цвет согласовать	m2	36,0000	28,210 11,000	1 015,560 396,000
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))в комплекте с ендовами и верхней планки=15м2, коньковых элементов=80мп(согласно проекта) -цвет покрытия согласовать	m2	440,0000	209,397 46,000	92 134,812 20 240,000
16	CE19Апри м	Снегозадержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de	m	68,0000	100,608 17,000	6 841,337 1 156,000

1	2	3	4	5	6	7
		20 m (-Снегозадержатели длиной одной штуки 2м всего 34шт)				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов Ф125мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	68,0000	177,300 12,000	12 056,400 816,000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб Ф100мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками=8шт и отводами-колено)	m	40,0000	188,412 14,000	7 536,500 560,000
		<i>Total</i>	Lei			196 085,130
		Total Кровля Inclusiv salariu				196 085,130 35 026,960
		<i>Total</i>	Lei			204 996,630
		Total Блок С Inclusiv salariu				204 996,630 43 450,960

		Total	Lei	204 996,61
		Asigurari sociale si medicale	24 %	10 428,23
		Cheltuieli de transport	10 %	15 954,87
		Cheltuieli de depozitare	2 %	3 190,97
		Cheltuieli directe		234 570,68
		Cheltuieli de regie	14,5 %	34 012,75
		Total		268 583,43
		Beneficiu de deviz	6 %	16 115,00
		Total		284 698,43
		TVA	20 %	56 939,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		341 638,11 43 450,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт
шатровой крыши над
зданиями ПУ Гимназии
им.С.Руденко в г.Вулканешты
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 341 638,11 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5400	40,00	21,600
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	142,7400	40,00	5 709,600
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,2600	40,00	410,400
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	28,8450	40,00	1 153,800
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,4000	40,00	1 056,000
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	40,00	396,000
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	524,4000	40,00	20 976,000
8.	7422010060100	Timplar	h-om	40,5000	40,00	1 620,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,8140	40,00	10 632,560
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,8750	40,00	1 475,000
Total manopera						43 450,96

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	39,6650	20,00	793,300
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4500	380,00	171,000
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,8800	20,00	57,600
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,2000	5,00	36,000
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1800	7 500,00	1 350,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,0502	7 500,00	30 376,500
7.	2010102903497*-c	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	0,1980	7 500,00	1 485,000
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,0648	7 500,00	486,000

9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22$ mm calit a III a	m3	0,1800	7 500,00	1 350,000
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit a III a	m3	0,3000	7 500,00	2 250,000
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,5000	7 500,00	3 750,000
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0054	7 500,00	40,500
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,5022	7 500,00	3 766,500
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	33,7100	20,00	674,200
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,8000	25,00	45,000
16.	2320166200729	Parchetin	l	0,9000	34,00	30,600
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	21,9000	25,00	547,500
18.	23203226000361	Gudron	kg	1,3932	16,00	22,291
19.	2413217300010	Cleme	buc	20,4000	20,00	408,000
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,6254	24,50	39,822
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2276	65,00	14,794
22.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,8400	44,00	300,960
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	130,0100	24,00	3 120,240
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,9000	24,00	21,600
25.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,6000	25,00	90,000
26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,3500	22,00	29,700
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,9000	32,65	29,385
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,4500	17,50	7,875
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,6000	28,50	102,600
30.	2462106110602	Natriu fluor	kg	39,6000	21,00	831,600
31.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,1000	15,00	346,500
32.	2640122303000* -к	Coame metalice pentru placi tip tigla (конек)	m	80,0184	55,00	4 401,012
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,2500	2,80	31,500
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,0080	40,00	560,320
35.	2670112202900	Baghete din lemn	m	472,5000	7,50	3 543,750
36.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,0000	5,00	90,000
37.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,5000	200,00	300,000
38.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,7830	10,00	7,830
39.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica антиконденсатная пленка	m2	521,1800	9,50	4 951,210
40.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	231,0000	25,00	5 775,000
41.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	87,5500	25,00	2 188,750
42.	2710403643000* -м	Placi din tabla amprentata tip tigla (металлочерепица)	m2	531,3000	110,00	58 443,000
43.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	17,1598	16,00	274,557
44.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,4800	50,00	924,000
45.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,8400	90,00	3 855,600
46.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	73,5420	90,00	6 618,780
47.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,1092	20,00	322,184
48.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,2024	11,00	46,226
49.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,5020	60,00	210,120
50.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,0000	21,50	258,000
51.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,0000	20,00	60,000
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,8360	25,00	45,900
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	53,8080	28,00	1 506,624
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,0500	55,00	222,750

55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,2000	94,50	963,900
56.	2874115837745	Suruburi	buc	700,4000	0,30	210,120
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,8200	28,00	162,960
58.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,2040	25,00	430,100
59.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,0080	45,00	630,360
60.	2875274000502	Cot burlan	buc	20,4000	40,00	816,000
61.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,2000	40,00	408,000
62.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,2000	25,00	255,000
63.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,0080	40,00	560,320
64.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	203,1160	25,00	5 077,900
65.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	34,0000	24,00	816,000
66.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 158,0000	0,35	1 455,300
67.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 438,4000	0,10	543,840
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4500	15,00	6,750
		Total materiale de constructii				159 548,72

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2107	450,00	94,815
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4110	450,00	184,950
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,1100	25,00	302,750
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,8000	25,00	195,000
5.	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,2550	25,00	6,375
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0,1242	25,00	3,105
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,2400	25,00	1 056,000
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,7596	25,00	18,990
9.	29552700002608	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1782	25,00	4,455
10.	29552700002609	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,4800	25,00	12,000
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4740	250,00	118,500
		Total utilaje de constructii				1 996,93

Total	Lei	204 996,6 1
Asigurari sociale si medicale	24 %	10 428,23
Cheltuieli de transport	10 %	15 954,87
Cheltuieli de depozitare	2 %	3 190,97
Cheltuieli directe		234 570,6 8
Cheltuieli de regie	14,5 %	34 012,75
Total		268 583,4 3
Beneficiu de deviz	6 %	16 115,00
Total		284 698,4 3
TVA	20 %	56 939,68

Total deviz:

**341 638,1
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Capitalul reparat șatrului
crăpului de clădirile PU Gimnaziului
im.S.Руденко в г.Вулканешты АТО Гагаузия**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок С				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B κ=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцементных листов)	m2			14,900 14,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли без повторного использования материалов)	m2			7,950 7,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.2. Кровля				
3	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши -по месту где-то 0,5м3)	buc			253,213 27,200
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	40,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,02941	7 500,00	220,59
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	24,00	4,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами)	kg			29,480 4,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	24,00	24,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3			9 642,524

1	2	3	4	5	6	7
		(bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - кобылки -сечение согласно проекта)				900,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	75,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 500,00	6 975,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	7 500,00	900,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	24,50	73,74
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка)	m2			15,739 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	0,60
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica антиконденсатная пленка	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	СК18А прим	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки=0,56м3)	m			12,433 3,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,00	3,60
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	7,50	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	17,50	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	28,50	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	22,00	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	24,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,65	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	34,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: -кобылок, стропильных ног и реек)	m3			265,930 34,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Устройство обрешетки из хвойных досок 100*30мм с шагом 350мм =1548м/4,05м3)	m2			84,948 11,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009205	7 500,00	69,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnairei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных	100 m2			944,000 126,400

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций -обрешетка)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,80
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	20,00	120,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	24,00	552,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	65,00	2,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
11	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: - обрешетки)	100 m2			543,600 175,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	40,00	175,60
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	21,00	189,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	20,00	160,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
12	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок=0,72м3)	buc			2 212,820 264,120
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,32
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	21,50	86,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичи) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	7 500,00	450,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	7 500,00	450,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	7 500,00	750,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	28,00	39,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из строганных досок толщиной 20мм)	m2			52,234 10,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	40,00	0,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2010102903497*-c	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	0,0055	7 500,00	41,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	28,00	0,78
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянной подшивки карнизных свесов в 2 слоя масляной эмалью) -цвет согласовать	m2			28,210 11,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	11,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	44,00	8,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с ендовами и верхней планки=15м2, коньковых элементов=80мп(согласно проекта) -цвет покрытия согласовать	m2			209,397 46,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000*-c	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,82

1	2	3	4	5	6	7
	m	(металлочерепица)				
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,35	3,31
	2640122303000*- к	Coame metalice pentru placi tip tigla (конек)	m	0,1732	55,00	10,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,10
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
16	CE19Априм	Снегозадержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (-Снегозадержатели длиной одной штуки 2м всего 34шт)	m			100,608 17,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	3,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	20,00	4,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	25,00	38,62
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	16,00	4,04
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	60,00	3,09
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	11,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов Ф125мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			177,300 12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб Ф100мм типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками=8шт и отводами-колено)	m			188,412 14,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	40,00	20,40
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	94,50	24,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.