

Obiectivul: Reparatia unei boxe a garajului Blocului didactic Central, bd. Stefan cel Mare, nr.165

Obiectul: IP Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Devizul: Reparatia unei boxe a garajului Blocului didactic Central, bd. Stefan cel Mare, nr.165

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-14

Valoarea de deviz 161 846,43 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de reparatii						
1	RpCK42A	PASDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	23,50	22,15	520,53
					21,00	493,50
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,35	83,30	195,76
					83,30	195,76
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,23	4 188,20	963,29
					476,70	109,64
4	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr=10cm	m3	2,35	2 425,26	5 699,36
					322,00	756,70
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	72,85	35,59	2 592,37
					2,10	152,99
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata 600x600mm, grosimea 20mm, gradul de aderenta (antiderapant) R11-R12, (culoare si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul)	m2	23,50	490,98	11 537,91
					175,00	4 112,50
7	CK17A2 aplicativ	PERETI Placi OSB 10mm la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp	m2	57,00	238,92	13 618,27
					217,00	12 369,00
8	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	57,00	159,56	9 094,92
					49,00	2 793,00
9	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane retelelor ingineresti	m2	1,50	531,26	796,89
					263,72	395,58
10	CI06C	Placaj din fainata, mata , cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,00	689,64	39 309,59
					171,50	9 775,50
11	CR05B aplicativ	TAVAN Tavaniul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase OSB de 10 mm grosime	m2	23,50	139,65	3 281,78
					21,00	493,50
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, rezistenta la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,50	297,70	6 995,84
					133,70	3 141,95
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50	6,85	160,98
					2,10	49,35
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,50	45,75	1 075,13
					38,50	904,75
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50	6,85	160,98
					2,10	49,35
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, mat	m2	23,50	54,74	1 286,34
					38,50	904,75
17	IzF14B	PORTI Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	6,00	97,38	584,28
					11,20	67,20
18	CF55A	Captusirea peretilor cu tabla cutata prevopsita(culoarea se va	m2	6,10	415,61	2 535,19

	aplicativ	coordona preventiv), pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic			178,50	1 088,85
19	CK26D	Coltare din tabla prevopsita 50x50mm la usi	m	10,00	200,05	2 000,50
					7,00	70,00
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,30	113,48	714,94
					77,00	485,10
21	RpCI16B	ACOPERIS Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	12,60	65,26	822,21
					22,40	282,24
22	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	6,50	304,60	1 979,90
					100,10	650,65
23	TrB05A1-1	EVACUAREA DESEURILOR Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	5,50	70,00	385,00
					70,00	385,00
24	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,50	31,50	173,25
					31,50	173,25
25	Tsl50C5	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,50	300,00	1 650,00
					0,00	0,00
						108 135,20
		Inclusiv salariul				39 900,10

Total manopera (ore)	570,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		108 135,20
Asigurari sociale	24,00%	9 576,02
Total		117 711,22
Cheltuieli de transport	7,00%	4 621,68
Total		122 332,90
Cheltuieli de regie	5,00%	6 116,65
Total		128 449,55
Beneficiu de deviz	5,00%	6 422,48

Total General fara TVA	134 872,02
TVA (20%)	26 974,40
TOTAL GENERAL	161 846,43
Inclusiv salariul	39 900,10

Cursul de referinta: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)