

Lucrari de reparatie adrumurilor locale din s. Oliscani,r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 291 715,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	37,72	79,20 0,00	2 987,43 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,72	56,70 0,00	2 138,73 0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	476,00	425,27 46,13	202 429,95 21 956,93
Прямые затраты			lei		207 556,11	
Asigurarea medicala			22,50 %		4 940,31	
Total			100,00 +		212 496,42	
Cheltuieli de regie			10,00 %		21 249,64	
Total			100,00 +		233 746,06	
Beneficiu de deviz			4,00 %		9 349,84	
Total			100,00 +		243 095,90	